令和５年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和5年7月1日以降の起案によるものから適用）

三重県県土整備部

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

■条件区分

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

■標準単価

各条件区分に対応した、東京地区（東京 17 区）における基準年月（令和 5 年度版の基準年月は令和 4 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出します。

（注）標準単価は、毎年度更新しています。更新の際には、実際の施工状況の変動や、標準単価を構成する個々の単価（機械経費単価・労務単価・材料単価・市場単価）の物価変動等を反映させて、標準単価を設定しています。

■機労材構成比

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

■代表機労材規格

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

留意事項

（1）単価表には、三重県と東京地区の機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。
これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：損料は令和４年度版建設機械等損料表
（一般社団法人 日本建設機械施工協会）
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	001-1～4	Ⅰ	1	②	土工	※1
002	土砂等運搬	002-1～24	Ⅰ	1	②	土工	
003	整地	003-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
004	路体(築堤)盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
005	路床盛土	005-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
006	押土(ルーズ)	006-1	Ⅰ	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	007-1	Ⅰ	1	②	土工	※1
008	人力積込	008-1	Ⅰ	1	②	土工	
009	転石破砕	009-1	Ⅰ	1	②	土工	
010	土材料	010-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
011	残土等処分	011-1	Ⅰ	1	②	土工	※2
012	掘削(ICT)	012-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
013	路体(築堤)盛土(ICT)	013-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
014	路床盛土(ICT)	014-1	Ⅰ	1	③	土工(ICT)	※1
015	床掘り	015-1～3	Ⅰ	1	④	床掘工	
016	掘削補助機械搬入搬出	016-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
017	基面整正	017-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
018	舗装版破砕積込(小規模土工)	018-1	Ⅰ	1	④	床掘工	
019	床掘り(ICT)	019-1	Ⅰ	1	⑤	床掘工(ICT)	
020	埋戻し	020-1	Ⅰ	1	⑥	埋戻工	
021	タンパ締固め	021-1	Ⅰ	1	⑥	埋戻工	
022	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	022-1	Ⅰ	1	⑦	人力運搬工	
023	人力運搬(運搬～取卸し)	023-1	Ⅰ	1	⑦	人力運搬工	
024	安定処理	024-1	Ⅰ	1	⑧	安定処理工	
025	法面整形	025-1	Ⅰ	2	①	法面整形工	
026	法面整形(ICT)	026-1	Ⅰ	2	②	法面整形工(ICT)	
027	市松芝	027-1	Ⅰ	2	③	芝付工	
028	吹付法面取壊し	028-1	Ⅰ	2	④	吹付法面とりこわし工	
029	プレキャストコンクリート板	029-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
030	プレキャストコンクリート板(材料費)	030-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
031	ジョイント処理	031-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	
032	ジョイント金物(材料費)	032-1	Ⅰ	2	⑤	プレキャストコンクリート板設置工	※2
033	人工張芝	033-1	Ⅰ	2	⑥	人工張芝工	
034	基礎砕石	034-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
035	裏込砕石	035-1	Ⅰ	2	⑦	基礎・裏込砕石工	
036	間知ブロック積	036-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
037	大型ブロック積	037-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
038	間知ブロック張	038-1～12	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
039	平ブロック張	039-1～7	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
040	連節ブロック張	040-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
041	緑化ブロック積	041-1～4	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
042	緑化ブロック(材料費)	042-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
043	天端ブロック(材料費)	043-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
044	胴込・裏込コンクリート	044-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
045	胴込・裏込材(砕石)	045-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
046	遮水シート張	046-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
047	吸出し防止材(全面)設置	047-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
048	植樹	048-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
049	現場打基礎コンクリート	049-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
050	現場打小口止コンクリート	050-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
051	現場打横帯(隔壁)コンクリート	051-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
052	現場打天端コンクリート	052-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
053	プレキャスト基礎ブロック	053-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
054	プレキャスト基礎ブロック(材料費)	054-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
055	プレキャスト小口止ブロック	055-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
056	プレキャスト小口止ブロック(材料費)	056-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
057	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	057-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
058	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック(材料費)	058-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
059	プレキャスト巻止ブロック	059-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	
060	プレキャスト巻止ブロック(材料費)	060-1	Ⅰ	2	⑧	コンクリートブロック積(張)工	※2
061	石積(練石)(複合)	061-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
062	石張(複合)	062-1～2	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
063	石積(張)	063-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
064	石積(張)(材料費)	064-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	※2
065	胴込・裏込コンクリート	065-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
066	裏込材(クラッシャラン)	066-1	Ⅰ	2	⑨	石積(張)工	
067	平石張	067-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	
068	平石(材料費)	068-1	Ⅰ	2	⑩	平石張工	※2
069	小型擁壁	069-1～2	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
070	重力式擁壁	070-1～7	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
071	もたれ式擁壁	071-1～4	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
072	逆T型擁壁	072-1～14	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
073	L型擁壁	073-1～14	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	
074	ベーラインコンクリート(材料費)	074-1	Ⅰ	2	⑪	場所打擁壁工(1)	※2
075	コンクリート(場所打擁壁)	075-1	Ⅰ	2	⑫	場所打擁壁工(2)	
076	プレキャスト擁壁設置	076-1	Ⅰ	2	⑬	プレキャスト擁壁工	
077	補強土壁壁面材組立・設置	077-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
078	補強土壁壁面材(材料費)	078-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	※2
079	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	079-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
080	補強材(材料費)(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	080-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	※2
081	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	081-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
082	補強材(材料費)(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	082-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	※2
083	まき出し・敷均し，締固め	083-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
084	砕石投入	084-1	Ⅰ	2	⑭	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
085	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	085-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
086	ジオテキスタイル壁面材(材料費)	086-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	※2
087	ジオテキスタイル敷設	087-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
088	まき出し・敷均し，締固め	088-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	
089	ジオテキスタイル(材料費)	089-1	Ⅰ	2	⑮	補強盛土工	※2
090	ヒューム管(B形管)	090-1～8	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
091	ボックスカルバート	091-1～10	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
092	暗渠排水管	092-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
093	フィルター材	093-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
094	管(函)渠型側溝	094-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項		
095	プレキャスト集水桝	095-1～3	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
096	プレキャスト集水桝(材料費)	096-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
097	鉄筋コンクリート台付管	097-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
098	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m／個)	098-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
099	プレキャストマンホール	099-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
100	PC管	100-1～4	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
101	PC管(材料費)	101-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	※2
102	コルゲートパイプ	102-1～2	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
103	コルゲートフリューム	103-1	Ⅰ	2	⑯	排水構造物工	
104	現場打ち水路(本体)	104-1～11	Ⅰ	2	⑰	排水構造物工(現場打ち水路(本体))	
105	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	105-1～17	Ⅰ	2	⑱	排水構造物工(現場打ち集水桝・街渠桝(本体))	
106	サンドマット	106-1	Ⅰ	2	⑲	サンドマット工	
107	粉体噴射撹拌	107-1～3	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
108	粉体噴射撹拌(移設)	108-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
109	粉体噴射撹拌(軸間変更)	109-1	Ⅰ	2	⑳	粉体噴射撹拌(DJM工法)	
110	削孔(アンカー)	110-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
111	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	111-1～4	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
112	グラウト注入(アンカー)	112-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
113	ボーリングマシン移設(アンカー)	113-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
114	足場(アンカー)	114-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
115	アンカー(材料費)	115-1	Ⅰ	2	㉑	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	※2
116	コンクリートはつり	116-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	
117	積込(コンクリート殻)	117-1	Ⅰ	2	㉒	構造物とりこわし工	※1
118	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	118-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
119	コンクリート削孔(さく岩機)	119-1	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
120	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	120-1～2	Ⅰ	2	㉓	コンクリート削孔工	
121	吸出し防止材設置	121-1	Ⅰ	2	㉔	吸出し防止材設置工	
122	目地板	122-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
123	止水板	123-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
124	シール材	124-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	
125	シール材(材料費)	125-1	Ⅰ	2	㉕	目地・止水板設置工	※2
126	高欄撤去	126-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
127	アスファルト舗装版破砕・積込み	127-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
128	床版1次破砕・撤去	128-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
129	床版1次及び2次破砕・撤去	129-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
130	桁1次切断・撤去	130-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
131	桁1次及び2次切断・撤去	131-1～6	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
132	アスファルト塊運搬	132-1～2	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
133	床版運搬	133-1	Ⅰ	2	㉖	旧橋撤去工	
134	じゃかご	134-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
135	ふとんかご	135-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
136	止杭打込	136-1	Ⅰ	2	㉗	かご工	
137	発泡スチロール設置	137-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
138	発泡スチロール(材料費)	138-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
139	緊結金具(材料費)	139-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
140	コンクリート床版	140-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
141	支柱結合アンカー(材料費)	141-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
142	支柱設置	142-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
143	支柱(材料費)	143-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
144	壁面材設置	144-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
145	壁面材(材料費)	145-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	※2
146	裏込砕石(軽量盛土)	146-1	Ⅰ	2	㉘	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
147	現場取卸(鋼桁)	147-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
148	現場取卸(PC桁)	148-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
149	現場取卸(鋼管杭)	149-1	Ⅰ	2	㉙	現場取卸費	
150	函渠	150-1～43	Ⅰ	2	㉚	函渠工(1)	
151	コンクリート(場所打函渠)	151-1	Ⅰ	2	㉛	函渠工(2)	
152	殻運搬	152-1～9	Ⅰ	2	㉜	殻運搬	
153	コンクリート打設(深礎工)	153-1～2	Ⅰ	3	①	コンクリート工(深礎工)	
154	コンクリート	154-1～4	Ⅰ	4	①	コンクリート工	
155	モルタル練	155-1	Ⅰ	4	①	コンクリート工	
156	型枠	156-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
157	化粧型枠	157-1	Ⅰ	4	②	型枠工	
158	化粧型枠(材料費)	158-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※2
159	撤去しない埋設型枠(材料費)	159-1	Ⅰ	4	②	型枠工	※2
160	型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	160-1	Ⅰ	4	③	型枠工(省力化構造)	
161	消波根固めブロック製作	161-1～18	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
162	消波根固めブロック横取り	162-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
163	消波根固めブロック積込み	163-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
164	消波根固めブロック荷卸	164-1	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
165	消波根固めブロック据付け	165-1～3	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
166	消波根固めブロック運搬	166-1～66	Ⅰ	5	①	消波根固めブロック工	
167	根固めブロック撤去	167-1～2	Ⅰ	5	②	消波根固めブロック工(ブロック撤去工)	
168	捨石	168-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
169	捨石(材料費)	169-1	Ⅰ	5	③	捨石工	※2
170	表面均し	170-1	Ⅰ	5	③	捨石工	
171	除草	171-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
172	集草	172-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
173	梱包	173-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
174	積込・荷卸	174-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
175	運搬(堤防除草)	175-1～5	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
176	除草，集草(人力)，梱包，積込・荷卸(総合)	176-1～2	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
177	除草，集草(機械)，梱包，積込・荷卸(総合)	177-1	Ⅰ	6	①	堤防除草工	
178	抜根	178-1	Ⅰ	6	③	堤防芝養生工	
179	施肥	179-1	Ⅰ	6	③	堤防芝養生工	
180	伐木・伐竹(伐木除根)	180-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
181	除根(伐木除根)	181-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
182	整地(伐木除根)	182-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
183	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	183-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
184	集積(人力施工)(伐木除根)	184-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
185	積込み(人力施工)(伐木除根)	185-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
186	運搬(伐木除根)	186-1～8	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
187	伐木・伐竹(複合)	187-1	Ⅰ	6	④	伐木除根工	
188	散在塵芥収集	188-1～9	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	編	章	項	施工パッケージ型積算基準	備考
189	堆積塵芥収集(機械処理)	189-1～18	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	
190	堆積塵芥収集(人力処理)	190-1～18	Ⅰ	6	⑤	塵芥処理工	
191	削孔	191-1～10	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
192	注入	192-1～11	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
193	注入設備据付・解体	193-1	Ⅰ	6	⑥	ボーリンググラウト工	
194	河床等掘削	194-1	Ⅰ	6	⑦	機械土工(河床等掘削)	※1
195	軟弱土等運搬	195-1～2	Ⅰ	6	⑦	機械土工(河床等掘削)	
196	河床等掘削(ICT)	196-1	Ⅰ	6	⑧	機械土工(河床等掘削)(ICT)	※1
197	軟弱土等運搬(ICT)	197-1～2	Ⅰ	6	⑧	機械土工(河床等掘削)(ICT)	
198	巨石張(練)	198-1～11	Ⅰ	6	⑨	巨石積(張)工	
199	巨石張(空)	199-1	Ⅰ	6	⑨	巨石積(張)工	
200	巨石積(練)	200-1～11	Ⅰ	6	⑨	巨石積(張)工	
201	巨石採取	201-1	Ⅰ	6	⑨	巨石積(張)工	
202	巨石(材料費)	202-1	Ⅰ	6	⑨	巨石積(張)工	※2
203	木杭打	203-1	Ⅰ	6	⑩	木杭打工	
204	プレキャスト基礎	204-1～5	Ⅰ	6	⑪	護岸基礎ブロック工	
205	プレキャスト基礎(材料費)	205-1	Ⅰ	6	⑪	護岸基礎ブロック工	※2
206	中詰コンクリート(材料費)	206-1	Ⅰ	6	⑪	護岸基礎ブロック工	※2
207	中詰コンクリート打設	207-1	Ⅰ	6	⑪	護岸基礎ブロック工	
208	かごマット設置(スロープ型)	208-1	Ⅰ	6	⑫	かごマット工(スロープ型)	
209	袋詰玉石	209-1	Ⅰ	6	⑭	袋詰玉石工	
210	笠コンクリートブロック	210-1～2	Ⅰ	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工	
211	笠コンクリートブロック(材料費)	211-1	Ⅰ	6	⑮	笠コンクリートブロック据付工	※2
212	グラウトホール	212-1	Ⅰ	6	⑯	グラウトホール工	
213	グラウト管(材料費)	213-1	Ⅰ	6	⑯	グラウトホール工	※2
214	掘削(光ケーブル配管)	214-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	
215	埋戻し・締固め	215-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	
216	敷砂，保護砂(材料費)	216-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	※2
217	埋設表示シート(材料費)	217-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	※2
218	配管設置(埋設部)	218-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	
219	ハンドホール	219-1	Ⅰ	6	⑰	光ケーブル配管工	
220	掘削(砂防)	220-1～2	Ⅰ	7	①	土工	※1
221	土砂等運搬(砂防)	221-1～2	Ⅰ	7	①	土工	
222	積込(ルーズ)(砂防)	222-1	Ⅰ	7	①	土工	※1
223	掘削(砂防)(ICT)	223-1	Ⅰ	7	②	土工(ICT)	※1
224	粒径処理	224-1	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
225	撹拌混合	225-1～2	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
226	混合材料敷均し・締固め	226-1	Ⅰ	7	③	砂防ソイルセメント工	
227	ボーリング	227-1～3	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
228	保孔管	228-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
229	ボーリング仮設機材	229-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
230	足場(地表)	230-1	Ⅰ	8	①	地すべり防止工(集排水ボーリング工)	
231	不陸整正	231-1～2	Ⅰ	9	①	路盤工	
232	下層路盤(車道・路肩部)	232-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
233	下層路盤(歩道部)	233-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
234	上層路盤(車道・路肩部)	234-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
235	上層路盤(歩道部)	235-1	Ⅰ	9	①	路盤工	
236	不陸整正(ICT)	236-1～2	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
237	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	237-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
238	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	238-1	Ⅰ	9	②	路盤工(ICT)	
239	基層(車道・路肩部)	239-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
240	中間層(車道・路肩部)	240-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
241	表層(車道・路肩部)	241-1～7	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
242	基層(歩道部)	242-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
243	中間層(歩道部)	243-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
244	表層(歩道部)	244-1～4	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
245	アスカーブ	245-1	Ⅰ	9	③	アスファルト舗装工	
246	セメントミルク浸透	246-1	Ⅰ	9	④	半たわみ性(コンポジット)舗装工	
247	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	247-1～4	Ⅰ	9	⑤	排水性アスファルト舗装工	
248	フィルター層	248-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
249	透水性アスファルト舗装	249-1	Ⅰ	9	⑥	透水性アスファルト舗装工	
250	踏掛版	250-1～2	Ⅰ	9	⑦	踏掛版	
251	基礎ブロック，鋼管基礎	251-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
252	金網・支柱(立入防止柵)	252-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
253	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	253-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※2
254	支柱(立入防止柵)	254-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
255	支柱(立入防止柵)(材料費)	255-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※2
256	門扉	256-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
257	門扉(材料費)	257-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	※2
258	箱抜き	258-1	Ⅰ	10	①	立入り防止柵工	
259	車止めポスト設置	259-1	Ⅰ	10	②	車止めポスト設置工	
260	防雪柵	260-1～2	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	
261	防雪柵(材料費)	261-1	Ⅰ	10	③	防雪柵設置及び撤去工	※2
262	防雪柵現地張出し・収納	262-1	Ⅰ	10	④	防雪柵現地張出し・収納工	
263	雪崩予防柵	263-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
264	雪崩予防柵(材料費)	264-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
265	吊柵アンカー	265-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
266	パイプアンカー(材料費)	266-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
267	樹脂アンカー(材料費)	267-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	※2
268	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	268-1	Ⅰ	10	⑤	雪崩予防柵設置工	
269	落下物等防止柵	269-1	Ⅰ	10	⑦	落下物等防止柵設置工	
270	落下物等防止柵(材料費)	270-1	Ⅰ	10	⑦	落下物等防止柵設置工	※2
271	支柱アンカー	271-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
272	支柱アンカー(材料費)	272-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
273	支柱建込	273-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
274	支柱(材料費)	274-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
275	土留板取付	275-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
276	土留板(材料費)	276-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
277	しゃ音板・透光板取付	277-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
278	しゃ音板・透光板(材料費)	278-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
279	落下防止索(材料費)	279-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
280	下段パネル(材料費)	280-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
281	笠木取付	281-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
282	笠木(材料費)	282-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項		
283	外装板取付	283-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
284	外装板(材料費)	284-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
285	水切板取付	285-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	
286	水切板(材料費)	286-1	Ⅰ	10	⑧	しゃ音壁設置工	※2
287	歩車道境界ブロック	287-1～5	Ⅰ	10	⑨	路側工(据付け)	
288	地先境界ブロック	288-1～5	Ⅰ	10	⑨	路側工(据付け)	
289	歩車道境界ブロック撤去	289-1	Ⅰ	10	⑩	路側工(取外し)	
290	地先境界ブロック撤去	290-1	Ⅰ	10	⑩	路側工(取外し)	
291	特殊ブロック舗装	291-1	Ⅰ	10	⑪	特殊ブロック設置工	
292	組立歩道組立据付	292-1～3	Ⅰ	10	⑫	組立歩道工	
293	組立歩道(材料費)	293-1	Ⅰ	10	⑫	組立歩道工	※2
294	排水桝	294-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
295	排水桝A(材料費)	295-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
296	橋名板等取付	296-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
297	橋梁用高欄	297-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	
298	橋梁用高欄一体式(材料費)	298-1	Ⅰ	10	⑬	橋梁付属施設設置工	※2
299	距離標	299-1	Ⅰ	10	⑮	道路付属物設置工	
300	距離標(材料費)	300-1	Ⅰ	10	⑮	道路付属物設置工	※2
301	スノーポール設置・撤去	301-1	Ⅰ	10	⑯	スノーポール設置・撤去工	
302	スノーポール(材料費)	302-1	Ⅰ	10	⑯	スノーポール設置・撤去工	※2
303	路面切削	303-1	Ⅰ	11	①	路面切削工	
304	殻運搬(路面切削)	304-1～4	Ⅰ	11	①	路面切削工	
305	舗装版破砕	305-1	Ⅰ	11	②	舗装版破砕工	
306	舗装版切断	306-1	Ⅰ	11	③	舗装版切断工	
307	クラック補修	307-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	
308	注入材(材料費)	308-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※2
309	クラック防止シート張	309-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	
310	クラック防止シート(材料費)	310-1	Ⅰ	11	④	舗装版クラック補修工	※2
311	素地調整	311-1	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
312	付属構造物塗替	312-1～6	Ⅰ	11	⑤	道路付属構造物塗替工	
313	張紙防止塗装	313-1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	
314	張紙防止塗装(材料費)	314-1	Ⅰ	11	⑥	張紙防止塗装工	※2
315	鋼板(材料費)	315-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
316	スタッドジベル(材料費)	316-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
317	鋼板巻立て	317-1～2	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
318	シール材(材料費)	318-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
319	注入材(材料費)	319-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
320	現場溶接	320-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
321	フーチングアンカー削孔・定着	321-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	
322	アンカー材(材料費)	322-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
323	アンカー注入材(材料費)	323-1	Ⅰ	11	⑦	橋梁補強工(鋼板巻立て)(1)	※2
324	鋼板取付	324-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	
325	シール材(材料費)	325-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
326	注入材(材料費)	326-1	Ⅰ	11	⑧	橋梁補強工(鋼板巻立て)(2)	※2
327	コンクリート削孔	327-1～2	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
328	コンクリート巻立て	328-1～3	Ⅰ	11	⑨	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(1)	
329	足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)	329-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
330	下地処理(適用範囲外コンクリート巻立て工)	330-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
331	型枠(適用範囲外コンクリート巻立て工)	331-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
332	コンクリート(適用範囲外コンクリート巻立て工)	332-1	Ⅰ	11	⑩	橋梁補強工(コンクリート巻立て)(2)	
333	とりこわし	333-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
334	鉄筋	334-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
335	コンクリート	335-1	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
336	足場・防護	336-1～3	Ⅰ	11	⑪	橋梁地覆補修工	
337	支承取替(鋼橋)	337-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
338	支承取替(PC橋)	338-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
339	支承(材料費)	339-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
340	桁付ブラケット(材料費)	340-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
341	沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	341-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
342	下部工ブラケット取付	342-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
343	下部工ブラケット(材料費)	343-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	※2
344	足場	344-1	Ⅰ	11	⑫	橋梁補修工(支承取替工)	
345	現場溶接鋼桁補強	345-1	Ⅰ	11	⑬	橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)	
346	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	346-1～2	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
347	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	347-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
348	コンクリート削孔(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	348-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
349	アンカー	349-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
350	アンカー材(材料費)	350-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※2
351	注入材(材料費)	351-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※2
352	充填補修	352-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
353	補修材(材料費)	353-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	※2
354	現場孔明(鋼構造物)	354-1	Ⅰ	11	⑭	落橋防止装置工	
355	除草	355-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
356	集草	356-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
357	積込運搬	357-1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
358	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	358-1～3	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
359	機械除草(肩掛式)・集草	359-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
360	機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬	360-1～2	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
361	機械除草(ハンドガイド式)・集草	361-1	Ⅰ	11	⑮	道路除草工	
362	路面清掃(路肩部・人力)	362-1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
363	路面清掃(歩道等・人力)	363-1	Ⅰ	11	⑯	路面清掃工(人力清掃工)	
364	側溝清掃(人力清掃工)	364-1	Ⅰ	11	⑰	側溝清掃工(人力清掃工)	
365	桝清掃(人力清掃工)	365-1	Ⅰ	11	⑱	集水桝清掃工(人力清掃工)	
366	面導水	366-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
367	面導水(材料費)	367-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
368	線導水	368-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	
369	線導水(材料費)	369-1	Ⅰ	11	⑲	トンネル漏水対策工	※2
370	チッピング(厚2cm以下)	370-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
371	アンカー筋挿入	371-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
372	アンカー筋(材料費)	372-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※2
373	注入材(材料費)	373-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	※2
374	鉄筋(沓座拡幅工)	374-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
375	型枠(沓座拡幅工)	375-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	
376	コンクリート(沓座拡幅工)	376-1	Ⅰ	11	⑳	沓座拡幅工	

Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項		
377	舗装版破砕積込	377-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
378	床掘り	378-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
379	埋戻し・締固め	379-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
380	運搬(電線共同溝)	380-1～2	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
381	軽量鋼矢板設置・撤去	381-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
382	覆工板設置・撤去	382-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
383	管路材設置	383-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
384	受金具(材料費)	384-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
385	支持金具(材料費)	385-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
386	管路受台(スペーサ)(材料費)	386-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
387	プレキャストボックスブロック設置	387-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
388	蓋設置	388-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	
389	蓋(材料費)	389-1	Ⅰ	12	①	電線共同溝工(C・C・BOX)	※2
390	舗装版破砕	390-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
391	床掘り	391-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
392	埋戻し	392-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
393	中埋材(材料費)	393-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
394	埋設表示シート(材料費)	394-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
395	基礎材	395-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
396	埋設部管路材設置	396-1～4	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
397	露出部管路材設置	397-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
398	スリーブ(材料費)	398-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
399	伸縮継手(材料費)	399-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
400	ハンドホール	400-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	
401	ハンドホール蓋(材料費)	401-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
402	ハンドホール固定板(材料費)	402-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
403	支持金具(材料費)	403-1	Ⅰ	12	②	情報ボックス工	※2
404	型枠(鋼橋床版)	404-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
405	養生(鋼橋床版)	405-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	
406	養生マット(材料費)	406-1	Ⅰ	13	①	鋼橋床版工	※2
407	コンクリートアンカーボルト設置	407-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
408	排水管設置	408-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	
409	排水管(材料費)	409-1	Ⅰ	13	②	橋梁排水管設置工	※2
410	現場発生品及び支給品運搬	410-1～5	Ⅰ	14	①	現場発生品及び支給品運搬	
411	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	411-1	Ⅰ	14	①	現場発生品及び支給品運搬	

※1 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県)、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

※2 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	317.09	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	203.77	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	317.66	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	270.20	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	221.27	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	157.59	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	521.41	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	429.39	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	347.60	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	246.63	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,176.7	10.59	10.59	-	-	83.71	73.93	9.78	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	368.14	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］ 平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	5,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	1,147.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	2,434.5	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	506.54	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土30,000m3以上	-	-	-	328.05	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	406.02	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	347.60	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	292.10	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	192.26	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	663.81	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	561.57	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	487.08	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	303.36	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	531.65	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	8,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,477.3	52.83	32.83	16.55	-	30.96	28.94	-	-	-	16.21	15.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,664.7	53.11	29.14	14.69	6.22	30.28	28.49	-	-	-	16.61	15.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,706.4	51.72	28.44	14.33	5.96	31.59	29.84	-	-	-	16.69	15.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,628.6	51.98	29.80	15.01	4.04	31.06	29.23	-	-	-	16.96	16.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	997.51	52.85	31.67	15.95	-	30.95	27.89	-	-	-	16.20	14.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,184.9	53.22	26.65	13.43	8.74	30.01	27.43	-	-	-	16.77	15.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,226.6	51.28	25.76	12.97	8.30	31.84	29.35	-	-	-	16.88	15.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,148.8	51.61	27.49	13.85	5.73	31.11	28.45	-	-	-	17.28	15.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	325.46	58.57	54.74	-	-	21.62	20.21	-	-	-	19.81	18.52	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	-	18.55	17.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	-	18.62	17.96	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	2,964.8	50.84	30.32	15.27	3.43	30.52	29.46	-	-	-	18.64	17.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	2,887.0	50.95	31.12	15.68	2.28	30.20	29.11	-	-	-	18.85	18.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	3,497.4	24.41	13.36	6.74	2.91	69.00	37.53	14.12	13.00	-	6.59	6.25	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	3,419.6	23.90	13.66	6.89	1.92	69.61	38.39	13.47	13.30	-	6.49	6.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	-	17.02	13.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	-	17.23	13.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,679.0	52.29	25.00	11.99	4.95	30.47	24.60	-	-	-	17.24	13.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,580.5	52.44	25.97	12.45	3.28	30.08	23.99	-	-	-	17.48	14.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］ ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	-	18.22	15.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	-	18.27	16.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	4,924.7	51.87	29.17	13.98	2.69	29.85	26.43	-	-	-	18.28	16.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	4,826.3	51.94	29.76	14.27	1.75	29.63	26.14	-	-	-	18.43	16.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	－	5.91	5.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	6,598.7	23.28	12.61	6.05	2.01	70.84	36.29	13.99	12.05	－	5.88	5.26	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	6,500.3	22.89	12.80	6.14	1.30	71.30	36.84	14.20	11.62	－	5.81	5.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	有り（50,000m3未満）	無し	5,203.7	38.38	17.69	8.40	4.03	53.49	19.73	8.92	8.09	4.63	8.13	7.00	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	有り（50,000m3以上）	無し	5,105.3	38.19	18.03	8.56	1.66	53.74	20.10	8.31	8.25	4.72	8.07	6.92	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	360.24	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	415.66	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	471.08	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	526.50	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.5km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	15.5km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	22.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	49.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	360.24	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	415.66	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	471.08	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	526.50	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.3km以下	439.49	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	0.5km以下	507.10	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.0km以下	574.72	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	1.5km以下	642.33	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	743.75	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	878.98	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	439.49	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	507.10	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	574.72	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	642.33	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	743.75	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	878.98	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	511.48	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	590.12	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	668.77	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	747.41	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	865.09	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	1,022.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	511.48	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	590.12	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	668.77	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	747.41	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	865.09	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,022.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	277.11	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	332.53	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	387.95	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	443.37	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	498.79	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	554.21	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.5km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.5km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	23.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	51.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	277.11	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	332.53	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	387.95	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	443.37	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	498.79	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	554.21	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.5km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	20.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	33.0km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.3km以下	338.07	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	0.5km以下	405.68	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.0km以下	473.30	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	1.5km以下	540.91	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.0km以下	608.52	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	2.5km以下	676.14	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.0km以下	811.36	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	3.5km以下	878.98	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	7.0km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	8.5km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	338.07	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	405.68	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	473.30	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	540.91	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	608.52	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	676.14	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	811.36	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	878.98	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	9.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	11.5km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	15.0km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	20.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	33.0km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.3km以下	393.22	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	0.5km以下	471.87	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.0km以下	550.51	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	1.5km以下	629.16	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.0km以下	707.80	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	2.5km以下	786.45	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.0km以下	943.74	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,022.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	7.0km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	8.5km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	393.22	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	471.87	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	550.51	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	629.16	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	707.80	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	786.45	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	943.74	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,022.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	9.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	11.5km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	15.0km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	20.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	33.0km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	775.90	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	886.74	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.5km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	39.0km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	775.90	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	886.74	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	743.75	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	811.36	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	946.59	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,081.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	743.75	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	811.36	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	946.59	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,081.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	865.09	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	943.74	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,101.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,258.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	865.09	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	943.74	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,101.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,258.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗｼﾑｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	681.68	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	852.10	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,022.5	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,192.9	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,363.4	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,533.8	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,704.2	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,874.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	2,045.0	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	2,726.7	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	3,067.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	3,749.2	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	5,112.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	7,839.3	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	681.68	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	852.10	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,022.5	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,192.9	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,363.4	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,533.8	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,704.2	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,874.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	2,045.0	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	2,726.7	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	3,067.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	3,749.2	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	5,112.6	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	7,839.3	25.13	25.13	-	-	61.92	61.92	-	-	-	12.95	12.95	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,336.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,485.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,782.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,079.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,376.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,672.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	2,969.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,266.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,454.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,345.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	6,830.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	8,909.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	13,365	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,336.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,485.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,782.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,079.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,376.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,672.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	2,969.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,266.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,454.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,345.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	6,830.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	8,909.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	13,365	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,485.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,633.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,782.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	2,079.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,376.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,672.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	2,969.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,266.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,454.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,345.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	6,830.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	8,909.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	13,365	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,485.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,633.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,782.0	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,079.0	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,376.0	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,672.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,969.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,266.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,860.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,454.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,345.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,830.9	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,909.8	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	13,365	19.19	19.19	–	–	71.06	71.06	–	–	–	9.75	9.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	無し	122.26	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	有り	138.01	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	無し	95.503	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	有り	109.15	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	5,926.7	0.75	0.75	－	－	98.99	90.32	8.67	－	－	0.26	0.26	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t *	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
2.5m以上4.0m未満	－	－	774.15	16.95	8.87	8.08	－	73.89	65.25	8.64	－	－	9.16	9.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t *	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	214.13	18.74	11.51	7.23	－	64.69	43.87	20.82	－	－	16.57	16.57	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級 *	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	有り	404.21	21.37	11.88	9.49	－	59.62	48.59	11.03	－	－	19.01	19.01	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級 *	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	無し	214.55	25.81	18.59	7.22	－	54.52	33.74	20.78	－	－	19.67	19.67	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級 *	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	有り	381.93	28.27	18.23	10.04	－	49.65	37.98	11.67	－	－	22.08	22.08	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級 *	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t *	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	－	－	6,020.3	0.86	0.86	－	－	98.84	88.92	9.92	－	－	0.30	0.30	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－	*	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
2.5m以上4.0m未満	－	－	813.45	16.92	8.48	8.44	－	74.02	65.80	8.22	－	－	9.06	9.06	－	－	－	－	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	無し	327.69	19.31	9.95	9.36	－	63.43	43.02	20.41	－	－	17.26	17.26	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3未満	有り	741.79	22.97	14.76	8.21	－	56.14	47.13	9.01	－	－	20.89	20.89	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	無し	324.17	25.28	15.82	9.46	－	54.84	34.21	20.63	－	－	19.88	19.88	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	10,000m3以上	有り	707.61	27.66	15.48	12.18	－	49.30	39.85	9.45	－	－	23.04	23.04	－	－	－	－	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 16t級	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	187.42	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
岩塊･玉石	289.74	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	
破砕岩	303.35	57.29	57.29	-	-	23.85	23.85	-	-	-	18.86	18.86	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	作業内容		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
土砂	土量50,000m3未満	229.05	44.49	44.49	-	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	151.29	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	281.46	29.72	29.72	-	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	1,011.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,660.7	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	273.01	44.49	44.49	-	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	178.87	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	346.31	29.72	29.72	-	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	284.25	46.68	46.68	-	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	185.81	45.67	45.67	-	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	355.86	31.61	31.61	-	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	4,237.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	4,014.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中硬岩	4,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	4,906.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	4,014.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	4,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
火薬使用の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	3,069.2	54.15	33.20	20.95	－	26.37	26.37	－	－	－	19.48	13.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	9,197.5	0.00	－	－	－	100.00	44.26	16.76	8.64	7.27	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.010【　土材料　】

物価資料等による

No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）					R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	407.67	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	351.62	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	291.49	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	277.03	70.78	35.83	34.95	－	16.62	16.62	－	－	－	12.60	12.60	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	679.79	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	566.66	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	443.34	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	432.28	70.78	35.83	34.95	－	16.62	16.62	－	－	－	12.60	12.60	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
土砂	片切掘削	－	－	1,278.2	18.38	12.80	5.58	－	76.23	68.06	8.17	－	－	5.39	5.39	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	536.09	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	463.73	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	377.10	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	337.91	70.78	35.83	34.95	－	16.62	16.62	－	－	－	12.60	12.60	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	848.98	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	727.69	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	599.28	58.80	40.95	17.85	－	24.82	24.82	－	－	－	16.38	16.38	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	532.74	70.78	35.83	34.95	－	16.62	16.62	－	－	－	12.60	12.60	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額（バックホウ）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積1.3～1.5m3（平積1.0～1.2m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.013【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	244.31	58.75	37.21	15.20	6.34	29.30	29.30	－	－	－	11.95	11.95	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3未満	有り	507.83	57.00	35.11	14.34	7.55	30.24	30.24	－	－	－	12.76	12.76	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	無し	236.53	58.20	39.22	12.43	6.55	26.31	26.31	－	－	－	15.49	15.49	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	有り	428.43	54.77	34.80	11.02	8.95	28.52	28.52	－	－	－	16.71	16.71	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.014【　路床盛土（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10,000m3未満	無し	351.75	55.32	33.09	13.51	8.72	31.14	31.14	－	－	－	13.54	13.54	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3未満	有り	865.22	49.66	26.27	12.66	10.73	34.18	34.18	－	－	－	16.16	16.16	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	無し	341.00	54.71	34.72	11.00	8.99	28.56	28.56	－	－	－	16.73	16.73	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
10,000m3以上	有り	784.03	47.61	25.55	13.97	8.09	33.14	33.14	－	－	－	19.25	19.25	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	無し	227.74	24.08	24.08	-	-	50.56	50.56	-	-	-	25.36	25.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	無し	有り	278.29	24.08	24.08	-	-	50.56	50.56	-	-	-	25.36	25.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	無し	294.64	18.61	18.61	-	-	61.79	39.09	22.70	-	-	19.60	19.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	345.19	19.41	19.41	-	-	60.15	40.77	19.38	-	-	20.44	20.44	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	383.84	14.29	14.29	-	-	70.67	40.68	29.99	-	-	15.04	15.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	434.39	15.43	15.43	-	-	68.32	35.94	32.38	-	-	16.25	16.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	428.44	12.80	12.80	-	-	73.72	46.86	26.86	-	-	13.48	13.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	478.99	13.99	13.99	-	-	71.28	41.92	29.36	-	-	14.73	14.73	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	266.56	21.49	21.49	-	-	63.32	63.32	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	399.64	21.49	21.49	-	-	63.32	63.32	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	333.46	17.18	17.18	-	-	70.68	50.62	20.06	-	-	12.14	12.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	466.54	18.41	18.41	-	-	68.58	54.25	14.33	-	-	13.01	13.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	422.66	13.55	13.55	-	-	76.87	39.94	36.93	-	-	9.58	9.58	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	555.74	15.46	15.46	-	-	73.62	45.54	28.08	-	-	10.92	10.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	467.26	12.26	12.26	-	-	79.08	42.97	36.11	-	-	8.66	8.66	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	600.34	14.31	14.31	-	-	75.58	42.15	33.43	-	-	10.11	10.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	633.12	43.04	43.04	-	-	44.65	24.67	19.98	-	-	12.31	12.31	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3		-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,166.2	40.97	35.94	5.03	-	47.02	16.96	16.68	13.38	-	12.01	12.01	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3		小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.08m3（平積0.06m3）		-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	677.72	40.21	40.21	-	-	48.29	29.63	18.66	-	-	11.50	11.50	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,210.8	39.45	34.61	4.84	-	48.99	16.61	16.32	16.06	-	11.56	11.56	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3		小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.08m3（平積0.06m3）		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,252.1	41.01	35.94	5.07	-	46.42	17.13	16.83	12.46	-	12.57	12.57	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3		小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.08m3（平積0.06m3）		-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,296.7	39.61	34.71	4.90	-	48.25	16.53	16.25	15.47	-	12.14	12.14	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3		小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.08m3（平積0.06m3）		-		特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	2,046.8	20.81	20.81	-	-	71.39	38.71	32.68	-	-	7.80	7.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	9,366.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	312.83	24.08	24.08	-	-	50.56	50.56	-	-	-	25.36	25.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	有り	384.90	24.08	24.08	-	-	50.56	50.56	-	-	-	25.36	25.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	379.73	19.84	19.84	-	-	59.27	41.66	17.61	-	-	20.89	20.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	451.80	20.52	20.52	-	-	57.88	43.08	14.80	-	-	21.60	21.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	468.93	16.06	16.06	-	-	67.02	33.74	33.28	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	541.00	17.13	17.13	-	-	64.83	35.98	28.85	-	-	18.04	18.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	513.53	14.67	14.67	-	-	69.88	39.09	30.79	-	-	15.45	15.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	585.60	15.83	15.83	-	-	67.50	34.28	33.22	-	-	16.67	16.67	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	363.27	21.49	21.49	-	-	63.32	63.32	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	571.08	21.49	21.49	-	-	63.32	63.32	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.015【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	430.17	18.15	18.15	-	-	69.02	53.47	15.55	-	-	12.83	12.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	637.98	19.24	19.24	-	-	67.16	56.68	10.48	-	-	13.60	13.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	519.37	15.03	15.03	-	-	74.35	44.30	30.05	-	-	10.62	10.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	727.18	16.88	16.88	-	-	71.19	49.73	21.46	-	-	11.93	11.93	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	563.97	13.84	13.84	-	-	76.38	40.80	35.58	-	-	9.78	9.78	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	771.78	15.90	15.90	-	-	72.86	46.86	26.00	-	-	11.24	11.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	837.28	46.50	46.50	-	-	40.21	21.57	18.64	-	-	13.29	13.29	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,615.5	42.72	37.48	5.24	-	44.76	17.71	17.39	9.66	-	12.52	12.52	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	881.88	44.15	44.15	-	-	43.23	22.75	20.48	-	-	12.62	12.62	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,660.1	41.58	36.48	5.10	-	46.23	17.22	16.93	12.08	-	12.19	12.19	-	-	-	-	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	-	1,617.9	42.33	37.10	5.23	-	44.69	17.68	17.37	9.64	-	12.98	12.98	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	-	1,662.5	41.20	36.11	5.09	-	46.17	17.20	16.90	12.07	-	12.63	12.63	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	13,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.016【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	41,880	26.36	26.36	－	－	73.64	73.64	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.017【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	446.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.018【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,587.7	21.98	21.98	－	－	69.33	69.33	－	－	－	8.69	8.69	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.019【　床掘り（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	無し	418.55	58.86	40.99	17.87	－	25.20	25.20	－	－	－	15.94	15.94	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
無し	有り	511.90	58.86	40.99	17.87	－	25.20	25.20	－	－	－	15.94	15.94	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
自立式	無し	485.45	50.74	35.33	15.41	－	35.51	21.73	13.78	－	－	13.75	13.75	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
自立式	有り	578.80	52.06	36.26	15.80	－	33.84	22.29	11.55	－	－	14.10	14.10	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
グランドアンカー式	無し	574.65	42.85	29.84	13.01	－	45.54	27.19	18.35	－	－	11.61	11.61	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
グランドアンカー式	有り	668.00	45.11	31.42	13.69	－	42.67	23.36	19.31	－	－	12.22	12.22	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
切梁腹起式	無し	619.25	39.77	27.69	12.08	－	49.46	32.43	17.03	－	－	10.77	10.77	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
切梁腹起式	有り	712.60	42.26	29.43	12.83	－	46.29	28.19	18.10	－	－	11.45	11.45	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No.020【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
施工方法	土質	締固めの有無		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
最小埋戻幅4m以上	－	－	480.54	46.50	27.15	19.35	－	36.85	36.85	－	－	－	16.65	16.65	－	－	－	－	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
最大埋戻幅4m以上	－	－	983.53	15.40	13.23	2.10	0.07	77.72	39.03	27.17	11.52	－	6.88	6.77	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t ＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m以上4m未満	－	－	1,861.4	11.71	9.99	1.62	0.10	83.03	51.56	22.78	8.69	－	5.26	5.12	0.14	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t ＊	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
最大埋戻幅1m未満	－	－	2,845.1	6.01	5.33	0.68	－	90.52	54.90	27.09	8.53	－	3.47	2.50	0.97	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
上記以外(小規模)	土砂	－	3,655.5	9.91	9.30	0.61	－	85.67	48.83	19.54	17.30	－	4.42	3.49	0.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	有り	6,839.2	0.28	0.28	－	－	99.32	88.05	11.27	－	－	0.40	0.40	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
現場制約あり	土砂	無し	5,352.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
現場制約あり	岩塊・玉石	有り	7,285.2	0.26	0.26	－	－	99.36	88.78	10.58	－	－	0.38	0.38	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ ＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
現場制約あり	岩塊・玉石	無し	5,798.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.021【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,487.2	1.31	1.31	－	－	96.83	51.85	44.98	－	－	1.86	1.86	－	－	－	－	タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ	＊	－		－		特殊作業員	普通作業員	－	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－

No.022【　人力運搬（積込み～運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R					Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	4,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40m以下	5,129.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60m以下	6,021.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80m以下	6,913.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100m以下	7,582.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120m以下	8,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140m以下	9,589.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160m以下	10,035	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180m以下	10,927	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200m以下	12,042	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-		普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.023【　人力運搬（運搬～取卸し）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
換算距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20m以下	1,115.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40m以下	2,007.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60m以下	2,899.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80m以下	3,568.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100m以下	4,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120m以下	5,129.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140m以下	6,021.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160m以下	6,913.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180m以下	7,582.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200m以下	8,474.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.024【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6m以下	実数入力	1回	1,217.1	25.44	22.98	0.99	0.78	19.24	11.30	4.98	2.96	－	55.32	52.66	2.66	－	－		スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6m以下	実数入力	2回	1,301.7	27.29	24.65	1.06	0.84	20.61	12.12	5.32	3.17	－	52.10	49.24	2.86	－	－		スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ0.6m×幅2.0m	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,334.0	31.96	29.72	0.90	0.71	17.55	10.31	4.54	2.70	－	50.49	48.06	2.43	－	－		スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	－	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,435.7	34.07	31.68	0.96	0.76	18.69	10.99	4.83	2.87	－	47.24	44.65	2.59	－	－		スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ1.2m×幅2.0m	*	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	－	1,720.6	8.97	3.72	3.01	2.24	49.67	25.66	15.07	8.94	－	41.36	37.22	4.14	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］質量8～20t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量 3～4ｔ	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	－	1,653.1	7.56	6.65	0.91	－	47.53	12.65	12.23	12.04	10.61	44.91	38.74	6.17	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	－	2,378.7	9.01	7.93	1.08	－	56.71	15.10	14.59	14.36	12.66	34.28	26.92	7.36	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 質量0.8～1.1t	*	－		土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・１ｔパック	軽油　給油	パトロール	－	－	－	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.025【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,389.2	0.38	0.38	－	－	99.09	69.03	15.26	14.80	－	0.53	0.53	－	－	－	－	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
盛土部	有り	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	658.51	12.90	12.90	－	－	73.86	30.50	27.27	16.09	－	13.24	13.24	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
盛土部	無し	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	409.78	13.14	13.14	－	－	73.38	32.67	27.78	12.93	－	13.48	13.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,501.2	0.00	－	－	－	100.00	87.65	12.35	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,557.4	0.00	－	－	－	100.00	40.76	36.84	14.15	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	823.01	10.32	10.32	－	－	79.09	37.96	21.82	19.31	－	10.59	10.59	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	軟岩I	1,069.3	9.28	9.28	－	－	81.19	41.74	19.82	19.63	－	9.53	9.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.026【　法面整形（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K　（*印：資料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	836.75	50.22	34.98	15.24	－	37.67	19.65	9.50	8.52	－	12.11	12.11	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
盛土部	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	528.56	50.15	34.93	15.22	－	37.76	19.62	10.12	8.02	－	12.09	12.09	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	833.55	50.41	35.11	15.30	－	37.43	19.72	10.49	7.22	－	12.16	12.16	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	軟岩Ⅰ	1,003.3	48.97	34.11	14.86	－	39.22	19.16	11.62	8.44	－	11.81	11.81	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.027【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
芝の規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
野芝	959.55	0.00	-	-	-	73.17	62.76	8.28	-	-	26.83	26.05	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	野芝	-	-	-	-	-

No.028【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	2,767.0	1.63	1.63	-	-	96.94	50.81	18.53	17.23	3.93	1.43	1.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	機械施工	684.42	16.88	16.88	-	-	68.95	41.05	16.29	11.61	-	14.17	14.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,408.8	0.00	-	-	-	100.00	58.34	17.60	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
無し	機械施工	326.27	21.60	21.60	-	-	60.86	52.74	8.12	-	-	17.54	17.54	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.5m3（平積0.4m3）	*	-		-		運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.029【　プレキャストコンクリート板　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚未満	21,966	30.34	30.34	-	-	69.66	32.25	19.14	18.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	19,775	30.35	30.35	-	-	69.65	32.23	19.14	18.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-
ｸﾛｽﾀｲﾌﾟ	30枚以上	17,976	30.35	30.35	-	-	69.65	32.23	19.14	18.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚未満	30,752	30.34	30.34	-	-	69.66	32.24	19.14	18.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	20枚以上30枚未満	27,680	30.34	30.34	-	-	69.66	32.24	19.14	18.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-
ｾﾐｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ・ｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ	30枚以上	25,161	30.34	30.34	-	-	69.66	32.24	19.14	18.28	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	-	-	-	-	-	-	-

No.030【　プレキャストコンクリート板（材料費）　】

物価資料等による

No.031【　ジョイント処理　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾓﾙﾀﾙ規格	ﾓﾙﾀﾙ使用量(m3/箇所)		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉B 1:3	0.016m3以下	5,314.3	0.00	-	-	-	97.86	62.96	34.90	-	-	2.14	1.40	0.74	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.016m3を超え0.032m3以下	5,542.8	0.00	-	-	-	93.83	60.37	33.46	-	-	6.17	4.03	2.14	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
高炉B 1:3	0.032m3を超え0.050m3以下	5,785.6	0.00	-	-	-	89.88	57.82	32.06	-	-	10.12	6.61	3.51	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	セメント　高炉B２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	-	-	-	-
ﾓﾙﾀﾙ不要	-	5,200.0	0.00	-	-	-	100.00	64.33	35.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.032【　ジョイント金物（材料費）　】

物価資料等による

No.033【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	648.52	0.00	－	－	－	64.85	46.47	18.38	－	－	35.15	35.15	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付	－	－	－	－	－

No.034【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
			K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z					S	
砕石の厚さ	砕石の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,073.7	6.27	6.23	-	-	81.19	38.90	16.99	15.19	9.55	12.54	6.70	5.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,145.7	5.88	5.84	-	-	76.10	36.47	15.92	14.24	8.95	18.02	12.56	5.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,217.7	5.53	5.50	-	-	71.60	34.31	14.98	13.40	8.42	22.87	17.73	5.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,289.7	5.22	5.19	-	-	67.59	32.39	14.14	12.65	7.95	27.19	22.33	4.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,738.0	5.53	5.50	-	-	71.68	34.35	14.99	13.42	8.43	22.79	17.64	5.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,791.2	5.37	5.34	-	-	69.54	33.32	14.54	13.02	8.18	25.09	20.09	4.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	1,863.2	5.16	5.13	-	-	66.85	32.04	13.98	12.51	7.86	27.99	23.18	4.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.035【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6,007.8	4.60	4.58	-	-	66.47	32.28	14.62	11.07	8.11	28.93	23.96	4.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.036【　間知ブロック積　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	17,527	6.87	6.87	-	-	46.82	13.05	10.17	10.10	6.04	46.31	35.94	7.29	3.08	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-
SD345 D16～D25	0.1tを超え0.2t以下	18,598	6.47	6.47	-	-	44.07	12.24	9.59	9.52	5.69	49.46	33.93	8.66	6.87	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	軽油　パトロール給油	-	-	-
不要	-	16,986	7.09	7.09	-	-	48.30	13.43	10.50	10.42	6.24	44.61	37.08	7.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.037【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
大型ﾌﾞﾛｯｸの質量	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	有り	21,596	3.09	3.09	-	-	19.56	5.85	4.13	3.51	2.45	77.35	74.13	3.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	大型積ブロック控５００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2,000kg/個以下	無し	21,326	3.13	3.13	-	-	18.55	5.93	4.18	3.55	2.48	78.32	75.06	3.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	大型積ブロック控５００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2,000kg/個超え	有り	49,714	2.53	2.53	-	-	5.91	2.24	1.52	1.06	0.51	91.56	91.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	-	-	-	-	-
2,000kg/個超え	無し	49,421	2.54	2.54	-	-	5.37	2.25	1.53	1.07	0.52	92.09	92.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	大型積ブロック控５００ｍｍ	-	-	-	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,049	4.93	4.93	－	－	32.08	12.43	7.85	5.66	3.60	62.99	29.99	17.17	10.46	1.28	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	18-8-25(高炉)	－	不要	18,503	5.61	5.61	－	－	34.66	13.06	8.93	6.44	4.10	59.73	34.08	19.53	4.66	1.46	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,990	5.35	5.35	－	－	30.94	10.26	9.45	5.06	3.42	63.71	42.09	14.69	5.13	1.80	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	－	不要	－	不要	12,444	6.45	6.45	－	－	34.52	11.38	10.75	6.09	4.13	59.03	50.68	6.18	2.17	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	18-8-25(高炉)	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,722	4.58	4.58	－	－	29.88	11.01	7.61	4.74	3.84	65.54	31.98	18.32	11.17	4.07	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	18-8-25(高炉)	－	不要	17,177	5.26	5.26	－	－	32.30	11.47	8.73	5.44	4.41	62.44	36.73	21.04	4.67	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,664	4.89	4.89	－	－	27.63	9.25	7.99	5.55	2.32	67.48	46.16	16.12	5.20	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	－	不要	－	不要	11,118	6.01	6.01	－	－	30.90	11.37	8.02	6.82	2.38	63.09	56.70	6.39	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,821	4.95	4.95	－	－	28.88	9.11	9.00	5.12	2.79	66.17	42.56	14.86	3.32	0.45	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,276	5.98	5.98	－	－	32.09	10.87	9.37	6.18	3.37	61.93	51.36	6.01	4.01	0.55	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,923	4.88	4.88	－	－	29.29	9.71	8.65	4.76	3.37	65.83	39.62	13.83	7.22	0.42	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,377	5.81	5.81	－	－	32.32	10.30	10.06	5.67	4.01	61.87	47.14	8.59	5.64	0.50	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,024	4.81	4.81	－	－	29.65	10.24	8.34	4.45	3.87	65.54	37.07	12.94	10.61	0.39	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,479	5.66	5.66	－	－	32.52	10.65	9.81	5.24	4.56	61.82	43.56	12.48	5.32	0.46	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,126	4.76	4.76	－	－	29.98	10.70	8.07	4.32	4.18	65.26	34.81	13.59	12.15	0.37	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,580	5.54	5.54	－	－	32.69	11.16	9.39	5.03	4.87	61.77	40.47	15.81	5.06	0.43	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,228	4.71	4.71	－	－	30.26	11.11	7.83	4.71	3.94	65.03	32.82	16.23	11.45	0.35	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,682	5.43	5.43	－	－	32.82	11.60	9.03	5.43	4.54	61.75	37.82	18.71	4.82	0.40	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,054	4.67	4.67	–	–	30.45	11.38	7.67	4.98	3.78	64.88	31.48	18.02	10.98	0.33	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,508	5.35	5.35	–	–	32.93	11.89	8.78	5.71	4.33	61.72	36.03	20.64	4.67	0.38	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,880	4.64	4.64	–	–	30.64	11.64	7.52	5.23	3.63	64.72	30.22	19.66	10.55	0.32	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,334	5.29	5.29	–	–	33.01	12.16	8.56	5.95	4.13	61.70	34.42	22.40	4.52	0.36	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,982	4.60	4.60	–	–	30.85	11.95	7.34	5.53	3.45	64.55	28.71	21.67	10.02	0.30	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,436	5.21	5.21	–	–	33.13	12.48	8.30	6.25	3.90	61.66	32.46	24.51	4.35	0.34	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,083	4.57	4.57	–	–	31.04	12.23	7.17	5.80	3.28	64.39	27.34	23.48	9.54	0.29	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,538	5.14	5.14	–	–	33.21	12.76	8.06	6.51	3.69	61.65	30.73	26.39	4.20	0.33	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,995	5.02	5.02	–	–	28.53	9.31	8.60	5.42	2.29	66.45	45.05	15.74	5.18	0.48	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	–	不要	11,449	6.13	6.13	–	–	31.88	11.38	8.76	6.62	2.80	61.99	55.07	6.33	0.59	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,816	5.27	5.27	–	–	31.15	10.65	9.16	4.79	3.83	63.58	39.89	13.93	3.11	1.71	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,270	6.29	6.29	–	–	34.54	11.19	10.91	5.71	4.57	59.17	47.53	5.89	3.71	2.04	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,918	5.18	5.18	–	–	31.38	11.12	8.81	4.48	4.31	63.44	37.31	13.02	6.79	1.60	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,372	6.10	6.10	–	–	34.58	11.69	10.38	5.28	5.07	59.32	43.88	8.00	5.56	1.88	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,019	5.10	5.10	–	–	31.61	11.53	8.51	4.73	4.21	63.29	35.03	12.22	10.02	1.50	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,473	5.95	5.95	–	–	34.60	12.13	9.91	5.51	4.90	59.45	40.76	11.67	5.27	1.75	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,121	5.03	5.03	–	–	31.79	11.89	8.25	5.10	3.96	63.18	33.02	12.88	11.52	1.41	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,575	5.81	5.81	–	–	34.61	12.51	9.51	5.89	4.57	59.58	38.07	14.86	5.02	1.63	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1		K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,222	4.97	4.97	-	-	31.96	12.21	8.01	5.43	3.75	63.07	31.21	15.43	10.89	1.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,677	5.69	5.69	-	-	34.64	12.84	9.16	6.22	4.29	59.67	35.69	17.65	4.80	1.53	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,049	4.93	4.93	-	-	32.08	12.43	7.85	5.66	3.60	62.99	29.99	17.17	10.46	1.28	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,503	5.61	5.61	-	-	34.66	13.06	8.93	6.44	4.10	59.73	34.08	19.53	4.66	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,875	4.89	4.89	-	-	32.19	12.64	7.70	5.87	3.46	62.92	28.86	18.77	10.07	1.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,329	5.53	5.53	-	-	34.65	13.26	8.71	6.64	3.92	59.82	32.66	21.24	4.52	1.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,976	4.84	4.84	-	-	32.32	12.88	7.52	6.12	3.30	62.84	27.47	20.73	9.58	1.18	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,431	5.44	5.44	-	-	34.67	13.51	8.45	6.89	3.71	59.89	30.90	23.31	4.36	1.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,078	4.80	4.80	-	-	32.45	13.11	7.35	6.36	3.15	62.75	26.20	22.51	9.15	1.12	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,532	5.36	5.36	-	-	34.69	13.73	8.22	7.11	3.52	59.95	29.32	25.17	4.21	1.25	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,990	5.35	5.35	-	-	30.94	10.26	9.45	5.06	3.42	63.71	42.09	14.69	5.13	1.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	12,444	6.45	6.45	-	-	34.52	11.38	10.75	6.09	4.13	59.03	50.68	6.18	2.17	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,142	5.65	5.65	-	-	33.75	12.43	9.33	5.03	4.42	60.60	36.81	12.85	3.16	2.87	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,596	6.63	6.63	-	-	37.31	13.23	10.96	5.91	5.19	56.06	43.22	5.76	3.71	3.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,244	5.54	5.54	-	-	33.83	12.76	9.00	5.40	4.16	60.63	34.59	12.07	6.30	2.97	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,698	6.44	6.44	-	-	37.14	13.55	10.47	6.28	4.83	56.42	40.18	7.32	5.47	3.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,345	5.45	5.45	-	-	33.88	13.04	8.71	5.73	3.92	60.67	32.63	11.38	9.34	2.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,800	6.27	6.27	-	-	36.98	13.83	10.03	6.60	4.51	56.75	37.57	10.75	5.21	3.22	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料）K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,447	5.36	5.36	-	-	33.95	13.30	8.45	6.03	3.71	60.69	30.86	12.05	10.77	2.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,901	6.13	6.13	-	-	36.87	14.07	9.66	6.89	4.23	57.00	35.24	13.76	4.98	3.02	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,549	5.29	5.29	-	-	34.00	13.53	8.22	6.29	3.52	60.71	29.29	14.48	10.22	2.51	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,003	6.00	6.00	-	-	36.76	14.29	9.32	7.14	3.99	57.24	33.19	16.42	4.78	2.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,375	5.23	5.23	-	-	34.03	13.69	8.06	6.47	3.39	60.74	28.22	16.15	9.84	2.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,829	5.91	5.91	-	-	36.68	14.44	9.10	7.30	3.82	57.41	31.82	18.22	4.64	2.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,201	5.19	5.19	-	-	34.07	13.84	7.91	6.64	3.27	60.74	27.20	17.70	9.49	2.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,655	5.83	5.83	-	-	36.61	14.57	8.89	7.46	3.67	57.56	30.54	19.88	4.52	2.62	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,303	5.13	5.13	-	-	34.11	14.02	7.73	6.85	3.12	60.76	25.96	19.60	9.06	2.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	21,757	5.73	5.73	-	-	36.51	14.73	8.63	7.65	3.48	57.76	29.01	21.89	4.37	2.49	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,404	5.07	5.07	-	-	34.14	14.18	7.56	7.04	2.98	60.79	24.86	21.33	8.67	2.13	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	22,858	5.64	5.64	-	-	36.44	14.88	8.41	7.82	3.32	57.92	27.61	23.71	4.23	2.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,316	5.74	5.74	-	-	33.71	12.16	9.61	4.72	4.65	60.55	38.65	13.50	5.08	3.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	13,770	6.80	6.80	-	-	37.46	12.95	11.39	5.59	5.51	55.74	45.79	6.02	3.93	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,468	5.97	5.97	-	-	35.99	13.95	9.48	6.06	4.10	58.04	34.18	11.92	4.40	2.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,923	6.92	6.92	-	-	39.60	14.92	11.00	7.03	4.76	53.48	39.63	5.66	5.10	3.09	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,570	5.85	5.85	-	-	35.94	14.17	9.17	6.35	3.87	58.21	32.25	11.25	5.87	4.15	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	17,024	6.72	6.72	-	-	39.30	15.11	10.54	7.30	4.45	53.98	37.07	6.75	5.39	4.77	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,672	5.74	5.74	-	-	35.88	14.36	8.89	6.61	3.67	58.38	30.54	10.65	8.74	3.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	18,126	6.55	6.55	-	-	39.05	15.28	10.14	7.54	4.18	54.40	34.81	9.96	5.15	4.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,773	5.65	5.65	-	-	35.84	14.54	8.64	6.84	3.48	58.51	28.99	11.31	10.11	3.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	19,227	6.40	6.40	-	-	38.80	15.42	9.78	7.75	3.94	54.80	32.82	12.81	4.94	4.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,875	5.56	5.56	-	-	35.80	14.70	8.41	7.05	3.31	58.64	27.59	13.64	9.63	3.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	20,329	6.26	6.26	-	-	38.59	15.55	9.46	7.93	3.73	55.15	31.04	15.35	4.76	4.00	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,701	5.51	5.51	-	-	35.77	14.80	8.25	7.20	3.20	58.72	26.63	15.24	9.29	3.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	21,155	6.17	6.17	-	-	38.45	15.64	9.24	8.06	3.58	55.38	29.83	17.08	4.63	3.84	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,527	5.45	5.45	-	-	35.73	14.91	8.10	7.33	3.09	58.82	25.74	16.74	8.98	3.31	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	21,981	6.08	6.08	-	-	38.32	15.72	9.04	8.18	3.45	55.60	28.70	18.68	4.52	3.70	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,629	5.38	5.38	-	-	35.71	15.03	7.92	7.50	2.96	58.91	24.63	18.58	8.59	3.17	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,083	5.98	5.98	-	-	38.15	15.82	8.80	8.32	3.28	55.87	27.35	20.63	4.37	3.52	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,730	5.32	5.32	-	-	35.67	15.15	7.76	7.65	2.83	59.01	23.61	20.28	8.24	3.04	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	24,185	5.88	5.88	-	-	38.00	15.91	8.57	8.45	3.13	56.12	26.11	22.41	4.24	3.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,642	6.06	6.06	-	-	36.06	13.77	9.75	5.82	4.30	57.88	35.76	12.48	5.03	4.61	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	15,096	7.09	7.09	-	-	39.86	14.77	11.39	6.80	5.02	53.05	41.79	5.88	5.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,490	4.83	4.83	-	-	28.05	8.95	8.55	5.23	2.41	67.12	43.53	15.20	4.99	3.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,944	5.87	5.87	-	-	31.18	10.86	8.70	6.35	2.92	62.95	52.78	6.05	4.12	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,591	4.77	4.77	－	－	28.54	9.21	8.59	4.86	3.03	66.69	40.45	14.13	7.37	4.74	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,046	5.70	5.70	－	－	31.49	10.27	9.46	5.81	3.62	62.81	48.33	8.81	5.67	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,693	4.71	4.71	－	－	28.96	9.77	8.28	4.54	3.57	66.33	37.79	13.19	10.82	4.53	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,147	5.56	5.56	－	－	31.75	10.11	9.77	5.36	4.21	62.69	44.58	12.77	5.34	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,795	4.66	4.66	－	－	29.33	10.27	8.01	4.26	4.04	66.01	35.45	13.84	12.38	4.34	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,249	5.44	5.44	－	－	31.98	10.67	9.35	4.97	4.71	62.58	41.36	16.15	5.07	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,896	4.61	4.61	－	－	29.66	10.71	7.77	4.46	4.01	65.73	33.39	16.51	11.65	4.18	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,350	5.33	5.33	－	－	32.18	11.15	8.98	5.15	4.64	62.49	38.57	19.09	4.83	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,722	4.58	4.58	－	－	29.88	11.01	7.61	4.74	3.84	65.54	31.98	18.32	11.17	4.07	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,177	5.26	5.26	－	－	32.30	11.47	8.73	5.44	4.41	62.44	36.73	21.04	4.67	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,549	4.55	4.55	－	－	30.08	11.28	7.46	5.00	3.69	65.37	30.71	19.98	10.72	3.96	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,003	5.20	5.20	－	－	32.43	11.76	8.51	5.71	4.21	62.37	35.03	22.81	4.53	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,650	4.52	4.52	－	－	30.30	11.61	7.27	5.31	3.50	65.18	29.17	22.00	10.17	3.84	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,104	5.12	5.12	－	－	32.56	12.11	8.24	6.02	3.97	62.32	33.04	24.93	4.35	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,752	4.49	4.49	－	－	30.54	11.91	7.11	5.60	3.33	64.97	27.74	23.82	9.68	3.73	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,206	5.05	5.05	－	－	32.70	12.42	8.01	6.30	3.75	62.25	31.23	26.82	4.20	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,664	4.89	4.89	－	－	27.63	9.25	7.99	5.55	2.32	67.48	46.16	16.12	5.20	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個未満 各種	不要	－	不要	－	不要	11,118	6.01	6.01	－	－	30.90	11.37	8.02	6.82	2.38	63.09	56.70	6.39	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,763	3.39	3.39	–	–	27.42	9.81	6.02	5.51	3.00	69.19	45.83	16.00	3.58	0.49	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,218	4.16	4.16	–	–	30.60	10.25	7.39	6.76	3.68	65.24	56.21	4.39	4.04	0.60	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,865	3.43	3.43	–	–	27.98	10.41	5.86	5.10	3.61	68.59	42.43	14.82	7.73	0.45	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	12,319	4.13	4.13	–	–	31.00	10.93	7.07	6.16	4.36	64.87	51.17	9.33	3.82	0.55	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,967	3.46	3.46	–	–	28.47	10.92	5.73	4.75	4.13	68.07	39.50	13.79	11.31	0.42	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,421	4.11	4.11	–	–	31.31	11.49	6.81	5.65	4.92	64.58	46.99	13.46	3.63	0.50	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,068	3.48	3.48	–	–	28.88	11.36	5.61	4.59	4.44	67.64	36.97	14.43	12.90	0.39	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,522	4.10	4.10	–	–	31.57	11.97	6.59	5.39	5.22	64.33	43.44	16.96	3.47	0.46	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,170	3.51	3.51	–	–	29.24	11.75	5.50	4.99	4.17	67.25	34.73	17.17	12.12	0.37	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,624	4.08	4.08	–	–	31.81	12.38	6.40	5.80	4.85	64.11	40.38	19.97	3.33	0.43	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,996	3.52	3.52	–	–	29.49	12.02	5.43	5.26	3.99	66.99	33.23	19.02	11.59	0.35	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,450	4.07	4.07	–	–	31.97	12.66	6.27	6.07	4.61	63.96	38.34	21.97	3.24	0.41	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,822	3.54	3.54	–	–	29.72	12.26	5.51	5.37	3.82	66.74	31.83	20.71	11.11	0.34	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	17,276	4.06	4.06	–	–	32.11	12.90	6.32	6.16	4.39	63.83	36.51	23.77	3.16	0.39	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,924	3.56	3.56	–	–	29.97	12.55	5.80	5.29	3.62	66.47	30.18	22.76	10.52	0.32	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,378	4.05	4.05	–	–	32.28	13.20	6.61	6.02	4.12	63.67	34.33	25.92	3.06	0.36	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,025	3.57	3.57	–	–	30.22	12.81	6.07	5.22	3.44	66.21	28.67	24.61	10.00	0.30	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.5m3を超え	不要	19,480	4.04	4.04	–	–	32.43	13.46	6.87	5.90	3.89	63.53	32.39	27.83	2.97	0.34	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,937	3.36	3.36	－	－	26.94	9.30	6.16	5.86	2.48	69.70	48.74	17.03	3.41	0.52	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	－	不要	10,391	4.18	4.18	－	－	30.26	9.65	7.66	7.30	3.09	65.56	60.67	4.24	0.65	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,758	3.84	3.84	－	－	29.95	11.42	6.38	5.14	4.10	66.21	42.76	14.92	3.33	1.83	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,212	4.64	4.64	－	－	33.40	12.16	7.72	6.21	4.96	61.96	51.63	4.08	4.03	2.22	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,860	3.84	3.84	－	－	30.30	11.86	6.21	4.78	4.60	65.86	39.77	13.89	7.25	1.71	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,314	4.58	4.58	－	－	33.53	12.62	7.40	5.70	5.48	61.89	47.37	8.63	3.86	2.03	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,961	3.85	3.85	－	－	30.60	12.25	6.06	5.03	4.47	65.55	37.20	12.98	10.65	1.59	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,416	4.53	4.53	－	－	33.62	13.02	7.13	5.91	5.26	61.85	43.76	12.53	3.68	1.88	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,063	3.85	3.85	－	－	30.87	12.59	5.93	5.40	4.20	65.28	34.92	13.64	12.19	1.50	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,517	4.48	4.48	－	－	33.72	13.36	6.90	6.29	4.89	61.80	40.65	15.88	3.53	1.74	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,164	3.85	3.85	－	－	31.09	12.89	5.81	5.73	3.96	65.06	32.93	16.28	11.49	1.41	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	16,619	4.44	4.44	－	－	33.80	13.66	6.70	6.61	4.56	61.76	37.95	18.78	3.40	1.63	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,991	3.85	3.85	－	－	31.25	13.09	5.96	5.73	3.79	64.90	31.57	18.07	11.02	1.35	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	17,445	4.41	4.41	－	－	33.85	13.85	6.83	6.57	4.35	61.74	36.17	20.71	3.31	1.55	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,817	3.85	3.85	－	－	31.40	13.28	6.17	5.66	3.64	64.75	30.32	19.72	10.58	1.30	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	18,271	4.39	4.39	－	－	33.91	14.03	7.03	6.45	4.15	61.70	34.52	22.47	3.23	1.48	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,918	3.85	3.85	－	－	31.58	13.51	6.42	5.57	3.46	64.57	28.79	21.73	10.05	1.23	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	19,373	4.36	4.36	－	－	33.95	14.25	7.26	6.30	3.91	61.69	32.58	24.59	3.13	1.39	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
							K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,020	3.86	3.86	-	-	31.73	13.71	6.65	5.49	3.29	64.41	27.41	23.55	9.57	1.17	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	20,474	4.34	4.34	-	-	34.01	14.44	7.48	6.17	3.70	61.65	30.82	26.47	3.04	1.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,932	3.84	3.84	-	-	29.65	11.04	6.53	5.44	3.68	66.51	45.28	15.81	3.48	1.94	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	11,386	4.70	4.70	-	-	33.29	11.75	7.99	6.66	4.51	62.01	55.37	4.26	2.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,084	4.35	4.35	-	-	32.83	13.25	6.80	5.36	4.71	62.82	39.24	13.69	3.37	3.06	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,538	5.17	5.17	-	-	36.48	14.26	8.08	6.37	5.60	58.35	46.60	4.11	4.00	3.64	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,186	4.32	4.32	-	-	32.97	13.54	6.61	5.74	4.41	62.71	36.72	12.81	6.69	3.15	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,640	5.08	5.08	-	-	36.39	14.53	7.77	6.74	5.18	58.53	43.06	7.85	3.92	3.70	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,287	4.30	4.30	-	-	33.09	13.80	6.45	6.07	4.15	62.61	34.50	12.04	9.88	2.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,742	4.99	4.99	-	-	36.28	14.76	7.49	7.05	4.82	58.73	40.07	11.47	3.75	3.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,389	4.27	4.27	-	-	33.21	14.03	6.36	6.31	3.91	62.52	32.54	12.70	11.36	2.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,843	4.92	4.92	-	-	36.19	14.96	7.32	7.26	4.50	58.89	37.44	14.63	3.60	3.22	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,491	4.25	4.25	-	-	33.30	14.23	6.62	6.18	3.70	62.45	30.79	15.23	10.75	2.64	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,945	4.86	4.86	-	-	36.10	15.13	7.56	7.05	4.22	59.04	35.15	17.39	3.48	3.02	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,317	4.24	4.24	-	-	33.35	14.37	6.79	6.09	3.56	62.41	29.60	16.95	10.33	2.54	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,771	4.81	4.81	-	-	36.06	15.25	7.72	6.91	4.04	59.13	33.61	19.25	3.39	2.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,143	4.23	4.23	-	-	33.40	14.50	6.96	6.00	3.42	62.37	28.52	18.54	9.94	2.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,597	4.78	4.78	-	-	36.01	15.36	7.86	6.79	3.87	59.21	32.19	20.95	3.31	2.76	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,245	4.21	4.21	–	–	33.47	14.65	7.16	5.90	3.26	62.32	27.17	20.49	9.47	2.33	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,699	4.73	4.73	–	–	35.95	15.49	8.04	6.63	3.66	59.32	30.47	23.01	3.22	2.62	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,346	4.19	4.19	–	–	33.54	14.80	7.34	5.81	3.11	62.27	25.95	22.26	9.04	2.22	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,801	4.68	4.68	–	–	35.89	15.60	8.20	6.49	3.48	59.43	28.96	24.86	3.13	2.48	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,258	4.38	4.38	–	–	32.73	13.00	6.96	5.05	4.97	62.89	41.34	14.43	3.57	3.55	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	–	不要	12,712	5.26	5.26	–	–	36.60	14.03	8.35	6.06	5.97	58.14	49.60	4.28	4.26	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,410	4.79	4.79	–	–	35.27	14.80	7.15	6.43	4.35	59.94	36.25	12.65	4.67	2.83	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,865	5.61	5.61	–	–	39.03	15.99	8.38	7.53	5.10	55.36	42.43	5.47	4.15	3.31	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,512	4.74	4.74	–	–	35.26	14.98	6.96	6.71	4.10	60.00	34.08	11.90	6.21	4.39	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,966	5.49	5.49	–	–	38.74	16.11	8.07	7.79	4.75	55.77	39.52	7.20	5.09	3.96	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,614	4.69	4.69	–	–	35.25	15.14	6.97	6.79	3.86	60.06	32.17	11.23	9.21	4.14	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,068	5.39	5.39	–	–	38.50	16.22	8.01	7.80	4.44	56.11	36.96	10.58	4.76	3.81	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,715	4.65	4.65	–	–	35.22	15.28	7.19	6.63	3.66	60.13	30.47	11.89	10.63	3.92	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,169	5.30	5.30	–	–	38.27	16.32	8.20	7.56	4.17	56.43	34.73	13.56	4.47	3.67	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,817	4.61	4.61	–	–	35.21	15.41	7.39	6.50	3.47	60.18	28.94	14.30	10.09	3.72	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,271	5.22	5.22	–	–	38.08	16.40	8.37	7.35	3.93	56.70	32.74	16.19	4.22	3.55	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,643	4.58	4.58	–	–	35.20	15.50	7.53	6.40	3.35	60.22	27.87	15.96	9.73	3.59	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,097	5.16	5.16	–	–	37.95	16.46	8.49	7.21	3.77	56.89	31.41	17.98	4.04	3.46	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,469	4.56	4.56	–	–	35.19	15.58	7.66	6.31	3.23	60.25	26.90	17.49	9.38	3.46	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,924	5.11	5.11	–	–	37.82	16.51	8.59	7.08	3.62	57.07	30.18	19.62	3.88	3.39	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,571	4.53	4.53	–	–	35.17	15.68	7.82	6.20	3.08	60.30	25.70	19.38	8.96	3.31	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,025	5.05	5.05	–	–	37.69	16.58	8.72	6.92	3.44	57.26	28.65	21.63	3.69	3.29	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,672	4.50	4.50	–	–	35.15	15.77	7.96	6.10	2.95	60.35	24.61	21.11	8.58	3.16	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,127	4.99	4.99	–	–	37.56	16.64	8.84	6.78	3.28	57.45	27.29	23.44	3.51	3.21	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,584	4.84	4.84	–	–	35.30	14.65	7.32	6.19	4.57	59.86	38.04	13.28	4.90	3.64	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	–	不要	14,038	5.71	5.71	–	–	39.28	15.88	8.65	7.32	5.40	55.01	44.92	5.79	4.30	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,432	3.22	3.22	–	–	26.51	9.23	5.89	5.65	2.60	70.27	46.95	16.40	3.66	3.26	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	10,886	3.98	3.98	–	–	29.56	9.54	7.26	6.97	3.21	66.46	57.91	4.52	4.03	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,533	3.27	3.27	–	–	27.14	9.88	5.73	5.22	3.25	69.59	43.40	15.15	7.91	3.13	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	11,988	3.97	3.97	–	–	30.05	10.30	6.95	6.33	3.94	65.98	52.59	9.59	3.80	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,635	3.32	3.32	–	–	27.69	10.44	5.60	4.85	3.81	68.99	40.33	14.09	11.55	3.02	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	13,089	3.96	3.96	–	–	30.46	10.93	6.70	5.79	4.55	65.58	48.17	13.80	3.61	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,737	3.35	3.35	–	–	28.16	10.92	5.49	4.53	4.29	68.49	37.69	14.72	13.16	2.92	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	14,191	3.96	3.96	–	–	30.81	11.47	6.48	5.34	5.07	65.23	44.43	17.36	3.44	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,838	3.39	3.39	–	–	28.58	11.35	5.39	4.72	4.25	68.03	35.36	17.49	12.35	2.83	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	15,293	3.95	3.95	–	–	31.10	11.92	6.29	5.51	4.96	64.95	41.24	20.41	3.30	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.038【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,664	3.41	3.41	－	－	28.86	11.63	5.33	5.01	4.06	67.73	33.80	19.36	11.80	2.77	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	16,119	3.95	3.95	－	－	31.30	12.23	6.17	5.80	4.70	64.75	39.12	22.42	3.21	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,491	3.43	3.43	－	－	29.12	11.89	5.27	5.27	3.89	67.45	32.36	21.07	11.30	2.72	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	16,945	3.94	3.94	－	－	31.47	12.50	6.06	6.06	4.47	64.59	37.23	24.23	3.13	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,592	3.45	3.45	－	－	29.42	12.21	5.59	5.19	3.68	67.13	30.65	23.13	10.69	2.66	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	18,047	3.94	3.94	－	－	31.66	12.82	6.37	5.92	4.20	64.40	34.98	26.39	3.03	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,694	3.47	3.47	－	－	29.70	12.49	5.87	5.13	3.49	66.83	29.10	24.98	10.15	2.60	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	19,148	3.94	3.94	－	－	31.87	13.11	6.65	5.81	3.96	64.19	32.94	28.31	2.94	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	－	軽油　バトロール給油	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	12,606	3.18	3.18	－	－	25.95	8.66	6.02	6.02	2.52	70.87	50.02	17.47	3.38	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
150kg/個以上 各種	不要	－	不要	－	不要	10,060	3.99	3.99	－	－	29.12	8.86	7.54	7.54	2.63	66.89	62.66	4.23	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,454	2.62	2.62	-	-	27.54	14.01	4.74	3.00	2.80	69.84	40.05	19.23	5.18	0.59	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,204	2.46	2.46	-	-	25.86	13.15	4.45	2.82	2.63	71.68	37.58	18.05	4.86	0.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,954	2.32	2.32	-	-	24.34	12.39	4.19	2.65	2.47	73.34	35.44	17.00	4.58	0.52	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,204	2.68	2.68	-	-	28.16	14.33	4.85	3.07	2.86	69.16	40.94	19.66	5.30	0.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,655	2.82	2.82	-	-	27.69	13.39	5.10	3.01	2.98	69.49	43.05	20.67	2.80	0.63	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,405	2.64	2.64	-	-	25.86	12.51	4.76	2.81	2.78	71.50	40.22	19.31	2.62	0.59	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,155	2.47	2.47	-	-	24.28	11.74	4.47	2.64	2.61	73.25	37.73	18.12	2.46	0.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,405	2.89	2.89	-	-	28.36	13.71	5.22	3.08	3.05	68.75	44.06	21.17	2.87	0.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,908.4	3.38	3.38	-	-	31.59	15.77	6.10	3.60	3.27	65.03	51.46	6.66	3.35	0.76	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,658.4	3.11	3.11	-	-	29.12	14.54	5.63	3.32	3.01	67.77	47.48	6.15	3.09	0.70	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,408	2.89	2.89	-	-	27.03	13.49	5.22	3.08	2.80	70.08	44.05	5.70	2.87	0.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	-	8,658.4	3.47	3.47	-	-	32.51	16.22	6.28	3.71	3.36	64.02	52.93	6.86	3.45	0.78	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,109.5	3.71	3.71	-	-	32.17	15.12	6.70	3.96	3.26	64.12	56.53	3.68	0.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,859.5	3.39	3.39	-	-	29.44	13.84	6.13	3.62	2.99	67.17	51.76	3.37	0.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,609.5	3.13	3.13	-	-	27.15	12.76	5.66	3.34	2.75	69.72	47.70	3.11	0.70	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,859.5	3.83	3.83	-	-	33.20	15.60	6.92	4.08	3.37	62.97	58.31	3.80	0.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,449	3.22	3.22	-	-	30.53	15.58	5.28	4.12	2.76	66.25	36.86	17.69	4.77	2.17	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,199	3.04	3.04	-	-	28.80	14.69	4.98	3.89	2.61	68.16	34.75	16.69	4.50	2.05	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,949	2.87	2.87	-	-	27.24	13.90	4.71	3.68	2.46	69.89	32.91	15.79	4.25	1.94	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R				Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,199	3.29	3.29	-	-	31.17	15.90	5.39	4.21	2.82	65.54	37.59	18.06	4.86	2.22	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,650	3.44	3.44	-	-	30.88	15.12	5.64	4.41	2.72	65.68	39.37	18.91	2.94	2.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,400	3.23	3.23	-	-	29.01	14.20	5.30	4.14	2.56	67.76	36.99	17.76	2.77	2.18	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,150	3.05	3.05	-	-	27.34	13.39	5.00	3.90	2.41	69.61	34.89	16.75	2.61	2.06	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,400	3.52	3.52	-	-	31.55	15.45	5.77	4.50	2.78	64.93	40.23	19.32	3.01	2.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,903.0	4.05	4.05	-	-	34.95	17.56	6.64	5.19	2.94	61.00	46.30	5.99	3.46	2.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,653	3.76	3.76	-	-	32.47	16.32	6.17	4.82	2.73	63.77	43.06	5.57	3.22	2.54	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,403	3.52	3.52	-	-	30.33	15.25	5.76	4.50	2.55	66.15	40.23	5.20	3.01	2.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	無し	-	9,653.0	4.15	4.15	-	-	35.84	18.01	6.81	5.32	3.01	60.01	47.51	6.15	3.55	2.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,104.1	4.40	4.40	-	-	35.75	17.14	7.22	5.64	2.91	59.85	50.37	3.77	2.97	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,854.1	4.07	4.07	-	-	33.03	15.84	6.67	5.21	2.68	62.90	46.53	3.48	2.75	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,604	3.78	3.78	-	-	30.69	14.72	6.20	4.84	2.49	65.53	43.24	3.24	2.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,854.1	4.53	4.53	-	-	36.76	17.63	7.42	5.80	2.99	58.71	51.77	3.88	3.06	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	13,775	3.88	3.88	-	-	33.85	17.32	5.87	5.59	2.50	62.27	33.31	15.99	4.31	3.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,525	3.68	3.68	-	-	32.10	16.42	5.57	5.30	2.37	64.22	31.60	15.16	4.08	3.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,275	3.50	3.50	-	-	30.53	15.62	5.30	5.04	2.25	65.97	30.04	14.42	3.88	3.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	13,525	3.95	3.95	-	-	34.49	17.64	5.98	5.70	2.54	61.56	33.91	16.28	4.39	4.01	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	12,976	4.12	4.12	-	-	34.36	17.01	6.23	5.94	2.45	61.52	35.35	16.97	4.18	3.10	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,726	3.89	3.89	-	-	32.47	16.08	5.89	5.61	2.31	63.64	33.43	16.05	3.95	2.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	検労材構成比												代表検労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,476	3.69	3.69	–	–	30.80	15.25	5.59	5.32	2.19	65.51	31.70	15.21	3.74	2.78	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	–	12,726	4.20	4.20	–	–	35.02	17.34	6.36	6.05	2.49	60.78	36.05	17.31	4.26	3.16	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,229	4.76	4.76	–	–	38.48	19.46	7.20	6.86	2.59	56.76	40.85	5.28	4.83	3.58	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,979	4.46	4.46	–	–	36.07	18.24	6.75	6.43	2.43	59.47	38.30	4.95	4.52	3.36	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,729	4.20	4.20	–	–	33.95	17.16	6.36	6.05	2.29	61.85	36.03	4.66	4.26	3.16	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	–	10,979	4.87	4.87	–	–	39.36	19.90	7.37	7.02	2.65	55.77	41.75	5.41	4.94	3.67	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,430	5.13	5.13	–	–	39.48	19.24	7.76	7.39	2.54	55.39	43.94	5.20	3.86	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,180	4.78	4.78	–	–	36.83	17.95	7.24	6.89	2.37	58.39	41.00	4.85	3.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,930	4.48	4.48	–	–	34.51	16.82	6.78	6.46	2.22	61.01	38.44	4.54	3.37	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	–	10,180	5.25	5.25	–	–	40.44	19.71	7.95	7.57	2.60	54.31	45.04	5.32	3.95	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,123	2.40	2.40	–	–	26.43	13.43	4.54	3.09	2.31	71.17	41.24	19.80	5.34	2.55	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,873	2.25	2.25	–	–	24.77	12.58	4.26	2.90	2.16	72.98	38.62	18.55	5.00	2.39	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,623	2.12	2.12	–	–	23.28	11.83	4.00	2.72	2.03	74.60	36.34	17.45	4.70	2.25	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	–	10,873	2.46	2.46	–	–	27.04	13.74	4.65	3.16	2.36	70.50	42.17	20.26	5.46	2.61	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,324	2.59	2.59	–	–	26.51	12.74	4.90	3.08	2.48	70.90	44.39	21.34	2.75	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,074	2.41	2.41	–	–	24.71	11.88	4.56	2.87	2.32	72.88	41.40	19.89	2.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,824	2.26	2.26	–	–	23.12	11.12	4.27	2.68	2.17	74.62	38.79	18.63	2.40	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	–	10,074	2.65	2.65	–	–	27.17	13.06	5.02	3.15	2.55	70.18	45.49	21.87	2.82	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	5.0個以下	8,576.8	3.12	3.12	–	–	30.29	15.08	5.89	3.39	2.99	66.59	53.45	6.92	3.31	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,326.8	2.86	2.86	–	–	27.86	13.86	5.42	3.12	2.75	69.28	49.16	6.36	3.04	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,077	2.65	2.65	–	–	25.80	12.83	5.02	2.89	2.55	71.55	45.48	5.89	2.82	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	有り	無し	–	8,326.8	3.21	3.21	–	–	31.21	15.53	6.07	3.50	3.08	65.58	55.04	7.13	3.41	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	有り	5.0個以下	7,777.9	3.44	3.44	–	–	30.78	14.33	6.50	3.40	3.30	65.78	58.92	3.65	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,527.9	3.13	3.13	–	–	28.07	13.07	5.93	3.10	3.01	68.80	53.75	3.33	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,277.9	2.88	2.88	–	–	25.80	12.01	5.45	2.85	2.77	71.32	49.40	3.06	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	–	不要	無し	無し	–	7,527.9	3.55	3.55	–	–	31.82	14.81	6.72	3.52	3.41	64.63	60.86	3.77	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,256	1.63	1.63	–	–	21.78	9.13	3.35	3.13	2.83	76.59	44.70	21.48	5.79	0.66	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,006	1.51	1.51	–	–	20.29	8.50	3.13	2.91	2.64	78.20	41.69	20.01	5.39	0.61	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,756	1.42	1.42	–	–	19.01	7.96	2.93	2.73	2.47	79.57	39.00	18.74	5.05	0.57	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	–	10,006	1.67	1.67	–	–	22.33	9.36	3.44	3.21	2.90	76.00	45.83	22.01	5.93	0.67	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,457.2	1.76	1.76	–	–	21.45	8.01	3.39	3.36	3.07	76.79	48.50	23.29	1.65	0.71	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,207	1.63	1.63	–	–	19.87	7.42	3.14	3.11	2.85	78.50	44.94	21.58	1.53	0.66	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,957	1.52	1.52	–	–	18.51	6.91	2.93	2.90	2.65	79.97	41.86	20.10	1.43	0.61	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	–	9,207.2	1.81	1.81	–	–	22.04	8.23	3.48	3.45	3.16	76.15	49.80	23.92	1.70	0.73	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,710.4	2.16	2.16	–	–	24.55	9.54	4.16	3.78	3.77	73.29	59.45	7.70	2.03	0.87	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,460.4	1.97	1.97	–	–	22.36	8.69	3.79	3.44	3.43	75.67	54.19	7.02	1.85	0.80	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,210.4	1.81	1.81	–	–	20.52	7.98	3.48	3.16	3.15	77.67	49.80	6.44	1.70	0.73	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	–	7,460.4	2.24	2.24	–	–	25.36	9.86	4.30	3.90	3.89	72.40	61.44	7.96	2.10	0.90	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,911.5	2.42	2.42	-	-	24.41	8.06	4.64	4.20	3.83	73.17	66.31	2.27	0.98	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,661.5	2.18	2.18	-	-	22.02	7.27	4.19	3.79	3.45	75.80	59.83	2.04	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,411.5	1.98	1.98	-	-	20.05	6.62	3.81	3.45	3.15	77.97	54.51	1.86	0.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,661.5	2.51	2.51	-	-	25.32	8.36	4.82	4.36	3.97	72.17	68.81	2.35	1.01	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,251	2.37	2.37	-	-	25.59	11.29	4.56	3.59	3.06	72.04	40.77	19.58	5.27	2.41	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,001	2.23	2.23	-	-	24.00	10.59	4.28	3.37	2.87	73.77	38.23	18.35	4.94	2.25	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,751	2.09	2.09	-	-	22.59	9.96	4.03	3.17	2.70	75.32	35.98	17.27	4.65	2.12	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,001	2.43	2.43	-	-	26.18	11.55	4.67	3.67	3.13	71.39	41.69	20.02	5.39	2.46	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,452	2.56	2.56	-	-	25.60	10.45	4.91	3.87	3.04	71.84	43.87	21.07	2.59	1.92	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,202	2.38	2.38	-	-	23.87	9.75	4.58	3.61	2.83	73.75	40.96	19.66	2.42	1.79	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,952	2.23	2.23	-	-	22.39	9.14	4.30	3.38	2.66	75.38	38.37	18.43	2.26	1.68	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,202	2.62	2.62	-	-	26.21	10.71	5.03	3.96	3.11	71.17	44.96	21.59	2.65	1.97	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	8,705.1	3.07	3.07	-	-	29.16	12.29	5.90	4.65	3.34	67.77	52.66	6.82	3.11	2.31	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,455.1	2.83	2.83	-	-	26.85	11.32	5.43	4.28	3.08	70.32	48.48	6.28	2.86	2.13	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,205	2.62	2.62	-	-	24.85	10.48	5.03	3.96	2.85	72.53	44.95	5.82	2.65	1.97	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	-	8,455.1	3.16	3.16	-	-	30.01	12.65	6.07	4.78	3.44	66.83	54.23	7.02	3.20	2.38	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	7,906.2	3.38	3.38	-	-	29.53	11.28	6.50	5.12	3.35	67.09	57.96	3.43	2.54	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,656.2	3.09	3.09	-	-	26.96	10.30	5.93	4.67	3.06	69.95	52.95	3.13	2.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,406.2	2.84	2.84	-	-	24.80	9.48	5.46	4.30	2.81	72.36	48.74	2.88	2.14	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	7,656.2	3.49	3.49	-	-	30.49	11.65	6.71	5.28	3.46	66.02	59.85	3.54	2.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	12,577	3.19	3.19	-	-	29.75	13.65	6.13	4.42	2.73	67.06	36.47	17.51	4.72	4.31	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,327	3.01	3.01	-	-	28.07	12.88	5.78	4.17	2.58	68.92	34.43	16.53	4.45	4.06	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,077	2.85	2.85	-	-	26.57	12.19	5.47	3.95	2.44	70.58	32.59	15.65	4.21	3.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,327	3.25	3.25	-	-	30.35	13.92	6.25	4.51	2.79	66.40	37.21	17.87	4.81	4.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,778	3.40	3.40	-	-	30.02	13.06	6.54	4.72	2.69	66.58	38.95	18.70	4.60	2.21	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,528	3.20	3.20	-	-	28.23	12.28	6.15	4.44	2.53	68.57	36.61	17.58	4.32	2.08	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,278	3.02	3.02	-	-	26.63	11.58	5.80	4.19	2.39	70.35	34.55	16.59	4.08	1.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,528	3.48	3.48	-	-	30.67	13.34	6.68	4.82	2.75	65.85	39.78	19.11	4.70	2.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10,031	4.00	4.00	-	-	33.89	15.11	7.68	5.54	2.90	62.11	45.70	5.92	5.40	2.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,781	3.72	3.72	-	-	31.54	14.06	7.15	5.16	2.70	64.74	42.53	5.50	5.03	2.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,531	3.48	3.48	-	-	29.48	13.15	6.68	4.82	2.52	67.04	39.76	5.15	4.70	2.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	9,781.3	4.10	4.10	-	-	34.77	15.50	7.88	5.69	2.98	61.13	46.86	6.07	5.54	2.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,232.4	4.34	4.34	-	-	34.62	14.49	8.35	6.02	2.87	61.04	49.65	5.87	2.82	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,982.4	4.02	4.02	-	-	32.01	13.40	7.72	5.57	2.65	63.97	45.92	5.43	2.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,732	3.74	3.74	-	-	29.76	12.46	7.18	5.18	2.46	66.50	42.72	5.05	2.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,982.4	4.46	4.46	-	-	35.57	14.89	8.58	6.19	2.95	59.97	51.04	6.03	2.90	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9,924.6	1.34	1.34	-	-	20.33	8.31	3.47	2.58	2.54	78.33	46.22	22.19	5.98	1.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,675	1.25	1.25	-	-	18.91	7.72	3.22	2.40	2.37	79.84	42.96	20.63	5.56	1.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-

No.039【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R				Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,425	1.17	1.17	-	-	17.66	7.22	3.01	2.24	2.21	81.17	40.15	19.28	5.19	1.24	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9,674.6	1.38	1.38	-	-	20.86	8.52	3.56	2.65	2.61	77.76	47.40	22.77	6.13	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,125.7	1.46	1.46	-	-	19.88	7.08	3.48	2.81	2.77	78.66	50.24	24.14	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,875.7	1.35	1.35	-	-	18.37	6.54	3.22	2.60	2.56	80.28	46.43	22.30	1.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,626	1.25	1.25	-	-	17.07	6.08	2.99	2.41	2.38	81.68	43.16	20.73	1.33	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8,875.7	1.50	1.50	-	-	20.45	7.28	3.58	2.89	2.85	78.05	51.63	24.82	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	7,378.9	1.81	1.81	-	-	22.73	8.46	3.95	3.48	3.42	75.46	62.11	8.05	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,128.9	1.64	1.64	-	-	20.64	7.68	3.58	3.16	3.11	77.72	56.38	7.30	1.74	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,878.9	1.50	1.50	-	-	18.88	7.03	3.28	2.89	2.84	79.62	51.63	6.69	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,128.9	1.87	1.87	-	-	23.51	8.75	4.08	3.60	3.54	74.62	64.30	8.33	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	6,580.0	2.03	2.03	-	-	22.37	6.77	4.02	3.90	3.84	75.60	69.65	2.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,330.0	1.82	1.82	-	-	20.09	6.08	3.61	3.50	3.45	78.09	62.52	1.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,080.0	1.65	1.65	-	-	18.22	5.51	3.27	3.18	3.13	80.13	56.73	1.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	6,330.0	2.11	2.11	-	-	23.26	7.04	4.18	4.06	3.99	74.63	72.39	2.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.040【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連結方法	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	15,293	1.75	1.75	–	–	28.07	11.58	6.85	3.98	3.30	70.18	49.29	14.40	3.88	0.76	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	14,494	1.84	1.84	–	–	28.21	12.21	6.00	4.02	3.49	69.95	51.99	15.20	1.96	0.80	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	不要	有り	12,747	2.09	2.09	–	–	30.98	13.89	6.64	4.36	3.96	66.93	59.14	4.65	2.23	0.91	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	不要	無し	11,948	2.24	2.24	–	–	31.35	14.82	5.59	4.43	4.23	66.41	63.07	2.37	0.97	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	14,577	1.83	1.83	–	–	24.55	6.94	5.66	4.18	3.52	73.62	51.69	15.11	4.07	0.80	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	13,778	1.94	1.94	–	–	24.48	7.34	4.69	4.23	3.73	73.58	54.69	15.99	2.06	0.84	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	12,031	2.22	2.22	–	–	26.88	8.41	5.18	4.62	4.27	70.90	62.64	4.93	2.36	0.97	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	11,232	2.38	2.38	–	–	26.98	9.01	4.71	4.57	4.50	70.64	67.07	2.53	1.04	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	13,165	1.01	1.01	–	–	19.43	5.76	4.57	3.90	2.61	79.56	57.25	16.73	4.51	1.07	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	12,366	1.08	1.08	–	–	19.02	6.13	4.15	3.42	2.57	79.90	60.95	17.81	1.14	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	不要	有り	10,619	1.26	1.26	–	–	20.88	7.14	4.84	3.78	2.74	77.86	70.94	5.59	1.33	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	不要	無し	9,820.0	1.36	1.36	–	–	20.48	7.72	5.23	2.69	2.57	78.16	76.72	1.44	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　バトロール給油	–	–	–	–

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	13,015	9.02	9.02	-	-	76.46	21.43	20.16	16.42	13.66	14.52	9.07	4.41	1.04	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	15,355	8.24	8.24	-	-	70.13	19.85	18.12	14.51	13.28	21.63	12.83	7.92	0.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	18,109	7.58	7.58	-	-	64.78	19.55	15.36	12.97	12.89	27.64	19.95	6.95	0.74	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,864	7.09	7.09	-	-	60.85	19.33	13.33	12.73	11.71	32.06	25.19	6.23	0.64	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	23,618	6.72	6.72	-	-	57.82	19.16	12.55	11.78	10.79	35.46	29.21	5.68	0.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	26,785	6.38	6.38	-	-	55.12	19.00	12.39	10.39	9.98	38.50	32.81	5.19	0.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	-	12,051	9.43	9.43	-	-	79.77	23.14	20.35	17.42	13.86	10.80	9.68	1.12	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	14,341	9.12	9.12	-	-	75.40	21.46	19.40	15.96	14.19	15.48	8.65	4.00	2.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	16,682	8.39	8.39	-	-	69.72	20.95	16.68	14.26	13.77	21.89	11.81	7.65	2.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	19,436	7.75	7.75	-	-	64.79	20.52	14.31	13.40	12.79	27.46	18.59	6.78	2.09	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	22,190	7.27	7.27	-	-	61.08	20.17	13.13	12.54	11.69	31.65	23.69	6.13	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	24,944	6.89	6.89	-	-	58.20	19.92	12.92	11.15	10.83	34.91	27.66	5.62	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	28,111	6.56	6.56	-	-	55.58	19.68	12.72	10.05	9.90	37.86	31.26	5.16	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	13,377	9.50	9.50	-	-	78.30	21.71	20.80	16.83	14.40	12.20	9.16	3.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	15,667	9.20	9.20	-	-	74.52	22.49	17.76	15.58	14.63	16.28	8.29	4.32	3.67	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	18,008	8.51	8.51	-	-	69.38	21.89	15.45	14.18	14.06	22.11	10.94	7.41	3.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	20,762	7.90	7.90	-	-	64.81	21.36	13.78	13.40	12.71	27.29	17.40	6.63	3.26	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	23,516	7.43	7.43	-	-	61.31	20.94	13.48	11.83	11.68	31.26	22.35	6.03	2.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	26,270	7.06	7.06	–	–	58.54	20.61	13.24	10.86	10.59	34.40	26.26	5.56	2.58	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	29,437	6.71	6.71	–	–	56.02	20.33	13.02	10.11	9.45	37.27	29.85	5.12	2.30	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
150kg/個未満	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	–	14,703	9.55	9.55	–	–	77.10	22.79	18.92	16.34	14.85	13.35	8.74	4.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	12,351	8.97	8.97	–	–	77.06	22.56	19.44	16.69	13.35	13.97	9.32	4.65	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	0.7m3を超え1.7m3以下	14,692	8.16	8.16	–	–	70.35	19.22	18.94	14.65	13.01	21.49	13.41	8.08	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.7m3以下	17,446	7.48	7.48	–	–	64.77	19.01	15.95	12.95	12.72	27.75	20.71	7.04	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	20,200	6.99	6.99	–	–	60.70	18.86	13.77	12.51	11.71	32.31	26.02	6.29	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	3.7m3を超え4.7m3以下	22,954	6.62	6.62	–	–	57.61	18.72	12.36	12.12	10.78	35.77	30.05	5.72	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	18-8-25(高炉)	4.7m3を超え6.0m3以下	26,122	6.29	6.29	–	–	54.86	18.63	12.21	10.65	9.94	38.85	33.64	5.21	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個未満	不要	–	不要	–	11,388	9.40	9.40	–	–	80.62	24.46	19.58	17.77	13.54	9.98	9.98	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	ブロック工	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,044	10.52	10.52	–	–	69.55	20.18	18.92	13.54	10.49	19.93	10.41	8.17	1.35	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	12,798	9.09	9.09	–	–	62.12	15.86	15.68	14.46	10.64	28.79	19.25	8.49	1.05	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	15,552	8.17	8.17	–	–	57.30	15.10	13.59	13.01	10.74	34.53	26.40	7.26	0.87	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	18,306	7.52	7.52	–	–	53.95	15.54	12.13	11.05	10.80	38.53	31.40	6.39	0.74	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	21,060	7.05	7.05	–	–	51.45	15.80	11.06	10.86	9.61	41.50	35.10	5.76	0.64	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	23,814	6.68	6.68	–	–	49.55	16.06	10.89	10.23	8.49	43.77	37.94	5.27	0.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3以下	不要	–	8,667.2	11.58	11.58	–	–	75.04	23.39	21.30	12.86	10.37	13.38	11.82	1.56	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	11,370	10.47	10.47	–	–	69.03	18.09	17.80	15.88	11.52	20.50	9.71	7.22	3.57	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	–	–	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	14,124	9.19	9.19	-	-	62.37	16.30	15.28	14.32	11.46	28.44	17.44	8.12	2.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	16,878	8.32	8.32	-	-	57.90	16.54	13.43	11.99	11.41	33.78	24.33	7.04	2.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	19,632	7.70	7.70	-	-	54.69	16.75	12.09	11.38	10.30	37.61	29.28	6.26	2.07	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	22,386	7.23	7.23	-	-	52.26	16.88	11.36	11.08	9.04	40.51	33.02	5.68	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	25,140	6.86	6.86	-	-	50.38	17.00	11.34	10.29	8.05	42.76	35.93	5.22	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	2.0m3を超え4.0m3以下	不要	-	9,993.4	11.38	11.38	-	-	73.71	20.28	20.00	15.62	11.57	14.91	10.84	4.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	12,697	10.43	10.43	-	-	68.60	17.77	17.36	15.94	12.34	20.97	9.17	6.46	5.34	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	15,451	9.26	9.26	-	-	62.62	17.81	14.95	13.09	12.14	28.12	15.94	7.80	4.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	18,205	8.45	8.45	-	-	58.42	17.81	13.28	11.99	11.11	33.13	22.56	6.85	3.72	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	20,959	7.85	7.85	-	-	55.34	17.81	12.05	11.89	9.65	36.81	27.43	6.15	3.23	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	23,713	7.39	7.39	-	-	52.98	17.82	11.81	11.10	8.53	39.63	31.17	5.61	2.85	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	26,467	7.02	7.02	-	-	51.10	17.83	11.74	10.35	7.64	41.88	34.13	5.19	2.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
150kg/個以上	再生砕石RC-40	4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	11,320	11.23	11.23	-	-	72.69	19.02	17.88	17.73	12.48	16.08	10.10	5.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	9,381.1	10.55	10.55	-	-	69.88	21.62	19.45	12.12	9.86	19.57	10.82	8.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	1.0m3を超え2.0m3以下	12,135	9.04	9.04	-	-	61.95	16.73	15.91	13.41	10.16	29.01	20.30	8.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	14,889	8.08	8.08	-	-	56.96	14.28	13.69	13.59	10.35	34.96	27.58	7.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	3.0m3を超え4.0m3以下	17,643	7.43	7.43	-	-	53.52	14.83	12.16	11.47	10.48	39.05	32.58	6.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
150kg/個以上	不要	-	18-8-25(高炉)	4.0m3を超え5.0m3以下	20,397	6.95	6.95	-	-	51.01	15.24	11.04	10.58	9.92	42.04	36.24	5.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.041【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	不要	－	18-8-25(高炉)	5.0m3を超え6.0m3以下	23,151	6.58	6.58	－	－	49.11	15.56	10.65	10.19	8.74	44.31	39.02	5.29	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
150kg/個以上	不要	－	不要	－	8,004.1	11.70	11.70	－	－	75.87	25.31	22.12	11.14	9.63	12.43	12.43	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	ブロック工	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.042【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.043【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.044【　胴込・裏込コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	ﾌﾞﾛｯｸの質量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	-	18-8-25(高炉)	27,540	3.88	3.88	-	-	34.92	17.81	11.19	3.89	-	61.20	59.68	1.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	-	不要	11,112	9.63	9.63	-	-	86.60	44.17	27.75	9.65	-	3.77	3.77	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	24,879	3.76	3.76	-	-	28.58	12.39	9.85	4.12	-	67.66	66.07	1.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	不要	8,450.7	11.08	11.08	-	-	84.24	36.52	29.02	12.15	-	4.68	4.68	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	20,769	4.04	4.04	-	-	16.85	11.81	2.47	-	-	79.11	79.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	不要	4,341.1	19.35	19.35	-	-	80.65	56.51	11.84	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.045【　胴込・裏込材（砕石）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	6,631.0	10.09	10.09	－	－	65.00	33.66	19.37	11.44	－	24.91	20.44	4.47	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	不要	5,275.0	12.68	12.68	－	－	81.70	42.30	24.36	14.38	－	5.62	5.62	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	3,707.5	7.21	7.21	－	－	53.02	30.11	13.86	8.18	－	39.77	36.57	3.20	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	2,351.5	11.38	11.38	－	－	83.58	47.44	21.85	12.91	－	5.04	5.04	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.046【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
遮水ｼｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	2,545.7	0.00	-	-	-	13.44	7.88	2.08	-	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.047【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	798.90	0.00	－	－	－	25.64	22.33	3.31	－	－	74.36	74.36	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.048【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,131.5	0.00	－	－	－	40.48	19.54	13.87	7.07	－	59.52	59.52	－	－	－	－	－	－	－	造園工	普通作業員	土木一般世話役	－	サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ	－	－	－	－	－

No.049【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	69,862	2.44	1.72	0.72	－	69.93	19.26	18.65	10.81	10.22	27.63	22.66	1.67	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	68,013	2.51	1.77	0.74	－	69.11	19.21	18.02	11.10	9.80	28.38	23.28	1.71	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	60,074	2.00	2.00	－	－	70.30	21.74	17.06	10.59	10.26	27.70	26.36	1.15	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	58,224	2.06	2.06	－	－	69.36	22.42	15.61	10.59	10.11	28.58	27.19	1.19	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.050【　現場打小口止コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	61,492	2.17	2.17	－	－	70.92	22.61	22.49	10.68	6.26	26.91	25.75	1.16	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	64,831	2.06	2.06	－	－	72.42	24.12	21.33	11.28	5.94	25.52	24.42	1.10	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	養生工なし	59,643	2.24	2.24	－	－	70.01	23.23	21.31	10.21	6.46	27.75	26.55	1.20	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.051【　現場打横帯（隔壁）コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	58,960	2.49	2.49	－	－	69.33	27.57	17.85	7.84	7.10	28.18	26.85	1.33	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ －	－	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	62,299	2.36	2.36	－	－	70.97	26.09	19.68	7.91	7.42	26.67	25.41	1.26	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ －	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	養生工なし	57,111	2.57	2.57	－	－	68.33	28.46	16.39	8.10	6.49	29.10	27.72	1.38	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ －	－	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.052【　現場打天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）							R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	55,495	2.89	2.89	-	-	66.82	23.04	15.75	10.88	7.87	30.29	28.53	1.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	58,834	2.72	2.72	-	-	68.71	21.74	17.81	11.53	7.42	28.57	26.91	1.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	53,646	2.99	2.99	-	-	65.68	23.84	14.13	10.37	8.14	31.33	29.51	1.82	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.053【　プレキャスト基礎ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,537.4	11.79	11.79	－	－	75.56	24.59	22.30	16.99	11.68	12.65	12.65	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.054【　プレキャスト基礎ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.055【　プレキャスト小口止ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,272.0	10.66	10.66	－	－	78.23	24.92	20.48	20.16	12.67	11.11	11.11	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.056【　プレキャスト小口止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.057【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,501.4	10.29	10.29	－	－	79.42	24.04	23.71	19.45	12.22	10.29	10.29	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.058【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.059【　プレキャスト巻止ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,509.8	11.86	11.86	－	－	76.03	24.75	22.44	17.09	11.75	12.11	12.11	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.060【　プレキャスト巻止ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.061【　石積（練石）（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
玉石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	19,038	5.85	5.85	–	–	68.30	33.58	19.17	8.60	3.79	25.85	21.10	2.82	1.93	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
玉石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	19,388	5.91	5.91	–	–	68.46	33.90	19.35	8.44	3.65	25.63	20.36	2.85	2.42	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
玉石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	19,593	5.94	5.94	–	–	68.59	34.11	19.46	8.35	3.57	25.47	19.89	2.86	2.72	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
玉石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	19,789	5.96	5.96	–	–	68.63	34.24	19.53	8.27	3.52	25.41	19.60	2.94	2.87	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
玉石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	21,373	5.73	5.73	–	–	66.26	32.89	18.79	7.66	4.01	28.01	22.33	2.92	2.76	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–
雑割石	1.0m以上 1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	22,034	5.22	5.22	–	–	67.69	34.99	17.12	8.67	4.11	27.09	22.90	2.52	1.67	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
雑割石	1.5mを超え 2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	22,410	5.28	5.28	–	–	67.80	35.22	17.29	8.52	4.00	26.92	22.29	2.54	2.09	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
雑割石	2.0mを超え 2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	22,616	5.31	5.31	–	–	67.91	35.39	17.41	8.44	3.92	26.78	21.86	2.56	2.36	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
雑割石	2.5mを超え 3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	22,785	5.34	5.34	–	–	67.99	35.52	17.49	8.38	3.87	26.67	21.54	2.57	2.56	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
雑割石	3.0mを超え 5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	24,368	5.18	5.18	–	–	65.95	34.24	16.98	7.84	4.27	28.87	23.81	2.56	2.50	–	バックホウ（クローラ型） ［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3 （平積0.2m3）　吊能力 1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.062【　石張（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	13,228	10.21	10.21	-	-	59.88	23.37	18.36	10.31	4.00	29.91	20.76	7.01	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,139	10.20	10.20	-	-	60.18	22.15	18.34	11.24	4.36	29.62	22.62	7.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,037	9.77	9.77	-	-	58.29	22.95	17.57	9.72	3.82	31.94	23.23	6.70	2.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,948	9.72	9.72	-	-	58.42	21.76	17.48	10.54	4.14	31.86	25.19	6.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	14,576	9.50	9.50	-	-	57.31	22.68	17.09	9.36	4.07	33.19	24.73	6.52	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,487	9.44	9.44	-	-	57.35	21.51	16.97	10.12	4.40	33.21	26.73	6.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	15,385	9.14	9.14	-	-	55.97	22.31	16.44	8.87	4.40	34.89	26.78	6.27	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,296	9.05	9.05	-	-	55.92	21.19	16.28	9.54	4.74	35.03	28.82	6.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,194	8.81	8.81	-	-	54.78	21.99	15.85	8.42	4.71	36.41	28.62	6.05	1.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,105	8.70	8.70	-	-	54.65	20.91	15.66	9.03	5.05	36.65	30.68	5.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,457.8	13.68	13.68	-	-	72.44	27.61	24.61	14.43	5.60	13.88	9.39	4.49	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	25cm以上35cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,368.9	14.12	14.12	-	-	74.50	26.40	25.39	16.31	6.33	11.38	9.69	1.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,566.7	13.64	13.64	-	-	72.26	27.72	24.54	14.26	5.54	14.10	9.37	4.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	30cm以上40cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,477.8	14.07	14.07	-	-	74.27	26.54	25.30	16.10	6.25	11.66	9.66	2.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,621.2	13.63	13.63	-	-	72.17	27.79	24.50	14.18	5.50	14.20	9.35	4.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	35cm以上45cm以下	-	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,532.3	14.05	14.05	-	-	74.16	26.61	25.26	15.99	6.21	11.79	9.64	2.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
空石	40cm以上50cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,730.1	13.59	13.59	-	-	71.99	27.88	24.44	14.02	5.44	14.42	9.33	5.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.062【　石張（複合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
空石	40cm以上50cm以下	－	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,641.2	14.00	14.00	－	－	73.94	26.75	25.17	15.79	6.13	12.06	9.61	2.45	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
空石	45cm以上50cm以下	－	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,838.9	13.55	13.55	－	－	71.83	27.99	24.37	13.87	5.38	14.62	9.30	5.32	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
空石	45cm以上50cm以下	－	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,750.1	13.95	13.95	－	－	73.72	26.88	25.09	15.59	6.05	12.33	9.58	2.75	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－

No.063【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	11,117	7.64	7.64	–	–	88.68	44.16	25.03	14.73	4.76	3.68	3.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
積工	練石	雑割石	12,505	6.79	6.79	–	–	89.94	48.18	22.25	15.28	4.23	3.27	3.27	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
張工	練石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	–	–	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
張工	練石	雑割石	8,047.5	13.98	13.98	–	–	76.42	27.73	25.15	16.96	6.58	9.60	9.60	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
張工	空石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	–	–	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	–	–	–	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.064【　石積（張）（材料費）　】

物価資料等による

No.065【　胴込・裏込コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
積雪の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	26,794	2.30	2.30	-	-	32.48	12.48	11.50	7.55	-	65.22	64.11	1.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
張工	18-8-25(高炉)	26,966	2.60	2.60	-	-	31.92	15.71	10.48	4.69	-	65.48	63.69	1.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.066【　裏込材（クラッシャラン）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
積張の区分	裏込材規格		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,350.7	7.30	7.30	-	-	66.89	42.15	23.90	-	-	25.81	22.29	3.52	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,444.5	10.33	10.33	-	-	56.58	36.90	18.58	-	-	33.09	26.00	7.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.067【　平石張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	平石の形状区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装・床張り	乱形石	10,274	0.00	-	-	-	100.00	44.65	31.47	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
舗装・床張り	方形石	6,763.2	0.00	-	-	-	100.00	35.94	33.30	14.10	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
階段	乱形石	14,447	0.00	-	-	-	100.00	42.15	27.78	17.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
階段	方形石	12,718	0.00	-	-	-	100.00	49.38	26.12	11.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
壁張り	乱形石	13,047	0.00	-	-	-	100.00	43.95	28.54	15.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
壁張り	方形石	13,903	0.00	-	-	-	100.00	38.11	33.84	17.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	石工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	

No.068【　平石（材料費）　】

物価資料等による

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	97,401	2.66	2.36	－	－	80.67	30.36	26.10	10.33	2.37	16.67	16.10	0.51	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,540	2.94	2.12	0.64	－	77.24	27.57	27.20	10.96	2.13	19.82	14.45	4.87	0.46	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	94,503	2.64	2.43	－	－	80.19	31.29	26.90	10.65	2.44	17.17	16.60	0.53	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	105,800	2.70	2.17	－	－	81.90	27.97	24.02	9.51	2.18	15.40	14.82	0.47	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	116,940	2.96	1.97	0.59	－	78.61	25.62	25.24	10.17	1.97	18.43	13.41	4.52	0.42	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	102,910	2.68	2.23	－	－	81.51	28.76	24.70	9.78	2.24	15.81	15.24	0.48	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	104,500	2.69	2.20	－	－	81.72	28.31	24.32	9.63	2.21	15.59	15.01	0.48	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	115,640	2.96	1.99	0.60	－	78.40	25.88	25.53	10.28	2.00	18.64	13.56	4.57	0.43	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	101,600	2.68	2.26	－	－	81.30	29.10	25.02	9.91	2.27	16.02	15.44	0.49	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	112,900	2.73	2.04	－	－	82.79	26.21	22.51	8.91	2.04	14.48	13.89	0.44	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,040	2.97	1.85	0.56	－	79.61	24.14	23.80	9.59	1.86	17.42	12.64	4.26	0.40	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	110,010	2.72	2.09	－	－	82.44	26.89	23.10	9.15	2.10	14.84	14.26	0.45	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	82,643	3.14	2.78	－	－	77.21	27.74	25.09	9.94	2.79	19.65	18.98	0.60	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,310	3.39	2.44	0.74	－	73.81	26.78	24.25	10.64	2.45	22.80	16.63	5.60	0.53	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	80,273	3.12	2.87	－	－	76.67	28.55	25.83	10.23	2.88	20.21	19.54	0.62	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,057	3.21	2.53	－	－	78.87	25.16	22.77	9.02	2.54	17.92	17.22	0.55	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,720	3.44	2.24	0.68	－	75.56	24.58	22.26	9.77	2.25	21.00	15.27	5.14	0.48	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	88,687	3.19	2.59	－	－	78.44	25.85	23.38	9.26	2.60	18.37	17.68	0.56	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			－				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.069【　小型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	89,694	3.19	2.56	–	–	78.63	25.57	23.12	9.15	2.57	18.18	17.49	0.56	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,360	3.42	2.27	0.68	–	75.31	24.93	22.56	9.90	2.28	21.27	15.47	5.21	0.49	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	87,324	3.18	2.63	–	–	78.17	26.26	23.74	9.40	2.64	18.65	17.96	0.57	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	98,108	3.25	2.34	–	–	80.05	23.37	21.13	8.37	2.35	16.70	15.99	0.51	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,770	3.45	2.09	0.63	–	76.84	23.03	20.83	9.14	2.10	19.71	14.29	4.81	0.45	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	95,738	3.24	2.40	–	–	79.68	23.94	21.66	8.58	2.41	17.08	16.38	0.52	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	75,976	3.43	3.03	–	–	75.19	25.95	24.65	9.76	3.04	21.38	20.64	0.66	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	87,883	3.65	2.62	0.79	–	71.87	26.44	22.39	10.52	2.63	24.48	17.85	6.01	0.57	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	73,846	3.40	3.12	–	–	74.62	26.70	25.36	10.04	3.13	21.98	21.24	0.68	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,391	3.52	2.73	–	–	77.14	23.37	22.19	8.79	2.74	19.34	18.58	0.59	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,298	3.70	2.39	0.72	–	73.87	24.12	20.44	9.60	2.40	22.43	16.29	5.49	0.52	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	82,261	3.50	2.80	–	–	76.67	23.95	22.77	9.02	2.81	19.83	19.07	0.61	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	83,060	3.50	2.77	–	–	76.86	23.74	22.55	8.93	2.78	19.64	18.88	0.60	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,966	3.69	2.42	0.73	–	73.61	24.51	20.72	9.73	2.43	22.70	16.51	5.56	0.52	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	80,929	3.48	2.84	–	–	76.39	24.38	23.14	9.16	2.85	20.13	19.38	0.62	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	91,475	3.57	2.51	–	–	78.51	21.58	20.47	8.11	2.52	17.92	17.15	0.54	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,380	3.74	2.22	0.67	–	75.32	22.50	19.04	8.94	2.23	20.94	15.17	5.11	0.48	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	–				普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	–	–	–
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	89,344	3.55	2.57	–	–	78.13	22.10	20.96	8.30	2.58	18.32	17.55	0.56	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	–		–				型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	44,876	1.75	1.41	-	-	63.68	26.39	17.18	5.90	1.14	34.57	34.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	45,488	1.80	1.39	-	-	64.10	27.32	16.95	5.82	1.12	34.10	33.83	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	46,711	1.90	1.35	-	-	64.88	29.05	16.51	5.67	1.10	33.22	32.95	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	48,004	2.01	1.32	-	-	65.67	30.80	16.06	5.52	1.07	32.32	32.06	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	46,625	1.62	1.35	-	-	65.11	28.84	16.54	7.10	1.10	33.27	33.01	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	47,237	1.68	1.34	-	-	65.48	29.68	16.33	7.01	1.08	32.84	32.58	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	48,457	1.77	1.30	-	-	66.22	31.33	15.91	6.83	1.06	32.01	31.76	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	49,748	1.87	1.27	-	-	66.96	32.97	15.50	6.65	1.03	31.17	30.93	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	43,926	1.73	1.44	-	-	62.96	26.94	17.56	6.03	1.17	35.31	35.04	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	44,538	1.78	1.42	-	-	63.40	27.87	17.32	5.95	1.15	34.82	34.55	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	45,758	1.88	1.38	-	-	64.23	29.66	16.85	5.79	1.12	33.89	33.63	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	47,049	1.97	1.34	-	-	65.06	31.44	16.39	5.63	1.09	32.97	32.71	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	48,389	1.82	1.31	-	-	66.09	24.47	15.94	5.47	1.06	32.09	31.80	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	49,006	1.87	1.29	-	-	66.44	25.35	15.74	5.40	1.04	31.69	31.40	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	50,237	1.98	1.26	-	-	67.11	27.02	15.35	5.27	1.02	30.91	30.63	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	51,539	2.09	1.23	-	-	67.78	28.71	14.96	5.14	0.99	30.13	29.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,139	1.70	1.26	-	-	67.34	26.83	15.38	6.60	1.02	30.96	30.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	50,754	1.75	1.24	-	-	67.66	27.64	15.19	6.52	1.01	30.59	30.32	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,983	1.85	1.21	-	-	68.28	29.21	14.83	6.37	0.98	29.87	29.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	53,283	1.96	1.18	-	-	68.91	30.80	14.47	6.21	0.96	29.13	28.88	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	47,440	1.79	1.33	-	-	65.49	24.98	16.26	5.58	1.08	32.72	32.44	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	48,055	1.85	1.31	-	-	65.85	25.85	16.05	5.51	1.06	32.30	32.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	49,284	1.96	1.28	-	-	66.53	27.53	15.65	5.37	1.04	31.51	31.23	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	50,584	2.07	1.25	-	-	67.24	29.25	15.24	5.23	1.01	30.69	30.42	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	47,535	1.80	1.33	-	-	65.54	24.92	16.22	5.57	1.08	32.66	32.38	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	48,150	1.85	1.31	-	-	65.91	25.79	16.02	5.50	1.06	32.24	31.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	49,379	1.96	1.28	-	-	66.59	27.48	15.62	5.36	1.04	31.45	31.17	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	50,679	2.07	1.25	-	-	67.29	29.19	15.22	5.22	1.01	30.64	30.37	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	49,284	1.68	1.28	-	-	66.82	27.28	15.65	6.72	1.04	31.50	31.23	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	49,899	1.74	1.27	-	-	67.16	28.12	15.45	6.63	1.03	31.10	30.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	51,125	1.84	1.24	-	-	67.80	29.70	15.08	6.47	1.00	30.36	30.10	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	52,423	1.93	1.20	-	-	68.46	31.30	14.71	6.31	0.98	29.61	29.36	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	46,585	1.78	1.36	-	-	64.89	25.41	16.55	5.68	1.10	33.33	33.04	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	47,199	1.83	1.34	-	-	65.28	26.31	16.34	5.61	1.08	32.89	32.61	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	48,426	1.93	1.30	-	-	66.02	28.04	15.92	5.47	1.06	32.05	31.78	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	49,724	2.04	1.27	-	-	66.75	29.76	15.51	5.32	1.03	31.21	30.95	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	51,048	1.86	1.24	-	-	67.69	23.19	15.11	5.19	1.00	30.45	30.15	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	51,668	1.91	1.22	-	-	68.00	24.04	14.93	5.12	0.99	30.09	29.79	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	52,905	2.03	1.19	-	-	68.60	25.66	14.58	5.00	0.97	29.37	29.09	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	54,214	2.14	1.16	-	-	69.19	27.30	14.22	4.88	0.94	28.67	28.39	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	52,797	1.75	1.20	-	-	68.82	25.46	14.61	6.27	0.97	29.43	29.15	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	53,416	1.80	1.18	-	-	69.11	26.25	14.44	6.20	0.96	29.09	28.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	54,651	1.92	1.16	-	-	69.65	27.76	14.11	6.06	0.94	28.43	28.16	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	55,958	2.02	1.13	-	-	70.22	29.33	13.78	5.91	0.91	27.76	27.50	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	50,098	1.84	1.26	-	-	67.15	23.65	15.39	5.28	1.02	31.01	30.72	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	50,717	1.90	1.25	-	-	67.47	24.50	15.20	5.22	1.01	30.63	30.34	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	51,952	2.02	1.22	-	-	68.07	26.12	14.84	5.10	0.98	29.91	29.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m未満	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	53,259	2.13	1.19	-	-	68.69	27.76	14.48	4.97	0.96	29.18	28.90	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	40,435	2.05	1.56	-	-	59.56	22.11	11.84	5.89	3.44	38.39	38.06	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	41,049	2.11	1.54	-	-	60.07	23.19	11.66	5.81	3.39	37.82	37.49	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	42,276	2.22	1.49	-	-	61.07	25.27	11.32	5.64	3.29	36.71	36.40	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	43,574	2.34	1.45	-	-	62.04	27.30	10.98	5.47	3.20	35.62	35.32	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	42,372	1.90	1.49	-	-	61.48	24.90	11.29	7.19	3.29	36.62	36.32	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	42,985	1.95	1.47	-	-	61.95	25.90	11.13	7.08	3.24	36.10	35.80	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No. 070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分 擁壁平均高さ	コンクリート規格	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	44,210	2.06	1.43	-	-	62.84	27.77	10.83	6.89	3.15	35.10	34.81	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	45,505	2.17	1.39	-	-	63.73	29.68	10.52	6.69	3.06	34.10	33.82	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	36,295	2.82	1.74	0.39	0.29	51.14	21.25	13.19	5.11	1.41	46.04	42.40	2.75	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	36,907	2.85	1.71	0.38	0.28	51.87	22.48	12.97	5.02	1.39	45.28	41.70	2.70	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	38,129	2.95	1.66	0.37	0.27	53.23	24.79	12.55	4.86	1.34	43.82	40.36	2.61	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	39,422	3.03	1.60	0.36	0.26	54.57	27.06	12.14	4.70	1.30	42.40	39.04	2.53	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	39,673	2.02	1.59	-	-	58.86	22.55	12.06	6.01	3.51	39.12	38.79	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	40,286	2.09	1.57	-	-	59.39	23.62	11.88	5.92	3.46	38.52	38.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	41,511	2.19	1.52	-	-	60.43	25.72	11.53	5.74	3.36	37.38	37.07	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	42,806	2.31	1.48	-	-	61.44	27.78	11.18	5.57	3.25	36.25	35.95	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	41,806	2.09	1.51	-	-	60.77	21.41	11.45	5.70	3.33	37.14	36.81	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	42,423	2.16	1.49	-	-	61.23	22.44	11.28	5.62	3.28	36.61	36.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	43,653	2.27	1.45	-	-	62.16	24.47	10.96	5.46	3.19	35.57	35.25	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	44,955	2.39	1.41	-	-	63.07	26.46	10.65	5.30	3.10	34.54	34.23	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	43,743	1.94	1.44	-	-	62.57	24.13	10.94	6.96	3.18	35.49	35.18	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	44,359	2.00	1.42	-	-	63.00	25.08	10.79	6.87	3.14	35.00	34.69	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	45,587	2.12	1.39	-	-	63.83	26.94	10.50	6.68	3.06	34.05	33.76	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	46,887	2.23	1.35	-	-	64.66	28.80	10.21	6.49	2.97	33.11	32.82	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,664	2.87	1.68	0.38	0.28	52.74	20.48	12.71	4.92	1.36	44.39	40.86	2.65	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	38,279	2.91	1.65	0.37	0.27	53.41	21.67	12.50	4.84	1.34	43.68	40.21	2.60	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	39,505	3.00	1.60	0.36	0.26	54.67	23.92	12.11	4.69	1.30	42.33	38.96	2.52	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	40,803	3.10	1.55	0.35	0.25	55.92	26.15	11.73	4.54	1.25	40.98	37.72	2.44	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	41,044	2.07	1.54	-	-	60.10	21.79	11.66	5.81	3.39	37.83	37.50	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	41,660	2.13	1.52	-	-	60.60	22.86	11.49	5.72	3.34	37.27	36.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	42,888	2.24	1.47	-	-	61.56	24.89	11.16	5.56	3.25	36.20	35.88	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	44,188	2.36	1.43	-	-	62.50	26.92	10.83	5.39	3.15	35.14	34.83	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	41,939	2.10	1.51	-	-	60.87	21.33	11.41	5.68	3.32	37.03	36.70	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	42,556	2.15	1.48	-	-	61.36	22.39	11.25	5.60	3.27	36.49	36.16	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	43,787	2.27	1.44	-	-	62.26	24.38	10.93	5.44	3.18	35.47	35.15	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	45,090	2.39	1.40	-	-	63.16	26.39	10.61	5.28	3.09	34.45	34.13	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	43,877	1.95	1.44	-	-	62.66	24.03	10.91	6.94	3.17	35.39	35.08	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	44,492	2.00	1.42	-	-	63.10	25.01	10.76	6.84	3.13	34.90	34.59	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	45,721	2.12	1.38	-	-	63.92	26.85	10.47	6.66	3.05	33.96	33.66	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	47,021	2.23	1.34	-	-	64.75	28.71	10.18	6.48	2.96	33.02	32.73	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	37,788	2.85	1.67	0.37	0.27	52.90	20.43	12.67	4.90	1.36	44.25	40.73	2.64	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	38,403	2.92	1.65	0.37	0.27	53.55	21.60	12.46	4.83	1.33	43.53	40.07	2.59	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	39,631	3.01	1.59	0.36	0.26	54.81	23.85	12.08	4.68	1.29	42.18	38.83	2.51	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	40,929	3.10	1.54	0.35	0.25	56.05	26.08	11.69	4.53	1.25	40.85	37.60	2.43	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	41,178	2.07	1.53	-	-	60.23	21.74	11.62	5.79	3.38	37.70	37.37	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	41,793	2.13	1.51	-	-	60.73	22.81	11.45	5.70	3.33	37.14	36.82	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	43,022	2.25	1.47	-	-	61.66	24.81	11.12	5.54	3.24	36.09	35.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	44,322	2.37	1.43	-	-	62.60	26.83	10.80	5.38	3.14	35.03	34.72	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	43,310	2.14	1.46	-	-	61.98	20.64	11.05	5.50	3.22	35.88	35.53	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	43,929	2.20	1.44	-	-	62.43	21.68	10.89	5.42	3.17	35.37	35.03	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	45,164	2.32	1.40	-	-	63.28	23.64	10.60	5.28	3.08	34.40	34.07	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	46,471	2.44	1.36	-	-	64.12	25.59	10.30	5.13	3.00	33.44	33.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,248	1.99	1.40	-	-	63.68	23.31	10.58	6.73	3.08	34.33	34.01	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	45,865	2.05	1.38	-	-	64.09	24.26	10.43	6.64	3.04	33.86	33.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	47,098	2.16	1.34	-	-	64.85	26.06	10.16	6.47	2.96	32.99	32.68	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	48,403	2.28	1.30	-	-	65.63	27.89	9.89	6.29	2.88	32.09	31.79	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	39,158	2.89	1.61	0.36	0.26	54.39	19.73	12.22	4.73	1.31	42.72	39.30	2.54	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	39,775	2.96	1.59	0.36	0.26	54.98	20.86	12.03	4.66	1.29	42.06	38.69	2.51	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	41,007	3.05	1.54	0.34	0.25	56.15	23.05	11.67	4.52	1.25	40.80	37.53	2.43	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	42,311	3.15	1.49	0.33	0.24	57.32	25.25	11.31	4.38	1.21	39.53	36.37	2.35	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.070【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	42,549	2.12	1.49	-	-	61.37	21.02	11.25	5.60	3.27	36.51	36.17	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	43,166	2.17	1.46	-	-	61.84	22.05	11.09	5.52	3.23	35.99	35.65	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	44,399	2.29	1.42	-	-	62.72	24.04	10.78	5.37	3.14	34.99	34.66	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.0m以上5.0m以下	18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	45,704	2.41	1.38	-	-	63.61	26.04	10.47	5.21	3.05	33.98	33.67	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	延長無し	35,943	2.28	1.76	-	-	54.53	21.13	10.36	5.16	3.10	43.19	42.82	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m未満	36,557	2.34	1.73	-	-	55.20	22.37	10.18	5.07	3.05	42.46	42.10	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	37,783	2.45	1.67	-	-	56.47	24.71	9.85	4.90	2.95	41.08	40.73	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	39,080	2.58	1.62	-	-	57.71	27.01	9.52	4.74	2.85	39.71	39.38	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,009	2.09	1.66	-	-	57.08	24.23	9.79	6.62	2.93	40.83	40.49	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	38,622	2.15	1.64	-	-	57.67	25.34	9.64	6.51	2.88	40.18	39.85	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	39,845	2.26	1.59	-	-	58.80	27.46	9.34	6.31	2.80	38.94	38.62	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	41,140	2.37	1.54	-	-	59.91	29.56	9.05	6.11	2.71	37.72	37.41	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,396	3.06	1.89	0.42	0.31	46.81	19.69	11.15	4.76	1.53	50.13	46.17	2.98	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,008	3.13	1.86	0.42	0.31	47.68	21.04	10.95	4.67	1.51	49.19	45.30	2.93	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,231	3.20	1.79	0.40	0.29	49.36	23.65	10.57	4.51	1.45	47.44	43.68	2.83	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	36,524	3.29	1.73	0.39	0.28	50.95	26.15	10.19	4.35	1.40	45.76	42.14	2.73	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	延長無し	35,310	2.25	1.79	-	-	53.80	21.53	10.54	5.25	3.16	43.95	43.59	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m未満	35,923	2.31	1.76	-	-	54.49	22.76	10.36	5.16	3.10	43.20	42.84	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	90m以上180m未満	37,146	2.42	1.70	-	-	55.80	25.12	10.02	4.99	3.00	41.78	41.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	無し	養生工無	180m以上280m以下	38,441	2.53	1.64	-	-	57.09	27.45	9.68	4.82	2.90	40.38	40.04	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	延長無し	36,719	2.31	1.72	-	-	55.41	20.72	10.14	5.05	3.03	42.28	41.91	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m未満	37,334	2.38	1.69	-	-	56.04	21.93	9.97	4.96	2.98	41.58	41.22	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	38,563	2.50	1.64	-	-	57.23	24.19	9.65	4.81	2.89	40.27	39.91	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	39,863	2.62	1.59	-	-	58.42	26.47	9.34	4.65	2.79	38.96	38.61	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,785	2.13	1.63	-	-	57.85	23.74	9.60	6.49	2.87	40.02	39.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	39,399	2.18	1.60	-	-	58.42	24.84	9.45	6.38	2.83	39.40	39.06	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	40,625	2.31	1.56	-	-	59.49	26.94	9.16	6.19	2.74	38.20	37.88	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	41,923	2.42	1.51	-	-	60.56	29.00	8.88	6.00	2.66	37.02	36.71	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,157	3.10	1.85	0.41	0.30	47.86	19.25	10.90	4.65	1.50	49.04	45.14	2.92	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,771	3.17	1.82	0.41	0.30	48.75	20.64	10.71	4.57	1.47	48.08	44.26	2.87	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,996	3.26	1.76	0.39	0.29	50.30	23.15	10.34	4.41	1.42	46.44	42.75	2.77	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	37,293	3.36	1.70	0.38	0.28	51.81	25.61	9.98	4.26	1.37	44.83	41.27	2.67	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	延長無し	36,086	2.28	1.75	-	-	54.71	21.07	10.31	5.14	3.09	43.01	42.65	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m未満	36,700	2.35	1.72	-	-	55.35	22.28	10.14	5.05	3.04	42.30	41.94	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	90m以上180m未満	37,926	2.47	1.67	-	-	56.60	24.60	9.81	4.89	2.94	40.93	40.58	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	無し	有り	養生工無	180m以上280m以下	39,224	2.58	1.61	-	-	57.84	26.90	9.49	4.72	2.84	39.58	39.24	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	延長無し	36,640	2.32	1.73	-	-	55.31	20.75	10.16	5.06	3.04	42.37	42.00	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m未満	37,255	2.38	1.70	-	-	55.94	21.96	9.99	4.97	2.99	41.68	41.31	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
						K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	38,483	2.49	1.64	-	-	57.16	24.26	9.67	4.82	2.89	40.35	39.99	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	39,783	2.61	1.59	-	-	58.36	26.52	9.36	4.66	2.80	39.03	38.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,706	2.12	1.63	-	-	57.78	23.79	9.62	6.50	2.88	40.10	39.76	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	39,320	2.18	1.61	-	-	58.34	24.89	9.47	6.40	2.83	39.48	39.14	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	40,546	2.30	1.56	-	-	59.42	26.99	9.18	6.20	2.75	38.28	37.96	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	41,843	2.41	1.51	-	-	60.50	29.08	8.89	6.01	2.66	37.09	36.78	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,078	3.11	1.86	0.42	0.30	47.76	19.30	10.92	4.66	1.50	49.13	45.24	2.92	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	34,692	3.16	1.82	0.41	0.30	48.66	20.70	10.73	4.58	1.48	48.18	44.36	2.87	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	35,917	3.25	1.76	0.39	0.29	50.21	23.21	10.36	4.42	1.43	46.54	42.85	2.77	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	37,213	3.34	1.70	0.38	0.28	51.73	25.66	10.00	4.27	1.38	44.93	41.36	2.68	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	延長無し	36,007	2.29	1.76	-	-	54.61	21.11	10.34	5.15	3.09	43.10	42.74	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m未満	36,621	2.35	1.73	-	-	55.26	22.34	10.16	5.06	3.04	42.39	42.03	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	90m以上180m未満	37,847	2.46	1.67	-	-	56.53	24.67	9.83	4.90	2.94	41.01	40.66	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	無し	養生工無	180m以上280m以下	39,144	2.57	1.61	-	-	57.77	26.96	9.51	4.73	2.85	39.66	39.32	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	延長無し	37,416	2.35	1.69	-	-	56.15	20.32	9.95	4.95	2.98	41.50	41.13	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m未満	38,032	2.41	1.66	-	-	56.75	21.51	9.79	4.87	2.93	40.84	40.47	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	39,263	2.53	1.61	-	-	57.91	23.77	9.48	4.72	2.84	39.56	39.20	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.071【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	40,566	2.66	1.56	-	-	59.05	26.01	9.18	4.57	2.75	38.29	37.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	39,481	2.16	1.60	-	-	58.51	23.32	9.43	6.37	2.82	39.33	38.98	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	40,097	2.22	1.58	-	-	59.05	24.41	9.28	6.27	2.78	38.73	38.38	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	41,326	2.34	1.53	-	-	60.09	26.46	9.01	6.09	2.70	37.57	37.24	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	42,626	2.45	1.48	-	-	61.13	28.54	8.73	5.90	2.61	36.42	36.10	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	34,839	3.15	1.81	0.41	0.30	48.84	18.94	10.68	4.56	1.47	48.01	44.18	2.86	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	35,454	3.19	1.78	0.40	0.29	49.64	20.26	10.50	4.48	1.44	47.17	43.41	2.81	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	36,683	3.29	1.72	0.39	0.28	51.12	22.72	10.15	4.33	1.40	45.59	41.95	2.72	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	37,982	3.38	1.66	0.37	0.27	52.59	25.17	9.80	4.18	1.35	44.03	40.52	2.62	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	延長無し	36,782	2.32	1.72	-	-	55.47	20.67	10.12	5.04	3.03	42.21	41.84	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m未満	37,398	2.38	1.69	-	-	56.11	21.88	9.95	4.96	2.98	41.51	41.15	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	90m以上180m未満	38,627	2.51	1.64	-	-	57.29	24.15	9.64	4.80	2.88	40.20	39.84	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	有り	養生工無	180m以上280m以下	39,927	2.62	1.58	-	-	58.48	26.43	9.32	4.64	2.79	38.90	38.55	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																												
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,953	1.68	1.24	–	–	50.39	17.58	9.91	4.68	3.28	41.80	30.82	10.71	0.20	–	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	51,568	1.73	1.22	–	–	50.91	18.49	9.80	4.62	3.24	41.31	30.46	10.58	0.20	–	6.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	52,798	1.85	1.20	–	–	51.90	20.23	9.57	4.51	3.17	40.34	29.75	10.33	0.19	–	5.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,098	1.95	1.17	–	–	52.91	22.00	9.34	4.40	3.09	39.37	29.03	10.09	0.19	–	5.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,823	1.61	1.22	–	–	51.26	19.15	9.75	5.36	3.23	41.10	30.31	10.53	0.20	–	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	52,438	1.65	1.20	–	–	51.79	20.06	9.63	5.30	3.19	40.61	29.95	10.41	0.19	–	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	53,665	1.76	1.18	–	–	52.73	21.74	9.41	5.18	3.11	39.69	29.27	10.17	0.19	–	5.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	54,963	1.86	1.15	–	–	53.72	23.44	9.19	5.06	3.04	38.74	28.57	9.93	0.18	–	5.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,102	2.25	1.37	0.34	0.22	42.32	17.60	10.96	4.02	1.11	48.66	34.15	11.84	2.00	0.62	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,714	2.29	1.35	0.34	0.21	43.00	18.61	10.81	3.97	1.10	48.03	33.72	11.68	1.97	0.61	6.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,937	2.39	1.32	0.33	0.21	44.31	20.54	10.54	3.86	1.07	46.79	32.84	11.38	1.92	0.60	6.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	49,230	2.46	1.28	0.32	0.20	45.72	22.58	10.26	3.76	1.04	45.48	31.90	11.08	1.87	0.58	6.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	52,481	1.73	1.20	–	–	51.72	17.07	9.63	4.54	3.18	40.60	29.93	10.40	0.19	–	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	53,099	1.79	1.19	–	–	52.20	17.94	9.51	4.49	3.15	40.13	29.58	10.28	0.19	–	5.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,332	1.89	1.16	–	–	53.14	19.66	9.30	4.38	3.08	39.22	28.91	10.04	0.19	–	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	55,637	2.00	1.13	–	–	54.09	21.40	9.08	4.28	3.00	38.30	28.23	9.81	0.18	–	5.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,351	1.65	1.18	–	–	52.57	18.63	9.47	5.21	3.13	39.93	29.44	10.23	0.19	–	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	53,968	1.71	1.17	–	–	53.03	19.47	9.36	5.15	3.10	39.47	29.10	10.11	0.19	–	5.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,200	1.81	1.14	-	-	53.95	21.13	9.15	5.04	3.03	38.58	28.45	9.88	0.18	-	5.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,503	1.92	1.12	-	-	54.84	22.80	8.94	4.92	2.96	37.71	27.80	9.66	0.18	-	5.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,615	2.30	1.33	0.33	0.21	44.00	17.04	10.61	3.89	1.07	47.14	33.08	11.46	1.93	0.60	6.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,230	2.36	1.31	0.33	0.21	44.63	18.02	10.47	3.84	1.06	46.54	32.66	11.31	1.91	0.59	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,457	2.44	1.28	0.32	0.20	45.96	20.00	10.21	3.75	1.03	45.29	31.76	11.03	1.86	0.58	6.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	50,756	2.53	1.24	0.31	0.20	47.19	21.90	9.95	3.65	1.01	44.13	30.94	10.75	1.81	0.57	6.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	52,343	1.73	1.21	-	-	51.61	17.11	9.65	4.55	3.19	40.69	30.00	10.42	0.19	-	5.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,961	1.78	1.19	-	-	52.10	17.99	9.54	4.50	3.16	40.22	29.65	10.30	0.19	-	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,195	1.88	1.16	-	-	53.04	19.72	9.32	4.40	3.08	39.32	28.98	10.07	0.19	-	5.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,499	2.00	1.14	-	-	53.98	21.45	9.10	4.29	3.01	38.39	28.30	9.83	0.18	-	5.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,214	1.65	1.19	-	-	52.46	18.68	9.49	5.22	3.14	40.02	29.51	10.25	0.19	-	5.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	53,831	1.70	1.17	-	-	52.92	19.54	9.38	5.16	3.10	39.58	29.18	10.14	0.19	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	55,062	1.81	1.15	-	-	53.84	21.18	9.17	5.05	3.04	38.68	28.52	9.91	0.18	-	5.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	56,364	1.91	1.12	-	-	54.76	22.88	8.96	4.93	2.96	37.79	27.86	9.68	0.18	-	5.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,485	2.29	1.33	0.33	0.21	43.87	17.09	10.64	3.90	1.08	47.26	33.16	11.49	1.94	0.60	6.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	48,099	2.35	1.31	0.33	0.21	44.50	18.07	10.50	3.85	1.06	46.66	32.75	11.34	1.91	0.60	6.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	49,327	2.43	1.28	0.32	0.20	45.83	20.05	10.24	3.76	1.04	45.41	31.84	11.06	1.87	0.58	6.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	50,625	2.53	1.25	0.31	0.20	47.05	21.94	9.98	3.66	1.01	44.25	31.02	10.78	1.82	0.57	6.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,871	1.77	1.17	-	-	52.87	16.62	9.38	4.42	3.10	39.56	29.15	10.13	0.19	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	54,491	1.83	1.16	-	-	53.33	17.49	9.27	4.37	3.07	39.11	28.82	10.01	0.19	-	5.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,729	1.93	1.13	-	-	54.23	19.19	9.06	4.27	3.00	38.24	28.18	9.79	0.18	-	5.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,038	2.05	1.11	-	-	55.11	20.86	8.86	4.18	2.93	37.37	27.53	9.57	0.18	-	5.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,742	1.69	1.15	-	-	53.68	18.16	9.23	5.08	3.05	38.93	28.69	9.97	0.19	-	5.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,361	1.75	1.14	-	-	54.12	19.00	9.12	5.02	3.02	38.49	28.37	9.86	0.18	-	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,597	1.86	1.12	-	-	54.97	20.62	8.92	4.91	2.95	37.65	27.75	9.64	0.18	-	5.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	57,904	1.96	1.09	-	-	55.85	22.27	8.72	4.80	2.89	36.80	27.12	9.42	0.18	-	5.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,998	2.34	1.29	0.32	0.20	45.45	16.56	10.31	3.78	1.04	45.84	32.15	11.14	1.88	0.59	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	49,615	2.40	1.27	0.32	0.20	46.14	17.60	10.18	3.73	1.03	45.17	31.65	11.00	1.86	0.58	6.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	50,848	2.50	1.24	0.31	0.20	47.29	19.45	9.93	3.64	1.01	44.07	30.89	10.73	1.81	0.56	6.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,151	2.59	1.21	0.30	0.19	48.45	21.30	9.69	3.55	0.98	42.97	30.12	10.46	1.76	0.55	5.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	54,242	1.58	1.16	-	-	47.34	16.53	9.31	4.39	3.08	43.02	28.95	13.82	0.19	-	8.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	54,858	1.63	1.15	-	-	47.86	17.38	9.21	4.34	3.05	42.54	28.63	13.66	0.19	-	7.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,087	1.74	1.13	-	-	48.86	19.04	9.01	4.25	2.98	41.60	28.00	13.36	0.18	-	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,388	1.83	1.10	-	-	49.88	20.76	8.80	4.15	2.91	40.67	27.37	13.06	0.18	-	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,113	1.51	1.15	-	-	48.22	18.03	9.17	5.04	3.03	42.34	28.50	13.60	0.18	-	7.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,728	1.56	1.13	-	-	48.72	18.86	9.06	4.99	3.00	41.87	28.18	13.45	0.18	-	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,955	1.66	1.11	-	-	49.70	20.49	8.87	4.88	2.93	40.96	27.57	13.16	0.18	-	7.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,253	1.75	1.08	-	-	50.69	22.12	8.67	4.77	2.87	40.05	26.96	12.87	0.17	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,391	2.10	1.28	0.32	0.20	39.51	16.43	10.23	3.75	1.04	49.54	31.87	15.18	1.86	0.58	8.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,004	2.15	1.26	0.32	0.20	40.16	17.38	10.10	3.70	1.02	48.95	31.51	14.99	1.84	0.57	8.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,226	2.22	1.23	0.31	0.19	41.47	19.22	9.86	3.62	1.00	47.77	30.74	14.63	1.80	0.56	8.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,519	2.31	1.20	0.30	0.19	42.76	21.07	9.62	3.53	0.97	46.60	29.99	14.27	1.75	0.55	8.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	55,770	1.62	1.13	-	-	48.68	16.06	9.06	4.27	3.00	41.86	28.16	13.44	0.18	-	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	56,388	1.68	1.12	-	-	49.17	16.92	8.96	4.22	2.96	41.40	27.85	13.29	0.18	-	7.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,622	1.79	1.10	-	-	50.10	18.53	8.77	4.13	2.90	40.52	27.26	13.01	0.18	-	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,927	1.89	1.07	-	-	51.08	20.21	8.57	4.04	2.84	39.61	26.65	12.72	0.17	-	7.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,641	1.55	1.11	-	-	49.52	17.55	8.92	4.91	2.95	41.21	27.73	13.23	0.18	-	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,258	1.61	1.10	-	-	49.98	18.36	8.82	4.85	2.92	40.77	27.43	13.09	0.18	-	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,489	1.71	1.08	-	-	50.90	19.94	8.64	4.75	2.86	39.91	26.85	12.82	0.17	-	7.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,792	1.81	1.06	-	-	51.84	21.56	8.45	4.65	2.79	39.04	26.27	12.54	0.17	-	7.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,904	2.16	1.24	0.31	0.20	41.15	15.94	9.92	3.64	1.00	48.10	30.94	14.73	1.81	0.56	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,519	2.20	1.23	0.31	0.19	41.78	16.87	9.80	3.60	0.99	47.53	30.57	14.55	1.79	0.56	8.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,747	2.29	1.20	0.30	0.19	43.00	18.66	9.58	3.51	0.97	46.42	29.87	14.21	1.74	0.54	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	54,046	2.38	1.17	0.29	0.18	44.24	20.47	9.35	3.43	0.95	45.29	29.13	13.87	1.70	0.53	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	55,633	1.62	1.13	-	-	48.56	16.11	9.08	4.28	3.00	41.96	28.23	13.47	0.18	-	7.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	56,251	1.67	1.12	-	-	49.05	16.96	8.98	4.23	2.97	41.51	27.92	13.33	0.18	-	7.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,484	1.78	1.10	-	-	50.00	18.59	8.79	4.14	2.91	40.61	27.32	13.04	0.18	-	7.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,789	1.88	1.07	-	-	50.98	20.27	8.59	4.05	2.84	39.70	26.71	12.75	0.17	-	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,504	1.55	1.12	-	-	49.40	17.59	8.94	4.92	2.96	41.31	27.79	13.27	0.18	-	7.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,120	1.60	1.10	-	-	49.89	18.42	8.84	4.87	2.93	40.86	27.49	13.12	0.18	-	7.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,351	1.70	1.08	-	-	50.81	20.00	8.66	4.76	2.86	40.00	26.91	12.85	0.17	-	7.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,654	1.81	1.06	-	-	51.74	21.61	8.47	4.66	2.80	39.12	26.33	12.56	0.17	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,774	2.15	1.24	0.31	0.20	41.02	15.98	9.95	3.65	1.01	48.22	31.03	14.76	1.81	0.56	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,389	2.19	1.23	0.31	0.19	41.66	16.91	9.83	3.60	1.00	47.64	30.64	14.59	1.79	0.56	8.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,616	2.28	1.20	0.30	0.19	42.87	18.71	9.60	3.52	0.97	46.54	29.94	14.25	1.75	0.54	8.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,914	2.37	1.17	0.29	0.18	44.11	20.52	9.37	3.44	0.95	45.41	29.21	13.90	1.71	0.53	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	57,161	1.66	1.10	-	-	49.83	15.67	8.84	4.17	2.92	40.86	27.48	13.11	0.18	-	7.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	57,781	1.72	1.09	-	-	50.29	16.51	8.74	4.12	2.89	40.42	27.18	12.97	0.18	-	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,018	1.83	1.07	-	-	51.19	18.10	8.56	4.04	2.83	39.57	26.61	12.70	0.17	-	7.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,328	1.94	1.05	-	-	52.11	19.74	8.37	3.95	2.77	38.70	26.03	12.42	0.17	-	7.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,032	1.60	1.09	-	-	50.64	17.13	8.70	4.79	2.88	40.23	27.06	12.92	0.17	-	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,650	1.65	1.08	-	-	51.09	17.94	8.61	4.74	2.85	39.81	26.78	12.78	0.17	-	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,886	1.75	1.05	-	-	51.96	19.50	8.43	4.64	2.79	38.99	26.22	12.52	0.17	-	7.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,193	1.86	1.03	-	-	52.84	21.08	8.25	4.54	2.73	38.16	25.66	12.25	0.17	-	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,287	2.20	1.21	0.30	0.19	42.60	15.52	9.66	3.54	0.98	46.84	30.11	14.34	1.76	0.55	8.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,905	2.25	1.19	0.30	0.19	43.20	16.43	9.55	3.50	0.97	46.29	29.76	14.17	1.74	0.54	8.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,137	2.34	1.17	0.29	0.18	44.34	18.19	9.33	3.42	0.94	45.24	29.09	13.85	1.70	0.53	8.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,441	2.45	1.14	0.29	0.18	45.56	20.03	9.11	3.34	0.92	44.10	28.33	13.52	1.66	0.52	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	57,634	1.49	1.10	-	-	44.55	15.55	8.76	4.13	2.90	44.21	27.25	16.72	0.18	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	58,250	1.53	1.08	-	-	45.08	16.37	8.67	4.09	2.87	43.74	26.96	16.55	0.17	-	9.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,480	1.63	1.06	-	-	46.09	17.98	8.49	4.00	2.81	42.83	26.40	16.20	0.17	-	9.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,780	1.73	1.04	-	-	47.09	19.59	8.31	3.92	2.75	41.93	25.84	15.86	0.17	-	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,505	1.42	1.08	-	-	45.44	17.01	8.63	4.75	2.86	43.53	26.84	16.47	0.17	-	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	59,120	1.47	1.07	-	-	45.94	17.80	8.54	4.70	2.83	43.08	26.56	16.30	0.17	-	9.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,347	1.57	1.05	-	-	46.90	19.32	8.37	4.61	2.77	42.21	26.02	15.97	0.17	-	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,645	1.65	1.02	-	-	47.91	20.92	8.19	4.51	2.71	41.32	25.48	15.63	0.16	-	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,784	1.97	1.20	0.30	0.19	36.96	15.37	9.57	3.51	0.97	50.42	29.84	18.26	1.74	0.54	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,396	2.01	1.18	0.30	0.19	37.62	16.28	9.46	3.47	0.96	49.84	29.49	18.05	1.72	0.54	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,618	2.09	1.16	0.29	0.18	38.88	18.02	9.25	3.39	0.94	48.74	28.85	17.65	1.68	0.52	10.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,911	2.17	1.13	0.28	0.18	40.16	19.79	9.03	3.31	0.91	47.61	28.17	17.24	1.65	0.51	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	59,162	1.54	1.07	-	-	45.88	15.14	8.54	4.03	2.82	43.08	26.55	16.29	0.17	-	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	59,780	1.59	1.06	-	-	46.38	15.96	8.45	3.98	2.80	42.63	26.27	16.12	0.17	-	9.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,014	1.68	1.03	-	-	47.33	17.52	8.28	3.90	2.74	41.78	25.74	15.80	0.17	-	9.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	62,319	1.78	1.01	-	-	48.30	19.13	8.10	3.82	2.68	40.90	25.20	15.47	0.16	-	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,033	1.47	1.05	-	-	46.73	16.58	8.41	4.63	2.78	42.44	26.16	16.05	0.17	-	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,650	1.52	1.04	-	-	47.20	17.34	8.33	4.58	2.76	42.01	25.89	15.89	0.17	-	9.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,882	1.61	1.02	-	-	48.14	18.87	8.16	4.49	2.70	41.17	25.38	15.57	0.16	-	9.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,184	1.71	1.00	-	-	49.06	20.40	7.99	4.40	2.64	40.33	24.86	15.25	0.16	-	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	54,297	2.01	1.16	0.29	0.18	38.57	14.94	9.30	3.41	0.94	49.07	29.04	17.75	1.69	0.53	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,912	2.06	1.15	0.29	0.18	39.21	15.83	9.20	3.37	0.93	48.49	28.68	17.55	1.68	0.52	10.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	56,139	2.15	1.12	0.28	0.18	40.41	17.54	9.00	3.30	0.91	47.43	28.05	17.17	1.64	0.51	10.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	57,438	2.24	1.10	0.28	0.17	41.60	19.26	8.79	3.22	0.89	46.37	27.44	16.78	1.60	0.50	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,025	1.53	1.07	-	-	45.77	15.17	8.56	4.04	2.83	43.18	26.61	16.33	0.17	-	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	59,643	1.58	1.06	-	-	46.26	15.99	8.47	3.99	2.80	42.73	26.33	16.16	0.17	-	9.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,876	1.68	1.04	-	-	47.21	17.56	8.30	3.91	2.74	41.87	25.80	15.83	0.17	-	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,181	1.78	1.01	-	-	48.19	19.16	8.12	3.83	2.69	40.99	25.26	15.50	0.16	-	9.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,896	1.46	1.05	-	-	46.61	16.61	8.43	4.64	2.79	42.54	26.22	16.09	0.17	-	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,513	1.51	1.04	-	-	47.09	17.39	8.35	4.59	2.76	42.11	25.95	15.93	0.17	-	9.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,744	1.61	1.02	-	-	48.01	18.89	8.18	4.50	2.71	41.27	25.44	15.61	0.16	-	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,046	1.71	1.00	-	-	48.95	20.44	8.01	4.41	2.65	40.42	24.91	15.29	0.16	-	8.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	54,167	2.01	1.17	0.29	0.18	38.46	14.98	9.33	3.42	0.94	49.15	29.07	17.79	1.70	0.53	10.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,781	2.06	1.15	0.29	0.18	39.07	15.87	9.22	3.38	0.93	48.61	28.76	17.59	1.68	0.52	10.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	56,008	2.15	1.13	0.28	0.18	40.28	17.58	9.02	3.31	0.91	47.53	28.12	17.21	1.64	0.51	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	57,307	2.23	1.10	0.28	0.17	41.48	19.31	8.81	3.23	0.89	46.48	27.50	16.82	1.61	0.50	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	60,553	1.57	1.04	-	-	47.04	14.80	8.34	3.93	2.76	42.11	25.94	15.92	0.17	-	9.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,173	1.62	1.03	-	-	47.52	15.60	8.26	3.89	2.73	41.67	25.67	15.75	0.17	-	9.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,411	1.73	1.01	-	-	48.42	17.13	8.09	3.82	2.68	40.84	25.16	15.44	0.16	-	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,720	1.83	0.99	-	-	49.34	18.70	7.93	3.74	2.62	40.01	24.65	15.12	0.16	-	8.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	61,424	1.51	1.03	-	-	47.85	16.20	8.22	4.52	2.72	41.49	25.57	15.69	0.16	-	9.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	62,043	1.56	1.02	-	-	48.31	16.98	8.14	4.48	2.69	41.07	25.31	15.53	0.16	-	9.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	63,278	1.66	1.00	-	-	49.18	18.46	7.98	4.39	2.64	40.28	24.82	15.23	0.16	-	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	64,585	1.76	0.98	-	-	50.07	19.96	7.82	4.30	2.59	39.47	24.32	14.92	0.16	-	8.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	55,680	2.06	1.13	0.28	0.18	40.00	14.57	9.07	3.33	0.92	47.84	28.30	17.31	1.65	0.51	10.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	56,297	2.11	1.12	0.28	0.18	40.58	15.44	8.97	3.29	0.91	47.32	27.99	17.12	1.63	0.51	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	57,529	2.21	1.10	0.28	0.17	41.72	17.11	8.78	3.22	0.89	46.30	27.38	16.75	1.60	0.50	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	58,833	2.30	1.07	0.27	0.17	42.88	18.81	8.59	3.15	0.87	45.26	26.76	16.38	1.56	0.49	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	61,140	1.40	1.03	–	–	41.93	14.58	8.26	3.90	2.73	45.43	25.75	19.45	0.17	–	11.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,756	1.45	1.02	–	–	42.45	15.37	8.18	3.86	2.71	44.97	25.49	19.26	0.16	–	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,985	1.54	1.00	–	–	43.44	16.90	8.02	3.78	2.65	44.11	25.02	18.88	0.16	–	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,286	1.64	0.98	–	–	44.53	18.53	7.86	3.70	2.60	43.14	24.43	18.50	0.16	–	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	62,011	1.34	1.02	–	–	42.78	15.96	8.15	4.48	2.69	44.80	25.41	19.18	0.16	–	11.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	62,626	1.39	1.01	–	–	43.31	16.73	8.07	4.44	2.67	44.33	25.13	18.99	0.16	–	10.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	63,853	1.48	0.99	–	–	44.32	18.27	7.91	4.35	2.62	43.44	24.60	18.63	0.16	–	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	65,151	1.57	0.97	–	–	45.31	19.78	7.75	4.27	2.56	42.57	24.11	18.25	0.16	–	10.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	56,289	1.84	1.12	0.28	0.18	34.65	14.42	8.97	3.29	0.91	51.30	27.99	21.13	1.63	0.51	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	56,902	1.88	1.11	0.28	0.17	35.31	15.28	8.88	3.26	0.90	50.73	27.67	20.90	1.62	0.50	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	58,124	1.96	1.09	0.27	0.17	36.55	16.94	8.69	3.19	0.88	49.67	27.10	20.46	1.58	0.49	11.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	59,417	2.05	1.06	0.27	0.17	37.80	18.62	8.50	3.12	0.86	48.58	26.49	20.02	1.55	0.48	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,668	1.45	1.01	–	–	43.26	14.23	8.06	3.80	2.67	44.32	25.11	18.98	0.16	–	10.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	63,286	1.50	1.00	–	–	43.73	15.00	7.98	3.76	2.64	43.91	24.89	18.79	0.16	–	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,520	1.59	0.98	–	–	44.76	16.57	7.83	3.69	2.59	43.00	24.34	18.43	0.16	–	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,825	1.69	0.96	–	–	45.73	18.09	7.67	3.62	2.54	42.14	23.86	18.07	0.15	–	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	63,539	1.38	0.99	–	–	44.14	15.65	7.95	4.37	2.63	43.66	24.72	18.72	0.16	–	10.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	64,156	1.43	0.98	–	–	44.62	16.40	7.87	4.33	2.60	43.24	24.48	18.54	0.16	–	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	65,387	1.52	0.96	-	-	45.55	17.86	7.72	4.25	2.56	42.42	24.02	18.19	0.15	-	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	66,690	1.63	0.95	-	-	46.48	19.32	7.57	4.17	2.51	41.59	23.55	17.83	0.15	-	10.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	57,802	1.89	1.09	0.27	0.17	36.24	14.04	8.74	3.20	0.88	49.98	27.26	20.58	1.59	0.50	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	58,417	1.94	1.08	0.27	0.17	36.85	14.88	8.65	3.17	0.87	49.45	26.98	20.36	1.57	0.49	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	59,645	2.03	1.06	0.27	0.17	38.04	16.51	8.47	3.11	0.86	48.41	26.40	19.94	1.54	0.48	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	60,944	2.11	1.04	0.26	0.16	39.23	18.16	8.29	3.04	0.84	47.38	25.83	19.52	1.51	0.47	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,531	1.44	1.01	-	-	43.14	14.26	8.08	3.81	2.67	44.43	25.18	19.02	0.16	-	10.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	63,149	1.49	1.00	-	-	43.64	15.04	8.00	3.77	2.65	43.99	24.93	18.83	0.16	-	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	64,382	1.59	0.98	-	-	44.65	16.60	7.85	3.70	2.60	43.09	24.39	18.47	0.16	-	10.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,687	1.68	0.96	-	-	45.63	18.14	7.69	3.63	2.54	42.23	23.91	18.11	0.15	-	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	63,402	1.39	1.00	-	-	44.02	15.67	7.97	4.38	2.64	43.75	24.77	18.76	0.16	-	10.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	64,018	1.43	0.99	-	-	44.51	16.43	7.89	4.34	2.61	43.33	24.53	18.58	0.16	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	65,250	1.53	0.97	-	-	45.43	17.89	7.74	4.26	2.56	42.51	24.07	18.23	0.15	-	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	66,552	1.62	0.95	-	-	46.37	19.36	7.59	4.18	2.51	41.68	23.60	17.87	0.15	-	10.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	57,672	1.88	1.09	0.27	0.17	36.12	14.07	8.76	3.21	0.89	50.08	27.31	20.62	1.60	0.50	11.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	58,287	1.93	1.08	0.27	0.17	36.74	14.91	8.67	3.18	0.88	49.54	27.01	20.41	1.58	0.49	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	59,514	2.03	1.06	0.27	0.17	37.91	16.54	8.49	3.11	0.86	48.51	26.45	19.98	1.55	0.48	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	60,812	2.10	1.04	0.26	0.16	39.10	18.19	8.31	3.05	0.84	47.50	25.91	19.56	1.51	0.47	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　務用　リー	白灯油　業ミニロー	軽油　給油	パトロール	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	64,059	1.48	0.98	-	-	44.46	13.98	7.88	3.72	2.61	43.33	24.52	18.57	0.16	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,679	1.54	0.98	-	-	44.93	14.75	7.81	3.68	2.58	42.91	24.28	18.39	0.16	-	10.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,917	1.64	0.96	-	-	45.84	16.23	7.66	3.61	2.53	42.10	23.83	18.04	0.15	-	10.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	67,226	1.74	0.94	-	-	46.77	17.72	7.51	3.54	2.49	41.27	23.36	17.69	0.15	-	10.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	64,930	1.42	0.97	-	-	45.26	15.32	7.78	4.28	2.57	42.74	24.19	18.32	0.16	-	10.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	65,549	1.47	0.96	-	-	45.73	16.06	7.71	4.24	2.55	42.32	23.96	18.14	0.15	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	66,784	1.57	0.94	-	-	46.59	17.49	7.56	4.16	2.50	41.55	23.52	17.81	0.15	-	10.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	68,091	1.67	0.93	-	-	47.49	18.94	7.42	4.08	2.45	40.75	23.06	17.47	0.15	-	10.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	59,185	1.95	1.07	0.27	0.17	37.63	13.71	8.53	3.13	0.86	48.81	26.61	20.10	1.55	0.48	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	59,803	1.99	1.06	0.26	0.17	38.20	14.53	8.45	3.10	0.85	48.32	26.34	19.89	1.54	0.48	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	61,035	2.07	1.03	0.26	0.16	39.33	16.13	8.28	3.03	0.84	47.34	25.80	19.49	1.51	0.47	11.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	62,339	2.16	1.01	0.25	0.16	40.45	17.75	8.10	2.97	0.82	46.37	25.29	19.08	1.48	0.46	11.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	64,553	1.33	0.98	-	-	39.71	13.81	7.82	3.69	2.59	46.38	24.40	21.77	0.16	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	65,169	1.37	0.97	-	-	40.21	14.57	7.75	3.65	2.56	45.96	24.18	21.57	0.16	-	12.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	66,398	1.46	0.95	-	-	41.22	16.04	7.61	3.59	2.52	45.09	23.72	21.17	0.15	-	12.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	67,699	1.55	0.93	-	-	42.22	17.53	7.46	3.52	2.47	44.23	23.27	20.76	0.15	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	65,424	1.27	0.96	-	-	40.56	15.13	7.72	4.25	2.55	45.76	24.08	21.48	0.15	-	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	66,039	1.32	0.96	-	-	41.05	15.86	7.65	4.21	2.53	45.33	23.85	21.28	0.15	-	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	67,266	1.40	0.94	-	-	42.02	17.29	7.51	4.13	2.48	44.51	23.42	20.90	0.15	-	12.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	68,564	1.49	0.92	-	-	43.00	18.74	7.37	4.05	2.44	43.66	22.97	20.50	0.15	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	59,702	1.75	1.06	0.27	0.17	32.67	13.59	8.46	3.10	0.86	51.98	26.38	23.54	1.54	0.48	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	60,315	1.77	1.05	0.26	0.16	33.30	14.41	8.37	3.07	0.85	51.46	26.11	23.31	1.53	0.47	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	61,537	1.86	1.03	0.26	0.16	34.52	16.00	8.21	3.01	0.83	50.42	25.58	22.84	1.49	0.47	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	62,830	1.93	1.00	0.25	0.16	35.74	17.61	8.04	2.95	0.81	49.40	25.08	22.37	1.46	0.46	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	66,081	1.37	0.95	-	-	41.00	13.49	7.64	3.60	2.53	45.34	23.86	21.27	0.15	-	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	66,699	1.42	0.95	-	-	41.49	14.23	7.57	3.57	2.50	44.91	23.63	21.07	0.15	-	12.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	67,933	1.51	0.93	-	-	42.44	15.67	7.43	3.51	2.46	44.09	23.19	20.69	0.15	-	11.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	69,238	1.61	0.91	-	-	43.47	17.21	7.29	3.44	2.41	43.19	22.68	20.30	0.15	-	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	66,952	1.31	0.94	-	-	41.82	14.78	7.54	4.15	2.50	44.74	23.54	20.99	0.15	-	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	67,569	1.36	0.93	-	-	42.28	15.50	7.47	4.11	2.47	44.34	23.33	20.80	0.15	-	12.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	68,800	1.45	0.92	-	-	43.22	16.90	7.34	4.04	2.43	43.53	22.89	20.43	0.15	-	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	70,103	1.54	0.90	-	-	44.23	18.41	7.20	3.96	2.38	42.64	22.40	20.05	0.14	-	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	軽油　給油	パトロール	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	61,215	1.79	1.03	0.26	0.16	34.23	13.26	8.25	3.03	0.83	50.71	25.73	22.96	1.50	0.47	13.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	61,830	1.83	1.02	0.26	0.16	34.83	14.06	8.17	3.00	0.83	50.20	25.47	22.73	1.49	0.46	13.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	63,058	1.91	1.00	0.25	0.16	35.97	15.61	8.01	2.94	0.81	49.24	24.99	22.29	1.46	0.45	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	64,357	2.00	0.98	0.25	0.15	37.14	17.19	7.85	2.88	0.79	48.24	24.48	21.84	1.43	0.44	12.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	65,944	1.37	0.96	-	-	40.89	13.52	7.66	3.61	2.53	45.42	23.89	21.32	0.15	-	12.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	66,562	1.42	0.95	-	-	41.39	14.26	7.59	3.58	2.51	44.99	23.66	21.12	0.15	-	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,795	1.51	0.93	-	-	42.32	15.70	7.45	3.51	2.46	44.19	23.25	20.73	0.15	-	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	69,100	1.60	0.91	-	-	43.37	17.24	7.31	3.45	2.42	43.28	22.73	20.34	0.15	-	11.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	66,815	1.31	0.94	-	-	41.71	14.81	7.56	4.16	2.50	44.82	23.57	21.04	0.15	-	12.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	67,431	1.36	0.94	-	-	42.19	15.53	7.49	4.12	2.48	44.41	23.35	20.85	0.15	-	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	68,663	1.45	0.92	-	-	43.12	16.94	7.36	4.05	2.43	43.60	22.93	20.47	0.15	-	11.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	69,965	1.54	0.90	-	-	44.12	18.43	7.22	3.97	2.39	42.73	22.45	20.09	0.14	-	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	61,085	1.78	1.03	0.26	0.16	34.09	13.28	8.27	3.03	0.84	50.83	25.79	23.01	1.51	0.47	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	61,700	1.83	1.02	0.26	0.16	34.70	14.09	8.19	3.00	0.83	50.31	25.53	22.78	1.49	0.46	13.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	62,927	1.91	1.00	0.25	0.16	35.84	15.64	8.03	2.94	0.81	49.34	25.04	22.34	1.46	0.45	12.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	64,225	1.99	0.98	0.25	0.15	37.02	17.23	7.86	2.88	0.80	48.34	24.52	21.89	1.43	0.45	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	67,472	1.40	0.93	-	-	42.16	13.22	7.49	3.53	2.48	44.40	23.35	20.83	0.15	-	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	68,092	1.46	0.93	-	-	42.61	13.94	7.42	3.50	2.45	44.00	23.14	20.64	0.15	-	11.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	69,330	1.55	0.91	-	-	43.60	15.44	7.28	3.44	2.41	43.14	22.65	20.27	0.15	-	11.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	70,639	1.65	0.89	-	-	44.51	16.89	7.15	3.37	2.36	42.34	22.23	19.90	0.14	-	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	68,343	1.35	0.92	-	-	42.93	14.48	7.39	4.07	2.44	43.84	23.05	20.57	0.15	-	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	68,962	1.40	0.91	-	-	43.45	15.26	7.32	4.03	2.42	43.37	22.77	20.38	0.15	-	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.072【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	70,197	1.50	0.90	-	-	44.34	16.64	7.19	3.96	2.38	42.59	22.37	20.02	0.14	-	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	71,504	1.59	0.88	-	-	45.23	18.04	7.06	3.89	2.34	41.82	21.96	19.66	0.14	-	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	62,598	1.84	1.01	0.25	0.16	35.58	12.96	8.07	2.96	0.82	49.61	25.17	22.45	1.47	0.46	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	63,216	1.88	1.00	0.25	0.16	36.15	13.75	7.99	2.93	0.81	49.12	24.92	22.24	1.45	0.45	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	64,448	1.97	0.98	0.25	0.15	37.25	15.28	7.84	2.87	0.79	48.18	24.44	21.81	1.43	0.44	12.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	65,752	2.05	0.96	0.24	0.15	38.37	16.83	7.68	2.82	0.78	47.23	23.95	21.38	1.40	0.44	12.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	50,953	1.68	1.24	-	-	50.39	17.58	9.91	4.68	3.28	41.80	30.82	10.71	0.20	-	6.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	51,568	1.73	1.22	-	-	50.91	18.49	9.80	4.62	3.24	41.31	30.46	10.58	0.20	-	6.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	52,798	1.85	1.20	-	-	51.90	20.23	9.57	4.51	3.17	40.34	29.75	10.33	0.19	-	5.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	54,098	1.95	1.17	-	-	52.91	22.00	9.34	4.40	3.09	39.37	29.03	10.09	0.19	-	5.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	51,823	1.61	1.22	-	-	51.26	19.15	9.75	5.36	3.23	41.10	30.31	10.53	0.20	-	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	52,438	1.65	1.20	-	-	51.79	20.06	9.63	5.30	3.19	40.61	29.95	10.41	0.19	-	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	53,665	1.76	1.18	-	-	52.73	21.74	9.41	5.18	3.11	39.69	29.27	10.17	0.19	-	5.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	54,963	1.86	1.15	-	-	53.72	23.44	9.19	5.06	3.04	38.74	28.57	9.93	0.18	-	5.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,102	2.25	1.37	0.34	0.22	42.32	17.60	10.96	4.02	1.11	48.66	34.15	11.84	2.00	0.62	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	46,714	2.29	1.35	0.34	0.21	43.00	18.61	10.81	3.97	1.10	48.03	33.72	11.68	1.97	0.61	6.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	47,937	2.39	1.32	0.33	0.21	44.31	20.54	10.54	3.86	1.07	46.79	32.84	11.38	1.92	0.60	6.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	49,230	2.46	1.28	0.32	0.20	45.72	22.58	10.26	3.76	1.04	45.48	31.90	11.08	1.87	0.58	6.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	52,481	1.73	1.20	-	-	51.72	17.07	9.63	4.54	3.18	40.60	29.93	10.40	0.19	-	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	53,099	1.79	1.19	-	-	52.20	17.94	9.51	4.49	3.15	40.13	29.58	10.28	0.19	-	5.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	54,332	1.89	1.16	-	-	53.14	19.66	9.30	4.38	3.08	39.22	28.91	10.04	0.19	-	5.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	55,637	2.00	1.13	-	-	54.09	21.40	9.08	4.28	3.00	38.30	28.23	9.81	0.18	-	5.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	53,351	1.65	1.18	-	-	52.57	18.63	9.47	5.21	3.13	39.93	29.44	10.23	0.19	-	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	53,968	1.71	1.17	-	-	53.03	19.47	9.36	5.15	3.10	39.47	29.10	10.11	0.19	-	5.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
コンクリート規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（＊印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,200	1.81	1.14	-	-	53.95	21.13	9.15	5.04	3.03	38.58	28.45	9.88	0.18	-	5.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,503	1.92	1.12	-	-	54.84	22.80	8.94	4.92	2.96	37.71	27.80	9.66	0.18	-	5.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,615	2.30	1.33	0.33	0.21	44.00	17.04	10.61	3.89	1.07	47.14	33.08	11.46	1.93	0.60	6.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,230	2.36	1.31	0.33	0.21	44.63	18.02	10.47	3.84	1.06	46.54	32.66	11.31	1.91	0.59	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,457	2.44	1.28	0.32	0.20	45.96	20.00	10.21	3.75	1.03	45.29	31.76	11.03	1.86	0.58	6.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	50,756	2.53	1.24	0.31	0.20	47.19	21.90	9.95	3.65	1.01	44.13	30.94	10.75	1.81	0.57	6.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	52,343	1.73	1.21	-	-	51.61	17.11	9.65	4.55	3.19	40.69	30.00	10.42	0.19	-	5.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	52,961	1.78	1.19	-	-	52.10	17.99	9.54	4.50	3.16	40.22	29.65	10.30	0.19	-	5.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	54,195	1.88	1.16	-	-	53.04	19.72	9.32	4.40	3.08	39.32	28.98	10.07	0.19	-	5.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	55,499	2.00	1.14	-	-	53.98	21.45	9.10	4.29	3.01	38.39	28.30	9.83	0.18	-	5.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	53,214	1.65	1.19	-	-	52.46	18.68	9.49	5.22	3.14	40.02	29.51	10.25	0.19	-	5.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	53,831	1.70	1.17	-	-	52.92	19.54	9.38	5.16	3.10	39.58	29.18	10.14	0.19	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	55,062	1.81	1.15	-	-	53.84	21.18	9.17	5.05	3.04	38.68	28.52	9.91	0.18	-	5.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	56,364	1.91	1.12	-	-	54.76	22.88	8.96	4.93	2.96	37.79	27.86	9.68	0.18	-	5.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,485	2.29	1.33	0.33	0.21	43.87	17.09	10.64	3.90	1.08	47.26	33.16	11.49	1.94	0.60	6.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	48,099	2.35	1.31	0.33	0.21	44.50	18.07	10.50	3.85	1.06	46.66	32.75	11.34	1.91	0.60	6.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	49,327	2.43	1.28	0.32	0.20	45.83	20.05	10.24	3.76	1.04	45.41	31.84	11.06	1.87	0.58	6.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	50,625	2.53	1.25	0.31	0.20	47.05	21.94	9.98	3.66	1.01	44.25	31.02	10.78	1.82	0.57	6.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 ＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	53,871	1.77	1.17	–	–	52.87	16.62	9.38	4.42	3.10	39.56	29.15	10.13	0.19	–	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	54,491	1.83	1.16	–	–	53.33	17.49	9.27	4.37	3.07	39.11	28.82	10.01	0.19	–	5.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	55,729	1.93	1.13	–	–	54.23	19.19	9.06	4.27	3.00	38.24	28.18	9.79	0.18	–	5.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	57,038	2.05	1.11	–	–	55.11	20.86	8.86	4.18	2.93	37.37	27.53	9.57	0.18	–	5.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	54,742	1.69	1.15	–	–	53.68	18.16	9.23	5.08	3.05	38.93	28.69	9.97	0.19	–	5.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,361	1.75	1.14	–	–	54.12	19.00	9.12	5.02	3.02	38.49	28.37	9.86	0.18	–	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,597	1.86	1.12	–	–	54.97	20.62	8.92	4.91	2.95	37.65	27.75	9.64	0.18	–	5.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	57,904	1.96	1.09	–	–	55.85	22.27	8.72	4.80	2.89	36.80	27.12	9.42	0.18	–	5.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	48,998	2.34	1.29	0.32	0.20	45.45	16.56	10.31	3.78	1.04	45.84	32.15	11.14	1.88	0.59	6.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	49,615	2.40	1.27	0.32	0.20	46.14	17.60	10.18	3.73	1.03	45.17	31.65	11.00	1.86	0.58	6.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	50,848	2.50	1.24	0.31	0.20	47.29	19.45	9.93	3.64	1.01	44.07	30.89	10.73	1.81	0.56	6.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.04t/m3以上0.06t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,151	2.59	1.21	0.30	0.19	48.45	21.30	9.69	3.55	0.98	42.97	30.12	10.46	1.76	0.55	5.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	54,242	1.58	1.16	–	–	47.34	16.53	9.31	4.39	3.08	43.02	28.95	13.82	0.19	–	8.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	54,858	1.63	1.15	–	–	47.86	17.38	9.21	4.34	3.05	42.54	28.63	13.66	0.19	–	7.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	56,087	1.74	1.13	–	–	48.86	19.04	9.01	4.25	2.98	41.60	28.00	13.36	0.18	–	7.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	57,388	1.83	1.10	–	–	49.88	20.76	8.80	4.15	2.91	40.67	27.37	13.06	0.18	–	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	55,113	1.51	1.15	–	–	48.22	18.03	9.17	5.04	3.03	42.34	28.50	13.60	0.18	–	7.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	55,728	1.56	1.13	–	–	48.72	18.86	9.06	4.99	3.00	41.87	28.18	13.45	0.18	–	7.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	56,955	1.66	1.11	-	-	49.70	20.49	8.87	4.88	2.93	40.96	27.57	13.16	0.18	-	7.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	58,253	1.75	1.08	-	-	50.69	22.12	8.67	4.77	2.87	40.05	26.96	12.87	0.17	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,391	2.10	1.28	0.32	0.20	39.51	16.43	10.23	3.75	1.04	49.54	31.87	15.18	1.86	0.58	8.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	50,004	2.15	1.26	0.32	0.20	40.16	17.38	10.10	3.70	1.02	48.95	31.51	14.99	1.84	0.57	8.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	51,226	2.22	1.23	0.31	0.19	41.47	19.22	9.86	3.62	1.00	47.77	30.74	14.63	1.80	0.56	8.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	52,519	2.31	1.20	0.30	0.19	42.76	21.07	9.62	3.53	0.97	46.60	29.99	14.27	1.75	0.55	8.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	55,770	1.62	1.13	-	-	48.68	16.06	9.06	4.27	3.00	41.86	28.16	13.44	0.18	-	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	56,388	1.68	1.12	-	-	49.17	16.92	8.96	4.22	2.96	41.40	27.85	13.29	0.18	-	7.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	57,622	1.79	1.10	-	-	50.10	18.53	8.77	4.13	2.90	40.52	27.26	13.01	0.18	-	7.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	58,927	1.89	1.07	-	-	51.08	20.21	8.57	4.04	2.84	39.61	26.65	12.72	0.17	-	7.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,641	1.55	1.11	-	-	49.52	17.55	8.92	4.91	2.95	41.21	27.73	13.23	0.18	-	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,258	1.61	1.10	-	-	49.98	18.36	8.82	4.85	2.92	40.77	27.43	13.09	0.18	-	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,489	1.71	1.08	-	-	50.90	19.94	8.64	4.75	2.86	39.91	26.85	12.82	0.17	-	7.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,792	1.81	1.06	-	-	51.84	21.56	8.45	4.65	2.79	39.04	26.27	12.54	0.17	-	7.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 バトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,904	2.16	1.24	0.31	0.20	41.15	15.94	9.92	3.64	1.00	48.10	30.94	14.73	1.81	0.56	8.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,519	2.20	1.23	0.31	0.19	41.78	16.87	9.80	3.60	0.99	47.53	30.57	14.55	1.79	0.56	8.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,747	2.29	1.20	0.30	0.19	43.00	18.66	9.58	3.51	0.97	46.42	29.87	14.21	1.74	0.54	8.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	54,046	2.38	1.17	0.29	0.18	44.24	20.47	9.35	3.43	0.95	45.29	29.13	13.87	1.70	0.53	8.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 24－12－25（20） W／C 55%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格															備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	55,633	1.62	1.13	–	–	48.56	16.11	9.08	4.28	3.00	41.96	28.23	13.47	0.18	–	7.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	56,251	1.67	1.12	–	–	49.05	16.96	8.98	4.23	2.97	41.51	27.92	13.33	0.18	–	7.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	57,484	1.78	1.10	–	–	50.00	18.59	8.79	4.14	2.91	40.61	27.32	13.04	0.18	–	7.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	58,789	1.88	1.07	–	–	50.98	20.27	8.59	4.05	2.84	39.70	26.71	12.75	0.17	–	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	56,504	1.55	1.12	–	–	49.40	17.59	8.94	4.92	2.96	41.31	27.79	13.27	0.18	–	7.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	57,120	1.60	1.10	–	–	49.89	18.42	8.84	4.87	2.93	40.86	27.49	13.12	0.18	–	7.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	58,351	1.70	1.08	–	–	50.81	20.00	8.66	4.76	2.86	40.00	26.91	12.85	0.17	–	7.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	59,654	1.81	1.06	–	–	51.74	21.61	8.47	4.66	2.80	39.12	26.33	12.56	0.17	–	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,774	2.15	1.24	0.31	0.20	41.02	15.98	9.95	3.65	1.01	48.22	31.03	14.76	1.81	0.56	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	51,389	2.19	1.23	0.31	0.19	41.66	16.91	9.83	3.60	1.00	47.64	30.64	14.59	1.79	0.56	8.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	52,616	2.28	1.20	0.30	0.19	42.87	18.71	9.60	3.52	0.97	46.54	29.94	14.25	1.75	0.54	8.31	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	53,914	2.37	1.17	0.29	0.18	44.11	20.52	9.37	3.44	0.95	45.41	29.21	13.90	1.71	0.53	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	57,161	1.66	1.10	–	–	49.83	15.67	8.84	4.17	2.92	40.86	27.48	13.11	0.18	–	7.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	57,781	1.72	1.09	–	–	50.29	16.51	8.74	4.12	2.89	40.42	27.18	12.97	0.18	–	7.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	59,018	1.83	1.07	–	–	51.19	18.10	8.56	4.04	2.83	39.57	26.61	12.70	0.17	–	7.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	60,328	1.94	1.05	–	–	52.11	19.74	8.37	3.95	2.77	38.70	26.03	12.42	0.17	–	7.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,032	1.60	1.09	–	–	50.64	17.13	8.70	4.79	2.88	40.23	27.06	12.92	0.17	–	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	58,650	1.65	1.08	–	–	51.09	17.94	8.61	4.74	2.85	39.81	26.78	12.78	0.17	–	7.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No. 073【　Ｌ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	59,886	1.75	1.05	-	-	51.96	19.50	8.43	4.64	2.79	38.99	26.22	12.52	0.17	-	7.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,193	1.86	1.03	-	-	52.84	21.08	8.25	4.54	2.73	38.16	25.66	12.25	0.17	-	7.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,287	2.20	1.21	0.30	0.19	42.60	15.52	9.66	3.54	0.98	46.84	30.11	14.34	1.76	0.55	8.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	52,905	2.25	1.19	0.30	0.19	43.20	16.43	9.55	3.50	0.97	46.29	29.76	14.17	1.74	0.54	8.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,137	2.34	1.17	0.29	0.18	44.34	18.19	9.33	3.42	0.94	45.24	29.09	13.85	1.70	0.53	8.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.06t/m3以上0.08t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,441	2.45	1.14	0.29	0.18	45.56	20.03	9.11	3.34	0.92	44.10	28.33	13.52	1.66	0.52	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	57,634	1.49	1.10	-	-	44.55	15.55	8.76	4.13	2.90	44.21	27.25	16.72	0.18	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	58,250	1.53	1.08	-	-	45.08	16.37	8.67	4.09	2.87	43.74	26.96	16.55	0.17	-	9.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	59,480	1.63	1.06	-	-	46.09	17.98	8.49	4.00	2.81	42.83	26.40	16.20	0.17	-	9.45	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	60,780	1.73	1.04	-	-	47.09	19.59	8.31	3.92	2.75	41.93	25.84	15.86	0.17	-	9.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	58,505	1.42	1.08	-	-	45.44	17.01	8.63	4.75	2.86	43.53	26.84	16.47	0.17	-	9.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	59,120	1.47	1.07	-	-	45.94	17.80	8.54	4.70	2.83	43.08	26.56	16.30	0.17	-	9.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	60,347	1.57	1.05	-	-	46.90	19.32	8.37	4.61	2.77	42.21	26.02	15.97	0.17	-	9.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	61,645	1.65	1.02	-	-	47.91	20.92	8.19	4.51	2.71	41.32	25.48	15.63	0.16	-	9.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	52,784	1.97	1.20	0.30	0.19	36.96	15.37	9.57	3.51	0.97	50.42	29.84	18.26	1.74	0.54	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	53,396	2.01	1.18	0.30	0.19	37.62	16.28	9.46	3.47	0.96	49.84	29.49	18.05	1.72	0.54	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	54,618	2.09	1.16	0.29	0.18	38.88	18.02	9.25	3.39	0.94	48.74	28.85	17.65	1.68	0.52	10.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	55,911	2.17	1.13	0.28	0.18	40.16	19.79	9.03	3.31	0.91	47.61	28.17	17.24	1.65	0.51	10.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	59,162	1.54	1.07	–	–	45.88	15.14	8.54	4.03	2.82	43.08	26.55	16.29	0.17	–	9.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	59,780	1.59	1.06	–	–	46.38	15.96	8.45	3.98	2.80	42.63	26.27	16.12	0.17	–	9.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	61,014	1.68	1.03	–	–	47.33	17.52	8.28	3.90	2.74	41.78	25.74	15.80	0.17	–	9.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	62,319	1.78	1.01	–	–	48.30	19.13	8.10	3.82	2.68	40.90	25.20	15.47	0.16	–	9.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	60,033	1.47	1.05	–	–	46.73	16.58	8.41	4.63	2.78	42.44	26.16	16.05	0.17	–	9.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,650	1.52	1.04	–	–	47.20	17.34	8.33	4.58	2.76	42.01	25.89	15.89	0.17	–	9.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	61,882	1.61	1.02	–	–	48.14	18.87	8.16	4.49	2.70	41.17	25.38	15.57	0.16	–	9.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	63,184	1.71	1.00	–	–	49.06	20.40	7.99	4.40	2.64	40.33	24.86	15.25	0.16	–	8.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	54,297	2.01	1.16	0.29	0.18	38.57	14.94	9.30	3.41	0.94	49.07	29.04	17.75	1.69	0.53	10.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	54,912	2.06	1.15	0.29	0.18	39.21	15.83	9.20	3.37	0.93	48.49	28.68	17.55	1.68	0.52	10.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	56,139	2.15	1.12	0.28	0.18	40.41	17.54	9.00	3.30	0.91	47.43	28.05	17.17	1.64	0.51	10.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	57,438	2.24	1.10	0.28	0.17	41.60	19.26	8.79	3.22	0.89	46.37	27.44	16.78	1.60	0.50	9.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	59,025	1.53	1.07	–	–	45.77	15.17	8.56	4.04	2.83	43.18	26.61	16.33	0.17	–	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	59,643	1.58	1.06	–	–	46.26	15.99	8.47	3.99	2.80	42.73	26.33	16.16	0.17	–	9.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	60,876	1.68	1.04	–	–	47.21	17.56	8.30	3.91	2.74	41.87	25.80	15.83	0.17	–	9.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	62,181	1.78	1.01	–	–	48.19	19.16	8.12	3.83	2.69	40.99	25.26	15.50	0.16	–	9.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	59,896	1.46	1.05	–	–	46.61	16.61	8.43	4.64	2.79	42.54	26.22	16.09	0.17	–	9.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	60,513	1.51	1.04	–	–	47.09	17.39	8.35	4.59	2.76	42.11	25.95	15.93	0.17	–	9.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No. 073【　L型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分 コンクリート規格	条件区分 鉄筋量	条件区分 基礎砕石の有無	条件区分 均しコンクリートの有無	条件区分 養生工の種類	条件区分 圧送管延長距離区分	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	61,744	1.61	1.02	-	-	48.01	18.89	8.18	4.50	2.71	41.27	25.44	15.61	0.16	-	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	63,046	1.71	1.00	-	-	48.95	20.44	8.01	4.41	2.65	40.42	24.91	15.29	0.16	-	8.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	54,167	2.01	1.17	0.29	0.18	38.46	14.98	9.33	3.42	0.94	49.15	29.07	17.79	1.70	0.53	10.38	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	54,781	2.06	1.15	0.29	0.18	39.07	15.87	9.22	3.38	0.93	48.61	28.76	17.59	1.68	0.52	10.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	56,008	2.15	1.13	0.28	0.18	40.28	17.58	9.02	3.31	0.91	47.53	28.12	17.21	1.64	0.51	10.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	57,307	2.23	1.10	0.28	0.17	41.48	19.31	8.81	3.23	0.89	46.48	27.50	16.82	1.61	0.50	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	60,553	1.57	1.04	-	-	47.04	14.80	8.34	3.93	2.76	42.11	25.94	15.92	0.17	-	9.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	61,173	1.62	1.03	-	-	47.52	15.60	8.26	3.89	2.73	41.67	25.67	15.75	0.17	-	9.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	62,411	1.73	1.01	-	-	48.42	17.13	8.09	3.82	2.68	40.84	25.16	15.44	0.16	-	9.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	63,720	1.83	0.99	-	-	49.34	18.70	7.93	3.74	2.62	40.01	24.65	15.12	0.16	-	8.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	延長無し	61,424	1.51	1.03	-	-	47.85	16.20	8.22	4.52	2.72	41.49	25.57	15.69	0.16	-	9.15	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m未満	62,043	1.56	1.02	-	-	48.31	16.98	8.14	4.48	2.69	41.07	25.31	15.53	0.16	-	9.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	90m以上180m未満	63,278	1.66	1.00	-	-	49.18	18.46	7.98	4.39	2.64	40.28	24.82	15.23	0.16	-	8.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)	180m以上280m以下	64,585	1.76	0.98	-	-	50.07	19.96	7.82	4.30	2.59	39.47	24.32	14.92	0.16	-	8.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	55,680	2.06	1.13	0.28	0.18	40.00	14.57	9.07	3.33	0.92	47.84	28.30	17.31	1.65	0.51	10.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m未満	56,297	2.11	1.12	0.28	0.18	40.58	15.44	8.97	3.29	0.91	47.32	27.99	17.12	1.63	0.51	9.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	90m以上180m未満	57,529	2.21	1.10	0.28	0.17	41.72	17.11	8.78	3.22	0.89	46.30	27.38	16.75	1.60	0.50	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ジェットヒータ養生	180m以上280m以下	58,833	2.30	1.07	0.27	0.17	42.88	18.81	8.59	3.15	0.87	45.26	26.76	16.38	1.56	0.49	9.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ２５	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	61,140	1.40	1.03	–	–	41.93	14.58	8.26	3.90	2.73	45.43	25.75	19.45	0.17	–	11.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	61,756	1.45	1.02	–	–	42.45	15.37	8.18	3.86	2.71	44.97	25.49	19.26	0.16	–	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	62,985	1.54	1.00	–	–	43.44	16.90	8.02	3.78	2.65	44.11	25.02	18.88	0.16	–	10.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	64,286	1.64	0.98	–	–	44.53	18.53	7.86	3.70	2.60	43.14	24.43	18.50	0.16	–	10.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	62,011	1.34	1.02	–	–	42.78	15.96	8.15	4.48	2.69	44.80	25.41	19.18	0.16	–	11.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	62,626	1.39	1.01	–	–	43.31	16.73	8.07	4.44	2.67	44.33	25.13	18.99	0.16	–	10.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	63,853	1.48	0.99	–	–	44.32	18.27	7.91	4.35	2.62	43.44	24.60	18.63	0.16	–	10.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	65,151	1.57	0.97	–	–	45.31	19.78	7.75	4.27	2.56	42.57	24.11	18.25	0.16	–	10.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	56,289	1.84	1.12	0.28	0.18	34.65	14.42	8.97	3.29	0.91	51.30	27.99	21.13	1.63	0.51	12.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	56,902	1.88	1.11	0.28	0.17	35.31	15.28	8.88	3.26	0.90	50.73	27.67	20.90	1.62	0.50	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	58,124	1.96	1.09	0.27	0.17	36.55	16.94	8.69	3.19	0.88	49.67	27.10	20.46	1.58	0.49	11.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	59,417	2.05	1.06	0.27	0.17	37.80	18.62	8.50	3.12	0.86	48.58	26.49	20.02	1.55	0.48	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	62,668	1.45	1.01	–	–	43.26	14.23	8.06	3.80	2.67	44.32	25.11	18.98	0.16	–	10.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	63,286	1.50	1.00	–	–	43.73	15.00	7.98	3.76	2.64	43.91	24.89	18.79	0.16	–	10.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	64,520	1.59	0.98	–	–	44.76	16.57	7.83	3.69	2.59	43.00	24.34	18.43	0.16	–	10.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	65,825	1.69	0.96	–	–	45.73	18.09	7.67	3.62	2.54	42.14	23.86	18.07	0.15	–	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	63,539	1.38	0.99	–	–	44.14	15.65	7.95	4.37	2.63	43.66	24.72	18.72	0.16	–	10.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	64,156	1.43	0.98	–	–	44.62	16.40	7.87	4.33	2.60	43.24	24.48	18.54	0.16	–	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–		–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No. 073【　Ｌ型擁壁　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	65,387	1.52	0.96	-	-	45.55	17.86	7.72	4.25	2.56	42.42	24.02	18.19	0.15	-	10.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	66,690	1.63	0.95	-	-	46.48	19.32	7.57	4.17	2.51	41.59	23.55	17.83	0.15	-	10.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	57,802	1.89	1.09	0.27	0.17	36.24	14.04	8.74	3.20	0.88	49.98	27.26	20.58	1.59	0.50	11.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	58,417	1.94	1.08	0.27	0.17	36.85	14.88	8.65	3.17	0.87	49.45	26.98	20.36	1.57	0.49	11.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	59,645	2.03	1.06	0.27	0.17	38.04	16.51	8.47	3.11	0.86	48.41	26.40	19.94	1.54	0.48	11.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	60,944	2.11	1.04	0.26	0.16	39.23	18.16	8.29	3.04	0.84	47.38	25.83	19.52	1.51	0.47	11.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	62,531	1.44	1.01	-	-	43.14	14.26	8.08	3.81	2.67	44.43	25.18	19.02	0.16	-	10.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	63,149	1.49	1.00	-	-	43.64	15.04	8.00	3.77	2.65	43.99	24.93	18.83	0.16	-	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	64,382	1.59	0.98	-	-	44.65	16.60	7.85	3.70	2.60	43.09	24.39	18.47	0.16	-	10.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	65,687	1.68	0.96	-	-	45.63	18.14	7.69	3.63	2.54	42.23	23.91	18.11	0.15	-	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	63,402	1.39	1.00	-	-	44.02	15.67	7.97	4.38	2.64	43.75	24.77	18.76	0.16	-	10.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	64,018	1.43	0.99	-	-	44.51	16.43	7.89	4.34	2.61	43.33	24.53	18.58	0.16	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	65,250	1.53	0.97	-	-	45.43	17.89	7.74	4.26	2.56	42.51	24.07	18.23	0.15	-	10.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	66,552	1.62	0.95	-	-	46.37	19.36	7.59	4.18	2.51	41.68	23.60	17.87	0.15	-	10.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	57,672	1.88	1.09	0.27	0.17	36.12	14.07	8.76	3.21	0.89	50.08	27.31	20.62	1.60	0.50	11.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	58,287	1.93	1.08	0.27	0.17	36.74	14.91	8.67	3.18	0.88	49.54	27.01	20.41	1.58	0.49	11.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	59,514	2.03	1.06	0.27	0.17	37.91	16.54	8.49	3.11	0.86	48.51	26.45	19.98	1.55	0.48	11.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	60,812	2.10	1.04	0.26	0.16	39.10	18.19	8.31	3.05	0.84	47.50	25.91	19.56	1.51	0.47	11.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No. 073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	64,059	1.48	0.98	-	-	44.46	13.98	7.88	3.72	2.61	43.33	24.52	18.57	0.16	-	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	64,679	1.54	0.98	-	-	44.93	14.75	7.81	3.68	2.58	42.91	24.28	18.39	0.16	-	10.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	65,917	1.64	0.96	-	-	45.84	16.23	7.66	3.61	2.53	42.10	23.83	18.04	0.15	-	10.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	67,226	1.74	0.94	-	-	46.77	17.72	7.51	3.54	2.49	41.27	23.36	17.69	0.15	-	10.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	64,930	1.42	0.97	-	-	45.26	15.32	7.78	4.28	2.57	42.74	24.19	18.32	0.16	-	10.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	65,549	1.47	0.96	-	-	45.73	16.06	7.71	4.24	2.55	42.32	23.96	18.14	0.15	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	66,784	1.57	0.94	-	-	46.59	17.49	7.56	4.16	2.50	41.55	23.52	17.81	0.15	-	10.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	68,091	1.67	0.93	-	-	47.49	18.94	7.42	4.08	2.45	40.75	23.06	17.47	0.15	-	10.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	59,185	1.95	1.07	0.27	0.17	37.63	13.71	8.53	3.13	0.86	48.81	26.61	20.10	1.55	0.48	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	59,803	1.99	1.06	0.26	0.17	38.20	14.53	8.45	3.10	0.85	48.32	26.34	19.89	1.54	0.48	11.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	61,035	2.07	1.03	0.26	0.16	39.33	16.13	8.28	3.03	0.84	47.34	25.80	19.49	1.51	0.47	11.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	62,339	2.16	1.01	0.25	0.16	40.45	17.75	8.10	2.97	0.82	46.37	25.29	19.08	1.48	0.46	11.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油 *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	延長無し	64,553	1.33	0.98	-	-	39.71	13.81	7.82	3.69	2.59	46.38	24.40	21.77	0.16	-	12.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m未満	65,169	1.37	0.97	-	-	40.21	14.57	7.75	3.65	2.56	45.96	24.18	21.57	0.16	-	12.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	90m以上180m未満	66,398	1.46	0.95	-	-	41.22	16.04	7.61	3.59	2.52	45.09	23.72	21.17	0.15	-	12.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	一般養生	180m以上280m以下	67,699	1.55	0.93	-	-	42.22	17.53	7.46	3.52	2.47	44.23	23.27	20.76	0.15	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	65,424	1.27	0.96	-	-	40.56	15.13	7.72	4.25	2.55	45.76	24.08	21.48	0.15	-	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	66,039	1.32	0.96	-	-	41.05	15.86	7.65	4.21	2.53	45.33	23.85	21.28	0.15	-	12.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No. 073【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	67,266	1.40	0.94	-	-	42.02	17.29	7.51	4.13	2.48	44.51	23.42	20.90	0.15	-	12.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	68,564	1.49	0.92	-	-	43.00	18.74	7.37	4.05	2.44	43.66	22.97	20.50	0.15	-	11.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	59,702	1.75	1.06	0.27	0.17	32.67	13.59	8.46	3.10	0.86	51.98	26.38	23.54	1.54	0.48	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	60,315	1.77	1.05	0.26	0.16	33.30	14.41	8.37	3.07	0.85	51.46	26.11	23.31	1.53	0.47	13.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	61,537	1.86	1.03	0.26	0.16	34.52	16.00	8.21	3.01	0.83	50.42	25.58	22.84	1.49	0.47	13.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	62,830	1.93	1.00	0.25	0.16	35.74	17.61	8.04	2.95	0.81	49.40	25.08	22.37	1.46	0.46	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	延長無し	66,081	1.37	0.95	-	-	41.00	13.49	7.64	3.60	2.53	45.34	23.86	21.27	0.15	-	12.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m未満	66,699	1.42	0.95	-	-	41.49	14.23	7.57	3.57	2.50	44.91	23.63	21.07	0.15	-	12.18	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	90m以上180m未満	67,933	1.51	0.93	-	-	42.44	15.67	7.43	3.51	2.46	44.09	23.19	20.69	0.15	-	11.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	一般養生	180m以上280m以下	69,238	1.61	0.91	-	-	43.47	17.21	7.29	3.44	2.41	43.19	22.68	20.30	0.15	-	11.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	66,952	1.31	0.94	-	-	41.82	14.78	7.54	4.15	2.50	44.74	23.54	20.99	0.15	-	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	67,569	1.36	0.93	-	-	42.28	15.50	7.47	4.11	2.47	44.34	23.33	20.80	0.15	-	12.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	68,800	1.45	0.92	-	-	43.22	16.90	7.34	4.04	2.43	43.53	22.89	20.43	0.15	-	11.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	70,103	1.54	0.90	-	-	44.23	18.41	7.20	3.96	2.38	42.64	22.40	20.05	0.14	-	11.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	61,215	1.79	1.03	0.26	0.16	34.23	13.26	8.25	3.03	0.83	50.71	25.73	22.96	1.50	0.47	13.27	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	61,830	1.83	1.02	0.26	0.16	34.83	14.06	8.17	3.00	0.83	50.20	25.47	22.73	1.49	0.46	13.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	63,058	1.91	1.00	0.25	0.16	35.97	15.61	8.01	2.94	0.81	49.24	24.99	22.29	1.46	0.45	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	64,357	2.00	0.98	0.25	0.15	37.14	17.19	7.85	2.88	0.79	48.24	24.48	21.84	1.43	0.44	12.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	-

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	延長無し	65,944	1.37	0.96	–	–	40.89	13.52	7.66	3.61	2.53	45.42	23.89	21.32	0.15	–	12.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m未満	66,562	1.42	0.95	–	–	41.39	14.26	7.59	3.58	2.51	44.99	23.66	21.12	0.15	–	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	90m以上180m未満	67,795	1.51	0.93	–	–	42.32	15.70	7.45	3.51	2.46	44.19	23.25	20.73	0.15	–	11.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	69,100	1.60	0.91	–	–	43.37	17.24	7.31	3.45	2.42	43.28	22.73	20.34	0.15	–	11.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	66,815	1.31	0.94	–	–	41.71	14.81	7.56	4.16	2.50	44.82	23.57	21.04	0.15	–	12.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	67,431	1.36	0.94	–	–	42.19	15.53	7.49	4.12	2.48	44.41	23.35	20.85	0.15	–	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	68,663	1.45	0.92	–	–	43.12	16.94	7.36	4.05	2.43	43.60	22.93	20.47	0.15	–	11.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	69,965	1.54	0.90	–	–	44.12	18.43	7.22	3.97	2.39	42.73	22.45	20.09	0.14	–	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	61,085	1.78	1.03	0.26	0.16	34.09	13.28	8.27	3.03	0.84	50.83	25.79	23.01	1.51	0.47	13.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	61,700	1.83	1.02	0.26	0.16	34.70	14.09	8.19	3.00	0.83	50.31	25.53	22.78	1.49	0.46	13.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	62,927	1.91	1.00	0.25	0.16	35.84	15.64	8.03	2.94	0.81	49.34	25.04	22.34	1.46	0.45	12.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	64,225	1.99	0.98	0.25	0.15	37.02	17.23	7.86	2.88	0.80	48.34	24.52	21.89	1.43	0.45	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	延長無し	67,472	1.40	0.93	–	–	42.16	13.22	7.49	3.53	2.48	44.40	23.35	20.83	0.15	–	12.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m未満	68,092	1.46	0.93	–	–	42.61	13.94	7.42	3.50	2.45	44.00	23.14	20.64	0.15	–	11.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	90m以上180m未満	69,330	1.55	0.91	–	–	43.60	15.44	7.28	3.44	2.41	43.14	22.65	20.27	0.15	–	11.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	一般養生	180m以上280m以下	70,639	1.65	0.89	–	–	44.51	16.89	7.15	3.37	2.36	42.34	22.23	19.90	0.14	–	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	68,343	1.35	0.92	–	–	42.93	14.48	7.39	4.07	2.44	43.84	23.05	20.57	0.15	–	11.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	68,962	1.40	0.91	–	–	43.45	15.26	7.32	4.03	2.42	43.37	22.77	20.38	0.15	–	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	–	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–

No.073【　L型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	70,197	1.50	0.90	-	-	44.34	16.64	7.19	3.96	2.38	42.59	22.37	20.02	0.14	-	11.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	71,504	1.59	0.88	-	-	45.23	18.04	7.06	3.89	2.34	41.82	21.96	19.66	0.14	-	11.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	62,598	1.84	1.01	0.25	0.16	35.58	12.96	8.07	2.96	0.82	49.61	25.17	22.45	1.47	0.46	12.97	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	63,216	1.88	1.00	0.25	0.16	36.15	13.75	7.99	2.93	0.81	49.12	24.92	22.24	1.45	0.45	12.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	64,448	1.97	0.98	0.25	0.15	37.25	15.28	7.84	2.87	0.79	48.18	24.44	21.81	1.43	0.44	12.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	65,752	2.05	0.96	0.24	0.15	38.37	16.83	7.68	2.82	0.78	47.23	23.95	21.38	1.40	0.44	12.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.074【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No. 075【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	19,496	3.31	3.25	–	–	15.53	7.54	3.03	2.71	1.55	81.16	80.62	0.53	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m未満	20,102	3.35	3.15	–	–	17.95	10.19	2.94	2.63	1.51	78.70	78.18	0.51	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m以上180m未満	21,312	3.43	2.97	–	–	22.33	15.02	2.77	2.48	1.42	74.24	73.76	0.48	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	180m以上280m以下	22,593	3.50	2.80	–	–	26.47	19.57	2.61	2.34	1.34	70.03	69.57	0.46	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	20,639	3.13	3.07	–	–	20.23	10.48	3.85	2.86	1.47	76.64	76.13	0.50	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	21,245	3.17	2.98	–	–	22.37	12.90	3.74	2.78	1.42	74.46	73.97	0.49	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	22,456	3.25	2.82	–	–	26.29	17.33	3.54	2.63	1.35	70.46	70.00	0.46	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	23,736	3.34	2.67	–	–	30.01	21.54	3.34	2.49	1.27	66.65	66.22	0.43	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	20,669	4.39	3.06	0.78	0.49	13.68	7.22	2.85	1.92	1.46	81.93	76.07	4.46	1.39	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	21,275	4.40	2.98	0.75	0.48	16.01	9.73	2.77	1.86	1.42	79.59	73.91	4.33	1.35	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	22,485	4.40	2.81	0.71	0.45	20.29	14.34	2.62	1.76	1.35	75.31	69.93	4.10	1.28	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	23,765	4.42	2.66	0.67	0.43	24.32	18.70	2.48	1.67	1.27	71.26	66.17	3.88	1.21	–	–

条件区分			代表機労材規格														備考
			K（＊印：賃料）						R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	90m以上180m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	180m以上280m以下	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180m以上280m以下	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
24-12-25(20)(高炉)	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–

No.076【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	28,916	2.44	1.19	－	－	26.21	4.67	2.77	2.69	2.65	71.35	69.55	0.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	有り	無し	26,336	1.90	1.31	－	－	20.35	5.13	3.04	2.95	2.91	77.75	76.36	0.96	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	無し	有り	27,497	2.15	1.25	－	－	23.12	4.91	2.92	2.83	2.78	74.73	73.15	0.92	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
0.5m以上1.0m以下	無し	無し	24,917	1.54	1.38	－	－	16.61	5.42	3.22	3.12	3.07	81.85	80.71	1.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1000型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	50,581	1.92	0.86	－	－	20.69	3.39	2.01	1.95	1.92	77.39	75.97	0.64	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	有り	無し	46,812	1.43	0.93	－	－	15.44	3.66	2.17	2.11	2.08	83.13	82.07	0.69	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	無し	有り	48,396	1.65	0.90	－	－	17.74	3.54	2.10	2.04	2.01	80.61	79.40	0.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
1.0mを超え2.0m以下	無し	無し	44,627	1.11	0.98	－	－	11.98	3.84	2.28	2.21	2.18	86.91	86.09	0.72	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）1600型（L=2.0m）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	81,836	5.48	2.33	－	－	12.62	2.47	1.47	1.42	－	81.90	81.90	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	有り	無し	77,101	3.95	2.47	－	－	9.11	2.62	1.56	1.51	－	86.94	86.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	無し	有り	79,058	4.60	2.41	－	－	10.61	2.56	1.52	1.47	－	84.79	84.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
2.0mを超え3.5m以下	無し	無し	74,323	2.98	2.57	－	－	6.85	2.72	1.62	1.57	－	90.17	90.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認（q=10kN/m2）2500型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	219,740	2.78	1.12	－	－	6.40	1.19	0.70	0.68	－	90.82	90.82	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	有り	無し	213,050	1.91	1.15	－	－	4.42	1.23	0.73	0.70	－	93.67	93.67	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	無し	有り	215,820	2.28	1.14	－	－	5.26	1.21	0.72	0.70	－	92.46	92.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	－	－	－	－	－
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	209,130	1.39	1.18	－	－	3.19	1.25	0.74	0.72	－	95.42	95.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認（q=10kN/m2）4250型（L=2.0m）	－	－	－	－	－

No.077【　補強土壁壁面材組立・設置　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	2,744.6	9.74	8.94	-	-	81.21	26.78	21.12	13.51	13.10	9.05	8.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	3,279.1	9.11	8.52	-	-	82.43	25.49	19.72	16.16	15.67	8.46	7.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	2,181.1	7.76	7.76	-	-	85.03	37.87	23.19	12.96	10.93	7.21	7.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.078【　補強土壁壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.079【　補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	106.48	0.00	-	-	-	100.00	46.09	27.37	26.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
ｱﾝｶｰ補強土壁	204.70	0.00	-	-	-	100.00	56.66	22.00	21.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	

No.080【　補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】

物価資料等による

No.081【　補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	232.53	0.00	－	－	－	100.00	44.13	18.78	17.09	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.082【　補強材（材料費）（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】

物価資料等による

No.083【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R					Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	－	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｱﾝｶｰ補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	－	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1,051.4	7.57	5.63	1.80	－	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.084【　砕石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,687.5	7.02	7.02	－	－	85.20	22.49	21.32	20.98	20.41	7.78	7.78	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.085【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,645.6	0.00	－	－	－	100.00	46.09	27.37	26.54	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.086【　ジオテキスタイル壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.087【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	250.10	0.00	－	－	－	100.00	31.22	25.43	24.66	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.088【　まき出し・敷均し，締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,018.0	8.14	6.28	1.78	－	84.92	26.13	23.87	17.16	16.92	6.94	6.88	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.089【　ジオテキスタイル（材料費）　】

物価資料等による

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	14,100	3.17	2.83	–	–	62.52	20.56	8.41	7.20	7.17	34.31	26.56	5.66	1.87	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	200mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	13,263	3.37	3.01	–	–	60.16	21.87	8.94	7.65	7.63	36.47	28.23	6.02	1.99	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	200mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	17,139	2.61	2.33	–	–	65.69	20.78	10.34	8.62	5.90	31.70	21.85	8.13	1.54	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	200mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,193	2.76	2.47	–	–	63.69	22.01	10.95	9.12	6.24	33.55	23.12	8.61	1.63	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	200mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,971	1.79	1.60	–	–	62.46	19.30	12.85	8.13	4.21	31.99	14.99	10.10	5.72	1.06	3.76	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	200mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,115	1.85	1.66	–	–	61.14	20.00	13.31	8.42	4.36	33.12	15.52	10.46	5.92	1.09	3.89	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	200mm	無し	–	外圧管1種	–	9,337.6	4.79	4.28	–	–	51.94	21.54	10.83	8.51	5.50	43.27	40.10	2.83	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	250mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	15,603	2.86	2.56	–	–	60.90	19.58	8.03	7.63	6.48	36.24	28.35	6.00	1.69	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	250mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	14,622	3.05	2.73	–	–	58.27	20.89	8.57	8.14	6.92	38.68	30.26	6.40	1.81	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	250mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,153	2.34	2.09	–	–	64.50	19.98	10.84	8.32	5.28	33.16	23.10	8.52	1.38	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	250mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	18,046	2.47	2.21	–	–	62.34	21.23	11.50	8.83	5.60	35.19	24.52	9.04	1.46	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	250mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,781	1.55	1.39	–	–	62.53	18.93	13.64	8.01	4.07	32.43	15.37	10.73	5.30	0.92	3.49	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	250mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,733	1.61	1.44	–	–	61.13	19.65	14.16	8.32	4.22	33.64	15.95	11.13	5.50	0.95	3.62	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	250mm	無し	–	外圧管1種	–	10,018	4.46	3.99	–	–	48.42	20.08	10.10	7.93	5.13	47.12	44.17	2.64	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	300mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	17,280	2.58	2.31	–	–	59.09	18.59	7.94	7.66	5.85	38.33	30.38	6.24	1.53	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	300mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	16,148	2.76	2.47	–	–	56.22	19.90	8.49	8.19	6.26	41.02	32.51	6.68	1.64	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	300mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,119	2.11	1.89	–	–	62.95	19.20	11.06	8.02	4.79	34.94	24.85	8.69	1.25	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	300mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,873	2.25	2.01	–	–	60.62	20.41	11.75	8.52	5.09	37.13	26.41	9.24	1.33	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	30,942	1.44	1.29	–	–	61.40	18.47	13.65	7.82	3.94	33.78	16.96	10.73	5.14	0.85	3.35	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	300mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,815	1.50	1.34	–	–	59.94	19.16	14.17	8.12	4.09	35.05	17.60	11.14	5.33	0.88	3.51	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	300mm	無し	–	外圧管1種	–	10,843	4.13	3.69	–	–	44.69	18.51	9.33	7.33	4.74	51.18	48.45	2.44	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	350mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	19,178	2.33	2.08	–	–	57.14	17.63	8.15	7.28	5.27	40.53	32.58	6.41	1.38	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	350mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	17,889	2.49	2.23	–	–	54.06	18.91	8.74	7.81	5.65	43.45	34.93	6.87	1.48	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	350mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,515	1.90	1.70	–	–	61.41	18.43	11.28	7.72	4.30	36.69	26.57	8.87	1.12	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	350mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	22,099	2.02	1.81	–	–	58.93	19.61	12.00	8.22	4.57	39.05	28.28	9.44	1.19	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	350mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	35,597	1.25	1.12	–	–	60.51	17.93	13.99	7.62	3.78	34.72	17.55	11.00	5.35	0.74	3.52	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	350mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	34,268	1.30	1.16	–	–	58.96	18.59	14.54	7.92	3.93	36.08	18.23	11.43	5.56	0.77	3.66	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	350mm	無し	–	外圧管1種	–	11,843	3.78	3.38	–	–	40.91	16.94	8.54	6.71	4.34	55.31	52.82	2.23	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	400mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	21,887	2.57	2.28	–	–	54.13	17.89	7.13	6.67	5.77	43.30	34.09	7.51	1.51	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	400mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	20,840	2.71	2.40	–	–	51.83	18.78	7.49	7.01	6.06	45.46	35.80	7.88	1.58	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	400mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,142	2.07	1.84	–	–	58.45	18.46	10.09	7.23	4.66	39.48	27.49	10.62	1.22	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	400mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,941	2.17	1.92	–	–	56.52	19.32	10.55	7.57	4.87	41.31	28.76	11.12	1.27	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	400mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	47,585	1.18	1.05	–	–	59.73	17.85	13.61	7.48	4.13	35.80	15.68	14.33	5.01	0.69	3.29	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	400mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	46,081	1.22	1.08	–	–	58.42	18.45	14.05	7.72	4.26	36.96	16.19	14.80	5.17	0.71	3.40	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	400mm	無し	–	外圧管1種	–	14,082	4.01	3.55	–	–	40.31	17.41	8.98	5.64	3.64	55.68	53.03	2.35	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	450mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	24,238	2.32	2.06	–	–	51.88	16.87	7.19	6.35	5.21	45.80	36.70	7.57	1.36	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	450mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	23,069	2.44	2.16	–	–	49.43	17.71	7.56	6.67	5.48	48.13	38.56	7.96	1.43	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	450mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	29,913	1.88	1.67	–	–	56.51	17.62	10.09	6.96	4.22	41.61	29.74	10.63	1.10	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	450mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	28,589	1.97	1.75	–	–	54.49	18.42	10.56	7.29	4.42	43.54	31.12	11.12	1.15	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	450mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	52,811	1.06	0.94	–	–	59.11	17.49	13.77	7.38	4.06	36.74	16.84	14.50	4.70	0.62	3.09	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	–
据付	450mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	51,122	1.09	0.97	–	–	57.77	18.09	14.22	7.62	4.19	37.95	17.40	14.98	4.85	0.64	3.19	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	–
据付	450mm	無し	–	外圧管1種	–	15,517	3.63	3.22	–	–	36.59	15.80	8.15	5.12	3.31	59.78	57.38	2.13	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
据付	500mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	27,070	2.08	1.84	–	–	49.20	15.74	7.14	5.98	4.67	48.72	39.83	7.52	1.22	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	500mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	25,774	2.19	1.94	–	–	46.59	16.48	7.50	6.28	4.90	51.22	41.88	7.90	1.28	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	500mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	33,127	1.70	1.51	–	–	54.16	16.70	9.95	6.65	3.81	44.14	32.55	10.48	0.99	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	500mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	31,680	1.77	1.57	–	–	52.07	17.46	10.41	6.95	3.99	46.16	34.03	10.96	1.04	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	500mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	59,505	0.94	0.84	–	–	57.19	16.78	13.57	7.13	3.90	38.34	18.12	14.29	5.31	0.55	3.53	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	–
据付	500mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	57,630	0.97	0.86	–	–	55.80	17.32	14.01	7.36	4.03	39.58	18.71	14.75	5.48	0.57	3.65	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	–
据付	500mm	無し	–	外圧管1種	–	17,403	3.24	2.87	–	–	32.61	14.09	7.26	4.56	2.95	64.15	62.01	1.90	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
据付	600mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	33,595	1.67	1.48	–	–	44.23	13.73	6.93	5.32	3.76	54.10	45.71	7.29	0.98	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	600mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	32,033	1.76	1.56	–	–	41.51	14.40	7.26	5.58	3.94	56.73	47.92	7.65	1.03	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	600mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	40,248	1.40	1.24	–	–	49.55	14.99	9.53	6.04	3.41	49.05	38.09	10.04	0.82	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	600mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	38,566	1.45	1.29	–	–	47.29	15.59	9.94	6.30	3.56	51.26	39.83	10.47	0.85	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	600mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	71,301	0.79	0.70	–	–	53.08	15.41	12.85	6.60	3.60	41.93	21.50	13.53	6.38	0.46	4.20	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	600mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	69,174	0.81	0.72	–	–	51.64	15.90	13.24	6.80	3.71	43.22	22.16	13.95	6.58	0.47	4.33	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	600mm	無し	–	外圧管1種	–	21,954	2.56	2.27	–	–	25.86	11.17	5.76	3.62	2.34	71.58	69.89	1.50	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	700mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	43,298	1.62	1.38	–	–	41.49	12.63	5.78	5.66	3.51	56.89	47.70	8.12	0.91	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	700mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	41,817	1.68	1.43	–	–	39.42	13.08	5.98	5.86	3.63	58.90	49.37	8.41	0.95	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	700mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	51,649	1.36	1.16	–	–	46.30	13.70	8.16	6.24	3.93	52.34	39.99	11.46	0.76	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	700mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	50,063	1.40	1.19	–	–	44.60	14.13	8.42	6.44	4.05	54.00	41.25	11.82	0.79	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	700mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	93,093	0.75	0.64	–	–	50.63	14.29	11.58	6.64	4.29	44.76	22.15	16.26	5.86	0.42	3.86	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	700mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	90,773	0.77	0.66	–	–	49.37	14.66	11.88	6.81	4.40	45.90	22.71	16.68	6.01	0.43	3.96	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	700mm	無し	–	外圧管1種	–	29,749	2.37	2.01	–	–	26.70	10.49	5.10	4.45	2.59	70.93	69.36	1.33	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	800mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	51,205	1.38	1.17	–	–	38.11	11.39	5.64	5.13	3.19	60.51	51.69	7.92	0.77	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	800mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	49,496	1.42	1.21	–	–	35.95	11.78	5.83	5.30	3.30	62.63	53.50	8.19	0.80	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	800mm	180° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	62,218	1.13	0.96	–	–	43.99	12.75	8.24	5.84	3.70	54.88	42.57	11.57	0.63	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	800mm	180° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	60,288	1.16	0.99	–	–	42.20	13.16	8.50	6.03	3.82	56.64	43.94	11.94	0.65	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	800mm	360° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	110,050	0.63	0.54	–	–	48.27	13.50	11.30	6.29	4.08	46.79	24.03	15.87	6.47	0.36	4.31	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	800mm	360° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	107,370	0.65	0.55	–	–	46.92	13.77	11.58	6.45	4.18	48.02	24.70	16.26	6.63	0.37	4.41	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	800mm	無し	–	外圧管1種	–	35,571	1.98	1.68	–	–	22.31	8.77	4.26	3.72	2.16	75.71	74.40	1.11	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	900mm	90° 巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	61,129	1.15	0.98	–	–	34.55	10.16	5.38	4.59	2.87	64.30	55.98	7.56	0.65	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–
据付	900mm	90° 巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	59,182	1.19	1.01	–	–	32.39	10.49	5.56	4.74	2.96	66.42	57.82	7.81	0.67	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	900mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	75,079	0.94	0.80	–	–	41.42	11.79	8.14	5.43	3.46	57.64	45.60	11.43	0.52	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	900mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	72,779	0.96	0.82	–	–	39.58	12.17	8.40	5.60	3.57	59.46	47.04	11.79	0.54	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	900mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	127,910	0.54	0.46	–	–	46.29	12.81	11.05	6.01	3.90	48.98	26.81	15.52	6.29	0.31	4.19	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	900mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	124,870	0.56	0.48	–	–	44.99	13.12	11.32	6.16	4.00	50.16	27.46	15.90	6.44	0.31	4.29	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	900mm	無し	–	外圧管1種	–	43,320	1.62	1.38	–	–	18.31	7.20	3.50	3.05	1.77	80.07	79.00	0.91	–	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1000mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	71,772	0.98	0.83	–	–	32.96	9.48	5.46	4.31	2.71	66.06	57.74	7.68	0.55	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1000mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	69,450	1.01	0.86	–	–	30.71	9.79	5.65	4.45	2.80	68.28	59.68	7.93	0.57	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1000mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	85,591	0.82	0.70	–	–	39.14	11.04	7.88	5.10	3.25	60.04	48.43	11.07	0.46	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1000mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	83,052	0.85	0.72	–	–	37.27	11.38	8.12	5.25	3.35	61.88	49.92	11.41	0.47	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1000mm	360°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	146,040	0.48	0.41	–	–	45.16	12.41	10.95	5.84	3.80	50.27	28.43	15.38	6.15	0.27	4.09	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	1000mm	360°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	142,600	0.49	0.42	–	–	43.85	12.71	11.22	5.98	3.89	51.47	29.11	15.75	6.29	0.27	4.19	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	鉄筋コンクリート用棒鋼SD345　D13	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	–
据付	1000mm	無し	–	外圧管1種	–	50,536	1.39	1.18	–	–	15.70	6.17	3.00	2.62	1.52	82.91	81.99	0.78	–	–	–	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音型・ﾗｸｰﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	1100mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	83,931	3.15	2.50	–	–	30.21	9.71	4.46	4.30	3.02	66.64	58.18	8.46	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	81,416	3.24	2.57	–	–	28.07	10.01	4.60	4.44	3.12	68.69	59.97	8.72	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	99,889	2.64	2.10	–	–	36.19	11.17	6.24	5.32	3.64	61.17	48.89	12.28	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	97,126	2.72	2.16	–	–	34.38	11.49	6.42	5.47	3.74	62.90	50.27	12.63	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1100mm	無し	–	外圧管1種	–	59,792	4.42	3.51	–	–	13.95	6.71	2.65	1.71	–	81.63	81.63	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
据付	1200mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	95,855	2.75	2.19	–	–	28.30	8.95	4.16	4.14	2.81	68.95	60.78	8.17	–	–	–	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1200mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	93,080	2.83	2.25	–	–	26.16	9.22	4.28	4.26	2.89	71.01	62.59	8.42	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	115,200	2.29	1.82	–	–	34.94	10.60	6.21	5.09	3.49	62.77	50.56	12.21	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	112,030	2.35	1.87	–	–	33.09	10.90	6.38	5.23	3.59	64.56	52.01	12.55	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1200mm	無し	–	外圧管1種	–	69,222	3.81	3.03	–	–	12.05	5.79	2.29	1.48	–	84.14	84.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
据付	1350mm	90°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	114,350	2.30	1.83	–	–	26.78	8.25	4.13	3.86	2.63	70.92	62.79	8.13	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	90°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	111,050	2.38	1.89	–	–	24.61	8.49	4.26	3.97	2.70	73.01	64.64	8.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	180°巻き	有り	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	134,180	1.96	1.56	–	–	32.80	9.82	5.96	4.75	3.26	65.24	53.52	11.72	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	180°巻き	無し	外圧管1種	18-8-25(20)(高炉)	130,640	2.01	1.60	–	–	30.98	10.09	6.12	4.87	3.35	67.01	54.97	12.04	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	生コンクリート　高炉　18－8－25（20）　W／C　60%	–	–	–	–
据付	1350mm	無し	–	外圧管1種	–	82,752	3.18	2.53	–	–	10.09	4.85	1.92	1.24	–	86.73	86.73	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	–	–	–	–	–
撤去	200mm	–	–	–	–	2,796.3	8.01	7.16	–	–	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	250mm	–	–	–	–	2,796.3	8.01	7.16	–	–	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	300mm	–	–	–	–	2,796.3	8.01	7.16	–	–	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	350mm	–	–	–	–	2,796.3	8.01	7.16	–	–	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	400mm	–	–	–	–	3,310.2	8.54	7.56	–	–	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	450mm	–	–	–	–	3,310.2	8.54	7.56	–	–	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	500mm	–	–	–	–	3,310.2	8.54	7.56	–	–	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	600mm	–	–	–	–	3,310.2	8.54	7.56	–	–	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	700mm	–	–	–	–	4,563.1	7.76	6.58	–	–	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｶﾚｰ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	800mm	－	－	－	－	4,563.1	7.76	6.58	－	－	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	
撤去	900mm	－	－	－	－	4,563.1	7.76	6.58	－	－	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	
撤去	1000mm	－	－	－	－	4,563.1	7.76	6.58	－	－	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	
撤去	1100mm	－	－	－	－	5,501.2	24.04	19.08	－	－	75.96	36.50	14.45	9.34	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	
撤去	1200mm	－	－	－	－	5,501.2	24.04	19.08	－	－	75.96	36.50	14.45	9.34	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	
撤去	1350mm	－	－	－	－	5,501.2	24.04	19.08	－	－	75.96	36.50	14.45	9.34	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	
据付・撤去	200mm	－	－	外圧管1種	－	12,134	5.54	4.95	－	－	59.94	24.84	12.51	9.82	6.35	34.52	30.86	3.27	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	250mm	－	－	外圧管1種	－	12,814	5.24	4.68	－	－	56.76	23.54	11.84	9.30	6.01	38.00	34.53	3.10	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	300mm	－	－	外圧管1種	－	13,639	4.92	4.40	－	－	53.34	22.12	11.12	8.74	5.65	41.74	38.49	2.91	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	350mm	－	－	外圧管1種	－	14,639	4.59	4.10	－	－	49.69	20.61	10.36	8.14	5.26	45.72	42.69	2.71	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	400mm	－	－	外圧管1種	－	17,393	4.87	4.31	－	－	49.01	21.20	10.90	6.85	4.43	46.12	42.90	2.85	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	450mm	－	－	外圧管1種	－	18,828	4.49	3.98	－	－	45.23	19.54	10.07	6.33	4.09	50.28	47.31	2.63	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	500mm	－	－	外圧管1種	－	20,714	4.09	3.62	－	－	41.12	17.76	9.16	5.75	3.72	54.79	52.09	2.39	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	600mm	－	－	外圧管1種	－	25,265	3.35	2.97	－	－	33.71	14.56	7.51	4.72	3.05	62.94	60.73	1.96	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	700mm	－	－	外圧管1種	－	34,312	3.09	2.62	－	－	34.73	13.64	6.63	5.79	3.37	62.18	60.14	1.73	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	800mm	－	－	外圧管1種	－	40,134	2.64	2.24	－	－	29.69	11.66	5.67	4.95	2.88	67.67	65.93	1.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	900mm	－	－	外圧管1種	－	47,883	2.21	1.88	－	－	24.88	9.78	4.75	4.15	2.41	72.91	71.45	1.24	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
据付・撤去	1000mm	－	－	外圧管1種	－	55,099	1.92	1.63	－	－	21.61	8.49	4.13	3.60	2.09	76.47	75.20	1.08	－	－	－	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* －	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.090【　ヒューム管（B形管）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石の有無	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																						K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1100mm	－	－	外圧管1種	－	65,293	6.07	4.82	－	－	19.19	9.22	3.65	2.36	－	74.74	74.74	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，１００mm×長さ2，４３０m	－	－	－	－	－
据付･撤去	1200mm	－	－	外圧管1種	－	74,723	5.30	4.21	－	－	16.76	8.05	3.19	2.06	－	77.94	77.94	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，２００mm×長さ2，４３０m	－	－	－	－	－
据付･撤去	1350mm	－	－	外圧管1種	－	88,253	4.48	3.56	－	－	14.19	6.82	2.70	1.74	－	81.33	81.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，３５０mm×長さ2，４３０m	－	－	－	－	－

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	200,500	2.89	1.46	-	-	13.28	3.33	1.71	1.66	-	83.83	83.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	189,670	2.04	1.55	-	-	9.36	3.52	1.81	1.76	-	88.60	88.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	196,730	2.61	1.49	-	-	11.97	3.40	1.75	1.69	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	185,890	1.72	1.58	-	-	7.88	3.59	1.85	1.79	-	90.40	90.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	352,890	2.26	1.19	-	-	10.72	2.84	1.42	1.38	-	87.02	87.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	338,400	1.61	1.24	-	-	7.64	2.96	1.48	1.44	-	90.75	90.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	347,820	2.03	1.20	-	-	9.67	2.88	1.44	1.40	-	88.30	88.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	333,330	1.37	1.26	-	-	6.51	3.01	1.51	1.46	-	92.12	92.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	117,370	4.80	2.14	-	-	20.14	4.55	2.25	2.18	-	75.06	75.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	129,820	3.53	1.94	-	-	28.62	7.90	3.95	3.87	-	67.85	67.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	106,370	3.30	2.36	-	-	13.90	5.03	2.49	2.41	-	82.80	82.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	118,340	2.80	2.12	-	-	22.77	8.66	4.34	4.25	-	74.43	74.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	113,570	4.31	2.21	-	-	18.14	4.71	2.33	2.26	-	77.55	77.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	125,920	3.30	2.00	-	-	26.75	8.14	4.08	3.99	-	69.95	69.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	102,580	2.72	2.45	-	-	11.42	5.21	2.58	2.50	-	85.86	85.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	114,440	2.53	2.20	-	-	20.51	8.96	4.49	4.39	-	76.96	76.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	135,940	4.34	2.16	-	-	20.56	5.24	2.53	2.45	-	75.10	75.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	148,780	3.39	1.97	-	-	27.99	8.39	3.97	3.91	-	68.62	68.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	124,480	3.13	2.36	-	-	14.86	5.73	2.76	2.68	-	82.01	82.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	137,100	2.76	2.14	-	-	22.78	9.10	4.31	4.25	-	74.46	74.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	132,070	3.95	2.22	-	-	18.74	5.40	2.60	2.52	-	77.31	77.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	144,710	3.18	2.03	-	-	26.26	8.62	4.08	4.02	-	70.56	70.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	120,600	2.67	2.43	-	-	12.68	5.91	2.85	2.77	-	84.65	84.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	133,020	2.51	2.21	-	-	20.74	9.38	4.44	4.38	-	76.75	76.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	329,820	2.05	1.01	-	-	9.74	2.43	1.20	1.16	-	88.21	88.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	343,480	1.69	0.97	-	-	13.61	3.96	1.94	1.92	-	84.70	84.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	316,560	1.42	1.06	-	-	6.69	2.53	1.25	1.21	-	91.89	91.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	329,860	1.30	1.01	-	-	10.50	4.12	2.02	2.00	-	88.20	88.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	325,210	1.84	1.03	-	-	8.71	2.46	1.22	1.18	-	89.45	89.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	338,640	1.56	0.99	-	-	12.53	4.01	1.97	1.95	-	85.91	85.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	311,950	1.17	1.07	-	-	5.57	2.57	1.27	1.23	-	93.26	93.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	325,020	1.16	1.03	-	-	9.33	4.18	2.05	2.03	-	89.51	89.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	386,660	2.96	1.72	-	-	9.38	2.76	1.37	1.32	-	87.66	87.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	400,910	2.57	1.66	-	-	12.89	4.22	2.05	2.04	-	84.54	84.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No. 091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	無し	373,310	2.20	1.78	-	-	6.99	2.86	1.41	1.37	-	90.81	90.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	基礎砕石	有り	387,290	2.07	1.71	-	-	10.42	4.37	2.12	2.12	-	87.51	87.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	381,930	2.69	1.74	-	-	8.56	2.80	1.38	1.34	-	88.75	88.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	396,100	2.40	1.68	-	-	12.03	4.27	2.07	2.07	-	85.57	85.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	368,590	1.92	1.80	-	-	6.12	2.90	1.43	1.39	-	91.96	91.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	382,490	1.89	1.74	-	-	9.50	4.43	2.15	2.14	-	88.61	88.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	55,804	6.74	3.01	-	-	21.20	4.79	2.37	2.30	-	72.06	72.06	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	59,461	6.29	2.82	-	-	26.08	6.00	3.02	2.67	-	67.63	67.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	49,743	4.61	3.37	-	-	14.54	5.37	2.66	2.58	-	80.85	80.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	53,242	4.75	3.15	-	-	19.71	6.70	3.37	2.98	-	75.54	75.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	53,923	6.13	3.11	-	-	19.29	4.96	2.45	2.38	-	74.58	74.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	57,560	5.85	2.91	-	-	24.27	6.19	3.12	2.76	-	69.88	69.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	47,863	3.86	3.51	-	-	12.13	5.59	2.76	2.68	-	84.01	84.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	51,342	4.21	3.27	-	-	17.45	6.94	3.50	3.09	-	78.34	78.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	110,680	4.04	1.51	-	-	15.07	2.82	1.43	1.39	-	80.89	80.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	115,730	3.52	1.45	-	-	19.12	4.04	1.99	1.83	-	77.36	77.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	101,720	2.54	1.65	-	-	9.45	3.06	1.56	1.51	-	88.01	88.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No. 091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	106,560	2.48	1.57	-	-	13.50	4.39	2.17	1.98	-	84.02	84.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	107,670	3.57	1.56	-	-	13.28	2.89	1.47	1.43	-	83.15	83.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	112,710	3.20	1.49	-	-	17.38	4.15	2.05	1.88	-	79.42	79.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	98,703	1.97	1.70	-	-	7.34	3.16	1.61	1.56	-	90.69	90.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	103,530	2.10	1.62	-	-	11.43	4.52	2.23	2.04	-	86.47	86.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	93,955	3.92	1.78	-	-	14.63	3.32	1.69	1.64	-	81.45	81.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	99,064	3.53	1.69	-	-	19.22	4.72	2.33	2.14	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	87,370	2.63	1.92	-	-	9.78	3.57	1.81	1.76	-	87.59	87.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	92,262	2.65	1.82	-	-	14.40	5.07	2.50	2.29	-	82.95	82.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	91,892	3.53	1.82	-	-	13.18	3.39	1.73	1.67	-	83.29	83.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	96,904	3.27	1.73	-	-	17.76	4.83	2.38	2.18	-	78.97	78.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	85,307	2.17	1.96	-	-	8.11	3.65	1.86	1.80	-	89.72	89.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	90,103	2.34	1.86	-	-	12.73	5.19	2.56	2.35	-	84.93	84.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	127,890	3.80	1.64	-	-	15.24	3.31	1.65	1.60	-	80.96	80.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	135,340	3.17	1.55	-	-	20.32	5.10	2.46	2.34	-	76.51	76.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	118,430	2.51	1.77	-	-	10.07	3.57	1.79	1.73	-	87.42	87.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	125,560	2.37	1.67	-	-	15.18	5.50	2.66	2.53	-	82.45	82.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					K （*印：貸料）			R				Z				S	
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,740	3.39	1.68	-	-	13.59	3.39	1.69	1.64	-	83.02	83.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	132,080	2.91	1.58	-	-	18.69	5.23	2.52	2.40	-	78.40	78.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	115,270	2.03	1.82	-	-	8.15	3.67	1.83	1.78	-	89.82	89.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	122,300	2.07	1.71	-	-	13.28	5.65	2.73	2.60	-	84.65	84.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	8,946.7	17.90	16.43	-	-	82.10	37.41	19.25	18.67	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	13,163	17.38	15.95	-	-	82.62	38.14	19.12	18.54	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	7,266.1	19.24	17.34	-	-	80.76	36.85	18.23	17.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	13,198	10.97	9.54	-	-	89.03	38.88	19.47	19.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	9,274.1	17.43	15.85	-	-	82.57	38.49	18.57	18.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	15,486	10.81	9.49	-	-	89.19	40.34	19.08	18.82	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	10,570	17.47	15.89	-	-	82.53	38.00	18.80	18.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	17,103	11.09	9.82	-	-	88.91	39.80	19.53	19.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	14,875	23.94	22.38	-	-	76.06	36.01	17.81	17.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	有り	21,826	16.62	15.25	-	-	83.38	38.85	18.84	18.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	3,831.3	24.11	21.92	-	-	75.89	34.95	17.29	16.76	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	有り	5,570.9	19.44	15.07	-	-	80.56	32.05	16.14	14.27	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	4,601.7	21.17	18.25	-	-	78.83	33.94	17.27	16.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：貸料) K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	7,017.4	15.56	11.97	-	-	84.44	33.38	16.48	15.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,403.4	21.16	19.07	-	-	78.84	35.48	18.05	17.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	有り	6,801.5	15.56	12.35	-	-	84.44	34.44	17.00	15.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	5,887.3	19.97	17.83	-	-	80.03	36.00	18.00	17.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	9,398.1	13.51	11.17	-	-	86.49	36.81	17.77	16.91	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	209,450	3.53	2.10	-	-	16.23	4.79	2.46	2.39	-	80.24	80.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	198,620	2.76	2.22	-	-	12.64	5.05	2.60	2.52	-	84.60	84.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	205,670	3.27	2.14	-	-	15.01	4.87	2.51	2.43	-	81.72	81.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	194,840	2.46	2.26	-	-	11.30	5.15	2.65	2.57	-	86.24	86.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	366,050	2.80	1.72	-	-	13.32	4.11	2.06	2.00	-	83.88	83.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	351,560	2.20	1.79	-	-	10.45	4.28	2.14	2.08	-	87.35	87.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	360,980	2.59	1.74	-	-	12.33	4.16	2.09	2.02	-	85.08	85.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	346,490	1.97	1.81	-	-	9.39	4.34	2.17	2.11	-	88.64	88.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	124,640	5.64	3.03	-	-	23.69	6.44	3.18	3.09	-	70.67	70.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	143,020	4.21	2.64	-	-	34.20	10.75	5.39	5.28	-	61.59	61.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	113,640	4.32	3.32	-	-	18.17	7.06	3.49	3.39	-	77.51	77.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	131,540	3.62	2.87	-	-	29.42	11.69	5.86	5.74	-	66.96	66.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-	

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	120,840	5.21	3.12	-	-	21.90	6.64	3.28	3.19	-	72.89	72.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	139,110	4.02	2.71	-	-	32.66	11.06	5.54	5.42	-	63.32	63.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	109,840	3.81	3.44	-	-	15.99	7.30	3.61	3.50	-	80.20	80.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	127,640	3.40	2.96	-	-	27.60	12.05	6.04	5.91	-	69.00	69.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	145,220	5.17	3.03	-	-	24.53	7.37	3.55	3.45	-	70.30	70.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	164,270	4.09	2.68	-	-	33.76	11.40	5.39	5.32	-	62.15	62.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	133,750	4.12	3.29	-	-	19.55	8.00	3.86	3.74	-	76.33	76.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	152,590	3.58	2.89	-	-	29.52	12.27	5.81	5.73	-	66.90	66.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	141,340	4.84	3.12	-	-	22.93	7.57	3.65	3.54	-	72.23	72.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	160,190	3.92	2.75	-	-	32.34	11.69	5.53	5.45	-	63.74	63.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	129,870	3.72	3.39	-	-	17.66	8.24	3.97	3.85	-	78.62	78.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	148,510	3.37	2.96	-	-	27.88	12.61	5.97	5.88	-	68.75	68.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	340,390	2.54	1.48	-	-	12.00	3.53	1.75	1.69	-	85.46	85.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	360,580	2.14	1.39	-	-	17.17	5.65	2.77	2.75	-	80.69	80.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	327,130	1.94	1.54	-	-	9.15	3.68	1.82	1.76	-	88.91	88.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	346,960	1.79	1.45	-	-	14.37	5.88	2.88	2.86	-	83.84	83.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	335,780	2.34	1.50	-	-	11.03	3.58	1.77	1.72	-	86.63	86.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	355,740	2.01	1.41	-	-	16.20	5.73	2.81	2.79	-	81.79	81.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	322,520	1.71	1.56	-	-	8.09	3.73	1.84	1.79	-	90.20	90.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	342,120	1.66	1.47	-	-	13.31	5.96	2.92	2.90	-	85.03	85.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	401,530	3.73	2.48	-	-	11.85	3.99	1.97	1.92	-	84.42	84.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	422,730	3.29	2.36	-	-	16.52	6.01	2.91	2.91	-	80.19	80.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	388,190	3.04	2.57	-	-	9.64	4.13	2.04	1.98	-	87.32	87.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	409,120	2.85	2.44	-	-	14.31	6.21	3.01	3.01	-	82.84	82.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	396,810	3.49	2.51	-	-	11.09	4.04	2.00	1.94	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	417,930	3.14	2.39	-	-	15.76	6.08	2.95	2.94	-	81.10	81.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	無し	383,460	2.78	2.60	-	-	8.83	4.18	2.07	2.01	-	88.39	88.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	無し	有り	404,310	2.69	2.47	-	-	13.48	6.28	3.05	3.04	-	83.83	83.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	59,635	7.85	4.22	-	-	24.72	6.73	3.33	3.23	-	67.43	67.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	65,031	7.42	3.87	-	-	30.72	8.22	4.14	3.66	-	61.86	61.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	53,575	6.01	4.70	-	-	18.92	7.49	3.70	3.59	-	75.07	75.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	58,813	6.15	4.28	-	-	25.47	9.10	4.58	4.05	-	68.38	68.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	57,754	7.32	4.36	-	-	23.05	6.95	3.44	3.33	-	69.63	69.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	63,131	7.06	3.99	-	-	29.23	8.47	4.27	3.77	-	63.71	63.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B6００×H6００×L2００0 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No. 091【　ボックスカルバート　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）				R				Z				S	
																					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	無し	51,694	5.35	4.87	-	-	16.85	7.76	3.84	3.72	-	77.80	77.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	無し	有り	56,913	5.70	4.42	-	-	23.64	9.40	4.74	4.19	-	70.66	70.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	115,290	4.73	2.18	-	-	17.61	4.06	2.06	2.00	-	77.66	77.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	122,750	4.21	2.05	-	-	22.86	5.72	2.82	2.59	-	72.93	72.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	106,320	3.34	2.37	-	-	12.45	4.40	2.24	2.17	-	84.21	84.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	113,580	3.28	2.21	-	-	17.87	6.18	3.05	2.79	-	78.85	78.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	112,270	4.29	2.24	-	-	15.98	4.17	2.12	2.06	-	79.73	79.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	119,730	3.92	2.10	-	-	21.29	5.86	2.89	2.65	-	74.79	74.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	103,310	2.82	2.43	-	-	10.51	4.53	2.30	2.23	-	86.67	86.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	110,550	2.95	2.27	-	-	16.06	6.35	3.13	2.87	-	80.99	80.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	98,358	4.70	2.56	-	-	17.50	4.76	2.42	2.35	-	77.80	77.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	105,870	4.31	2.38	-	-	23.40	6.63	3.27	3.00	-	72.29	72.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	91,773	3.51	2.74	-	-	13.10	5.10	2.59	2.52	-	83.39	83.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	99,064	3.54	2.54	-	-	19.22	7.09	3.50	3.21	-	77.24	77.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	96,295	4.34	2.61	-	-	16.19	4.86	2.47	2.40	-	79.47	79.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	103,710	4.07	2.42	-	-	22.13	6.77	3.34	3.06	-	73.80	73.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	89,710	3.10	2.80	-	-	11.59	5.22	2.65	2.57	-	85.31	85.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No. 091【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	96,904	3.27	2.60	–	–	17.76	7.24	3.58	3.28	–	78.97	78.97	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	133,780	4.51	2.35	–	–	18.09	4.75	2.37	2.30	–	77.40	77.40	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	144,740	3.84	2.17	–	–	24.62	7.16	3.46	3.29	–	71.54	71.54	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	124,320	3.34	2.53	–	–	13.38	5.11	2.55	2.48	–	83.28	83.28	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	134,960	3.14	2.33	–	–	20.14	7.68	3.71	3.53	–	76.72	76.72	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	130,620	4.14	2.41	–	–	16.60	4.86	2.43	2.36	–	79.26	79.26	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	141,480	3.62	2.22	–	–	23.20	7.32	3.54	3.37	–	73.18	73.18	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	121,160	2.90	2.59	–	–	11.64	5.24	2.62	2.54	–	85.46	85.46	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	131,690	2.89	2.39	–	–	18.50	7.87	3.80	3.62	–	78.61	78.61	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	–	–	–	–	–

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	50～150mm	-	608.45	0.00	-	-	-	46.04	32.98	13.06	-	-	53.96	53.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	直管	200～400mm	-	4,004.5	0.00	-	-	-	13.99	10.02	3.97	-	-	86.01	86.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	要	710.51	0.00	-	-	-	23.14	15.69	7.45	-	-	76.86	76.86	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	50～150mm	不要	699.80	0.00	-	-	-	23.50	15.93	7.57	-	-	76.50	76.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	要	3,968.2	0.00	-	-	-	6.49	4.49	2.00	-	-	93.51	93.51	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,570.7	0.00	-	-	-	7.21	4.99	2.22	-	-	92.79	92.79	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	要	10,987	0.00	-	-	-	4.24	3.04	1.20	-	-	95.76	95.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管及び網状管	450～600mm	不要	9,860.0	0.00	-	-	-	4.73	3.39	1.34	-	-	95.27	95.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
撤去	直管	50～150mm	-	140.10	0.00	-	-	-	100.00	71.63	28.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	直管	200～400mm	-	280.20	0.00	-	-	-	100.00	71.63	28.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	50～150mm	-	82.250	0.00	-	-	-	100.00	67.79	32.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	200～400mm	-	128.95	0.00	-	-	-	100.00	69.18	30.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	波状管及び網状管	450～600mm	-	233.50	0.00	-	-	-	100.00	71.63	28.37	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	50～150mm	-	748.55	0.00	-	-	-	56.15	40.22	15.93	-	-	43.85	43.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付・撤去	直管	200～400mm	-	4,284.7	0.00	-	-	-	19.61	14.05	5.56	-	-	80.39	80.39	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び網状管	50～150mm	要	792.76	0.00	-	-	-	31.11	21.09	10.02	-	-	68.89	68.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	波状管及び網状管	50～150mm	不要	782.05	0.00	-	-	-	31.54	21.38	10.16	-	-	68.46	68.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	要	4,097.2	0.00	-	-	-	9.44	6.53	2.91	-	-	90.56	90.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び網状管	200～400mm	不要	3,699.7	0.00	-	-	-	10.45	7.23	3.22	-	-	89.55	89.55	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	要	11,221	0.00	-	-	-	6.24	4.47	1.77	-	-	93.76	93.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付・撤去	波状管及び網状管	450～600mm	不要	10,094	0.00	-	-	-	6.93	4.97	1.96	-	-	93.07	93.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-

No.093【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,372.5	7.68	7.53	-	-	61.92	29.09	14.79	12.05	4.78	30.40	26.80	3.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.094【　管（函）渠型側溝　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	内径又は内空幅(mm)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm以上300mm以下	有り	17,762	1.87	1.39	-	-	20.52	5.02	4.47	4.27	1.44	77.61	76.61	0.74	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径２５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	200mm以上300mm以下	無し	17,053	1.62	1.45	-	-	17.74	5.23	4.66	4.45	1.50	80.64	79.78	0.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径２５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	300mmを超え400mm以下	有り	23,399	1.37	1.05	-	-	21.78	6.67	4.53	3.24	2.19	76.85	76.12	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径３５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	300mmを超え400mm以下	無し	22,587	1.22	1.09	-	-	19.29	6.91	4.69	3.36	2.27	79.49	78.84	0.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径３５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	400mmを超え600mm以下	有り	37,212	0.92	0.73	-	-	20.47	7.19	4.27	2.76	2.03	78.61	77.97	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用内径５００ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	400mmを超え600mm以下	無し	36,299	0.84	0.75	-	-	18.67	7.37	4.38	2.83	2.09	80.49	79.91	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用内径５００ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
撤去	200mm以上300mm以下	-	1,726.5	8.02	7.16	-	-	87.69	25.86	23.02	21.98	7.44	4.29	3.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	300mmを超え400mm以下	-	2,393.4	5.79	5.17	-	-	91.12	32.64	22.14	15.85	10.73	3.09	2.76	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400mmを超え600mm以下	-	3,649.7	4.20	3.75	-	-	92.89	36.69	21.78	14.08	10.39	2.91	2.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付･撤去	200mm以上300mm以下	有り	19,489	2.42	1.90	-	-	26.46	6.86	6.11	5.84	1.97	71.12	69.84	1.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径２５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	200mm以上300mm以下	無し	18,779	2.20	1.97	-	-	24.17	7.12	6.35	6.06	2.05	73.63	72.46	1.05	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径２５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	300mmを超え400mm以下	有り	25,792	1.78	1.43	-	-	28.20	9.07	6.16	4.41	2.98	70.02	69.06	0.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径３５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	300mmを超え400mm以下	無し	24,980	1.65	1.48	-	-	26.16	9.37	6.36	4.55	3.08	72.19	71.31	0.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	円形側溝　縦断用内径３５０ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	400mmを超え600mm以下	有り	40,862	1.21	1.00	-	-	26.94	9.82	5.83	3.77	2.78	71.85	71.02	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用内径５００ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付･撤去	400mmを超え600mm以下	無し	39,949	1.14	1.02	-	-	25.42	10.04	5.97	3.85	2.84	73.44	72.65	0.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	円形側溝　縦断用内径５００ｍｍＴ－２５	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.095【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,412.6	19.35	15.61	-	-	76.45	51.93	5.88	3.10	0.75	4.20	3.39	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,917.2	19.35	18.26	-	-	76.45	60.75	6.87	3.63	0.88	4.20	3.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	3,884.3	17.00	13.71	-	-	79.31	45.64	10.90	5.45	1.98	3.69	2.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,320.4	17.00	16.04	-	-	79.31	53.37	12.76	6.38	2.32	3.69	3.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	5,511.0	13.69	11.04	-	-	83.34	36.77	16.18	9.61	4.66	2.97	2.40	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	4,711.0	13.69	12.92	-	-	83.34	43.00	18.93	11.25	5.45	2.97	2.81	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	6,669.2	11.31	9.12	-	-	86.24	30.39	23.40	11.92	3.85	2.45	1.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	5,701.1	11.32	10.68	-	-	86.23	35.53	27.38	13.94	4.50	2.45	2.32	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	8,256.0	10.28	8.29	-	-	87.49	27.61	27.01	12.83	3.11	2.23	1.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	7,057.5	10.28	9.70	-	-	87.49	32.30	31.59	15.01	3.64	2.23	2.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	10,438	9.04	7.29	-	-	89.00	29.94	24.23	12.69	4.92	1.96	1.58	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	8,922.8	9.03	8.52	-	-	89.01	35.03	28.35	14.84	5.76	1.96	1.85	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	11,787	10.06	7.86	-	-	86.99	26.52	23.61	13.48	4.36	2.95	2.31	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	9,761.3	10.05	9.49	-	-	87.00	32.03	28.51	16.28	5.26	2.95	2.79	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	14,971	8.64	6.75	-	-	88.82	29.82	20.27	14.16	5.15	2.54	1.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	12,398	8.63	8.15	-	-	88.83	36.02	24.48	17.10	6.21	2.54	2.40	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.095【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	2200kgを超え2800kg以下	有り	18,154	7.71	6.03	-	-	90.03	31.99	18.11	14.59	5.66	2.26	1.77	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付	2200kgを超え2800kg以下	無し	15,034	7.71	7.28	-	-	90.03	38.62	21.87	17.62	6.83	2.26	2.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,463.7	19.28	18.19	-	-	76.19	60.54	6.85	3.62	0.87	4.53	4.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,665.3	16.94	15.99	-	-	79.07	53.21	12.72	6.36	2.31	3.99	3.77	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,361.4	13.66	12.89	-	-	83.13	42.89	18.88	11.22	5.44	3.21	3.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,856.4	11.28	10.65	-	-	86.06	35.47	27.32	13.91	4.49	2.66	2.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,535.3	10.26	9.68	-	-	87.33	32.24	31.53	14.99	3.63	2.41	2.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,468.7	9.02	8.51	-	-	88.86	34.97	28.30	14.82	5.75	2.12	2.00	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,904.8	10.00	9.44	-	-	86.57	31.88	28.37	16.20	5.23	3.43	3.24	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	6,225.1	8.59	8.11	-	-	88.46	35.87	24.38	17.02	6.19	2.95	2.79	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,545.5	7.68	7.25	-	-	89.69	38.46	21.79	17.56	6.81	2.63	2.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,876.3	19.32	16.38	-	-	76.38	54.52	6.17	3.26	0.79	4.30	3.66	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,381.0	19.33	18.24	-	-	76.36	60.68	6.87	3.62	0.87	4.31	4.07	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,549.6	16.99	14.40	-	-	79.23	47.89	11.45	5.73	2.08	3.78	3.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,985.8	16.98	16.02	-	-	79.23	53.33	12.74	6.37	2.31	3.79	3.58	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,872.4	13.68	11.60	-	-	83.28	38.61	16.99	10.09	4.89	3.04	2.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.095【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					S	K （＊印：資料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	200kgを超え400kg以下	無し	7,072.4	13.68	12.91	-	-	83.27	42.96	18.91	11.24	5.45	3.05	2.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,525.6	11.30	9.58	-	-	86.19	31.92	24.58	12.51	4.04	2.51	2.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,557.5	11.31	10.67	-	-	86.17	35.51	27.36	13.93	4.50	2.52	2.38	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,791	10.27	8.71	-	-	87.45	29.02	28.36	13.48	3.26	2.28	1.94	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,593	10.27	9.69	-	-	87.44	32.29	31.57	15.01	3.63	2.29	2.16	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,907	9.02	7.65	-	-	88.97	31.46	25.45	13.33	5.17	2.01	1.71	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	13,391	9.03	8.52	-	-	88.96	35.01	28.33	14.84	5.75	2.01	1.90	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,692	10.04	8.32	-	-	86.86	28.10	25.00	14.28	4.61	3.10	2.59	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	14,666	10.03	9.47	-	-	86.86	31.98	28.46	16.26	5.25	3.11	2.94	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	21,196	8.62	7.15	-	-	88.72	31.60	21.48	15.00	5.45	2.66	2.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	18,623	8.62	8.14	-	-	88.70	35.96	24.45	17.07	6.21	2.68	2.53	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	25,700	7.71	6.39	-	-	89.92	33.88	19.19	15.46	6.00	2.37	1.98	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
掘付･撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	22,579	7.70	7.27	-	-	89.91	38.57	21.84	17.60	6.82	2.39	2.26	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.096【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.097【　鉄筋コンクリート台付管　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	管径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	300㎜	11,625	6.07	4.94	-	-	26.74	7.67	7.31	4.55	2.21	67.19	64.56	2.14	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	450㎜	16,204	5.61	4.56	-	-	28.36	8.25	6.74	4.90	3.17	66.03	63.61	1.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	600㎜	25,254	4.66	3.79	-	-	25.57	7.94	5.61	4.19	3.05	69.77	67.76	1.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000㎜	47,795	5.40	4.39	-	-	13.60	5.59	3.32	2.15	-	81.00	81.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	-	-	-	-	-
撤去	300㎜	1,794.2	17.15	16.03	-	-	75.43	24.90	23.68	14.76	7.16	7.42	6.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	450㎜	2,568.1	15.40	14.40	-	-	77.94	26.11	21.27	15.47	10.00	6.66	6.23	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600㎜	3,546.6	14.45	13.51	-	-	79.30	28.35	19.97	14.94	10.86	6.25	5.85	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1000㎜	3,955.8	28.39	26.54	-	-	71.61	33.85	20.09	12.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	300㎜	13,419	7.56	6.43	-	-	33.25	9.97	9.50	5.92	2.87	59.19	55.92	2.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	450㎜	18,772	6.95	5.91	-	-	35.14	10.69	8.73	6.35	4.10	57.91	54.90	2.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	600㎜	28,801	5.87	4.99	-	-	32.18	10.45	7.37	5.52	4.01	61.95	59.41	2.16	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	1000㎜	51,750	7.15	6.08	-	-	18.03	7.75	4.60	2.97	-	74.82	74.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］　25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜	-	-	-	-	-

No.098【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	7,674.9	5.73	4.28	–	–	61.91	26.20	10.35	6.32	3.34	32.36	29.88	1.85	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	6,791.4	5.42	4.84	–	–	58.47	29.58	11.70	7.15	3.78	36.11	33.77	2.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
撤去	–	–	2,248.9	8.18	7.31	–	–	88.29	44.67	17.67	10.79	5.71	3.53	3.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	9,923.9	6.28	4.96	–	–	67.89	30.38	12.01	7.34	3.88	25.83	23.11	2.15	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付･撤去	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	9,040.3	6.10	5.45	–	–	65.90	33.35	13.19	8.05	4.26	28.00	25.36	2.36	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–

No.099【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
				K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	製品質量	基礎砕石		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	159,430	2.96	2.56	－	－	14.17	5.31	3.78	2.65	0.48	82.87	81.60	1.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	155,620	2.64	2.62	－	－	12.64	5.44	3.87	2.72	0.49	84.72	83.58	1.13	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	280,780	2.52	2.32	－	－	16.22	7.14	3.58	3.43	0.73	81.26	80.17	1.00	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注２
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	276,690	2.37	2.35	－	－	15.25	7.25	3.63	3.48	0.74	82.38	81.35	1.02	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注２
撤去	2000Kg/基以下	－	12,811	16.08	15.93	－	－	76.96	33.12	23.54	16.54	3.00	6.96	6.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	－	25,844	12.73	12.61	－	－	81.76	38.88	19.48	18.63	3.97	5.51	5.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	172,240	3.94	3.55	－	－	18.84	7.37	5.25	3.69	0.67	77.22	75.52	1.54	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	168,430	3.66	3.63	－	－	17.53	7.54	5.37	3.77	0.68	78.81	77.23	1.57	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	306,630	3.39	3.19	－	－	21.73	9.81	4.92	4.71	1.00	74.88	73.42	1.38	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注２
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	302,530	3.26	3.23	－	－	20.92	9.95	4.99	4.77	1.01	75.82	74.41	1.40	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］　山積　0.45m3(平積0.35m3)　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	600mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	11,111	6.11	5.54	0.57	-	69.42	28.66	13.64	12.44	9.29	24.47	22.09	0.53	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	600mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	16,619	4.16	3.70	0.46	-	67.34	25.07	16.64	10.85	8.44	28.50	26.58	0.43	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	600mm	無し	-	5,217.1	13.12	11.80	1.32	-	81.37	42.51	23.32	12.19	3.23	5.51	1.23	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	700mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	14,513	8.08	7.60	0.48	-	65.25	26.33	12.09	11.56	10.10	26.67	24.66	0.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	700mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	20,995	5.64	5.25	0.39	-	64.35	23.64	15.96	9.61	9.07	30.01	28.36	0.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	700mm	無し	-	6,767.8	17.81	16.31	1.49	-	76.00	38.98	19.24	14.02	3.63	6.19	1.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	15,479	7.62	7.13	0.49	-	63.93	25.79	11.68	11.38	9.93	28.45	26.39	0.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	800mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	23,537	5.08	4.69	0.39	-	62.53	22.92	15.36	9.39	8.86	32.39	30.74	0.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	800mm	無し	-	7,028.4	17.34	15.70	1.63	-	75.85	38.81	19.09	13.82	3.99	6.81	1.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	900mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	17,367	6.83	6.35	0.48	-	64.38	25.46	13.62	11.02	9.33	28.79	26.80	0.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	900mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	26,958	4.47	4.09	0.38	-	61.99	22.54	14.40	10.86	8.44	33.54	31.95	0.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	900mm	無し	-	8,058.9	15.32	13.69	1.62	-	77.91	37.87	23.57	12.36	3.97	6.77	1.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	19,397	6.17	5.69	0.48	-	62.66	25.45	12.94	10.42	8.99	31.17	28.65	0.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	1000mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	29,329	4.13	3.76	0.37	-	61.40	22.66	14.32	10.45	8.25	34.47	32.50	0.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	1000mm	無し	-	8,158.7	14.98	13.53	1.44	-	77.48	39.07	22.82	11.95	3.51	7.54	1.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付	1100mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	22,471	5.35	4.91	0.44	-	60.40	24.22	12.17	10.41	8.73	34.25	31.92	0.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	1100mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	34,643	3.52	3.18	0.34	-	58.97	21.68	13.66	9.97	8.07	37.51	35.70	0.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z				S	K （ *印：賃料）						R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4														
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付	1100mm	無し	-	8,813.9	14.25	12.52	1.72	-	76.75	38.58	22.18	11.65	4.19	9.00	1.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	24,814	4.87	4.44	0.43	-	60.98	25.61	12.51	9.86	8.31	34.15	31.90	0.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1200mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	39,038	3.15	2.82	0.33	-	58.72	22.42	12.94	10.18	7.79	38.13	36.38	0.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1200mm	無し	-	10,043	12.66	10.99	1.66	-	78.62	41.50	22.45	10.46	4.06	8.72	1.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1350mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	28,077	5.66	5.24	0.42	-	58.67	24.21	11.86	9.09	8.97	35.67	33.44	0.39	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1350mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	48,641	5.95	3.02	2.50	0.28	58.47	18.28	11.39	11.26	8.29	35.58	32.75	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1350mm	無し	-	11,280	14.82	13.05	1.76	-	75.97	38.70	20.74	12.09	4.29	9.21	1.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1500mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	31,616	5.26	4.85	0.41	-	58.94	25.55	11.94	8.58	8.50	35.80	33.65	0.38	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1500mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	55,770	5.71	2.75	2.54	0.27	58.21	18.90	11.46	10.68	8.01	36.08	33.30	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1500mm	無し	-	12,997	13.55	11.81	1.73	-	77.40	41.71	20.53	10.80	4.21	9.05	1.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1650mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	36,694	4.56	4.18	0.38	-	57.06	24.74	11.31	8.40	8.27	38.38	36.38	0.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1650mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	67,704	5.39	2.72	2.26	0.25	56.20	17.97	11.24	9.82	7.88	38.41	35.66	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1650mm	無し	-	14,324	12.70	10.72	1.97	-	76.99	41.89	19.72	10.41	4.80	10.31	1.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	41,968	5.36	5.00	0.36	-	56.24	23.52	12.41	8.45	7.73	38.40	36.48	0.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1800mm	180°巻き	18-8-25(20)(高炉)	74,476	5.91	2.81	2.70	0.24	56.02	17.46	11.92	9.50	8.01	38.07	35.38	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* 普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付	1800mm	無し	-	16,948	14.31	12.39	1.91	-	75.70	38.26	21.88	10.74	4.65	9.99	1.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	1,979.0	15.56	15.56	-	-	84.44	45.08	25.97	13.39	-	0.00	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	700mm	-	-	2,467.0	22.37	22.37	-	-	77.63	40.69	20.83	16.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	-	2,467.0	22.37	22.37	-	-	77.63	40.69	20.83	16.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	-	2,835.5	19.46	19.46	-	-	80.54	39.34	27.19	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	-	2,947.0	18.73	18.73	-	-	81.27	41.63	26.16	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	-	2,947.0	18.73	18.73	-	-	81.27	41.63	26.16	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	-	3,410.0	16.18	16.18	-	-	83.82	45.80	26.37	11.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	-	3,726.5	19.75	19.75	-	-	80.25	41.90	24.13	14.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1500mm	-	-	4,333.0	17.72	17.72	-	-	82.28	46.33	23.72	12.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1650mm	-	-	4,444.5	17.27	17.27	-	-	82.73	47.69	23.12	11.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1800mm	-	-	5,356.0	19.60	19.60	-	-	80.40	41.65	26.39	12.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2000mm	-	-	6,327.5	22.59	22.59	-	-	77.41	40.54	26.40	10.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	-	-	5,937.0	15.56	15.56	-	-	84.44	45.08	25.97	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	-	-	7,401.0	22.37	22.37	-	-	77.63	40.69	20.83	16.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	-	-	7,401.0	22.37	22.37	-	-	77.63	40.69	20.83	16.11	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	-	-	8,506.5	19.46	19.46	-	-	80.54	39.34	27.19	14.01	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	-	-	8,841.0	18.73	18.73	-	-	81.27	41.63	26.16	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	-	-	8,841.0	18.73	18.73	-	-	81.27	41.63	26.16	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 100【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	1200mm	－	－	10,230	16.18	16.18	－	－	83.82	45.80	26.37	11.65	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付･撤去	1350mm	－	－	11,180	19.75	19.75	－	－	80.25	41.90	24.13	14.22	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付･撤去	1500mm	－	－	12,999	17.72	17.72	－	－	82.28	46.33	23.72	12.23	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付･撤去	1650mm	－	－	13,334	17.27	17.27	－	－	82.73	47.69	23.12	11.92	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
据付･撤去	1800mm	－	－	16,068	19.60	19.60	－	－	80.40	41.65	26.39	12.36	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.101【　ＰＣ管（材料費）　】

物価資料等による

No.102【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	39,622	2.38	2.37	-	-	19.51	8.44	5.74	3.89	1.33	78.11	76.77	1.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ円形１形　１，０００mm　板厚２．７mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	63,802	1.97	1.96	-	-	15.53	6.64	4.75	2.81	1.24	82.50	81.39	1.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ円形１形　１，５００mm　板厚３．２mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	196,340	0.79	0.79	-	-	12.65	6.81	2.02	1.93	1.83	86.56	86.11	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コルゲートパイプ円形２形　２，５００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	232,500	0.80	0.80	-	-	13.53	7.38	2.16	1.98	1.95	85.67	85.22	0.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ円形２形　３，０００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	280,250	0.74	0.74	-	-	13.51	7.47	2.17	2.01	1.80	85.75	85.33	0.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ円形２形　３，５００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	319,680	0.78	0.78	-	-	14.91	8.30	2.40	2.25	1.89	84.31	83.87	0.44	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	コルゲートパイプ円形２形　４，０００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	4,155.0	11.25	11.19	-	-	81.91	32.25	30.44	12.37	6.37	6.84	6.80	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	5,448.0	12.02	11.95	-	-	80.68	32.54	28.65	14.15	4.86	7.30	7.26	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	11,332	9.07	9.03	-	-	85.42	37.43	24.55	11.69	11.33	5.51	5.49	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	14,192	9.22	9.18	-	-	85.18	37.75	24.95	11.20	10.86	5.60	5.58	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	16,422	9.10	9.06	-	-	85.37	38.07	24.64	11.29	10.95	5.53	5.51	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	20,134	9.28	9.24	-	-	85.08	38.80	25.13	10.52	10.21	5.64	5.62	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	800mm以上1,200mm以下	43,777	3.21	3.20	-	-	25.43	10.69	8.09	4.69	1.81	71.36	69.49	1.86	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ円形１形　１，０００mm　板厚２．７mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗﾝｼﾞ型	1,200mmを超え1,800mm以下	69,250	2.75	2.74	-	-	20.67	8.37	6.94	3.71	1.53	76.58	74.98	1.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	コルゲートパイプ円形１形　１，５００mm　板厚３．２mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,000mm以上2,500mm以下	207,670	1.24	1.24	-	-	16.62	8.48	3.16	2.55	2.35	82.14	81.42	0.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ円形２形　２，５００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
掘付・撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	2,500mmを超え3,000mm以下	246,700	1.28	1.28	-	-	17.66	9.12	3.28	2.68	2.50	81.06	80.31	0.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾗｰﾒﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ円形２形　３，０００mm　板厚４．５mm	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-

No.102【　コルゲートパイプ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	規格	ﾊﾟｲﾌﾟ径		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,000mmを超え3,500mm以下	296,670	1.20	1.20	-	-	17.50	9.17	3.07	2.67	2.51	81.30	80.60	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ円形２形　３，５００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	ﾌﾗｯﾌﾟ型	3,500mmを超え4,500mm以下	339,810	1.28	1.28	-	-	19.06	10.10	3.27	2.88	2.72	79.66	78.91	0.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートパイプ円形２形　４，０００ｍｍ　板厚４．５ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.103【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	350×350mm以上550×550mm以下	12,723	3.87	3.87	-	-	26.97	9.94	8.76	6.24	2.01	69.16	67.65	1.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートＵ型フリューム　Ａ形４５０×４５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	550×550mmを超え750×750mm以下	16,814	3.52	3.52	-	-	21.91	9.02	6.63	4.72	1.52	74.57	73.20	1.37	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートＵ型フリューム　Ａ形６５０×６５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
撤去	350×350mm以上550×550mm以下	1,359.7	7.25	7.25	-	-	89.91	32.85	19.48	18.90	18.60	2.84	2.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	550×550mmを超え750×750mm以下	1,750.4	11.28	11.27	-	-	84.31	28.95	25.47	15.13	14.68	4.41	4.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	350×350mm以上550×550mm以下	14,083	4.20	4.20	-	-	33.04	11.08	10.77	7.52	3.64	62.76	61.12	1.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートＵ型フリューム　Ａ形４５０×４５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付・撤去	550×550mmを超え750×750mm以下	18,564	4.25	4.25	-	-	27.78	10.90	8.40	5.70	2.76	67.97	66.31	1.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	コルゲートＵ型フリューム　Ａ形６５０×６５０ｍｍ　板厚１．６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.104【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,624	1.32	1.07	0.19	－	83.28	31.16	25.99	10.56	3.47	15.40	13.87	0.71	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,463	1.73	0.96	0.55	0.17	80.15	28.16	26.10	10.61	3.13	18.12	12.52	4.22	0.64	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	35,041	1.33	1.08	0.19	－	83.02	31.70	25.38	10.31	3.53	15.65	14.10	0.72	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	35,340	0.19	0.19	－	－	84.86	31.42	29.38	11.02	2.81	14.95	13.98	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,179	0.73	0.56	0.17	－	81.54	29.20	28.30	11.03	2.54	17.73	12.61	4.25	0.16	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	34,757	0.19	0.19	－	－	84.62	31.97	28.82	10.77	2.86	15.19	14.21	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,345	1.36	1.11	0.19	－	82.60	30.67	25.77	10.52	3.60	16.04	14.49	0.73	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,549	1.81	1.00	0.58	0.17	79.38	27.54	25.90	10.58	3.24	18.81	13.02	4.39	0.66	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	36,707	1.38	1.13	0.19	－	82.30	31.18	25.13	10.26	3.67	16.32	14.74	0.74	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,033	0.19	0.19	－	－	84.23	30.89	29.31	11.00	2.92	15.58	14.61	0.17	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,238	0.75	0.58	0.17	－	80.84	29.14	27.70	11.01	2.62	18.41	13.12	4.42	0.16	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.3m3/10mを超え 3.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	36,395	0.19	0.19	－	－	83.95	31.43	28.73	10.75	2.97	15.86	14.87	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	39,065	1.42	1.16	0.19	－	81.95	30.16	25.57	10.49	3.72	16.63	15.05	0.75	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,635	1.87	1.04	0.60	0.17	78.70	27.01	25.73	10.55	3.33	19.43	13.48	4.54	0.67	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	38,371	1.44	1.18	0.19	－	81.62	30.70	24.90	10.21	3.79	16.94	15.33	0.77	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,726	0.19	0.19	－	－	83.65	30.42	29.25	10.99	3.01	16.16	15.19	0.17	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,297	0.77	0.60	0.17	－	80.19	29.08	27.16	11.00	2.69	19.04	13.58	4.58	0.16	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	
18-8-25(高炉)	無し	3.6m3/10mを超え 3.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	38,033	0.19	0.19	－	－	83.35	30.98	28.64	10.72	3.06	16.46	15.46	0.18	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,785	1.46	1.20	0.19	–	81.37	29.73	25.39	10.45	3.83	17.17	15.57	0.77	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,721	1.90	1.07	0.61	0.16	78.10	26.54	25.57	10.52	3.42	20.00	13.89	4.68	0.69	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	40,036	1.48	1.22	0.19	–	81.02	30.28	24.69	10.17	3.90	17.50	15.86	0.79	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,420	0.19	0.19	–	–	83.12	30.00	29.19	10.97	3.09	16.69	15.71	0.17	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,356	0.79	0.62	0.17	–	79.62	29.02	26.67	10.99	2.76	19.59	14.00	4.72	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	3.9m3/10m を超え 4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	39,671	0.19	0.19	–	–	82.80	30.56	28.56	10.69	3.15	17.01	16.01	0.18	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,506	1.48	1.23	0.18	–	80.84	29.33	25.22	10.43	3.93	17.68	16.05	0.79	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,808	1.95	1.10	0.63	0.16	77.52	26.09	25.42	10.50	3.49	20.53	14.27	4.81	0.70	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	41,702	1.52	1.26	0.19	–	80.46	29.88	24.50	10.13	4.01	18.02	16.36	0.80	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,114	0.19	0.19	–	–	82.63	29.58	29.14	10.96	3.17	17.18	16.20	0.17	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,415	0.81	0.64	0.17	–	79.08	28.96	26.23	10.97	2.82	20.11	14.39	4.85	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.2m3/10m を超え 4.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	41,309	0.19	0.19	–	–	82.29	30.16	28.49	10.67	3.23	17.52	16.51	0.18	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,226	1.52	1.27	0.18	–	80.34	28.95	25.06	10.40	4.02	18.14	16.49	0.81	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,893	1.99	1.12	0.65	0.16	77.01	25.68	25.29	10.48	3.57	21.00	14.62	4.92	0.71	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	43,366	1.55	1.29	0.19	–	79.95	29.53	24.32	10.09	4.10	18.50	16.82	0.82	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	43,807	0.19	0.19	–	–	82.18	29.21	29.09	10.95	3.24	17.63	16.65	0.17	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,474	0.81	0.65	0.16	–	78.61	28.93	25.82	10.96	2.87	20.58	14.74	4.97	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	4.5m3/10m を超え 4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	42,947	0.19	0.19	–	–	81.82	29.79	28.42	10.65	3.31	17.99	16.98	0.18	–	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
						K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,234	1.56	1.31	0.18	–	79.81	28.55	24.90	10.37	4.12	18.63	16.96	0.82	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,328	2.04	1.15	0.66	0.16	76.44	25.23	25.15	10.45	3.64	21.52	14.99	5.05	0.73	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	45,309	1.60	1.33	0.19	–	79.38	29.11	24.12	10.05	4.21	19.02	17.31	0.84	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,783	0.19	0.19	–	–	81.69	29.09	28.76	10.93	3.32	18.12	17.13	0.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	51,877	0.83	0.67	0.16	–	78.09	28.87	25.38	10.95	2.93	21.08	15.12	5.09	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	4.8m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,858	0.19	0.19	–	–	81.31	29.40	28.34	10.63	3.39	18.50	17.48	0.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,527	1.60	1.34	0.18	–	79.25	28.12	24.72	10.34	4.23	19.15	17.45	0.84	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,109	2.09	1.18	0.68	0.16	75.87	25.07	24.71	10.43	3.72	22.04	15.37	5.18	0.74	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	47,529	1.64	1.37	0.19	–	78.81	28.72	23.92	10.01	4.32	19.55	17.82	0.86	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,040	0.19	0.19	–	–	81.19	29.04	28.34	10.92	3.40	18.62	17.63	0.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,622	0.85	0.69	0.16	–	77.56	28.83	24.93	10.94	2.99	21.59	15.50	5.22	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.2m3/10m を超え 5.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	47,042	0.19	0.19	–	–	80.79	28.99	28.27	10.61	3.47	19.02	18.00	0.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,821	1.64	1.38	0.18	–	78.74	27.74	24.56	10.31	4.32	19.62	17.90	0.86	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,890	2.14	1.21	0.70	0.16	75.36	24.94	24.30	10.41	3.79	22.50	15.71	5.29	0.75	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,749	1.68	1.41	0.19	–	78.28	28.34	23.74	9.98	4.41	20.04	18.28	0.88	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,298	0.18	0.18	–	–	80.73	28.97	27.97	10.91	3.48	19.09	18.09	0.17	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,367	0.86	0.70	0.16	–	77.07	28.77	24.52	10.93	3.05	22.07	15.86	5.34	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	無し	5.6m3/10m を超え 6.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	49,226	0.19	0.19	–	–	80.30	28.62	28.20	10.58	3.55	19.51	18.48	0.18	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 パトロール給油	–	–	–	–

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
						K				R					Z					K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	53,116	1.67	1.41	0.18	–	78.29	27.39	24.42	10.29	4.41	20.04	18.31	0.87	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,672	2.17	1.23	0.71	0.16	74.88	24.82	23.92	10.39	3.86	22.95	16.03	5.40	0.76	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,969	1.71	1.44	0.19	–	77.81	28.00	23.58	9.94	4.50	20.48	18.71	0.89	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,556	0.18	0.18	–	–	80.32	28.95	27.62	10.90	3.54	19.50	18.50	0.17	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,113	0.88	0.72	0.16	–	76.61	28.70	24.15	10.92	3.10	22.51	16.18	5.45	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.0m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	51,410	0.19	0.19	–	–	79.87	28.29	28.13	10.56	3.62	19.94	18.91	0.18	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,696	1.70	1.44	0.18	–	77.81	27.04	24.27	10.26	4.49	20.49	18.73	0.89	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,801	2.21	1.26	0.72	0.16	74.39	24.69	23.54	10.37	3.92	23.40	16.35	5.51	0.78	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	54,466	1.75	1.47	0.19	–	77.30	27.64	23.40	9.91	4.60	20.95	19.15	0.91	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	55,096	0.18	0.18	–	–	79.88	28.89	27.27	10.88	3.61	19.94	18.93	0.17	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	63,201	0.89	0.73	0.16	–	76.17	28.67	23.77	10.91	3.15	22.94	16.50	5.56	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.4m3/10m を超え 6.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	53,866	0.19	0.19	–	–	79.43	28.13	27.89	10.54	3.69	20.38	19.36	0.17	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,564	1.74	1.47	0.18	–	77.33	26.67	24.12	10.24	4.58	20.93	19.15	0.91	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,278	2.25	1.28	0.74	0.16	73.91	24.56	23.16	10.35	3.99	23.84	16.67	5.62	0.79	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	57,242	1.79	1.51	0.19	–	76.80	27.27	23.23	9.88	4.69	21.41	19.59	0.93	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	57,919	0.18	0.18	–	–	79.45	28.86	26.91	10.87	3.68	20.37	19.36	0.17	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,633	0.91	0.75	0.16	–	75.71	28.62	23.39	10.90	3.20	23.38	16.83	5.67	0.15	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力 １２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	6.9m3/10m を超え 7.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	56,597	0.19	0.19	–	–	78.97	28.05	27.54	10.52	3.77	20.84	19.81	0.17	–	–	バックホウ （クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,555	1.77	1.50	0.18	–	76.74	26.29	23.94	10.19	4.65	21.49	19.49	0.92	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,878	2.28	1.30	0.75	0.16	73.36	24.43	22.78	10.31	4.04	24.36	16.93	5.70	0.80	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	60,140	1.82	1.54	0.19	–	76.19	26.90	23.03	9.82	4.76	21.99	19.95	0.94	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,865	0.18	0.18	–	–	78.90	28.75	26.53	10.84	3.74	20.92	19.71	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,188	0.92	0.76	0.16	–	75.18	28.55	23.00	10.87	3.24	23.90	17.09	5.76	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.4m3/10m を超え 7.9m3/10m以下	人力打設	養生工無	59,450	0.19	0.19	–	–	78.39	27.94	27.16	10.48	3.83	21.42	20.18	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	64,428	1.80	1.53	0.18	–	76.35	25.98	23.82	10.17	4.73	21.85	19.84	0.93	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,360	2.32	1.32	0.76	0.16	72.96	24.33	22.47	10.29	4.09	24.72	17.19	5.79	0.81	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	62,920	1.83	1.56	0.18	–	75.79	26.62	22.88	9.80	4.84	22.38	20.32	0.95	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,692	0.18	0.18	–	–	78.53	28.72	26.23	10.83	3.79	21.29	20.07	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,625	0.93	0.77	0.16	–	74.81	28.51	22.69	10.86	3.28	24.26	17.36	5.85	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	7.9m3/10m を超え 8.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	62,185	0.19	0.19	–	–	78.01	27.88	26.87	10.47	3.89	21.80	20.56	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,587	1.82	1.55	0.18	–	75.97	25.71	23.69	10.15	4.80	22.21	20.19	0.94	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,190	2.35	1.34	0.77	0.16	72.56	24.20	22.16	10.28	4.15	25.09	17.45	5.88	0.82	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,978	1.86	1.59	0.18	–	75.38	26.32	22.74	9.77	4.92	22.76	20.68	0.97	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,802	0.18	0.18	–	–	78.17	28.67	25.94	10.82	3.85	21.65	20.43	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,406	0.94	0.78	0.16	–	74.44	28.46	22.38	10.86	3.32	24.62	17.63	5.94	0.15	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	無し	8.4m3/10m を超え 9.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	65,194	0.19	0.19	–	–	77.63	27.82	26.58	10.45	3.95	22.18	20.93	0.17	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	*	–	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,071	1.19	0.97	0.17	－	72.87	26.48	22.81	9.37	3.68	23.15	12.59	4.88	0.64	－	2.79	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,868	1.62	0.88	0.54	0.15	70.80	23.98	23.24	9.55	3.33	25.05	11.41	4.42	4.08	0.58	2.53	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	45,285	1.21	0.98	0.17	－	72.40	26.94	22.11	9.09	3.74	23.55	12.81	4.96	0.65	－	2.84	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	45,737	0.17	0.17	－	－	74.21	26.66	25.86	9.78	3.08	22.81	12.69	4.91	0.16	－	2.81	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,534	0.69	0.54	0.15	－	72.03	26.08	24.07	9.93	2.79	24.74	11.48	4.45	4.10	0.14	2.54	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.6m3/10m以上3.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	44,952	0.17	0.17	－	－	73.76	27.11	25.21	9.51	3.14	23.21	12.91	5.00	0.16	－	2.86	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,227	1.20	0.97	0.17	－	72.68	26.33	22.77	9.36	3.70	23.31	12.68	4.91	0.65	－	2.81	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,283	1.62	0.88	0.54	0.15	70.65	23.86	23.21	9.55	3.35	25.19	11.48	4.44	4.10	0.58	2.54	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	47,400	1.22	0.99	0.17	－	72.21	26.80	22.06	9.08	3.77	23.71	12.90	4.99	0.66	－	2.86	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	47,876	0.17	0.17	－	－	74.05	26.53	25.84	9.78	3.10	22.95	12.77	4.94	0.16	－	2.83	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,931	0.69	0.54	0.15	－	71.87	26.08	23.93	9.92	2.81	24.88	11.55	4.47	4.13	0.14	2.56	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	3.8m3/10m を超え4.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	47,048	0.17	0.17	－	－	73.59	26.98	25.19	9.50	3.16	23.36	13.00	5.03	0.16	－	2.88	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,383	1.21	0.98	0.17	－	72.53	26.21	22.73	9.36	3.73	23.44	12.76	4.94	0.65	－	2.82	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,697	1.63	0.89	0.54	0.15	70.49	23.74	23.17	9.54	3.37	25.33	11.54	4.46	4.13	0.59	2.55	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,513	1.23	1.00	0.17	－	72.05	26.68	22.02	9.07	3.79	23.85	12.99	5.02	0.66	－	2.87	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,013	0.17	0.17	－	－	73.90	26.41	25.82	9.77	3.12	23.09	12.86	4.97	0.16	－	2.84	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	55,327	0.71	0.55	0.16	－	71.71	26.05	23.81	9.92	2.82	25.01	11.62	4.49	4.15	0.14	2.57	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.0m3/10m を超え4.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	49,143	0.18	0.18	－	－	73.44	26.88	25.16	9.49	3.18	23.49	13.08	5.06	0.16	－	2.89	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,539	1.22	0.99	0.17	－	72.38	26.11	22.69	9.35	3.75	23.56	12.83	4.96	0.65	－	2.84	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,112	1.64	0.89	0.55	0.15	70.33	23.61	23.15	9.53	3.39	25.46	11.60	4.49	4.15	0.59	2.57	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,627	1.23	1.00	0.17	－	71.90	26.58	21.98	9.06	3.81	23.98	13.06	5.05	0.66	－	2.89	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,151	0.17	0.17	－	－	73.75	26.28	25.81	9.77	3.14	23.22	12.93	5.00	0.16	－	2.86	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,724	0.71	0.55	0.16	－	71.57	26.04	23.70	9.91	2.83	25.14	11.68	4.52	4.17	0.14	2.58	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	51,239	0.18	0.18	－	－	73.28	26.75	25.14	9.49	3.19	23.63	13.16	5.09	0.16	－	2.91	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,695	1.22	0.99	0.17	－	72.24	26.00	22.66	9.34	3.77	23.69	12.90	4.99	0.66	－	2.85	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,527	1.66	0.90	0.55	0.16	70.20	23.51	23.12	9.53	3.40	25.56	11.66	4.50	4.17	0.59	2.58	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,740	1.25	1.01	0.18	－	71.75	26.47	21.94	9.05	3.83	24.10	13.13	5.07	0.67	－	2.90	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,289	0.17	0.17	－	－	73.63	26.21	25.79	9.76	3.15	23.33	13.00	5.02	0.16	－	2.87	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60,121	0.71	0.55	0.16	－	71.43	26.01	23.59	9.91	2.85	25.27	11.74	4.54	4.19	0.15	2.59	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.4m3/10mを超え4.6m3/10m以下	人力打設	養生工無	53,334	0.18	0.18	－	－	73.16	26.67	25.12	9.48	3.21	23.74	13.23	5.11	0.16	－	2.92	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,851	1.23	1.00	0.17	－	72.12	25.92	22.63	9.34	3.78	23.79	12.96	5.01	0.66	－	2.86	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,942	1.66	0.90	0.55	0.16	70.08	23.41	23.09	9.53	3.42	25.67	11.71	4.52	4.18	0.60	2.59	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	55,854	1.25	1.01	0.18	－	71.61	26.36	21.91	9.05	3.85	24.22	13.20	5.10	0.67	－	2.92	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,427	0.17	0.17	－	－	73.50	26.10	25.77	9.76	3.17	23.44	13.06	5.05	0.16	－	2.89	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	62,518	0.72	0.56	0.16	－	71.31	25.99	23.50	9.91	2.86	25.37	11.79	4.55	4.21	0.15	2.60	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.6m3/10mを超え4.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	55,430	0.18	0.18	－	－	73.02	26.56	25.10	9.47	3.23	23.86	13.30	5.14	0.16	－	2.94	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	－	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,006	1.23	1.00	0.17	－	72.00	25.82	22.61	9.33	3.80	23.89	13.02	5.03	0.66	－	2.88	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,356	1.66	0.90	0.55	0.16	69.96	23.32	23.07	9.52	3.43	25.78	11.76	4.54	4.20	0.60	2.60	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	57,967	1.26	1.02	0.18	－	71.49	26.27	21.88	9.04	3.87	24.32	13.26	5.12	0.67	－	2.93	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	58,564	0.18	0.18	－	－	73.38	26.00	25.76	9.76	3.18	23.54	13.12	5.07	0.16	－	2.90	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,914	0.72	0.56	0.16	－	71.20	25.98	23.41	9.91	2.87	25.47	11.84	4.57	4.23	0.15	2.61	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	4.8m3/10m を超え 5.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	57,525	0.18	0.18	－	－	72.90	26.46	25.09	9.47	3.24	23.97	13.36	5.16	0.17	－	2.95	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	61,162	1.24	1.01	0.17	－	71.87	25.72	22.58	9.33	3.81	24.00	13.08	5.05	0.67	－	2.89	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,770	1.68	0.91	0.56	0.16	69.86	23.24	23.05	9.52	3.44	25.86	11.80	4.55	4.22	0.60	2.60	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	60,080	1.26	1.02	0.18	－	71.38	26.20	21.85	9.03	3.88	24.42	13.31	5.14	0.68	－	2.94	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	60,702	0.18	0.18	－	－	73.27	25.91	25.75	9.75	3.19	23.64	13.18	5.09	0.16	－	2.91	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,310	0.72	0.56	0.16	－	71.10	25.98	23.32	9.90	2.88	25.56	11.88	4.59	4.25	0.15	2.62	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.0m3/10m を超え 5.2m3/10m以下	人力打設	養生工無	59,620	0.18	0.18	－	－	72.80	26.39	25.07	9.47	3.25	24.06	13.41	5.18	0.17	－	2.96	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,861	1.25	1.01	0.18	－	71.75	25.63	22.55	9.32	3.83	24.10	13.14	5.07	0.67	－	2.90	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,794	1.68	0.91	0.56	0.16	69.73	23.15	23.02	9.51	3.45	25.97	11.85	4.58	4.23	0.60	2.62	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	62,727	1.27	1.03	0.18	－	71.25	26.10	21.82	9.02	3.90	24.53	13.38	5.16	0.68	－	2.95	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	63,379	0.18	0.18	－	－	73.16	25.82	25.73	9.75	3.21	23.74	13.24	5.11	0.16	－	2.92	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,311	0.72	0.56	0.16	－	70.98	25.97	23.22	9.90	2.89	25.66	11.93	4.61	4.26	0.15	2.64	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	5.2m3/10m を超え 5.5m3/10m以下	人力打設	養生工無	62,244	0.18	0.18	－	－	72.67	26.29	25.05	9.46	3.27	24.17	13.48	5.20	0.17	－	2.98	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z						S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,086	1.26	1.02	0.18	–	71.62	25.52	22.52	9.32	3.85	24.21	13.21	5.09	0.67	–	2.91	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,406	1.68	0.91	0.56	0.16	69.62	23.09	22.96	9.51	3.47	26.08	11.91	4.59	4.25	0.61	2.62	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	65,887	1.27	1.03	0.18	–	71.13	26.02	21.78	9.02	3.92	24.64	13.45	5.18	0.68	–	2.96	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	66,576	0.18	0.18	–	–	73.04	25.78	25.67	9.75	3.22	23.85	13.31	5.13	0.16	–	2.93	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,896	0.72	0.56	0.16	–	70.87	25.97	23.12	9.90	2.90	25.77	11.99	4.62	4.28	0.15	2.64	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.5m3/10m を超え 5.8m3/10m以下	人力打設	養生工無	65,378	0.18	0.18	–	–	72.55	26.21	25.03	9.45	3.28	24.28	13.55	5.22	0.17	–	2.99	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,329	1.26	1.02	0.18	–	71.49	25.43	22.49	9.31	3.87	24.32	13.27	5.12	0.67	–	2.93	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,038	1.69	0.92	0.56	0.16	69.48	23.05	22.87	9.50	3.48	26.19	11.96	4.61	4.27	0.61	2.64	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	69,068	1.28	1.04	0.18	–	70.97	25.89	21.75	9.01	3.94	24.77	13.51	5.21	0.69	–	2.98	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	69,793	0.18	0.18	–	–	72.90	25.75	25.57	9.74	3.24	23.97	13.37	5.16	0.17	–	2.95	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,501	0.73	0.57	0.16	–	70.74	25.94	23.02	9.89	2.92	25.87	12.04	4.64	4.30	0.15	2.66	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	5.8m3/10m を超え 6.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	68,531	0.18	0.18	–	–	72.41	26.10	25.01	9.45	3.30	24.41	13.62	5.25	0.17	–	3.00	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	73,553	1.26	1.02	0.18	–	71.38	25.36	22.46	9.30	3.88	24.42	13.33	5.13	0.68	–	2.94	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,650	1.70	0.92	0.57	0.16	69.39	23.04	22.78	9.50	3.50	26.27	12.00	4.62	4.29	0.61	2.64	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	72,228	1.28	1.04	0.18	–	70.87	25.83	21.72	9.00	3.95	24.86	13.57	5.23	0.69	–	2.99	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	72,989	0.18	0.18	–	–	72.80	25.74	25.49	9.74	3.25	24.06	13.43	5.17	0.17	–	2.96	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,086	0.73	0.57	0.16	–	70.64	25.93	22.94	9.89	2.93	25.97	12.09	4.65	4.32	0.15	2.66	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	
18-8-25(高炉)	有り	6.1m3/10m を超え 6.4m3/10m以下	人力打設	養生工無	71,664	0.18	0.18	–	–	72.30	26.02	25.00	9.44	3.31	24.51	13.68	5.27	0.17	–	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	–	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	–	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
						K				R					Z						S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,797	1.27	1.03	0.18	－	71.27	25.26	22.44	9.30	3.90	24.51	13.38	5.16	0.68	－	2.95	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	－	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,282	1.71	0.93	0.57	0.16	69.27	23.00	22.70	9.50	3.51	26.36	12.04	4.64	4.30	0.61	2.66	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	75,408	1.29	1.05	0.18	－	70.76	25.74	21.69	9.00	3.97	24.95	13.62	5.25	0.69	－	3.00	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	76,206	0.18	0.18	－	－	72.70	25.74	25.40	9.74	3.26	24.15	13.48	5.20	0.17	－	2.97	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,691	0.73	0.57	0.16	－	70.55	25.93	22.86	9.89	2.94	26.05	12.13	4.67	4.33	0.15	2.67	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.4m3/10m を超え 6.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	74,817	0.18	0.18	－	－	72.20	25.95	24.98	9.44	3.32	24.59	13.73	5.29	0.17	－	3.03	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	80,021	1.27	1.03	0.18	－	71.19	25.19	22.42	9.30	3.91	24.58	13.42	5.17	0.68	－	2.96	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,894	1.71	0.93	0.57	0.16	69.19	22.99	22.63	9.49	3.52	26.44	12.08	4.65	4.32	0.61	2.66	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	78,569	1.29	1.05	0.18	－	70.67	25.69	21.66	8.99	3.98	25.03	13.67	5.26	0.69	－	3.01	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	79,403	0.18	0.18	－	－	72.61	25.73	25.34	9.73	3.27	24.23	13.53	5.21	0.17	－	2.98	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,276	0.73	0.57	0.16	－	70.46	25.91	22.79	9.89	2.95	26.13	12.17	4.68	4.35	0.15	2.68	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	6.7m3/10m を超え 7.0m3/10m以下	人力打設	養生工無	77,951	0.18	0.18	－	－	72.12	25.88	24.97	9.44	3.34	24.67	13.78	5.30	0.17	－	3.03	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	83,264	1.28	1.04	0.18	－	71.09	25.14	22.39	9.29	3.92	24.66	13.47	5.19	0.68	－	2.97	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,526	1.71	0.93	0.57	0.16	69.09	22.97	22.56	9.49	3.53	26.53	12.12	4.67	4.33	0.62	2.67	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	81,748	1.29	1.05	0.18	－	70.57	25.62	21.64	8.99	3.99	25.12	13.72	5.28	0.70	－	3.02	バックホウ(クローラ型) ［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3) 吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	82,619	0.18	0.18	－	－	72.53	25.72	25.27	9.73	3.28	24.30	13.57	5.23	0.17	－	2.99	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,881	0.73	0.57	0.16	－	70.37	25.90	22.72	9.89	2.95	26.21	12.20	4.70	4.36	0.15	2.69	業務用可搬型ヒータ ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.0m3/10m を超え 7.3m3/10m以下	人力打設	養生工無	81,103	0.18	0.18	－	－	72.01	25.79	24.96	9.43	3.35	24.76	13.83	5.33	0.17	－	3.05	バックホウ（クローラ型） ［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	

No.104【　現場打ち水路（本体）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
						K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋の有無	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	87,031	1.28	1.04	0.18	－	71.00	25.07	22.37	9.29	3.93	24.74	13.51	5.20	0.69	－	2.98	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,746	1.71	0.93	0.57	0.16	69.01	22.95	22.49	9.49	3.54	26.60	12.16	4.68	4.34	0.62	2.68	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	85,442	1.30	1.06	0.18	－	70.46	25.53	21.61	8.98	4.01	25.21	13.77	5.30	0.70	－	3.03	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	86,355	0.18	0.18	－	－	72.44	25.69	25.20	9.73	3.30	24.38	13.62	5.24	0.17	－	3.00	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,070	0.74	0.58	0.16	－	70.29	25.91	22.65	9.88	2.96	26.28	12.24	4.71	4.37	0.15	2.69	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.3m3/10mを超え7.7m3/10m以下	人力打設	養生工無	84,765	0.18	0.18	－	－	71.93	25.73	24.94	9.43	3.36	24.84	13.88	5.34	0.17	－	3.05	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	91,343	1.28	1.04	0.18	－	70.90	24.98	22.35	9.28	3.95	24.83	13.56	5.22	0.69	－	2.99	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,580	1.72	0.94	0.57	0.16	68.91	22.95	22.41	9.48	3.55	26.69	12.20	4.69	4.36	0.62	2.68	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	89,669	1.30	1.06	0.18	－	70.36	25.45	21.59	8.98	4.02	25.30	13.82	5.32	0.70	－	3.04	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	90,631	0.18	0.18	－	－	72.34	25.69	25.12	9.72	3.31	24.47	13.67	5.26	0.17	－	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,860	0.74	0.58	0.16	－	70.19	25.89	22.57	9.88	2.97	26.37	12.28	4.73	4.39	0.15	2.70	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニロー リー	軽油 バトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	
18-8-25(高炉)	有り	7.7m3/10mを超え8.1m3/10m以下	人力打設	養生工無	88,956	0.18	0.18	－	－	71.82	25.65	24.93	9.42	3.37	24.93	13.93	5.36	0.17	－	3.07	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 バトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	－	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	37,005	0.82	0.68	0.10	–	89.50	36.29	27.67	10.91	2.17	9.68	8.90	0.43	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,564	1.13	0.64	0.37	0.09	87.01	33.96	27.63	10.92	2.03	11.86	8.32	2.80	0.41	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	36,617	0.83	0.69	0.10	–	89.39	36.67	27.30	10.75	2.20	9.78	8.99	0.44	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	36,816	0.10	0.10	–	–	90.54	36.47	29.85	11.21	1.74	9.36	8.94	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,375	0.46	0.37	0.09	–	87.96	34.10	29.67	11.20	1.63	11.58	8.36	2.82	0.09	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.20m3以上0.22m3以下	人力打設	養生工無	36,427	0.10	0.10	–	–	90.43	36.86	29.50	11.05	1.76	9.47	9.04	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,939	0.85	0.71	0.10	–	89.09	35.98	27.54	10.89	2.25	10.06	9.26	0.45	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,742	1.17	0.66	0.38	0.09	86.54	33.58	27.51	10.90	2.10	12.29	8.64	2.91	0.42	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	38,514	0.86	0.72	0.10	–	88.98	36.40	27.15	10.72	2.27	10.16	9.36	0.45	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	38,732	0.10	0.10	–	–	90.17	36.17	29.80	11.20	1.80	9.73	9.31	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,535	0.47	0.38	0.09	–	87.55	33.76	29.62	11.19	1.68	11.98	8.68	2.92	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.22m3を超え0.24m3以下	人力打設	養生工無	38,306	0.10	0.10	–	–	90.07	36.58	29.44	11.04	1.82	9.83	9.41	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,873	0.88	0.74	0.10	–	88.73	35.72	27.42	10.87	2.31	10.39	9.59	0.46	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,920	1.20	0.68	0.39	0.09	86.12	33.26	27.40	10.88	2.15	12.68	8.92	3.01	0.43	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	40,411	0.88	0.74	0.10	–	88.61	36.13	27.02	10.70	2.34	10.51	9.70	0.46	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	40,648	0.10	0.10	–	–	89.85	35.92	29.77	11.19	1.85	10.05	9.64	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,695	0.49	0.40	0.09	–	87.14	33.43	29.58	11.18	1.72	12.37	8.97	3.02	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.24m3を超え0.26m3以下	人力打設	養生工無	40,186	0.10	0.10	–	–	89.73	36.33	29.39	11.02	1.87	10.17	9.75	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,808	0.89	0.76	0.09	–	88.41	35.49	27.31	10.85	2.37	10.70	9.89	0.47	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	46,098	1.23	0.70	0.40	0.09	85.76	32.98	27.30	10.87	2.20	13.01	9.18	3.09	0.43	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	42,308	0.91	0.77	0.10	–	88.27	35.90	26.89	10.68	2.40	10.82	10.01	0.47	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	42,564	0.10	0.10	–	–	89.54	35.66	29.73	11.18	1.90	10.36	9.95	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	45,855	0.50	0.41	0.09	–	86.78	33.12	29.54	11.18	1.76	12.72	9.23	3.11	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.26m3を超え0.28m3以下	人力打設	養生工無	42,065	0.10	0.10	–	–	89.43	36.10	29.34	11.01	1.92	10.47	10.06	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,741	0.91	0.78	0.09	–	88.11	35.26	27.21	10.84	2.43	10.98	10.16	0.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	48,275	1.27	0.72	0.42	0.09	85.39	32.69	27.20	10.85	2.25	13.34	9.42	3.17	0.44	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	44,204	0.92	0.79	0.09	–	87.97	35.70	26.78	10.65	2.46	11.11	10.29	0.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	44,479	0.09	0.09	–	–	89.29	35.46	29.70	11.18	1.94	10.62	10.22	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	48,013	0.51	0.42	0.09	–	86.46	32.84	29.51	11.17	1.80	13.03	9.47	3.19	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*			型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.28m3を超え0.30m3以下	人力打設	養生工無	43,943	0.09	0.09	–	–	89.15	35.88	29.30	11.00	1.96	10.76	10.35	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,675	0.93	0.80	0.09	–	87.84	35.07	27.12	10.82	2.48	11.23	10.41	0.49	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	50,453	1.28	0.74	0.42	0.08	85.09	32.46	27.12	10.84	2.29	13.63	9.63	3.24	0.45	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	46,102	0.94	0.81	0.09	–	87.69	35.51	26.68	10.63	2.51	11.37	10.54	0.49	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	46,395	0.09	0.09	–	–	89.03	35.25	29.67	11.17	1.98	10.88	10.48	0.09	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	50,173	0.52	0.43	0.09	-	86.16	32.60	29.48	11.16	1.83	13.32	9.69	3.26	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.30m3を超え0.32m3以下	人力打設	養生工無	45,822	0.09	0.09	-	-	88.90	35.69	29.26	10.99	2.00	11.01	10.61	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,609	0.96	0.82	0.09	-	87.57	34.85	27.04	10.81	2.53	11.47	10.65	0.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	52,631	1.30	0.75	0.43	0.08	84.80	32.23	27.04	10.83	2.33	13.90	9.83	3.31	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	47,999	0.97	0.83	0.09	-	87.42	35.30	26.59	10.62	2.56	11.61	10.78	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	48,311	0.09	0.09	-	-	88.80	35.07	29.65	11.16	2.01	11.11	10.71	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	52,333	0.52	0.44	0.08	-	85.90	32.38	29.45	11.16	1.86	13.58	9.89	3.33	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.32m3を超え0.34m3以下	人力打設	養生工無	47,701	0.09	0.09	-	-	88.66	35.52	29.22	10.98	2.04	11.25	10.85	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,543	0.97	0.83	0.09	-	87.34	34.69	26.96	10.79	2.57	11.69	10.86	0.50	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	54,809	1.33	0.77	0.44	0.08	84.53	32.01	26.97	10.82	2.37	14.14	10.01	3.37	0.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	49,896	0.98	0.84	0.09	-	87.18	35.14	26.50	10.60	2.60	11.84	11.00	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	50,227	0.09	0.09	-	-	88.60	34.90	29.62	11.16	2.05	11.31	10.93	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	54,493	0.52	0.44	0.08	-	85.66	32.19	29.42	11.15	1.89	13.82	10.07	3.39	0.08	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.34m3を超え0.36m3以下	人力打設	養生工無	49,580	0.09	0.09	-	-	88.44	35.35	29.19	10.97	2.07	11.47	11.07	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,476	0.99	0.85	0.09	-	87.11	34.52	26.89	10.78	2.61	11.90	11.06	0.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	56,986	1.35	0.78	0.45	0.08	84.27	31.81	26.91	10.81	2.40	14.38	10.18	3.43	0.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	51,792	1.00	0.86	0.09	-	86.95	34.99	26.42	10.58	2.64	12.05	11.20	0.52	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	52,142	0.09	0.09	–	–	88.40	34.74	29.60	11.15	2.08	11.51	11.13	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,652	0.53	0.45	0.08	–	85.42	31.98	29.40	11.15	1.91	14.05	10.24	3.45	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.36m3を超え0.38m3以下	人力打設	養生工無	51,458	0.09	0.09	–	–	88.24	35.20	29.16	10.96	2.10	11.67	11.28	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,410	1.00	0.86	0.09	–	86.93	34.39	26.83	10.77	2.64	12.07	11.24	0.51	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	59,164	1.37	0.79	0.46	0.08	84.04	31.63	26.85	10.80	2.43	14.59	10.34	3.48	0.47	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	53,689	1.02	0.88	0.09	–	86.74	34.84	26.35	10.57	2.68	12.24	11.39	0.52	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	54,059	0.09	0.09	–	–	88.22	34.59	29.58	11.15	2.11	11.69	11.31	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,812	0.54	0.46	0.08	–	85.21	31.81	29.37	11.14	1.94	14.25	10.40	3.50	0.08	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,830	1.02	0.88	0.09	–	86.69	34.20	26.75	10.76	2.69	12.29	11.45	0.52	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.38m3を超え0.40m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,888	1.39	0.81	0.46	0.08	83.79	31.44	26.78	10.78	2.47	14.82	10.51	3.54	0.48	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	56,062	1.03	0.89	0.09	–	86.50	34.68	26.26	10.55	2.72	12.47	11.61	0.53	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	56,455	0.09	0.09	–	–	88.00	34.42	29.55	11.14	2.14	11.91	11.53	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,513	0.55	0.47	0.08	–	84.97	31.61	29.35	11.14	1.96	14.48	10.58	3.56	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.40m3を超え0.43m3以下	人力打設	養生工無	55,688	0.09	0.09	–	–	87.84	34.89	29.10	10.94	2.17	12.07	11.69	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,727	1.04	0.90	0.09	–	86.43	34.02	26.67	10.74	2.73	12.53	11.68	0.53	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	65,150	1.42	0.82	0.47	0.08	83.48	31.20	26.70	10.77	2.51	15.10	10.71	3.61	0.49	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	58,904	1.05	0.91	0.09	-	86.24	34.49	26.17	10.53	2.77	12.71	11.85	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	59,325	0.09	0.09	-	-	87.78	34.25	29.53	11.13	2.17	12.13	11.76	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,749	0.56	0.48	0.08	-	84.69	31.38	29.32	11.13	1.99	14.75	10.78	3.63	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.43m3を超え0.46m3以下	人力打設	養生工無	58,502	0.09	0.09	-	-	87.60	34.72	29.06	10.93	2.20	12.31	11.93	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,631	1.05	0.91	0.09	-	86.20	33.85	26.59	10.73	2.78	12.75	11.89	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	68,420	1.45	0.84	0.48	0.08	83.21	30.99	26.63	10.76	2.54	15.34	10.89	3.67	0.49	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	61,753	1.07	0.93	0.09	-	86.01	34.32	26.08	10.52	2.82	12.92	12.06	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	62,203	0.09	0.09	-	-	87.57	34.07	29.50	11.13	2.21	12.34	11.97	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,992	0.56	0.48	0.08	-	84.47	31.19	29.30	11.13	2.02	14.97	10.95	3.69	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.46m3を超え0.49m3以下	人力打設	養生工無	61,324	0.09	0.09	-	-	87.39	34.55	29.03	10.92	2.24	12.52	12.15	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,536	1.06	0.93	0.08	-	86.01	33.71	26.53	10.72	2.81	12.93	12.08	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,691	1.47	0.85	0.49	0.08	82.97	30.80	26.57	10.75	2.57	15.56	11.05	3.72	0.50	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	64,602	1.08	0.94	0.09	-	85.79	34.19	26.00	10.50	2.85	13.13	12.26	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	65,080	0.09	0.09	-	-	87.37	33.90	29.48	11.12	2.24	12.54	12.17	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	71,235	0.57	0.49	0.08	-	84.24	31.01	29.27	11.12	2.04	15.19	11.12	3.74	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.49m3を超え0.52m3以下	人力打設	養生工無	64,146	0.09	0.09	-	-	87.19	34.40	29.00	10.91	2.27	12.72	12.35	0.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	68,433	1.07	0.94	0.08	-	85.81	33.56	26.46	10.71	2.85	13.12	12.26	0.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,953	1.48	0.86	0.49	0.08	82.78	30.65	26.52	10.74	2.60	15.74	11.19	3.77	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	67,443	1.10	0.96	0.09	-	85.58	34.03	25.93	10.49	2.89	13.32	12.44	0.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	67,950	0.08	0.08	-	-	87.21	33.79	29.46	11.12	2.26	12.71	12.35	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,470	0.58	0.50	0.08	-	84.03	30.83	29.25	11.12	2.06	15.39	11.27	3.79	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.52m3を超え0.55m3以下	人力打設	養生工無	66,961	0.09	0.09	-	-	87.01	34.26	28.97	10.90	2.30	12.90	12.53	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	71,339	1.08	0.95	0.08	-	85.63	33.43	26.40	10.70	2.88	13.29	12.42	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,225	1.50	0.87	0.50	0.08	82.57	30.49	26.46	10.73	2.63	15.93	11.33	3.81	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	70,294	1.10	0.97	0.08	-	85.43	33.93	25.87	10.48	2.92	13.47	12.60	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	70,829	0.08	0.08	-	-	87.05	33.66	29.44	11.11	2.29	12.87	12.51	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,715	0.58	0.50	0.08	-	83.85	30.69	29.23	11.11	2.08	15.57	11.40	3.84	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.55m3を超え0.58m3以下	人力打設	養生工無	69,784	0.09	0.09	-	-	86.84	34.14	28.94	10.90	2.32	13.07	12.70	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	74,235	1.10	0.97	0.08	-	85.46	33.30	26.35	10.69	2.91	13.44	12.57	0.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,487	1.51	0.88	0.51	0.07	82.39	30.33	26.42	10.73	2.65	16.10	11.45	3.86	0.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	73,135	1.11	0.98	0.08	-	85.25	33.81	25.80	10.46	2.96	13.64	12.76	0.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	73,698	0.08	0.08	-	-	86.90	33.54	29.42	11.11	2.31	13.02	12.66	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,950	0.59	0.51	0.08	-	83.67	30.53	29.21	11.11	2.10	15.74	11.53	3.88	0.07	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	0.58m3を超え0.61m3以下	人力打設	養生工無	72,598	0.08	0.08	-	-	86.70	34.04	28.92	10.89	2.35	13.22	12.85	0.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	77,625	1.11	0.98	0.08	–	85.28	33.17	26.29	10.68	2.94	13.61	12.73	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,303	1.52	0.89	0.51	0.07	82.21	30.21	26.36	10.72	2.68	16.27	11.58	3.90	0.51	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	76,460	1.13	0.99	0.08	–	85.07	33.68	25.74	10.45	2.99	13.80	12.92	0.57	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	77,057	0.08	0.08	–	–	86.74	33.39	29.41	11.11	2.34	13.18	12.82	0.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,735	0.58	0.51	0.07	–	83.51	30.41	29.19	11.10	2.12	15.91	11.66	3.93	0.07	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.61m3を超え0.65m3以下	人力打設	養生工無	75,892	0.08	0.08	–	–	86.54	33.93	28.89	10.88	2.37	13.38	13.02	0.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	81,492	1.13	0.99	0.08	–	85.11	33.03	26.24	10.67	2.98	13.76	12.89	0.57	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,658	1.54	0.90	0.52	0.07	81.99	30.02	26.31	10.71	2.71	16.47	11.72	3.95	0.52	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	80,253	1.15	1.01	0.08	–	84.87	33.54	25.67	10.44	3.02	13.98	13.09	0.58	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	80,888	0.08	0.08	–	–	86.57	33.26	29.39	11.10	2.36	13.35	12.99	0.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,054	0.59	0.52	0.07	–	83.32	30.25	29.17	11.10	2.14	16.09	11.80	3.97	0.07	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.65m3を超え0.69m3以下	人力打設	養生工無	79,649	0.08	0.08	–	–	86.37	33.79	28.87	10.87	2.40	13.55	13.19	0.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	85,361	1.14	1.00	0.08	–	84.94	32.91	26.18	10.66	3.01	13.92	13.04	0.58	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,014	1.55	0.91	0.52	0.07	81.83	29.92	26.26	10.70	2.73	16.62	11.84	3.99	0.52	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	84,048	1.16	1.02	0.08	–	84.69	33.41	25.61	10.43	3.05	14.15	13.25	0.59	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	84,720	0.08	0.08	–	–	86.43	33.15	29.37	11.10	2.38	13.49	13.14	0.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,374	0.60	0.53	0.07	–	83.14	30.08	29.16	11.10	2.16	16.26	11.92	4.02	0.07	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.69m3を超え0.73m3以下	人力打設	養生工無	83,407	0.08	0.08	–	–	86.21	33.67	28.84	10.87	2.42	13.71	13.35	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	89,228	1.15	1.01	0.08	–	84.79	32.82	26.13	10.65	3.03	14.06	13.18	0.58	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	98,369	1.57	0.92	0.53	0.07	81.64	29.76	26.22	10.69	2.75	16.79	11.96	4.03	0.53	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	87,841	1.17	1.03	0.08	–	84.54	33.32	25.55	10.41	3.08	14.29	13.39	0.59	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	88,551	0.08	0.08	–	–	86.30	33.06	29.35	11.09	2.41	13.62	13.28	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	97,692	0.60	0.53	0.07	–	82.98	29.96	29.14	11.09	2.18	16.42	12.04	4.06	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.73m3を超え0.77m3以下	人力打設	養生工無	87,164	0.08	0.08	–	–	86.07	33.57	28.82	10.86	2.44	13.85	13.49	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	93,582	1.16	1.02	0.08	–	84.63	32.68	26.08	10.65	3.06	14.21	13.32	0.59	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	103,270	1.58	0.93	0.53	0.07	81.48	29.63	26.17	10.69	2.78	16.94	12.07	4.07	0.53	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	92,111	1.18	1.04	0.08	–	84.38	33.20	25.50	10.40	3.11	14.44	13.54	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	92,864	0.08	0.08	–	–	86.15	32.92	29.34	11.09	2.43	13.77	13.43	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	102,550	0.61	0.54	0.07	–	82.83	29.83	29.12	11.09	2.20	16.56	12.16	4.09	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.77m3を超え0.82m3以下	人力打設	養生工無	91,394	0.08	0.08	–	–	85.93	33.45	28.80	10.85	2.47	13.99	13.64	0.08	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	98,421	1.18	1.04	0.08	–	84.47	32.56	26.03	10.64	3.09	14.35	13.46	0.59	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	108,720	1.60	0.94	0.54	0.07	81.30	29.49	26.13	10.68	2.80	17.10	12.19	4.11	0.53	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー リー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	96,858	1.19	1.05	0.08	–	84.23	33.10	25.44	10.39	3.14	14.58	13.68	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊ バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	97,658	0.08	0.08	–	–	86.01	32.81	29.32	11.09	2.45	13.91	13.57	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	107,960	0.61	0.54	0.07	－	82.68	29.71	29.11	11.09	2.21	16.71	12.27	4.13	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.82m3を超え0.87m3以下	人力打設	養生工無	96,096	0.08	0.08	－	－	85.79	33.35	28.78	10.85	2.49	14.13	13.79	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	103,340	1.18	1.04	0.08	－	84.26	32.43	25.96	10.62	3.12	14.56	13.58	0.60	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	114,250	1.60	0.94	0.54	0.07	81.09	29.36	26.07	10.66	2.82	17.31	12.28	4.14	0.54	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	101,690	1.20	1.06	0.08	－	84.01	32.98	25.36	10.37	3.17	14.79	13.80	0.60	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	102,540	0.08	0.08	－	－	85.80	32.67	29.28	11.07	2.47	14.12	13.69	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	113,440	0.62	0.55	0.07	－	82.45	29.55	29.07	11.07	2.23	16.93	12.37	4.17	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.87m3を超え0.92m3以下	人力打設	養生工無	100,880	0.08	0.08	－	－	85.58	33.23	28.73	10.83	2.51	14.34	13.91	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	108,190	1.19	1.05	0.08	－	84.13	32.34	25.92	10.61	3.14	14.68	13.70	0.60	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	119,700	1.62	0.95	0.55	0.07	80.94	29.24	26.03	10.66	2.84	17.44	12.38	4.17	0.54	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	106,440	1.21	1.07	0.08	－	83.87	32.88	25.31	10.36	3.19	14.92	13.92	0.61	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	一般養生･特殊養生(練炭)	107,330	0.08	0.08	－	－	85.69	32.59	29.27	11.07	2.48	14.23	13.81	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	118,850	0.62	0.55	0.07	－	82.32	29.44	29.05	11.07	2.24	17.06	12.47	4.20	0.07	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.92m3を超え0.97m3以下	人力打設	養生工無	105,590	0.08	0.08	－	－	85.45	33.12	28.71	10.83	2.53	14.47	14.04	0.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生･特殊養生(練炭)	113,510	1.20	1.06	0.08	－	84.00	32.24	25.88	10.61	3.16	14.80	13.82	0.60	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	125,690	1.63	0.96	0.55	0.07	80.81	29.14	25.99	10.65	2.86	17.56	12.48	4.20	0.54	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	111,660	1.22	1.08	0.08	－	83.73	32.78	25.27	10.35	3.21	15.05	14.05	0.61	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	112,600	0.08	0.08	–	–	85.57	32.49	29.25	11.07	2.50	14.35	13.93	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,790	0.63	0.56	0.07	–	82.19	29.32	29.04	11.07	2.26	17.18	12.57	4.23	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	0.97m3を超え1.03m3以下	人力打設	養生工無	110,760	0.08	0.08	–	–	85.33	33.04	28.69	10.82	2.54	14.59	14.16	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	127,450	1.13	1.00	0.07	–	84.78	34.99	21.63	8.82	2.98	14.09	13.17	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	129,990	1.21	0.98	0.11	0.07	84.16	34.33	21.85	8.92	2.92	14.63	12.91	0.81	0.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	126,550	1.14	1.01	0.07	–	84.67	35.25	21.32	8.70	3.00	14.19	13.26	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	121,670	0.08	0.08	–	–	85.72	36.65	23.05	8.82	1.98	14.20	13.79	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	124,210	0.19	0.12	0.07	–	85.05	35.90	23.25	8.93	1.94	14.76	13.51	0.85	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.03m3を超え1.09m3以下	人力打設	養生工無	120,770	0.08	0.08	–	–	85.62	36.92	22.73	8.70	2.00	14.30	13.89	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	133,620	1.14	1.01	0.07	–	84.67	34.91	21.61	8.81	3.00	14.19	13.27	0.57	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	136,300	1.23	0.99	0.11	0.07	84.03	34.23	21.82	8.92	2.94	14.74	13.01	0.82	0.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	132,670	1.15	1.02	0.07	–	84.55	35.16	21.29	8.70	3.02	14.30	13.36	0.58	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	127,510	0.07	0.07	–	–	85.62	36.57	23.03	8.82	2.00	14.31	13.90	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	130,200	0.19	0.12	0.07	–	84.94	35.83	23.23	8.93	1.95	14.87	13.62	0.85	0.07	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.09m3を超え1.15m3以下	人力打設	養生工無	126,560	0.08	0.08	–	–	85.50	36.85	22.71	8.69	2.01	14.42	14.01	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	140,300	1.15	1.02	0.07	–	84.55	34.82	21.58	8.81	3.02	14.30	13.37	0.58	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* –	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	143,140	1.24	1.00	0.11	0.07	83.94	34.16	21.80	8.92	2.96	14.82	13.10	0.82	0.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* 型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	139,300	1.16	1.03	0.07	-	84.44	35.08	21.26	8.69	3.04	14.40	13.47	0.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	133,840	0.07	0.07	-	-	85.50	36.49	23.02	8.81	2.01	14.43	14.02	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	136,680	0.19	0.12	0.07	-	84.83	35.76	23.21	8.93	1.97	14.98	13.72	0.86	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.15m3を超え1.22m3以下	人力打設	養生工無	132,840	0.07	0.07	-	-	85.40	36.79	22.69	8.69	2.02	14.53	14.12	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	147,500	1.16	1.03	0.07	-	84.44	34.74	21.55	8.81	3.04	14.40	13.47	0.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	150,510	1.25	1.01	0.11	0.07	83.81	34.06	21.77	8.92	2.98	14.94	13.20	0.83	0.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	146,430	1.16	1.03	0.07	-	84.34	35.00	21.23	8.69	3.06	14.50	13.57	0.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	140,650	0.07	0.07	-	-	85.40	36.43	23.00	8.81	2.02	14.53	14.13	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	143,660	0.19	0.12	0.07	-	84.71	35.66	23.20	8.93	1.98	15.10	13.83	0.87	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.22m3を超え1.29m3以下	人力打設	養生工無	139,590	0.07	0.07	-	-	85.29	36.70	22.67	8.69	2.04	14.64	14.23	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	154,700	1.16	1.03	0.07	-	84.35	34.68	21.53	8.80	3.06	14.49	13.56	0.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	157,880	1.26	1.01	0.12	0.07	83.71	33.98	21.75	8.92	3.00	15.03	13.29	0.83	0.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	153,580	1.17	1.04	0.07	-	84.23	34.93	21.20	8.68	3.08	14.60	13.66	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	147,470	0.07	0.07	-	-	85.31	36.37	22.98	8.81	2.03	14.62	14.22	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	150,650	0.19	0.12	0.07	-	84.62	35.62	23.18	8.92	1.99	15.19	13.92	0.87	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 パトロール給油	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.29m3を超え1.36m3以下	人力打設	養生工無	146,350	0.07	0.07	-	-	85.19	36.64	22.65	8.68	2.05	14.74	14.33	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	162,420	1.17	1.04	0.07	-	84.25	34.60	21.50	8.80	3.08	14.58	13.65	0.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	165,770	1.27	1.02	0.12	0.07	83.61	33.90	21.73	8.91	3.02	15.12	13.37	0.84	0.57	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	161,230	1.18	1.05	0.07	-	84.13	34.84	21.18	8.68	3.10	14.69	13.75	0.59	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	154,780	0.07	0.07	-	-	85.21	36.30	22.97	8.80	2.04	14.72	14.32	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	158,140	0.19	0.12	0.07	-	84.53	35.55	23.17	8.92	2.00	15.28	14.01	0.88	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.36m3を超え1.44m3以下	人力打設	養生工無	153,590	0.07	0.07	-	-	85.10	36.58	22.64	8.68	2.06	14.83	14.43	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	170,640	1.18	1.05	0.07	-	84.15	34.53	21.48	8.80	3.09	14.67	13.73	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	174,190	1.27	1.02	0.12	0.07	83.52	33.85	21.70	8.91	3.03	15.21	13.45	0.84	0.58	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	169,390	1.18	1.05	0.07	-	84.05	34.79	21.15	8.68	3.12	14.77	13.83	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	162,570	0.07	0.07	-	-	85.12	36.24	22.95	8.80	2.06	14.81	14.41	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	166,120	0.19	0.12	0.07	-	84.44	35.48	23.16	8.92	2.01	15.37	14.10	0.88	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.44m3を超え1.52m3以下	人力打設	養生工無	161,320	0.07	0.07	-	-	85.01	36.52	22.62	8.68	2.07	14.92	14.52	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	179,380	1.18	1.05	0.07	-	84.08	34.47	21.46	8.80	3.11	14.74	13.81	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	183,140	1.28	1.03	0.12	0.07	83.42	33.76	21.68	8.91	3.05	15.30	13.53	0.85	0.58	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	178,060	1.19	1.06	0.07	-	83.96	34.72	21.13	8.68	3.13	14.85	13.91	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	170,850	0.07	0.07	-	-	85.03	36.17	22.94	8.80	2.07	14.90	14.50	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	174,600	0.19	0.12	0.07	-	84.34	35.41	23.14	8.92	2.02	15.47	14.19	0.89	0.07	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	1.52m3を超え1.61m3以下	人力打設	養生工無	169,520	0.07	0.07	-	-	84.92	36.47	22.60	8.67	2.08	15.01	14.61	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	*	-	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	188,640	1.19	1.06	0.07	–	83.99	34.40	21.44	8.79	3.13	14.82	13.89	0.59	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	192,610	1.29	1.04	0.12	0.07	83.34	33.70	21.66	8.91	3.06	15.37	13.60	0.85	0.58	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	187,240	1.20	1.07	0.07	–	83.86	34.65	21.10	8.67	3.15	14.94	13.99	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	179,620	0.07	0.07	–	–	84.94	36.11	22.92	8.80	2.08	14.99	14.59	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	183,580	0.19	0.12	0.07	–	84.25	35.34	23.13	8.92	2.03	15.56	14.27	0.90	0.07	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.61m3を超え1.70m3以下	人力打設	養生工無	178,210	0.07	0.07	–	–	84.83	36.41	22.59	8.67	2.09	15.10	14.70	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	198,410	1.19	1.06	0.07	–	83.91	34.35	21.41	8.79	3.14	14.90	13.96	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	202,600	1.29	1.04	0.12	0.07	83.26	33.62	21.65	8.91	3.08	15.45	13.67	0.86	0.58	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	196,930	1.20	1.07	0.07	–	83.78	34.58	21.08	8.67	3.17	15.02	14.07	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	188,860	0.07	0.07	–	–	84.86	36.06	22.91	8.79	2.09	15.07	14.67	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	193,060	0.20	0.13	0.07	–	84.16	35.27	23.12	8.92	2.04	15.64	14.35	0.90	0.07	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.70m3を超え1.80m3以下	人力打設	養生工無	187,380	0.07	0.07	–	–	84.75	36.36	22.57	8.67	2.10	15.18	14.78	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	208,700	1.20	1.07	0.07	–	83.83	34.27	21.40	8.79	3.16	14.97	14.03	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	213,130	1.30	1.05	0.12	0.07	83.18	33.56	21.63	8.91	3.09	15.52	13.74	0.86	0.59	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	207,130	1.21	1.08	0.07	–	83.71	34.54	21.06	8.67	3.18	15.08	14.14	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	198,610	0.07	0.07	–	–	84.78	36.00	22.90	8.79	2.10	15.15	14.75	0.07	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–		–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	203,040	0.20	0.13	0.07	–	84.10	35.24	23.11	8.91	2.05	15.70	14.42	0.90	0.06	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	1.80m3を超え1.90m3以下	人力打設	養生工無	197,040	0.07	0.07	–	–	84.67	36.30	22.56	8.66	2.11	15.26	14.86	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	218,980	1.20	1.07	0.07	–	83.76	34.22	21.38	8.79	3.17	15.04	14.10	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	223,660	1.30	1.05	0.12	0.07	83.11	33.52	21.61	8.90	3.10	15.59	13.80	0.87	0.59	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	217,330	1.21	1.08	0.07	–	83.65	34.51	21.04	8.66	3.19	15.14	14.20	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	208,340	0.07	0.07	–	–	84.72	35.97	22.89	8.79	2.10	15.21	14.82	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	213,020	0.20	0.13	0.07	–	84.02	35.18	23.10	8.91	2.06	15.78	14.49	0.91	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	1.90m3を超え2.00m3以下	人力打設	養生工無	206,690	0.07	0.07	–	–	84.59	36.25	22.54	8.66	2.12	15.34	14.94	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	229,780	1.21	1.08	0.07	–	83.69	34.18	21.36	8.79	3.18	15.10	14.16	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	234,710	1.31	1.06	0.12	0.07	83.04	33.47	21.60	8.90	3.11	15.65	13.86	0.87	0.59	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	228,040	1.22	1.09	0.07	–	83.56	34.44	21.02	8.66	3.20	15.22	14.27	0.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	218,570	0.07	0.07	–	–	84.66	35.92	22.88	8.79	2.11	15.27	14.88	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	223,500	0.20	0.13	0.07	–	83.95	35.14	23.09	8.91	2.06	15.85	14.56	0.91	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.00m3を超え2.11m3以下	人力打設	養生工無	216,830	0.07	0.07	–	–	84.53	36.21	22.53	8.66	2.13	15.40	15.00	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	241,610	1.21	1.08	0.07	–	83.63	34.15	21.34	8.78	3.19	15.16	14.22	0.60	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	246,810	1.31	1.06	0.12	0.07	82.98	33.42	21.58	8.90	3.13	15.71	13.92	0.87	0.59	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	239,770	1.22	1.09	0.07	–	83.50	34.39	21.00	8.66	3.22	15.28	14.33	0.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	229,770	0.07	0.07	–	–	84.59	35.87	22.87	8.79	2.12	15.34	14.95	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	–	–	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	234,980	0.20	0.13	0.07	-	83.89	35.09	23.08	8.91	2.07	15.91	14.62	0.92	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.11m3を超え2.23m3以下	人力打設	養生工無	227,940	0.07	0.07	-	-	84.47	36.16	22.52	8.66	2.14	15.46	15.07	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	253,950	1.22	1.09	0.07	-	83.55	34.07	21.33	8.78	3.20	15.23	14.28	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	259,440	1.31	1.06	0.12	0.07	82.92	33.37	21.57	8.90	3.14	15.77	13.97	0.88	0.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	252,010	1.23	1.10	0.07	-	83.43	34.33	20.99	8.66	3.23	15.34	14.39	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	241,460	0.07	0.07	-	-	84.53	35.83	22.86	8.78	2.13	15.40	15.01	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	246,950	0.20	0.13	0.07	-	83.83	35.05	23.07	8.91	2.08	15.97	14.68	0.92	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.23m3を超え2.35m3以下	人力打設	養生工無	239,520	0.07	0.07	-	-	84.40	36.13	22.51	8.65	2.14	15.53	15.14	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	266,800	1.22	1.09	0.07	-	83.50	34.05	21.31	8.78	3.21	15.28	14.33	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	272,590	1.32	1.07	0.12	0.07	82.85	33.32	21.55	8.90	3.15	15.83	14.02	0.88	0.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	264,760	1.23	1.10	0.07	-	83.38	34.30	20.97	8.66	3.24	15.39	14.44	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	253,630	0.07	0.07	-	-	84.47	35.80	22.85	8.78	2.13	15.46	15.07	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	259,420	0.20	0.13	0.07	-	83.77	35.01	23.06	8.91	2.09	16.03	14.74	0.92	0.06	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.35m3を超え2.48m3以下	人力打設	養生工無	251,590	0.07	0.07	-	-	84.34	36.08	22.50	8.65	2.15	15.59	15.20	0.07	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	280,690	1.23	1.10	0.07	-	83.44	33.98	21.30	8.78	3.23	15.33	14.38	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪﾄﾋｰﾀ)	286,800	1.32	1.07	0.12	0.07	82.80	33.28	21.54	8.90	3.16	15.88	14.07	0.88	0.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	278,530	1.23	1.10	0.07	-	83.33	34.27	20.95	8.65	3.25	15.44	14.49	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	266,780	0.07	0.07	–	–	84.41	35.75	22.84	8.78	2.14	15.52	15.13	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	272,900	0.20	0.13	0.07	–	83.71	34.98	23.05	8.91	2.09	16.09	14.79	0.93	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.48m3を超え2.62m3以下	人力打設	養生工無	264,620	0.07	0.07	–	–	84.28	36.03	22.49	8.65	2.16	15.65	15.26	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	295,600	1.23	1.10	0.07	–	83.39	33.94	21.29	8.78	3.24	15.38	14.43	0.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	302,060	1.32	1.08	0.12	0.06	82.74	33.23	21.53	8.90	3.17	15.94	14.12	0.89	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	293,320	1.24	1.11	0.07	–	83.25	34.21	20.94	8.65	3.26	15.51	14.55	0.62	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	280,900	0.07	0.07	–	–	84.36	35.71	22.83	8.78	2.15	15.57	15.19	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	287,360	0.20	0.13	0.07	–	83.65	34.92	23.05	8.91	2.10	16.15	14.85	0.93	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.62m3を超え2.77m3以下	人力打設	養生工無	278,620	0.07	0.07	–	–	84.23	36.00	22.48	8.65	2.17	15.70	15.31	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	311,030	1.23	1.10	0.07	–	83.35	33.92	21.27	8.78	3.25	15.42	14.48	0.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	317,850	1.32	1.08	0.12	0.06	82.69	33.20	21.51	8.90	3.18	15.99	14.17	0.89	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	308,620	1.24	1.11	0.07	–	83.21	34.18	20.92	8.65	3.27	15.55	14.59	0.62	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	295,510	0.07	0.07	–	–	84.31	35.68	22.82	8.78	2.15	15.62	15.24	0.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	302,330	0.20	0.13	0.07	–	83.60	34.89	23.04	8.90	2.11	16.20	14.90	0.93	0.06	–	–	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.77m3を超え2.92m3以下	人力打設	養生工無	293,100	0.07	0.07	–	–	84.17	35.97	22.47	8.64	2.17	15.76	15.37	0.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	326,970	1.24	1.11	0.07	–	83.30	33.88	21.26	8.78	3.25	15.46	14.52	0.61	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	334,160	1.32	1.08	0.12	0.06	82.65	33.18	21.50	8.90	3.18	16.03	14.21	0.89	0.60	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–	

No.105【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	324,430	1.25	1.12	0.07	-	83.15	34.13	20.91	8.65	3.28	15.60	14.64	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	310,610	0.07	0.07	-	-	84.26	35.65	22.81	8.78	2.16	15.67	15.29	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	317,800	0.20	0.13	0.07	-	83.55	34.86	23.03	8.90	2.11	16.25	14.94	0.94	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	2.92m3を超え3.08m3以下	人力打設	養生工無	308,070	0.07	0.07	-	-	84.12	35.93	22.46	8.64	2.18	15.81	15.42	0.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	343,940	1.24	1.11	0.07	-	83.24	33.85	21.25	8.77	3.26	15.52	14.57	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	351,530	1.33	1.09	0.12	0.06	82.60	33.14	21.49	8.89	3.19	16.07	14.25	0.89	0.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	341,260	1.25	1.12	0.07	-	83.11	34.10	20.90	8.65	3.29	15.64	14.68	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	326,670	0.07	0.07	-	-	84.21	35.61	22.80	8.78	2.17	15.72	15.34	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	334,270	0.20	0.13	0.07	-	83.50	34.83	23.02	8.90	2.12	16.30	14.99	0.94	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.08m3を超え3.25m3以下	人力打設	養生工無	324,000	0.07	0.07	-	-	84.09	35.92	22.45	8.64	2.18	15.84	15.46	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	一般養生・特殊養生(練炭)	361,420	1.24	1.11	0.07	-	83.20	33.81	21.24	8.77	3.27	15.56	14.61	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	369,420	1.33	1.09	0.12	0.06	82.55	33.10	21.48	8.89	3.20	16.12	14.29	0.90	0.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	養生工無	358,600	1.25	1.12	0.07	-	83.07	34.08	20.89	8.64	3.30	15.68	14.72	0.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	一般養生・特殊養生(練炭)	343,230	0.07	0.07	-	-	84.17	35.59	22.80	8.77	2.17	15.76	15.38	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	351,230	0.20	0.13	0.07	-	83.46	34.80	23.02	8.90	2.12	16.34	15.03	0.94	0.06	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種　灯油	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
18-8-25(高炉)	3.25m3を超え3.42m3以下	人力打設	養生工無	340,410	0.07	0.07	-	-	84.04	35.88	22.44	8.64	2.19	15.89	15.51	0.06	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.106【　サンドマット　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砂材料費の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2,018.2	6.62	5.13	1.49	－	9.40	7.64	1.76	－	－	83.98	80.50	3.48	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	* －		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	砂　再生砂	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
無し	394.22	33.96	26.29	7.67	－	48.21	39.16	9.05	－	－	17.83	17.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 7t級	* －		運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,094	58.55	46.01	–	–	37.69	12.21	6.25	5.96	5.26	3.76	3.76	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,843	55.52	43.48	–	–	35.62	11.54	5.90	5.64	4.97	8.86	8.86	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,005	53.68	41.95	–	–	34.37	11.13	5.70	5.44	4.79	11.95	11.95	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,177	51.96	40.52	–	–	33.18	10.75	5.50	5.25	4.63	14.86	14.86	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,339	50.36	39.18	–	–	32.09	10.39	5.32	5.08	4.48	17.55	17.55	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	45,944	54.29	42.46	–	–	34.66	11.18	5.76	5.50	4.85	11.05	11.05	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,106	53.02	41.40	–	–	33.82	10.91	5.62	5.37	4.73	13.16	13.16	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,279	51.83	40.41	–	–	32.98	10.64	5.48	5.24	4.61	15.19	15.19	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,441	50.69	39.46	–	–	32.21	10.39	5.35	5.11	4.51	17.10	17.10	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,614	49.59	38.54	–	–	31.46	10.15	5.23	4.99	4.40	18.95	18.95	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,776	48.56	37.68	–	–	30.75	9.92	5.11	4.88	4.30	20.69	20.69	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,110	52.47	40.94	–	–	33.45	10.79	5.56	5.31	4.68	14.08	14.08	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,272	51.65	40.25	–	–	32.89	10.61	5.47	5.22	4.60	15.46	15.46	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,031	50.47	39.27	–	–	32.06	10.34	5.33	5.09	4.48	17.47	17.47	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,366	48.97	38.02	–	–	31.04	10.01	5.16	4.93	4.34	19.99	19.99	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,098	50.38	39.20	–	–	31.97	10.29	5.32	5.08	4.48	17.65	17.65	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	84,847	49.42	38.40	–	–	31.30	10.08	5.21	4.97	4.38	19.28	19.28	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m

No. 107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,595	48.48	37.61	–	–	30.68	9.88	5.11	4.87	4.30	20.84	20.84	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	100,050	50.13	38.99	–	–	31.83	10.27	5.29	5.05	4.45	18.04	18.04	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	102,980	48.79	37.87	–	–	30.94	9.98	5.14	4.91	4.33	20.27	20.27	–	–	–	–	粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド式］ 撹拌モータ　19.6kN・m×1台　最大改良深度20m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	–	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,083	67.90	54.19	–	–	25.41	8.26	4.32	4.12	3.63	6.69	5.13	1.25	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	23,832	63.17	50.22	–	–	23.54	7.65	4.00	3.82	3.36	13.29	11.84	1.16	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	24,994	60.39	47.88	–	–	22.45	7.30	3.81	3.64	3.21	17.16	15.78	1.11	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,166	57.83	45.74	–	–	21.44	6.97	3.64	3.48	3.06	20.73	19.41	1.06	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,328	55.53	43.81	–	–	20.52	6.67	3.49	3.33	2.93	23.95	22.69	1.01	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,466	59.99	47.56	–	–	22.50	7.43	3.78	3.61	3.18	17.51	16.14	1.10	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,628	57.98	45.87	–	–	21.70	7.16	3.65	3.48	3.07	20.32	19.00	1.06	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	33,801	56.09	44.28	–	–	20.94	6.91	3.52	3.36	2.96	22.97	21.70	1.02	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	34,963	54.32	42.80	–	–	20.26	6.68	3.41	3.25	2.87	25.42	24.19	0.99	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,136	52.65	41.39	–	–	19.61	6.47	3.30	3.15	2.77	27.74	26.54	0.96	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,298	51.12	40.11	–	–	19.00	6.27	3.19	3.05	2.69	29.88	28.72	0.93	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,543	56.96	45.01	–	–	21.14	6.90	3.58	3.42	3.01	21.90	20.60	1.04	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	47,705	55.65	43.91	–	–	20.62	6.73	3.49	3.34	2.94	23.73	22.46	1.02	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,464	53.79	42.35	–	–	19.90	6.49	3.37	3.22	2.84	26.31	25.09	0.98	–	–	–	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台　最大改良深度26m	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m

No. 107【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	51,799	51.52	40.44	-	-	19.00	6.20	3.22	3.07	2.71	29.48	28.32	0.93	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,547	49.97	39.14	-	-	18.36	5.99	3.11	2.97	2.62	31.67	30.55	0.90	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,498	55.11	43.46	-	-	20.53	6.75	3.46	3.30	2.91	24.36	23.10	1.01	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,246	53.73	42.30	-	-	19.98	6.57	3.37	3.21	2.83	26.29	25.07	0.98	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	66,995	52.42	41.20	-	-	19.46	6.40	3.28	3.13	2.76	28.12	26.94	0.95	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	69,916	50.38	39.49	-	-	18.64	6.13	3.14	3.00	2.64	30.98	29.85	0.91	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	86,371	56.84	45.91	-	-	17.70	5.95	3.06	2.92	2.58	25.46	24.16	1.07	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	89,868	54.77	44.14	-	-	17.01	5.71	2.94	2.81	2.48	28.22	26.98	1.02	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	93,962	52.51	42.19	-	-	16.28	5.47	2.82	2.69	2.37	31.21	30.02	0.98	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,160	55.77	44.99	-	-	17.36	5.83	3.00	2.87	2.53	26.87	25.60	1.04	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	115,400	53.38	42.94	-	-	16.57	5.56	2.87	2.74	2.41	30.05	28.83	1.00	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	118,910	51.92	41.69	-	-	16.07	5.40	2.78	2.65	2.34	32.01	30.83	0.97	-	-	-	粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ式］ 撹拌モータ　90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]セメント　高炉Ｂ 0.09t/m

No.108【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工方法		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
単軸施工	65,280	38.60	38.60	-	-	61.40	31.51	16.23	13.66	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
二軸施工	84,640	34.73	34.73	-	-	65.27	36.45	15.65	13.17	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.109【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	235,950	27.07	23.14	－	－	72.93	34.87	15.12	12.35	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No. 110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,815.1	32.80	27.80	-	-	41.28	16.15	9.56	9.28	-	25.92	11.98	7.18	3.31	2.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	ﾚｷ質土	9,144.9	30.79	26.10	-	-	38.75	15.16	8.98	8.71	-	30.46	11.72	10.84	3.51	2.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,765	30.36	25.73	-	-	38.19	14.94	8.85	8.58	-	31.45	12.89	10.90	2.80	2.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,866.3	34.64	29.36	-	-	43.59	17.05	10.10	9.80	-	21.77	11.07	5.45	2.45	1.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	ﾚｷ質土	11,120	31.86	27.00	-	-	40.09	15.68	9.29	9.01	-	28.05	12.04	9.15	2.89	2.65	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,306	31.19	26.44	-	-	39.28	15.38	9.10	8.82	-	29.53	11.50	11.17	2.36	2.25	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ　φ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,912.1	35.74	30.29	-	-	44.98	17.60	10.42	10.11	-	19.28	9.66	5.29	1.94	1.62	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	ﾚｷ質土	12,952	32.26	27.34	-	-	40.59	15.88	9.41	9.12	-	27.15	11.38	9.62	2.48	2.48	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,798	31.41	26.62	-	-	39.53	15.47	9.16	8.88	-	29.06	11.86	10.97	2.13	2.05	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	打込アダプタ　φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,821.2	29.30	24.83	-	-	36.89	14.46	8.54	8.28	-	33.81	10.21	5.35	5.00	3.97	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	ﾚｷ質土	11,162	26.85	22.76	-	-	33.75	13.18	7.83	7.59	-	39.40	9.66	9.35	7.47	4.31	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	玉石混じり土	17,021	25.08	21.26	-	-	31.52	12.31	7.31	7.09	-	43.40	11.71	11.13	8.81	3.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	軟岩	13,739	25.78	21.85	-	-	32.41	12.66	7.52	7.29	-	41.81	11.08	9.37	9.36	3.50	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	90mm	硬岩	18,078	25.12	21.29	-	-	31.56	12.33	7.32	7.10	-	43.32	13.65	9.43	8.30	3.33	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	10,089	32.41	27.47	-	-	40.82	15.99	9.45	9.17	-	26.77	8.63	3.71	3.70	3.66	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	ﾚｷ質土	13,885	28.13	23.84	-	-	35.35	13.81	8.20	7.95	-	36.52	9.71	7.72	6.51	4.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No. 110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,869	26.55	22.50	–	–	33.37	13.03	7.74	7.51	–	40.08	9.92	9.75	8.98	3.57	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	軟岩	16,799	27.03	22.91	–	–	33.97	13.27	7.88	7.64	–	39.00	9.65	9.25	8.31	3.95	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	115mm	硬岩	21,750	26.31	22.30	–	–	33.06	12.91	7.67	7.44	–	40.63	11.65	8.62	8.50	3.81	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（１．５m）	インナービット φ１１５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,430	33.61	28.49	–	–	42.34	16.59	9.80	9.51	–	24.05	7.70	3.77	3.69	2.97	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１３５mm用	インナービット φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	ﾚｷ質土	16,930	29.51	25.01	–	–	37.15	14.55	8.60	8.34	–	33.34	8.70	7.74	5.34	4.93	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	玉石混じり土	24,228	27.37	23.20	–	–	34.39	13.43	7.98	7.74	–	38.24	10.35	8.51	8.48	3.87	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	軟岩	20,601	28.66	24.29	–	–	36.08	14.13	8.36	8.10	–	35.26	9.23	8.58	6.78	4.05	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	135mm	硬岩	26,264	27.67	23.45	–	–	34.77	13.58	8.07	7.82	–	37.56	11.80	7.85	7.04	3.97	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド φ１３５mm用（１．５m）	インナービット φ１３５mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,826	32.47	27.52	–	–	40.88	16.01	9.47	9.18	–	26.65	9.38	4.05	3.80	2.74	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	ﾚｷ質土	20,261	28.24	23.94	–	–	35.49	13.86	8.23	7.99	–	36.27	10.64	8.46	4.94	4.91	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	玉石混じり土	28,516	25.80	21.87	–	–	32.42	12.66	7.52	7.30	–	41.78	11.49	10.50	7.94	3.95	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	軟岩	24,596	27.32	23.16	–	–	34.35	13.41	7.97	7.73	–	38.33	10.51	10.11	6.26	4.07	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	–	–
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	二重管方式	146mm	硬岩	33,864	27.63	23.42	–	–	34.72	13.56	8.06	7.81	–	37.65	11.98	8.84	6.01	3.69	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッド φ１４６mm用（１．５m）	インナービット φ１４６mm用	–	–
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,616.6	33.29	30.27	–	–	36.06	15.14	8.96	8.69	–	30.65	12.40	7.43	3.43	2.38	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	–	–
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	ﾚｷ質土	8,841.6	31.17	28.34	–	–	33.70	14.12	8.39	8.13	–	35.13	12.17	11.21	3.63	3.03	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	–	–
無し（ｸﾛｰﾗ型）	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,197	30.58	27.80	–	–	33.06	13.85	8.23	7.98	–	36.36	13.50	11.37	2.92	2.53	–	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	シャンクロッド φ９０mm用	打込アダプタ　φ９０mm用	–	–

No.110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,551.8	35.18	31.99	-	-	38.11	16.00	9.47	9.18	-	26.71	11.53	5.67	2.55	1.95	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	ﾚｷ質土	10,690	32.23	29.30	-	-	34.90	14.66	8.67	8.41	-	32.87	12.53	9.52	3.00	2.75	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,632	31.48	28.62	-	-	34.04	14.26	8.47	8.22	-	34.48	12.06	11.65	2.46	2.35	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	シャンクロッド φ１１５mm用	打込アダプタ φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,481.6	36.33	33.03	-	-	39.34	16.51	9.78	9.48	-	24.33	10.10	5.53	2.03	1.69	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（1．5m）	シャンクロッド φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	ﾚｷ質土	12,383	32.59	29.63	-	-	35.29	14.82	8.77	8.50	-	32.12	11.90	10.06	2.59	2.59	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１３５mm用	ドリルパイプ φ１３５mm用（1．5m）	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,225	31.86	28.97	-	-	34.51	14.50	8.57	8.31	-	33.63	12.23	11.32	2.20	2.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１３５mm用（1．5m）	リングビット φ１３５mm用	打込アダプタ φ１３５mm用	シャンクロッド φ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,633.9	29.67	26.98	-	-	32.07	13.44	7.98	7.74	-	38.26	10.58	5.50	5.14	4.08	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（1．5m）	インナーロッド φ９０mm用（1．5m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	ﾚｷ質土	10,881	27.13	24.67	-	-	29.33	12.29	7.30	7.08	-	43.54	9.93	9.59	7.66	4.42	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ９０mm用	ドリルパイプ φ９０mm用（1．5m）	インナーロッド φ９０mm用（1．5m）	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,464	25.11	22.83	-	-	27.14	11.37	6.76	6.55	-	47.75	12.11	11.51	9.11	3.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（1．5m）	インナーロッド φ９０mm用（1．5m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,308	25.88	23.53	-	-	27.97	11.72	6.96	6.75	-	46.15	11.46	9.68	9.66	3.61	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（1．5m）	インナーロッド φ９０mm用（1．5m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,553	25.23	22.94	-	-	27.28	11.43	6.79	6.58	-	47.49	14.05	9.71	8.54	3.42	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ９０mm用（1．5m）	インナーロッド φ９０mm用（1．5m）	リングビット φ９０mm用	インナービット φ９０mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,624.8	32.72	29.75	-	-	35.46	14.90	8.81	8.54	-	31.82	9.04	3.89	3.88	3.84	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	インナービット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（1．5m）	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	ﾚｷ質土	13,499	28.43	25.85	-	-	30.74	12.88	7.65	7.42	-	40.83	10.00	7.94	6.69	4.91	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッド φ１１５mm用（1．5m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,251	26.73	24.30	-	-	28.89	12.11	7.19	6.97	-	44.38	10.22	10.05	9.26	3.68	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ１１５mm用（1．5m）	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	リングビット φ１１５mm用	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	軟岩	16,275	27.21	24.74	-	-	29.42	12.33	7.32	7.10	-	43.37	9.95	9.55	8.58	4.07	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ１１５mm用	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	インナーロッド φ１１５mm用（1．5m）	インナービット φ１１５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	115mm	硬岩	21,155	26.52	24.11	-	-	28.67	12.01	7.14	6.92	-	44.81	11.97	8.86	8.74	3.92	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］ 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ１１５mm用（1．5m）	リングビット φ１１５mm用	インナーロッド φ１１５mm用（1．5m）	インナービット φ１１５mm用	-	-

No. 110【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135㎜	粘性土・砂質土	11,861	34.02	30.93	－	－	36.86	15.48	9.16	8.88	－	29.12	8.07	3.96	3.87	3.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135㎜	ﾚｷ質土	16,462	29.89	27.18	－	－	32.32	13.54	8.04	7.80	－	37.79	9.02	7.97	5.49	5.07	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135㎜	玉石混じり土	23,528	27.61	25.10	－	－	29.85	12.51	7.43	7.20	－	42.54	10.65	8.77	8.73	3.99	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135㎜	軟岩	20,028	28.99	26.36	－	－	31.35	13.13	7.80	7.57	－	39.66	9.56	8.83	6.97	4.17	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	135㎜	硬岩	25,426	27.87	25.34	－	－	30.13	12.62	7.50	7.27	－	42.00	12.19	8.11	7.27	4.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146㎜	粘性土・砂質土	14,335	32.95	29.96	－	－	35.71	15.00	8.87	8.60	－	31.34	9.70	4.18	3.93	2.84	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146㎜	ﾚｷ質土	19,666	28.53	25.94	－	－	30.84	12.92	7.68	7.44	－	40.63	10.95	8.72	5.09	5.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146㎜	玉石混じり土	27,688	25.94	23.59	－	－	28.05	11.75	6.98	6.77	－	46.01	11.85	10.82	8.18	4.06	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146㎜	軟岩	23,907	27.58	25.08	－	－	29.82	12.49	7.42	7.20	－	42.60	10.82	10.40	6.44	4.18	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－
無し(ｸﾛｰﾗ型)	二重管方式	146㎜	硬岩	32,849	27.86	25.33	－	－	30.13	12.62	7.50	7.27	－	42.01	12.32	9.12	6.20	3.81	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	－	－

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	35,526	0.00	–	–	–	100.00	42.70	25.36	24.59	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	32,128	0.00	–	–	–	100.00	43.06	25.56	24.79	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	38,788	0.00	–	–	–	100.00	42.56	25.27	24.51	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	35,390	0.00	–	–	–	100.00	42.86	25.45	24.69	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	49,707	0.00	–	–	–	100.00	42.18	25.05	24.30	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	46,309	0.00	–	–	–	100.00	42.40	25.17	24.41	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	36,822	0.00	–	–	–	100.00	42.77	25.40	24.63	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	33,424	0.00	–	–	–	100.00	43.12	25.60	24.83	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	40,084	0.00	–	–	–	100.00	42.63	25.32	24.55	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	36,686	0.00	–	–	–	100.00	42.94	25.49	24.72	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	51,003	0.00	–	–	–	100.00	42.25	25.09	24.33	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	47,605	0.00	–	–	–	100.00	42.46	25.21	24.45	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	f＜400kN	有り	16,495	0.00	–	–	–	100.00	40.57	24.09	23.37	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	f＜400kN	無し	13,097	0.00	–	–	–	100.00	40.88	24.28	23.54	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	400≦f＜1300kN	有り	18,760	0.00	–	–	–	100.00	40.43	24.01	23.28	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	400≦f＜1300kN	無し	15,362	0.00	–	–	–	100.00	40.65	24.15	23.42	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	1300≦f＜2000kN	有り	26,688	0.00	–	–	–	100.00	40.12	23.83	23.11	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼線より線(工場組立)	-	1300≦f＜2000kN	無し	23,290	0.00	-	-	-	100.00	40.23	23.89	23.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	21,567	0.00	-	-	-	100.00	41.37	24.57	23.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	無し	18,169	0.00	-	-	-	100.00	41.75	24.79	24.04	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	24,829	0.00	-	-	-	100.00	41.33	24.54	23.80	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	21,432	0.00	-	-	-	100.00	41.64	24.72	23.98	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	33,754	0.00	-	-	-	100.00	40.98	24.33	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	30,356	0.00	-	-	-	100.00	41.15	24.44	23.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	有り	22,863	0.00	-	-	-	100.00	41.57	24.68	23.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	無し	19,466	0.00	-	-	-	100.00	41.94	24.91	24.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	26,125	0.00	-	-	-	100.00	41.50	24.64	23.90	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	22,728	0.00	-	-	-	100.00	41.81	24.83	24.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	35,050	0.00	-	-	-	100.00	41.11	24.42	23.68	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	31,653	0.00	-	-	-	100.00	41.30	24.53	23.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	27,549	0.00	-	-	-	100.00	42.11	25.00	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	24,152	0.00	-	-	-	100.00	42.49	25.23	24.47	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	29,814	0.00	-	-	-	100.00	41.90	24.88	24.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	26,417	0.00	-	-	-	100.00	42.22	25.07	24.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	28,845	0.00	–	–	–	100.00	42.22	25.08	24.32	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	25,448	0.00	–	–	–	100.00	42.60	25.30	24.54	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	31,111	0.00	–	–	–	100.00	42.02	24.95	24.20	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	27,713	0.00	–	–	–	100.00	42.35	25.14	24.38	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	24,558	0.00	–	–	–	100.00	41.79	24.81	24.06	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	21,160	0.00	–	–	–	100.00	42.17	25.04	24.29	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	32,806	0.00	–	–	–	100.00	42.16	25.04	24.28	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	29,408	0.00	–	–	–	100.00	42.48	25.23	24.46	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	49,707	0.00	–	–	–	100.00	42.18	25.05	24.30	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	46,309	0.00	–	–	–	100.00	42.40	25.17	24.41	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	25,854	0.00	–	–	–	100.00	41.94	24.90	24.15	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	22,457	0.00	–	–	–	100.00	42.32	25.13	24.37	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	34,102	0.00	–	–	–	100.00	42.26	25.09	24.34	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	30,704	0.00	–	–	–	100.00	42.58	25.28	24.52	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	51,003	0.00	–	–	–	100.00	42.25	25.09	24.33	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	47,605	0.00	–	–	–	100.00	42.46	25.21	24.45	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	–	f＜400kN	有り	15,527	0.00	–	–	–	100.00	40.23	23.89	23.17	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–	

No. 111【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	f＜400kN	無し	12,129	0.00	–	–	–	100.00	40.46	24.03	23.30	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	400≦f＜1300kN	有り	17,792	0.00	–	–	–	100.00	40.12	23.83	23.11	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	400≦f＜1300kN	無し	14,394	0.00	–	–	–	100.00	40.29	23.93	23.21	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	1300≦f＜2000kN	有り	25,720	0.00	–	–	–	100.00	39.90	23.69	22.98	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	–	1300≦f＜2000kN	無し	22,322	0.00	–	–	–	100.00	39.98	23.74	23.02	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	22,564	0.00	–	–	–	100.00	41.53	24.66	23.91	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	19,166	0.00	–	–	–	100.00	41.90	24.88	24.13	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	25,826	0.00	–	–	–	100.00	41.46	24.62	23.88	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	22,429	0.00	–	–	–	100.00	41.77	24.81	24.06	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	23,860	0.00	–	–	–	100.00	41.71	24.76	24.01	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	20,463	0.00	–	–	–	100.00	42.09	24.99	24.23	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	27,122	0.00	–	–	–	100.00	41.62	24.71	23.97	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	23,725	0.00	–	–	–	100.00	41.94	24.90	24.15	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.112【　グラウト注入（アンカー）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	51,880	0.00	－	－	－	58.37	22.06	13.09	12.70	－	41.63	41.63	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.113【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】

＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	47,860	30.25	30.25	－	－	69.75	32.15	19.09	18.51	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.114【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,916.2	6.86	6.86	－	－	93.14	63.42	8.12	7.40	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.115【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.116【　コンクリートはつり　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
平均はつり厚		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
3cm以下	4,733.5	1.61	1.57	-	-	94.73	38.59	31.56	21.83	-	3.66	3.56	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
3cmを超え6cm以下	7,983.6	1.55	1.51	-	-	94.94	41.88	30.72	19.58	-	3.51	3.41	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］5.0m3/min	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.117【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,161.5	10.31	10.31	－	－	85.09	76.82	8.27	－	－	4.60	4.60	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.118【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30mm以上 200mm未満	613.43	2.41	1.15	0.81	-	95.01	46.13	18.17	12.95	-	2.58	2.10	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０mm		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
200mm以上 400mm以下	907.74	2.21	1.04	0.73	-	95.42	45.33	18.17	12.84	-	2.37	1.90	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 2kVA	*	電動ハンマドリル　穴あけ能力φ３８～４０mm		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.119【　コンクリート削孔（さく岩機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
100mm以上 200mm未満	799.94	5.97	3.50	1.56	-	87.93	54.65	12.26	7.61	-	6.10	5.17	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
200mm以上 300mm未満	1,120.6	5.43	3.33	1.48	-	89.01	57.38	13.13	8.27	-	5.56	4.92	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
300mm以上 400mm未満	1,430.6	5.18	3.26	1.45	-	89.52	59.31	13.56	8.52	-	5.30	4.82	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
400mm以上 600mm未満	1,907.1	4.88	3.13	1.39	-	90.12	60.67	14.03	8.75	-	5.00	4.63	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
600mm以上 800mm未満	2,548.6	4.76	3.08	1.37	-	90.39	61.55	13.99	8.94	-	4.85	4.54	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
800mm以上 1000mm未満	3,173.9	4.64	3.06	1.36	-	90.62	62.38	14.75	9.18	-	4.74	4.52	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
1000mm以上 1100mm以下	3,669.5	4.63	3.05	1.36	-	90.64	62.37	14.58	9.38	-	4.73	4.51	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 質量15kg級	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.120【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）								R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60mm以上64mm未満	50mm以上200mm未満	5,267.0	3.24	1.66	0.98	-	69.08	40.06	10.58	5.53	-	27.68	24.29	2.76	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	200mm以上400mm未満	5,864.3	3.61	1.89	1.12	-	70.26	42.12	11.02	5.42	-	26.13	22.37	3.14	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	400mm以上600mm未満	6,531.3	3.91	2.10	1.24	-	71.42	44.11	11.26	5.68	-	24.67	20.58	3.50	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	600mm以上800mm未満	7,226.7	4.17	2.28	1.35	-	72.21	45.22	11.72	5.86	-	23.62	19.27	3.79	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
60mm以上64mm未満	800mm以上1100mm以下	8,119.4	4.38	2.44	1.44	-	73.29	46.59	12.08	6.20	-	22.33	17.75	4.06	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	50mm以上200mm未満	5,488.2	3.11	1.59	0.94	-	66.29	38.45	10.15	5.31	-	30.60	27.34	2.65	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	200mm以上400mm未満	6,091.1	3.47	1.82	1.07	-	67.64	40.55	10.61	5.22	-	28.89	25.26	3.03	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	400mm以上600mm未満	6,763.7	3.78	2.03	1.20	-	68.96	42.59	10.88	5.48	-	27.26	23.31	3.38	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	600mm以上800mm未満	7,467.5	4.03	2.21	1.30	-	69.87	43.75	11.34	5.67	-	26.10	21.88	3.67	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
64mm以上77mm未満	800mm以上1100mm以下	8,368.6	4.26	2.37	1.40	-	71.09	45.19	11.72	6.01	-	24.65	20.20	3.94	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	50mm以上200mm未満	5,654.1	3.02	1.55	0.91	-	64.34	37.31	9.86	5.15	-	32.64	29.48	2.57	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	200mm以上400mm未満	6,261.2	3.37	1.77	1.04	-	65.82	39.47	10.32	5.07	-	30.81	27.29	2.94	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	400mm以上600mm未満	6,938.0	3.68	1.98	1.17	-	67.23	41.53	10.60	5.34	-	29.09	25.24	3.29	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	600mm以上800mm未満	7,648.1	3.94	2.16	1.27	-	68.23	42.73	11.07	5.54	-	27.83	23.72	3.58	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
77mm以上90mm未満	800mm以上1100mm以下	8,555.5	4.17	2.32	1.37	-	69.53	44.20	11.46	5.88	-	26.30	21.94	3.86	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.120【　コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
削孔径	削孔深さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）								R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2			K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
90mm以上 100mm未満	50mm以上 200mm未満	5,875.3	2.91	1.49	0.88	-	61.92	35.91	9.48	4.96	-	35.17	32.13	2.47	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	200mm以上 400mm未満	6,488.0	3.26	1.71	1.01	-	63.51	38.08	9.96	4.90	-	33.23	29.83	2.84	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	400mm以上 600mm未満	7,170.4	3.56	1.92	1.13	-	65.06	40.19	10.26	5.17	-	31.38	27.66	3.18	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	600mm以上 800mm未満	7,888.9	3.81	2.09	1.23	-	66.15	41.42	10.74	5.37	-	30.04	26.05	3.47	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
90mm以上 100mm未満	800mm以上 1100mm以下	8,804.7	4.04	2.25	1.33	-	67.58	42.96	11.14	5.71	-	28.38	24.15	3.75	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	50mm以上 200mm未満	5,875.3	2.91	1.49	0.88	-	61.92	35.91	9.48	4.96	-	35.17	32.13	2.47	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
100mm以上 110mm未満	200mm以上 400mm以下	6,488.0	3.26	1.71	1.01	-	63.51	38.08	9.96	4.90	-	33.23	29.83	2.84	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１１０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	50mm以上 200mm未満	6,436.2	2.65	1.36	0.80	-	56.52	32.78	8.66	4.52	-	40.83	38.05	2.26	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
110mm以上 128mm未満	200mm以上 400mm以下	7,063.1	3.00	1.57	0.93	-	58.32	34.96	9.15	4.50	-	38.68	35.55	2.61	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１２８．５mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	50mm以上 200mm未満	6,823.3	2.50	1.28	0.75	-	53.32	30.92	8.17	4.27	-	44.18	41.56	2.13	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
128mm以上 160mm未満	200mm以上 400mm以下	7,460.0	2.84	1.49	0.88	-	55.23	33.11	8.66	4.26	-	41.93	38.97	2.47	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１６０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	50mm以上 200mm未満	7,328.9	2.32	1.19	0.70	-	49.66	28.82	7.60	3.97	-	48.02	45.59	1.98	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
160mm以上 180mm未満	200mm以上 400mm以下	7,978.4	2.65	1.39	0.82	-	51.64	30.96	8.10	3.98	-	45.71	42.94	2.31	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ１８０mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	50mm以上 200mm未満	7,992.5	2.13	1.09	0.64	-	45.47	26.36	6.97	3.64	-	52.40	50.17	1.82	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
180mm以上 200mm以下	200mm以上 400mm以下	8,658.8	2.43	1.28	0.75	-	47.54	28.49	7.46	3.67	-	50.03	47.48	2.13	-	-	-	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ25cm		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ 3kVA	*	-			特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ダイヤモンドビット　φ２０４mm	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-

No.121【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	781.83	0.00	－	－	－	25.39	21.67	3.72	－	－	74.61	74.61	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.122【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
1工事当り使用量	目地板の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30m2未満	瀝青繊維質目地板 t=10	3,582.4	0.00	-	-	-	63.91	47.33	16.27	-	-	36.09	36.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-
30m2以上	瀝青繊維質目地板 t=10	3,465.8	0.00	-	-	-	66.06	48.92	16.82	-	-	33.94	33.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.123【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）	2,522.1	0.00	-	-	-	57.16	42.46	14.70	-	-	42.84	42.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ製止水板　ＣＦ　幅２００×厚さ５ｍｍ	-	-	-	-	-
各種（ゴム製）	7,891.5	0.00	-	-	-	20.64	16.95	3.69	-	-	79.36	79.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ゴム製止水板　ＣＦ　幅２３０×厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.124【　シール材　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,112.4	0.00	－	－	－	100.00	65.46	23.83	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.125【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.126【　高欄撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,400.1	5.57	5.57	－	－	92.71	34.18	28.02	14.44	13.78	1.72	1.72	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.127【　アスファルト舗装版破砕・積込み　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,069.2	32.20	23.13	9.07	－	58.89	20.41	19.46	17.15	－	8.91	8.91	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.128【　床版１次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	15,631	28.39	14.93	9.87	3.59	67.39	22.30	15.85	9.42	9.14	4.22	4.22	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.129【　床版１次及び２次破砕・撤去　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	17,147	29.76	15.67	10.23	3.86	65.82	20.31	14.43	9.89	9.59	4.42	4.42	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級		溶接工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.130【　桁１次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z				S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	9,997.1	32.34	16.17	16.17	-	67.66	24.11	19.76	10.20	8.58	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	10,582	36.09	20.81	15.28	-	63.91	22.76	18.67	9.64	8.11	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,106	39.09	24.54	14.55	-	60.91	21.70	17.79	9.18	7.73	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,229	39.77	25.37	14.40	-	60.23	21.45	17.60	9.08	7.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	14,502	53.39	42.24	11.15	-	46.61	16.59	13.62	7.03	5.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,310	55.85	45.29	10.56	-	44.15	15.72	12.90	6.66	5.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	17,774	61.97	52.88	9.09	-	38.03	13.54	11.11	5.74	4.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,701	68.86	61.41	7.45	-	31.14	11.09	9.10	4.70	3.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	31,788	78.75	73.67	5.08	-	21.25	7.57	6.21	3.20	2.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	無し	-	8,380.1	19.29	19.29	-	-	80.71	28.75	23.58	12.17	10.24	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	10,582	36.09	20.81	15.28	-	63.91	22.76	18.67	9.64	8.11	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,167	39.42	19.71	19.71	-	60.58	21.60	17.69	9.13	7.68	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	11,691	42.14	23.31	18.83	-	57.86	20.62	16.90	8.72	7.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	11,814	42.75	24.11	18.64	-	57.25	20.40	16.72	8.63	7.26	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,087	55.19	40.60	14.59	-	44.81	15.95	13.09	6.76	5.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	15,895	57.47	43.62	13.85	-	42.53	15.14	12.43	6.41	5.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,359	63.19	51.20	11.99	-	36.81	13.11	10.76	5.55	4.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,286	69.68	59.80	9.88	-	30.32	10.80	8.86	4.57	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,373	79.13	72.33	6.80	-	20.87	7.43	6.10	3.15	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	無し	-	8,965.3	24.56	24.56	-	-	75.44	26.87	22.04	11.38	9.57	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	11,106	39.09	24.54	14.55	-	60.91	21.70	17.79	9.18	7.73	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,691	42.14	23.31	18.83	-	57.86	20.62	16.90	8.72	7.34	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	12,215	44.62	22.31	22.31	-	55.38	19.74	16.17	8.35	7.02	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	12,338	45.18	23.09	22.09	-	54.82	19.54	16.01	8.26	6.95	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,610	56.71	39.25	17.46	-	43.29	15.41	12.66	6.53	5.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	16,419	58.84	42.24	16.60	-	41.16	14.65	12.03	6.21	5.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	18,883	64.21	49.78	14.43	-	35.79	12.74	10.46	5.40	4.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,810	70.37	58.42	11.95	-	29.63	10.55	8.66	4.47	3.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	32,897	79.47	71.19	8.28	-	20.53	7.31	6.00	3.10	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	無し	-	9,488.9	28.72	28.72	-	-	71.28	25.40	20.82	10.75	9.04	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	11,229	39.77	25.37	14.40	-	60.23	21.45	17.60	9.08	7.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	11,814	42.75	24.11	18.64	-	57.25	20.40	16.72	8.63	7.26	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	12,338	45.18	23.09	22.09	-	54.82	19.54	16.01	8.26	6.95	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	12,461	45.72	22.86	22.86	-	54.28	19.34	15.86	8.18	6.88	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	15,734	57.04	38.94	18.10	-	42.96	15.29	12.56	6.48	5.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	16,542	59.14	41.92	17.22	-	40.86	14.55	11.94	6.16	5.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	19,006	64.45	49.47	14.98	-	35.55	12.66	10.39	5.36	4.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	22,933	70.54	58.12	12.42	-	29.46	10.49	8.61	4.44	3.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	33,020	79.55	70.93	8.62	-	20.45	7.28	5.98	3.08	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	無し	-	9,612.1	29.63	29.63	-	-	70.37	25.06	20.56	10.61	8.93	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	14,502	53.39	42.24	11.15	-	46.61	16.59	13.62	7.03	5.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,087	55.19	40.60	14.59	-	44.81	15.95	13.09	6.76	5.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	15,610	56.71	39.25	17.46	-	43.29	15.41	12.66	6.53	5.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	15,734	57.04	38.94	18.10	-	42.96	15.29	12.56	6.48	5.45	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,006	64.45	32.25	32.20	-	35.55	12.66	10.39	5.36	4.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	19,815	65.90	35.01	30.89	-	34.10	12.14	9.97	5.14	4.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,279	69.67	42.20	27.47	-	30.33	10.80	8.87	4.57	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,206	74.21	50.86	23.35	-	25.79	9.18	7.54	3.89	3.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,293	81.38	64.52	16.86	-	18.62	6.63	5.44	2.81	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	12,885	47.51	47.51	-	-	52.49	18.71	15.33	7.91	6.66	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,310	55.85	45.29	10.56	-	44.15	15.72	12.90	6.66	5.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,895	57.47	43.62	13.85	-	42.53	15.14	12.43	6.41	5.40	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,419	58.84	42.24	16.60	-	41.16	14.65	12.03	6.21	5.22	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,542	59.14	41.92	17.22	-	40.86	14.55	11.94	6.16	5.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,815	65.90	35.01	30.89	-	34.10	12.14	9.97	5.14	4.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,623	67.23	33.63	33.60	-	32.77	11.67	9.58	4.94	4.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,087	70.74	40.73	30.01	-	29.26	10.42	8.56	4.41	3.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,014	74.99	49.34	25.65	-	25.01	8.91	7.31	3.77	3.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,101	81.80	63.13	18.67	-	18.20	6.48	5.32	2.74	2.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	13,693	50.64	50.64		-	49.36	17.57	14.43	7.45	6.26	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,774	61.97	52.88	9.09	-	38.03	13.54	11.11	5.74	4.83	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	18,359	63.19	51.20	11.99	-	36.81	13.11	10.76	5.55	4.67	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,883	64.21	49.78	14.43	-	35.79	12.74	10.46	5.40	4.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	19,006	64.45	49.47	14.98	-	35.55	12.66	10.39	5.36	4.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	22,279	69.67	42.20	27.47	-	30.33	10.80	8.87	4.57	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	23,087	70.74	40.73	30.01	-	29.26	10.42	8.56	4.41	3.71	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	25,551	73.54	36.78	36.76	-	26.46	9.42	7.73	3.99	3.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	29,478	77.08	45.22	31.86	-	22.92	8.16	6.70	3.46	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
				K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	39,565	82.94	59.20	23.74	-	17.06	6.08	4.99	2.57	2.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	16,157	58.16	58.16		-	41.84	14.89	12.23	6.31	5.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	21,701	68.86	61.41	7.45	-	31.14	11.09	9.10	4.70	3.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	22,286	69.68	59.80	9.88	-	30.32	10.80	8.86	4.57	3.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	22,810	70.37	58.42	11.95	-	29.63	10.55	8.66	4.47	3.76	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	22,933	70.54	58.12	12.42	-	29.46	10.49	8.61	4.44	3.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	26,206	74.21	50.86	23.35	-	25.79	9.18	7.54	3.89	3.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	27,014	74.99	49.34	25.65	-	25.01	8.91	7.31	3.77	3.17	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	29,478	77.08	45.22	31.86	-	22.92	8.16	6.70	3.46	2.91	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	33,405	79.78	39.91	39.87	-	20.22	7.20	5.91	3.05	2.57	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	43,492	84.47	53.85	30.62	-	15.53	5.53	4.54	2.34	1.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	20,084	66.35	66.35		-	33.65	11.98	9.84	5.07	4.27	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	31,788	78.75	73.67	5.08	-	21.25	7.57	6.21	3.20	2.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	32,373	79.13	72.33	6.80	-	20.87	7.43	6.10	3.15	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	32,897	79.47	71.19	8.28	-	20.53	7.31	6.00	3.10	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	33,020	79.55	70.93	8.62	-	20.45	7.28	5.98	3.08	2.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	36,293	81.38	64.52	16.86	-	18.62	6.63	5.44	2.81	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.130【　桁１次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	37,101	81.80	63.13	18.67	-	18.20	6.48	5.32	2.74	2.31	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	39,565	82.94	59.20	23.74	-	17.06	6.08	4.99	2.57	2.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	43,492	84.47	53.85	30.62	-	15.53	5.53	4.54	2.34	1.97	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	53,579	87.40	43.72	43.68	-	12.60	4.49	3.68	1.90	1.60	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	無し	-	30,171	77.60	77.60	-	-	22.40	7.97	6.55	3.38	2.84	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	15,257	28.35	17.89	10.46	-	71.65	26.90	17.51	11.28	5.55	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	15,835	30.96	17.24	13.72	-	69.04	25.92	16.87	10.87	5.35	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	16,352	33.14	16.69	16.45	-	66.86	25.10	16.34	10.53	5.18	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	16,473	33.64	17.07	16.57	-	66.36	24.91	16.22	10.45	5.14	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	19,703	44.51	30.66	13.85	-	55.49	20.83	13.56	8.74	4.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	20,501	46.67	33.36	13.31	-	53.33	20.03	13.03	8.40	4.13	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	22,933	52.36	40.46	11.90	-	47.64	17.87	11.65	7.51	3.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	26,809	59.25	49.07	10.18	-	40.75	15.29	9.96	6.42	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	36,765	70.29	62.87	7.42	-	29.71	11.15	7.26	4.68	2.30	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	無し	-	13,661	19.98	19.98	-	-	80.02	30.04	19.56	12.60	6.20	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	16,245	32.70	22.88	9.82	-	67.30	25.27	16.45	10.60	5.21	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	16,823	35.02	22.10	12.92	-	64.98	24.40	15.88	10.23	5.03	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	17,340	36.95	21.44	15.51	-	63.05	23.68	15.41	9.93	4.88	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	17,461	37.39	21.29	16.10	-	62.61	23.51	15.30	9.86	4.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	20,691	47.16	29.20	17.96	-	52.84	19.85	12.91	8.32	4.09	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	21,489	49.12	31.82	17.30	-	50.88	19.11	12.43	8.01	3.94	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	23,921	54.32	38.78	15.54	-	45.68	17.14	11.17	7.20	3.54	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	27,797	60.70	47.33	13.37	-	39.30	14.75	9.61	6.19	3.04	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	37,753	71.07	61.23	9.84	-	28.93	10.86	7.07	4.56	2.24	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	無し	-	14,649	25.38	25.38	-	-	74.62	28.01	18.24	11.75	5.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,129	36.17	26.86	9.31	-	63.83	23.97	15.60	10.05	4.94	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,707	38.25	25.98	12.27	-	61.75	23.19	15.09	9.72	4.78	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,224	40.01	25.25	14.76	-	59.99	22.53	14.66	9.45	4.64	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,345	40.40	25.08	15.32	-	59.60	22.40	14.56	9.38	4.61	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,575	49.32	28.00	21.32	-	50.68	19.04	12.38	7.98	3.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,373	51.18	30.62	20.56	-	48.82	18.32	11.94	7.69	3.78	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	24,805	55.96	37.41	18.55	-	44.04	16.52	10.77	6.94	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,681	61.92	45.88	16.04	-	38.08	14.29	9.31	6.00	2.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,637	71.73	59.82	11.91	-	28.27	10.61	6.91	4.45	2.19	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	無し	-	15,533	29.62	29.62	-	-	70.38	26.43	17.20	11.08	5.45	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	17,337	36.94	27.74	9.20	-	63.06	23.68	15.41	9.93	4.88	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	17,915	38.97	26.84	12.13	-	61.03	22.92	14.91	9.61	4.73	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	18,432	40.68	26.09	14.59	-	59.32	22.28	14.50	9.34	4.59	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	18,553	41.07	25.92	15.15	-	58.93	22.13	14.40	9.28	4.56	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z				S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	21,783	49.81	27.73	22.08	-	50.19	18.85	12.26	7.90	3.89	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	22,581	51.62	30.32	21.30	-	48.38	18.15	11.83	7.62	3.75	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	25,013	56.33	37.11	19.22	-	43.67	16.39	10.68	6.88	3.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	28,889	62.18	45.54	16.64	-	37.82	14.19	9.25	5.96	2.93	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	38,845	71.88	59.50	12.38	-	28.12	10.55	6.88	4.43	2.18	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	無し	-	15,741	30.55	30.55	-	-	69.45	26.07	16.97	10.94	5.38	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	＊	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	22,862	52.21	45.23	6.98	-	47.79	17.93	11.69	7.53	3.70	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	23,440	53.39	44.12	9.27	-	46.61	17.49	11.40	7.34	3.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	23,957	54.40	43.17	11.23	-	45.60	17.11	11.15	7.19	3.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	24,078	54.63	42.96	11.67	-	45.37	17.02	11.10	7.15	3.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	27,308	60.00	37.88	22.12	-	40.00	15.01	9.78	6.30	3.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	28,106	61.14	36.81	24.33	-	38.86	14.58	9.50	6.12	3.01	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	30,538	64.22	33.86	30.36	-	35.78	13.42	8.75	5.64	2.77	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	34,414	68.26	38.23	30.03	-	31.74	11.91	7.76	5.00	2.46	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	44,370	75.39	52.10	23.29	-	24.61	9.24	6.02	3.88	1.90	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	無し	-	21,266	48.59	48.59	-	-	51.41	19.32	12.56	8.09	3.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	＊	-	-	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	24,227	54.91	48.33	6.58	-	45.09	16.92	11.03	7.10	3.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	＊	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	＊	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	24,805	55.95	47.19	8.76	-	44.05	16.53	10.77	6.94	3.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	25,322	56.85	46.23	10.62	-	43.15	16.19	10.55	6.80	3.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	25,443	57.06	46.01	11.05	-	42.94	16.11	10.50	6.76	3.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	28,673	61.90	40.83	21.07	-	38.10	14.30	9.32	6.00	2.95	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	29,471	62.94	39.74	23.20	-	37.06	13.91	9.06	5.84	2.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	31,903	65.77	36.71	29.06	-	34.23	12.85	8.37	5.39	2.65	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	35,779	69.48	36.78	32.70	-	30.52	11.45	7.47	4.81	2.36	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	45,735	76.12	50.54	25.58	-	23.88	8.96	5.84	3.76	1.85	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	無し	-	22,631	51.72	51.72		-	48.28	18.11	11.81	7.61	3.74	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	28,387	61.52	55.90	5.62	-	38.48	14.44	9.41	6.06	2.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	28,965	62.29	54.79	7.50	-	37.71	14.15	9.22	5.94	2.92	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	29,482	62.95	53.83	9.12	-	37.05	13.90	9.06	5.84	2.87	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	29,603	63.10	53.61	9.49	-	36.90	13.85	9.02	5.81	2.86	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	32,833	66.73	48.33	18.40	-	33.27	12.48	8.14	5.24	2.58	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	33,631	67.52	47.19	20.33	-	32.48	12.19	7.94	5.12	2.51	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	36,063	69.72	44.01	25.71	-	30.28	11.36	7.41	4.77	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	39,939	72.65	39.74	32.91	-	27.35	10.26	6.69	4.31	2.12	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
				K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	49,895	78.12	46.34	31.78	-	21.88	8.21	5.35	3.45	1.69	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	無し	-	26,791	59.23	59.23		-	40.77	15.30	9.97	6.42	3.16	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	35,017	68.82	64.27	4.55	-	31.18	11.70	7.63	4.91	2.41	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	35,595	69.32	63.22	6.10	-	30.68	11.51	7.50	4.83	2.38	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	36,112	69.76	62.31	7.45	-	30.24	11.35	7.40	4.76	2.34	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	36,233	69.86	62.10	7.76	-	30.14	11.31	7.37	4.75	2.33	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	39,463	72.32	57.01	15.31	-	27.68	10.39	6.77	4.36	2.14	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	40,261	72.88	55.90	16.98	-	27.12	10.18	6.63	4.27	2.10	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	42,693	74.41	52.70	21.71	-	25.59	9.60	6.26	4.03	1.98	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	46,569	76.56	48.33	28.23	-	23.44	8.80	5.73	3.69	1.81	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	56,525	80.70	40.92	39.78	-	19.30	7.25	4.72	3.04	1.49	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	無し	-	33,421	67.32	67.32		-	32.68	12.26	7.99	5.15	2.53	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	52,047	79.03	75.97	3.06	-	20.97	7.87	5.13	3.30	1.62	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊	52,625	79.25	75.12	4.13	-	20.75	7.79	5.07	3.27	1.61	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊	53,142	79.46	74.40	5.06	-	20.54	7.71	5.02	3.24	1.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊	53,263	79.50	74.23	5.27	-	20.50	7.69	5.01	3.23	1.59	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	56,493	80.67	69.98	10.69	-	19.33	7.25	4.73	3.04	1.50	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	*	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊(相吊)	*	-	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.131【　桁１次及び２次切断・撤去　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
ｸﾚｰﾝ規格	相吊ｸﾚｰﾝの有無	相吊ｸﾚｰﾝ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	57,291	80.95	69.02	11.93	－	19.05	7.15	4.66	3.00	1.47	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	59,723	81.73	66.21	15.52	－	18.27	6.86	4.47	2.88	1.41	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	63,599	82.84	62.17	20.67	－	17.16	6.44	4.20	2.70	1.33	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	有り	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	73,555	85.16	53.75	31.41	－	14.84	5.57	3.63	2.34	1.15	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊(相吊)	＊	－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊	無し	－	50,451	78.37	78.37	－	－	21.63	8.12	5.29	3.41	1.67	0.00	－	－	－	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 360t吊	＊	－		－	溶接工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.132【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	449.43	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	505.61	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	561.78	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	674.14	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	730.32	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	898.85	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	1,011.2	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,235.9	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,460.6	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,685.4	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.5km以下	1,910.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	11.5km以下	2,191.0	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	15.5km以下	2,640.4	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.5km以下	3,314.5	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	49.5km以下	4,438.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	6,629.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.132【　アスファルト塊運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	0.3km以下	449.43	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	505.61	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	561.78	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	674.14	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	730.32	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	898.85	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	1,011.2	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,235.9	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,460.6	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.0km以下	1,685.4	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,910.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	2,191.0	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.0km以下	2,640.4	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,314.5	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	31.5km以下	4,438.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	6,629.1	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.133【　床版運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.7km以下	1,123.6	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
2.2km以下	1,685.4	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
5.0km以下	2,808.9	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
7.9km以下	3,932.5	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
12.1km以下	5,617.8	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
17.8km以下	7,865.0	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
25.0km以下	10,674	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
34.9km以下	14,606	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
47.8km以下	19,662	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
60.0km以下	24,719	47.47	47.47	-	-	37.55	37.55	-	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.134【　じゃかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	じゃかご径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	5,295.4	9.91	9.91	-	-	40.12	16.84	11.64	7.64	4.00	49.97	23.46	17.70	3.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石　１５０～２００mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	径60cm	8,321.8	11.35	11.35	-	-	44.97	18.80	12.97	8.75	4.45	43.68	20.27	14.78	4.47	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００mm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
撤去	径45cm	1,428.8	18.37	18.37	-	-	74.39	31.24	21.58	14.16	7.41	7.24	7.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	径60cm	2,528.8	18.68	18.68	-	-	73.96	30.89	21.34	14.40	7.33	7.36	7.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.135【　ふとんかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	11,711	5.37	5.37	-	-	29.98	15.61	5.26	4.97	4.14	64.65	32.07	24.54	2.12	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	13,686	6.13	6.13	-	-	31.68	16.29	5.44	5.22	4.73	62.19	28.68	26.03	2.42	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	15,647	6.37	6.37	-	-	33.16	17.10	5.74	5.41	4.91	60.47	27.20	26.33	2.51	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	12,228	6.01	6.01	-	-	31.28	17.50	5.25	4.63	3.90	62.71	30.70	23.51	2.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	14,419	6.55	6.55	-	-	33.34	18.55	5.70	5.05	4.04	60.11	27.22	24.70	2.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	16,552	6.97	6.97	-	-	34.46	18.86	5.90	5.38	4.32	58.57	25.70	24.89	2.75	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	軽油　パトロール給油	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	2,196.3	14.34	14.34	-	-	80.01	41.65	14.04	13.27	11.05	5.65	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	2,754.8	15.24	15.24	-	-	78.75	40.50	13.52	12.98	11.75	6.01	6.01	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	3,291.7	15.15	15.15	-	-	78.88	40.66	13.66	12.88	11.68	5.97	5.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,425.9	15.14	15.14	-	-	78.89	44.14	13.24	11.68	9.83	5.97	5.97	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,063.8	15.42	15.42	-	-	78.50	43.68	13.42	11.89	9.51	6.08	6.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,657.5	15.78	15.78	-	-	78.00	42.70	13.35	12.17	9.78	6.22	6.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.136【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,868.0	0.00	－	－	－	71.63	71.63	－	－	－	28.37	28.37	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付　先端加工	－	－	－	－	－

No.137【　発泡スチロール設置　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
雑工種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水材+基礎砕石+敷砂	5,011.7	0.00	-	-	-	100.00	42.37	12.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+基礎砕石	4,433.4	0.00	-	-	-	100.00	47.90	14.22	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材+敷砂	4,598.6	0.00	-	-	-	100.00	46.18	13.71	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石+敷砂	4,488.5	0.00	-	-	-	100.00	47.30	14.05	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水材	4,020.3	0.00	-	-	-	100.00	52.82	15.68	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎砕石	3,910.2	0.00	-	-	-	100.00	54.31	16.12	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
敷砂	4,075.4	0.00	-	-	-	100.00	52.10	15.47	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,497.1	0.00	-	-	-	100.00	60.72	18.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.138【　発泡スチロール（材料費）　】

物価資料等による

No.139【　緊結金具（材料費）　】

物価資料等による

No.140【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
						K				R					Z					S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	39,625	4.26	3.84	-	-	43.74	21.94	6.21	3.69	3.15	52.00	40.50	10.62	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	38,291	4.41	3.98	-	-	45.29	22.71	6.43	3.82	3.26	50.30	41.87	7.51	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	40,610	4.40	3.75	-	-	44.87	23.59	6.06	3.60	3.07	50.73	39.50	10.37	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	39,275	4.55	3.88	-	-	46.39	24.39	6.27	3.72	3.18	49.06	40.85	7.32	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	42,576	4.67	3.58	-	-	46.94	26.65	5.78	3.44	2.93	48.39	37.68	9.89	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	41,242	4.81	3.69	-	-	48.54	27.58	5.97	3.55	3.03	46.65	38.83	6.97	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	44,543	4.90	3.42	-	-	48.92	29.52	5.53	3.28	2.80	46.18	35.95	9.45	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	一般養生	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	43,208	5.05	3.52	-	-	50.43	30.42	5.70	3.39	2.89	44.52	37.06	6.65	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	41,582	4.06	3.66	-	-	46.40	23.16	7.52	3.52	3.00	49.54	38.58	10.12	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	40,247	4.19	3.78	-	-	48.01	24.01	7.76	3.63	3.10	47.80	39.79	7.14	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	42,566	4.20	3.58	-	-	47.40	24.71	7.34	3.44	2.93	48.40	37.69	9.89	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	41,232	4.33	3.69	-	-	49.01	25.57	7.58	3.55	3.03	46.66	38.84	6.97	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	44,533	4.46	3.42	-	-	49.35	27.65	7.02	3.28	2.80	46.19	35.96	9.45	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50m以上100m未満	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	43,198	4.59	3.52	-	-	50.87	28.50	7.23	3.39	2.89	44.54	37.07	6.66	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	10cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	46,499	4.69	3.27	-	-	51.07	30.30	6.72	3.15	2.68	44.24	34.44	9.05	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100m以上150m以下	15cm	G3551 線径6.0×網目150×150mm	45,165	4.83	3.37	-	-	52.57	31.19	6.92	3.24	2.76	42.60	35.46	6.37	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.141【　支柱結合アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.142【　支柱設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
—	8,723.7	30.19	26.96	—	—	69.81	30.70	17.67	13.97	—	0.00	—	—	—	—	—	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	—	—	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	—	—	—	—	—	—	—

No.143【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.144【　壁面材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,299.7	26.06	19.60	－	－	73.94	31.25	12.36	11.99	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.145【　壁面材（材料費）　】

物価資料等による

No.146【　裏込砕石（軽量盛土）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
盛土高	付帯工の割合	砕石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
6m以下	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,007.8	4.60	4.58	－	－	66.47	32.28	14.62	11.07	8.11	28.93	23.96	4.95	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.1以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,173.8	7.17	4.46	2.58	－	64.67	31.40	14.23	10.77	7.89	28.16	23.32	4.82	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.1を超え0.2以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,505.8	11.89	7.35	4.23	－	61.39	29.81	13.51	10.22	7.49	26.72	22.13	4.57	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.2を超え0.3以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,837.8	16.18	11.67	4.02	－	58.40	28.35	12.85	9.73	7.13	25.42	21.05	4.35	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.3を超え0.4以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,169.7	20.06	15.58	3.84	－	55.69	27.03	12.25	9.28	6.80	24.25	20.08	4.15	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.4を超え0.5以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,501.7	23.59	19.14	3.67	－	53.24	25.87	11.71	8.86	6.49	23.17	19.19	3.96	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.5を超え0.6以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,833.7	26.83	22.41	3.51	－	50.98	24.75	11.22	8.49	6.22	22.19	18.38	3.79	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.6を超え0.7以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,165.6	29.80	25.40	3.37	－	48.91	23.75	10.76	8.14	5.97	21.29	17.63	3.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.7を超え0.8以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,497.6	32.55	28.17	3.24	－	46.99	22.81	10.34	7.83	5.73	20.46	16.94	3.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.8を超え0.9以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,829.6	35.07	30.72	3.11	－	45.24	21.98	9.95	7.53	5.52	19.69	16.30	3.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
6m超え(付帯工有り)	0.9を超え1.0以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,161.5	37.43	33.09	3.00	－	43.61	21.19	9.59	7.26	5.32	18.96	15.71	3.24	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.147【　現場取卸（鋼桁）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）								R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 16t吊	642.77	20.61	20.61	-	-	79.39	48.58	30.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	648.53	21.31	21.31	-	-	78.69	48.15	30.54	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	661.49	22.85	22.85	-	-	77.15	47.21	29.94	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	716.21	28.75	28.75	-	-	71.25	43.60	27.65	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	765.17	33.31	33.31	-	-	66.69	40.81	25.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	776.69	34.29	34.29	-	-	65.71	40.21	25.50	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	1,082.7	52.88	52.88	-	-	47.12	28.83	18.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	1,158.3	55.95	55.95	-	-	44.05	26.95	17.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	1,388.7	63.26	63.26	-	-	36.74	22.48	14.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	1,755.9	70.94	70.94	-	-	29.06	17.78	11.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-		-		普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.148【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｸﾚｰﾝ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 16t吊	7,867.6	20.11	20.11	-	-	79.89	49.04	30.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 20t吊	7,936.4	20.80	20.80	-	-	79.20	48.62	30.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 25t吊	8,091.2	22.32	22.32	-	-	77.68	47.69	29.99	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 35t吊	8,744.8	28.12	28.12	-	-	71.88	44.13	27.75	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 45t吊	9,329.6	32.63	32.63	-	-	67.37	41.36	26.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第１次基準値)］ 50t吊	9,467.2	33.61	33.61	-	-	66.39	40.76	25.63	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊	13,122	52.12	52.12	-	-	47.88	29.39	18.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 100t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊	14,025	55.20	55.20	-	-	44.80	27.50	17.30	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 120t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊	16,777	62.55	62.55	-	-	37.45	22.99	14.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 160t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊	21,163	70.32	70.32	-	-	29.68	18.22	11.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 200t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	-	-	-	-	-	-	-	-

No.149【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	441.84	35.63	35.63	－	－	64.37	40.38	23.99	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	59,959	1.22	0.82	-	-	72.38	23.12	15.62	5.30	3.25	26.40	26.19	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	60,551	1.27	0.81	-	-	72.58	22.89	16.38	5.25	3.22	26.15	25.94	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	61,737	1.37	0.79	-	-	72.98	22.45	17.85	5.15	3.16	25.65	25.44	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,977	1.48	0.78	-	-	73.38	22.01	19.34	5.04	3.10	25.14	24.94	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	59,335	1.20	0.82	-	-	72.13	23.39	15.78	5.35	3.29	26.67	26.47	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	59,927	1.27	0.82	-	-	72.32	23.13	16.55	5.30	3.25	26.41	26.21	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	61,112	1.37	0.80	-	-	72.73	22.68	18.04	5.20	3.19	25.90	25.70	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	62,351	1.47	0.78	-	-	73.14	22.23	19.53	5.10	3.13	25.39	25.19	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	56,486	1.19	0.87	-	-	70.81	24.56	16.58	5.62	3.45	28.00	27.80	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	57,076	1.24	0.86	-	-	71.04	24.28	17.37	5.57	3.42	27.72	27.52	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	58,255	1.34	0.84	-	-	71.50	23.79	18.92	5.45	3.35	27.16	26.96	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	59,489	1.44	0.82	-	-	71.97	23.31	20.47	5.34	3.28	26.59	26.40	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	55,863	1.19	0.88	-	-	70.50	24.81	16.76	5.69	3.49	28.31	28.11	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	56,452	1.24	0.87	-	-	70.74	24.55	17.57	5.63	3.45	28.02	27.82	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	57,630	1.33	0.85	-	-	71.22	24.06	19.13	5.51	3.38	27.45	27.25	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	58,863	1.43	0.83	-	-	71.69	23.55	20.69	5.40	3.31	26.88	26.68	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	58,534	1.21	0.84	-	-	71.75	23.67	16.90	5.43	3.33	27.04	26.83	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	59,125	1.26	0.83	-	-	71.98	23.46	16.77	5.37	3.30	26.76	26.56	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	60,308	1.36	0.81	-	-	72.40	22.99	18.28	5.27	3.23	26.24	26.04	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,546	1.46	0.79	-	-	72.82	22.52	19.79	5.16	3.17	25.72	25.52	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	57,911	1.19	0.84	-	-	71.48	23.94	16.17	5.49	3.37	27.33	27.12	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	58,502	1.25	0.84	-	-	71.69	23.70	16.95	5.43	3.33	27.06	26.85	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	59,684	1.35	0.82	-	-	72.14	23.23	18.47	5.32	3.27	26.51	26.31	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,920	1.45	0.80	-	-	72.57	22.77	19.99	5.21	3.20	25.98	25.78	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	55,062	1.18	0.89	-	-	70.09	25.17	17.01	5.77	3.54	28.73	28.52	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	55,650	1.23	0.88	-	-	70.35	24.91	17.82	5.71	3.50	28.42	28.22	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	56,827	1.32	0.86	-	-	70.84	24.39	19.40	5.59	3.43	27.84	27.64	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	58,058	1.42	0.84	-	-	71.34	23.89	20.98	5.47	3.36	27.24	27.05	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	54,438	1.17	0.90	-	-	69.78	25.46	17.20	5.84	3.58	29.05	28.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	55,026	1.22	0.89	-	-	70.04	25.21	18.02	5.77	3.54	28.74	28.54	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	56,202	1.32	0.87	-	-	70.55	24.67	19.61	5.65	3.47	28.13	27.94	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	57,432	1.41	0.85	-	-	71.05	24.13	21.21	5.53	3.40	27.54	27.35	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	57,120	1.66	0.86	0.28	0.17	68.71	24.30	16.16	5.56	1.46	29.63	27.49	1.61	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	57,711	1.70	0.85	0.27	0.17	68.97	24.04	16.95	5.51	1.45	29.33	27.21	1.59	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	58,892	1.80	0.83	0.27	0.17	69.45	23.55	18.49	5.39	1.42	28.75	26.67	1.56	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	60,129	1.89	0.81	0.26	0.17	69.95	23.07	20.03	5.28	1.39	28.16	26.12	1.53	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	56,474	1.66	0.87	0.28	0.18	68.36	24.55	16.34	5.63	1.48	29.98	27.81	1.63	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	57,064	1.71	0.86	0.28	0.17	68.63	24.31	17.14	5.57	1.46	29.66	27.52	1.61	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	58,244	1.80	0.84	0.27	0.17	69.15	23.84	18.69	5.45	1.43	29.05	26.96	1.58	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	59,479	1.89	0.82	0.27	0.17	69.66	23.34	20.25	5.34	1.40	28.45	26.40	1.55	0.45	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	53,634	1.66	0.91	0.30	0.19	66.80	25.86	17.21	5.92	1.56	31.54	29.28	1.72	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	54,221	1.69	0.90	0.29	0.18	67.10	25.59	18.04	5.86	1.54	31.21	28.97	1.70	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	55,396	1.79	0.88	0.29	0.18	67.67	25.03	19.66	5.74	1.51	30.54	28.35	1.66	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	56,625	1.87	0.86	0.28	0.18	68.25	24.51	21.27	5.61	1.47	29.88	27.74	1.62	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	52,987	1.65	0.92	0.30	0.19	66.42	26.17	17.42	6.00	1.57	31.93	29.64	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	53,574	1.70	0.91	0.30	0.19	66.71	25.87	18.26	5.93	1.56	31.59	29.32	1.72	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	54,748	1.78	0.89	0.29	0.18	67.32	25.35	19.89	5.80	1.52	30.90	28.69	1.68	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	55,975	1.87	0.87	0.28	0.18	67.91	24.78	21.52	5.68	1.49	30.22	28.06	1.64	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	55,686	1.65	0.88	0.28	0.18	67.96	24.91	16.57	5.71	1.50	30.39	28.20	1.65	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	56,276	1.71	0.87	0.28	0.18	68.22	24.65	17.38	5.65	1.48	30.07	27.91	1.63	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	57,454	1.79	0.85	0.28	0.17	68.76	24.16	18.95	5.53	1.45	29.45	27.33	1.60	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	58,688	1.88	0.83	0.27	0.17	69.28	23.64	20.53	5.41	1.42	28.84	26.76	1.57	0.46	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	55,040	1.66	0.89	0.29	0.18	67.60	25.21	16.77	5.77	1.52	30.74	28.53	1.67	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	55,628	1.71	0.88	0.29	0.18	67.87	24.92	17.59	5.71	1.50	30.42	28.23	1.65	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	56,806	1.80	0.86	0.28	0.18	68.40	24.40	19.17	5.59	1.47	29.80	27.65	1.62	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	58,038	1.88	0.84	0.27	0.17	68.95	23.89	20.76	5.47	1.44	29.17	27.06	1.59	0.47	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	52,200	1.65	0.94	0.30	0.19	65.94	26.56	17.68	6.09	1.60	32.41	30.09	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	52,786	1.70	0.93	0.30	0.19	66.27	26.29	18.53	6.02	1.58	32.03	29.75	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,958	1.78	0.91	0.29	0.18	66.87	25.70	20.18	5.89	1.55	31.35	29.11	1.71	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	55,184	1.87	0.89	0.29	0.18	67.48	25.13	21.83	5.76	1.51	30.65	28.46	1.67	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	51,553	1.65	0.95	0.31	0.19	65.54	26.90	17.90	6.16	1.62	32.81	30.46	1.79	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	52,139	1.69	0.94	0.30	0.19	65.87	26.61	18.76	6.09	1.60	32.44	30.12	1.77	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	53,310	1.79	0.92	0.30	0.19	66.48	25.99	20.43	5.96	1.57	31.73	29.46	1.73	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	54,535	1.86	0.90	0.29	0.18	67.12	25.42	22.09	5.83	1.53	31.02	28.80	1.69	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	53,323	1.33	0.92	-	-	68.99	22.01	15.47	4.96	3.66	29.68	29.45	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	53,914	1.39	0.91	-	-	69.25	21.76	16.32	4.91	3.62	29.36	29.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,098	1.50	0.89	-	-	69.77	21.30	17.98	4.80	3.54	28.73	28.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	56,336	1.61	0.87	-	-	70.29	20.83	19.64	4.70	3.46	28.10	27.88	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	52,701	1.32	0.93	-	-	68.65	22.27	15.65	5.02	3.70	30.03	29.80	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	53,292	1.38	0.92	-	-	68.92	22.01	16.52	4.97	3.66	29.70	29.47	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,474	1.49	0.90	-	-	69.46	21.54	18.19	4.86	3.58	29.05	28.83	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	55,711	1.60	0.88	-	-	70.00	21.07	19.86	4.75	3.50	28.40	28.19	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	51,457	1.31	0.95	-	-	67.94	22.80	16.03	5.14	3.79	30.75	30.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	52,047	1.36	0.94	-	-	68.24	22.55	16.91	5.09	3.75	30.40	30.18	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	53,227	1.47	0.92	-	-	68.80	22.05	18.61	4.97	3.66	29.73	29.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	54,461	1.58	0.90	-	-	69.36	21.53	20.32	4.86	3.58	29.06	28.84	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	50,836	1.30	0.96	-	-	67.58	23.07	16.23	5.21	3.84	31.12	30.89	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	51,425	1.36	0.95	-	-	67.87	22.80	17.12	5.15	3.79	30.77	30.54	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	52,603	1.46	0.93	-	-	68.47	22.32	18.83	5.03	3.71	30.07	29.86	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	53,836	1.57	0.91	-	-	69.05	21.81	20.55	4.92	3.62	29.38	29.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	51,976	1.31	0.94	-	-	68.25	22.60	15.87	5.09	3.75	30.44	30.22	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	52,566	1.37	0.93	-	-	68.53	22.32	16.74	5.04	3.71	30.10	29.88	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	53,747	1.48	0.91	-	-	69.08	21.83	18.43	4.93	3.63	29.44	29.22	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	54,982	1.59	0.89	-	-	69.63	21.34	20.12	4.81	3.55	28.78	28.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	51,354	1.31	0.95	-	-	67.88	22.83	16.06	5.16	3.80	30.81	30.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	51,944	1.36	0.94	-	-	68.17	22.59	16.94	5.10	3.75	30.47	30.24	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,123	1.47	0.92	-	-	68.75	22.10	18.65	4.98	3.67	29.78	29.56	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	54,357	1.58	0.90	-	-	69.31	21.58	20.36	4.87	3.59	29.11	28.89	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	50,110	1.30	0.98	-	-	67.14	23.42	16.46	5.28	3.89	31.56	31.34	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	50,699	1.35	0.97	-	-	67.45	23.14	17.36	5.22	3.85	31.20	30.98	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	51,876	1.45	0.94	-	-	68.05	22.61	19.10	5.10	3.76	30.50	30.28	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	53,107	1.56	0.92	-	-	68.66	22.11	20.83	4.98	3.67	29.78	29.57	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	49,489	1.29	0.99	-	-	66.75	23.70	16.67	5.35	3.94	31.96	31.74	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	50,076	1.34	0.98	-	-	67.08	23.42	17.58	5.29	3.90	31.58	31.36	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	51,252	1.45	0.96	-	-	67.69	22.87	19.33	5.17	3.81	30.86	30.64	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	52,482	1.55	0.93	-	-	68.31	22.36	21.08	5.04	3.72	30.14	29.93	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	50,533	1.84	0.97	0.31	0.20	64.66	23.22	15.62	5.24	1.65	33.50	31.08	1.82	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	51,123	1.90	0.96	0.31	0.20	64.99	22.95	16.52	5.18	1.63	33.11	30.72	1.80	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	52,302	1.99	0.94	0.30	0.19	65.64	22.43	18.26	5.06	1.60	32.37	30.03	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	53,536	2.09	0.91	0.30	0.19	66.28	21.91	20.00	4.94	1.56	31.63	29.34	1.72	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	49,906	1.84	0.98	0.32	0.20	64.25	23.54	15.81	5.30	1.67	33.91	31.47	1.84	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	50,495	1.89	0.97	0.31	0.20	64.59	23.25	16.72	5.24	1.65	33.52	31.10	1.82	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	51,673	1.98	0.95	0.31	0.19	65.28	22.75	18.48	5.12	1.61	32.74	30.39	1.78	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,906	2.08	0.93	0.30	0.19	65.93	22.19	20.24	5.00	1.58	31.99	29.69	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	48,676	1.85	1.01	0.33	0.21	63.38	24.10	16.21	5.44	1.71	34.77	32.27	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	49,264	1.87	0.99	0.32	0.20	63.78	23.84	17.14	5.37	1.69	34.35	31.88	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,439	1.97	0.97	0.31	0.20	64.48	23.27	18.94	5.25	1.65	33.55	31.14	1.82	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,668	2.07	0.95	0.31	0.19	65.18	22.73	20.72	5.12	1.61	32.75	30.40	1.78	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	48,049	1.83	1.02	0.33	0.21	62.96	24.44	16.42	5.51	1.74	35.21	32.69	1.92	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	48,636	1.89	1.01	0.33	0.21	63.33	24.13	17.36	5.44	1.72	34.78	32.29	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,810	1.97	0.98	0.32	0.20	64.07	23.57	19.17	5.32	1.68	33.96	31.53	1.85	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	51,038	2.06	0.96	0.31	0.20	64.80	23.02	20.98	5.19	1.63	33.14	30.77	1.80	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	49,207	1.83	1.00	0.32	0.20	63.78	23.85	16.04	5.38	1.70	34.39	31.92	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	49,795	1.88	0.98	0.32	0.20	64.14	23.57	16.96	5.32	1.68	33.98	31.54	1.85	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,971	1.98	0.96	0.31	0.20	64.82	23.03	18.74	5.19	1.64	33.20	30.81	1.81	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	52,202	2.07	0.94	0.30	0.19	65.51	22.49	20.51	5.07	1.60	32.42	30.09	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	48,580	1.84	1.01	0.33	0.21	63.33	24.15	16.25	5.45	1.72	34.83	32.33	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	49,167	1.88	1.00	0.32	0.20	63.71	23.88	17.18	5.38	1.70	34.41	31.94	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	50,342	1.98	0.97	0.32	0.20	64.40	23.29	18.97	5.26	1.66	33.62	31.20	1.83	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,571	2.06	0.95	0.31	0.19	65.14	22.78	20.76	5.13	1.62	32.80	30.45	1.78	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	47,349	1.83	1.03	0.34	0.21	62.45	24.79	16.67	5.59	1.76	35.72	33.17	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	47,936	1.87	1.02	0.33	0.21	62.84	24.49	17.62	5.52	1.74	35.29	32.76	1.92	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,108	1.96	1.00	0.32	0.20	63.60	23.91	19.45	5.39	1.70	34.44	31.98	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	50,334	2.06	0.97	0.32	0.20	64.33	23.31	21.27	5.26	1.66	33.61	31.20	1.83	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	46,722	1.82	1.05	0.34	0.21	61.98	25.11	16.89	5.67	1.79	36.20	33.61	1.97	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	47,308	1.88	1.04	0.34	0.21	62.36	24.80	17.85	5.60	1.76	35.76	33.20	1.95	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,479	1.96	1.01	0.33	0.21	63.15	24.21	19.70	5.46	1.72	34.89	32.40	1.90	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	49,704	2.05	0.99	0.32	0.20	63.93	23.63	21.54	5.33	1.68	34.02	31.60	1.85	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	59,285	1.20	0.83	-	-	72.11	22.95	15.79	5.36	4.23	26.69	26.49	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	59,877	1.25	0.82	-	-	72.32	22.71	16.56	5.31	4.19	26.43	26.23	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	61,060	1.35	0.80	-	-	72.73	22.27	18.05	5.20	4.11	25.92	25.72	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	62,299	1.45	0.78	-	-	73.14	21.83	19.55	5.10	4.03	25.41	25.21	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	58,656	1.19	0.83	-	-	71.82	23.17	15.96	5.42	4.28	26.99	26.78	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	59,247	1.25	0.83	-	-	72.04	22.96	16.74	5.36	4.23	26.71	26.51	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	60,429	1.35	0.81	-	-	72.46	22.50	18.24	5.26	4.15	26.19	25.99	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	61,667	1.45	0.79	-	-	72.88	22.04	19.75	5.15	4.07	25.67	25.47	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	57,816	1.19	0.85	-	-	71.44	23.52	16.19	5.50	4.34	27.37	27.16	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	58,407	1.24	0.84	-	-	71.66	23.27	16.98	5.44	4.29	27.10	26.89	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	59,588	1.34	0.82	-	-	72.10	22.81	18.50	5.33	4.21	26.56	26.36	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	60,824	1.44	0.80	-	-	72.55	22.38	20.02	5.22	4.12	26.01	25.82	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	57,187	1.19	0.86	-	-	71.15	23.77	16.37	5.56	4.39	27.66	27.46	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	57,777	1.24	0.85	-	-	71.38	23.54	17.16	5.50	4.34	27.38	27.18	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	58,957	1.33	0.83	-	-	71.84	23.07	18.70	5.39	4.25	26.83	26.64	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	60,191	1.43	0.81	-	-	72.29	22.60	20.23	5.28	4.17	26.28	26.09	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	58,206	1.19	0.84	-	-	71.62	23.35	16.09	5.46	4.31	27.19	26.98	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	58,797	1.24	0.83	-	-	71.84	23.11	16.87	5.40	4.27	26.92	26.71	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	59,979	1.35	0.82	-	-	72.27	22.66	18.38	5.30	4.18	26.38	26.18	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	61,215	1.45	0.80	-	-	72.69	22.20	19.90	5.19	4.10	25.86	25.66	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	57,577	1.18	0.85	-	-	71.33	23.61	16.26	5.52	4.36	27.49	27.28	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	58,167	1.23	0.84	-	-	71.56	23.38	17.05	5.46	4.31	27.21	27.00	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	59,347	1.33	0.82	-	-	72.02	22.93	18.57	5.35	4.23	26.65	26.46	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	60,583	1.44	0.81	-	-	72.45	22.47	20.10	5.24	4.14	26.11	25.92	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	56,738	1.18	0.86	-	-	70.94	23.97	16.50	5.60	4.42	27.88	27.68	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	57,327	1.23	0.85	-	-	71.17	23.71	17.30	5.54	4.38	27.60	27.40	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	58,506	1.33	0.84	-	-	71.63	23.24	18.84	5.43	4.29	27.04	26.84	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	59,740	1.43	0.82	-	-	72.09	22.75	20.39	5.32	4.20	26.48	26.29	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	56,108	1.17	0.87	-	-	70.64	24.24	16.69	5.66	4.47	28.19	27.99	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	56,697	1.22	0.86	-	-	70.88	24.00	17.49	5.60	4.42	27.90	27.70	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	57,875	1.33	0.85	-	-	71.33	23.49	19.04	5.49	4.33	27.34	27.14	0.15	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	59,107	1.42	0.83	-	-	71.82	23.01	20.61	5.38	4.24	26.76	26.57	0.14	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	53,811	1.69	0.91	0.29	0.19	66.86	25.27	16.74	5.41	1.55	31.45	29.19	1.71	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	54,400	1.73	0.90	0.29	0.18	67.16	25.02	17.57	5.35	1.53	31.11	28.87	1.69	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K　（ ※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	55,577	1.83	0.88	0.29	0.18	67.71	24.46	19.19	5.24	1.50	30.46	28.26	1.66	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	56,808	1.92	0.86	0.28	0.18	68.28	23.93	20.81	5.13	1.47	29.80	27.65	1.62	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	53,182	1.69	0.92	0.30	0.19	66.49	25.56	16.94	5.48	1.57	31.82	29.53	1.73	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	53,770	1.74	0.91	0.30	0.19	66.79	25.28	17.78	5.42	1.55	31.47	29.21	1.71	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	54,946	1.82	0.89	0.29	0.18	67.40	24.77	19.41	5.30	1.52	30.78	28.58	1.67	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	56,176	1.91	0.87	0.28	0.18	67.97	24.22	21.05	5.18	1.48	30.12	27.96	1.64	0.48	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	52,334	1.69	0.94	0.30	0.19	65.98	25.98	17.21	5.57	1.59	32.33	30.01	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	52,921	1.73	0.92	0.30	0.19	66.30	25.71	18.06	5.50	1.58	31.97	29.68	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	54,095	1.81	0.90	0.29	0.18	66.92	25.16	19.72	5.38	1.54	31.27	29.03	1.70	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	55,323	1.90	0.88	0.29	0.18	67.52	24.61	21.37	5.26	1.51	30.58	28.39	1.66	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	51,704	1.69	0.95	0.31	0.19	65.59	26.31	17.42	5.63	1.61	32.72	30.38	1.78	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	52,291	1.73	0.94	0.30	0.19	65.92	26.01	18.28	5.57	1.60	32.35	30.03	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	53,464	1.83	0.92	0.30	0.19	66.52	25.41	19.95	5.45	1.56	31.65	29.38	1.72	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	54,691	1.89	0.89	0.29	0.18	67.18	24.89	21.62	5.32	1.53	30.93	28.72	1.68	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	52,744	1.69	0.93	0.30	0.19	66.24	25.80	17.08	5.52	1.58	32.07	29.78	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	53,332	1.74	0.92	0.30	0.19	66.53	25.50	17.92	5.46	1.56	31.73	29.45	1.73	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	54,507	1.82	0.90	0.29	0.18	67.14	24.96	19.57	5.34	1.53	31.04	28.81	1.69	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	55,736	1.91	0.88	0.28	0.18	67.73	24.39	21.21	5.23	1.50	30.36	28.18	1.65	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	52,115	1.68	0.94	0.30	0.19	65.85	26.10	17.28	5.59	1.60	32.47	30.14	1.77	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	52,702	1.73	0.93	0.30	0.19	66.17	25.80	18.14	5.53	1.58	32.10	29.80	1.75	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	53,875	1.82	0.91	0.29	0.19	66.78	25.24	19.80	5.41	1.55	31.40	29.15	1.71	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	55,103	1.91	0.89	0.29	0.18	67.39	24.68	21.46	5.29	1.51	30.70	28.50	1.67	0.49	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	51,267	1.67	0.95	0.31	0.19	65.33	26.53	17.57	5.68	1.63	33.00	30.63	1.80	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	51,853	1.72	0.94	0.31	0.19	65.66	26.23	18.44	5.62	1.61	32.62	30.29	1.77	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	53,025	1.81	0.92	0.30	0.19	66.29	25.67	20.11	5.49	1.57	31.90	29.62	1.74	0.51	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	54,251	1.89	0.90	0.29	0.18	66.93	25.09	21.79	5.37	1.54	31.18	28.95	1.70	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	50,637	1.68	0.97	0.31	0.20	64.92	26.86	17.79	5.75	1.65	33.40	31.02	1.82	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	51,223	1.72	0.96	0.31	0.19	65.26	26.55	18.66	5.69	1.63	33.02	30.66	1.80	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	52,393	1.80	0.93	0.30	0.19	65.91	25.95	20.36	5.56	1.59	32.29	29.98	1.76	0.52	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	53,619	1.90	0.91	0.30	0.19	66.56	25.37	22.05	5.43	1.56	31.54	29.29	1.72	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー　リー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	52,092	1.40	0.94	-	-	68.21	20.48	14.55	5.08	4.28	30.39	30.15	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	52,684	1.46	0.93	-	-	68.49	20.24	15.44	5.02	4.23	30.05	29.81	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	53,870	1.57	0.91	-	-	69.04	19.81	17.15	4.91	4.14	29.39	29.15	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	55,110	1.69	0.89	-	-	69.58	19.36	18.86	4.80	4.05	28.73	28.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	51,456	1.39	0.95	-	-	67.85	20.73	14.73	5.15	4.33	30.76	30.52	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	52,048	1.45	0.94	-	-	68.15	20.52	15.62	5.09	4.28	30.40	30.17	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h		-		-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	53,232	1.56	0.92	-	-	68.71	20.05	17.36	4.97	4.19	29.73	29.50	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	54,471	1.68	0.90	-	-	69.26	19.58	19.09	4.86	4.09	29.06	28.83	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	50,356	1.37	0.97	-	-	67.20	21.18	15.05	5.26	4.43	31.43	31.19	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	50,946	1.43	0.96	-	-	67.50	20.94	15.96	5.20	4.38	31.07	30.83	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	52,128	1.55	0.94	-	-	68.09	20.46	17.72	5.08	4.28	30.36	30.13	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	53,364	1.66	0.92	-	-	68.69	19.99	19.48	4.96	4.18	29.65	29.43	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	49,720	1.36	0.98	-	-	66.82	21.48	15.24	5.32	4.48	31.82	31.59	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	50,310	1.42	0.97	-	-	67.13	21.21	16.16	5.26	4.43	31.45	31.22	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	51,490	1.53	0.95	-	-	67.74	20.73	17.94	5.14	4.33	30.73	30.50	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	52,725	1.65	0.93	-	-	68.34	20.23	19.72	5.02	4.23	30.01	29.79	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	50,845	1.38	0.96	-	-	67.49	20.98	14.91	5.21	4.38	31.13	30.89	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	51,436	1.44	0.95	-	-	67.79	20.74	15.81	5.15	4.33	30.77	30.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	52,619	1.55	0.93	-	-	68.37	20.27	17.56	5.03	4.24	30.08	29.85	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	53,856	1.67	0.91	-	-	68.94	19.81	19.30	4.92	4.14	29.39	29.16	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	50,209	1.38	0.98	-	-	67.10	21.23	15.10	5.27	4.44	31.52	31.28	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	50,800	1.43	0.96	-	-	67.41	20.99	16.01	5.21	4.39	31.16	30.92	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	51,981	1.54	0.94	-	-	68.03	20.55	17.77	5.09	4.29	30.43	30.21	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	53,217	1.65	0.92	-	-	68.62	20.07	19.53	4.97	4.19	29.73	29.51	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	49,109	1.36	1.00	-	-	66.43	21.73	15.43	5.39	4.54	32.21	31.98	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	49,698	1.42	0.99	-	-	66.75	21.47	16.36	5.33	4.49	31.83	31.60	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	50,877	1.52	0.96	-	-	67.38	20.97	18.16	5.20	4.38	31.10	30.87	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	52,110	1.64	0.94	-	-	68.00	20.47	19.95	5.08	4.28	30.36	30.14	0.16	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	48,473	1.35	1.01	-	-	66.01	21.99	15.64	5.46	4.60	32.64	32.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	49,062	1.41	1.00	-	-	66.34	21.73	16.58	5.40	4.54	32.25	32.01	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	50,239	1.51	0.97	-	-	67.01	21.24	18.39	5.27	4.44	31.48	31.26	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	51,471	1.62	0.95	-	-	67.65	20.74	20.20	5.14	4.33	30.73	30.51	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	48,139	1.94	1.02	0.33	0.21	62.90	22.18	15.47	4.95	1.73	35.16	32.63	1.91	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	48,729	1.99	1.00	0.33	0.21	63.27	21.91	16.41	4.89	1.71	34.74	32.23	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,908	2.09	0.98	0.32	0.20	64.00	21.41	18.24	4.77	1.67	33.91	31.47	1.84	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	51,142	2.19	0.96	0.31	0.20	64.71	20.86	20.07	4.66	1.63	33.10	30.71	1.80	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	47,513	1.93	1.03	0.33	0.21	62.44	22.45	15.67	5.01	1.76	35.63	33.06	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	48,102	1.99	1.02	0.33	0.21	62.83	22.19	16.63	4.95	1.74	35.18	32.65	1.91	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,280	2.07	0.99	0.32	0.20	63.58	21.67	18.48	4.83	1.69	34.35	31.87	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,513	2.18	0.97	0.31	0.20	64.31	21.12	20.32	4.72	1.65	33.51	31.09	1.82	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	46,396	1.93	1.06	0.34	0.22	61.61	23.01	16.05	5.14	1.80	36.46	33.85	1.98	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	46,984	1.97	1.04	0.34	0.21	62.01	22.72	17.02	5.07	1.78	36.02	33.43	1.96	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,159	2.07	1.02	0.33	0.21	62.80	22.17	18.91	4.95	1.73	35.13	32.61	1.91	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	49,389	2.16	0.99	0.32	0.20	63.58	21.61	20.78	4.82	1.69	34.26	31.80	1.86	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	45,771	1.93	1.07	0.35	0.22	61.11	23.31	16.27	5.21	1.82	36.96	34.31	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	46,357	1.97	1.06	0.34	0.22	61.53	23.03	17.25	5.14	1.80	36.50	33.88	1.99	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	47,531	2.06	1.03	0.33	0.21	62.34	22.44	19.16	5.01	1.76	35.60	33.04	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	48,759	2.15	1.00	0.33	0.20	63.15	21.89	21.05	4.89	1.71	34.70	32.21	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	46,910	1.92	1.04	0.34	0.21	62.00	22.76	15.87	5.08	1.78	36.08	33.48	1.96	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	47,498	1.97	1.03	0.33	0.21	62.40	22.47	16.84	5.02	1.76	35.63	33.07	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	48,675	2.09	1.01	0.33	0.21	63.14	21.92	18.71	4.89	1.71	34.77	32.27	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	49,906	2.17	0.98	0.32	0.20	63.93	21.42	20.56	4.77	1.67	33.90	31.47	1.84	0.54	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	46,284	1.93	1.06	0.34	0.22	61.51	23.05	16.09	5.15	1.80	36.56	33.93	1.99	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	46,872	1.97	1.04	0.34	0.21	61.93	22.78	17.07	5.08	1.78	36.10	33.51	1.96	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	48,047	2.07	1.02	0.33	0.21	62.71	22.21	18.95	4.96	1.74	35.22	32.69	1.92	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,276	2.15	0.99	0.32	0.20	63.51	21.66	20.83	4.84	1.69	34.34	31.87	1.87	0.55	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	45,167	1.91	1.08	0.35	0.22	60.64	23.63	16.49	5.28	1.85	37.45	34.77	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	45,753	1.97	1.07	0.35	0.22	61.06	23.33	17.48	5.21	1.82	36.97	34.33	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,926	2.05	1.04	0.34	0.21	61.90	22.75	19.40	5.08	1.78	36.05	33.47	1.96	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	48,152	2.15	1.02	0.33	0.21	62.72	22.17	21.31	4.95	1.73	35.13	32.62	1.91	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	44,542	1.91	1.10	0.36	0.22	60.11	23.96	16.72	5.35	1.87	37.98	35.26	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	45,127	1.96	1.09	0.35	0.22	60.56	23.65	17.73	5.28	1.85	37.48	34.80	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	46,298	2.05	1.06	0.34	0.22	61.41	23.04	19.67	5.15	1.80	36.54	33.92	1.99	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	47,523	2.13	1.03	0.33	0.21	62.28	22.47	21.59	5.01	1.76	35.59	33.05	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	47,023	1.52	1.04	-	-	64.82	19.29	14.22	5.07	4.15	33.66	33.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油		-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	47,615	1.58	1.03	-	-	65.18	19.06	15.21	5.00	4.10	33.24	32.98	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	48,799	1.70	1.00	-	-	65.86	18.60	17.10	4.88	4.00	32.44	32.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,038	1.83	0.98	-	-	66.53	19.04	18.07	4.76	3.90	31.64	31.39	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	46,402	1.51	1.06	-	-	64.37	19.55	14.41	5.13	4.20	34.12	33.85	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	46,993	1.57	1.04	-	-	64.75	19.30	15.41	5.07	4.15	33.68	33.42	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	48,176	1.70	1.02	-	-	65.45	18.82	17.33	4.95	4.05	32.85	32.60	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,413	1.81	0.99	-	-	66.17	19.29	18.30	4.82	3.95	32.02	31.78	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	45,545	1.50	1.08	-	-	63.76	19.92	14.68	5.23	4.28	34.74	34.48	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	46,135	1.55	1.06	-	-	64.15	19.67	15.69	5.16	4.23	34.30	34.04	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,316	1.68	1.04	-	-	64.88	19.17	17.64	5.04	4.12	33.44	33.19	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	48,551	1.79	1.01	-	-	65.61	19.63	18.62	4.91	4.02	32.60	32.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	44,924	1.48	1.09	-	-	63.30	20.19	14.89	5.30	4.34	35.22	34.96	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	45,513	1.55	1.08	-	-	63.68	19.91	15.91	5.24	4.29	34.77	34.51	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	46,692	1.66	1.05	-	-	64.46	19.42	17.88	5.10	4.18	33.88	33.64	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	47,926	1.77	1.02	-	-	65.22	19.90	18.87	4.97	4.07	33.01	32.77	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	45,931	1.51	1.07	-	-	64.04	19.74	14.56	5.19	4.25	34.45	34.19	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	46,521	1.56	1.05	-	-	64.43	19.51	15.56	5.12	4.19	34.01	33.76	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	47,703	1.69	1.03	-	-	65.14	19.01	17.50	4.99	4.09	33.17	32.92	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	48,939	1.80	1.00	-	-	65.86	19.46	18.48	4.87	3.99	32.34	32.09	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	45,310	1.49	1.08	-	-	63.59	20.02	14.76	5.26	4.31	34.92	34.66	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	45,900	1.55	1.07	-	-	63.97	19.75	15.78	5.19	4.25	34.48	34.22	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	47,079	1.67	1.04	-	-	64.72	19.27	17.73	5.06	4.14	33.61	33.36	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	48,314	1.78	1.01	-	-	65.47	19.74	18.71	4.93	4.04	32.75	32.51	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	44,453	1.47	1.10	-	-	62.95	20.42	15.04	5.36	4.39	35.58	35.33	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	45,042	1.54	1.09	-	-	63.34	20.12	16.08	5.29	4.33	35.12	34.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	46,219	1.65	1.06	-	-	64.12	19.62	18.06	5.16	4.22	34.23	33.98	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	47,451	1.76	1.03	-	-	64.90	20.10	19.05	5.02	4.11	33.34	33.10	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	43,832	1.47	1.12	-	-	62.44	20.67	15.26	5.44	4.45	36.09	35.83	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	44,420	1.52	1.10	-	-	62.87	20.43	16.30	5.36	4.39	35.61	35.36	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,596	1.63	1.07	-	-	63.67	19.88	18.31	5.23	4.28	34.70	34.45	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,826	1.75	1.05	-	-	64.48	20.36	19.31	5.09	4.17	33.77	33.54	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） W／C ５５%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	44,755	2.08	1.09	0.36	0.22	60.09	20.28	14.64	4.73	2.49	37.83	35.09	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	45,345	2.14	1.08	0.35	0.22	60.52	20.01	15.67	4.67	2.46	37.34	34.64	2.03	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,524	2.24	1.05	0.34	0.22	61.37	19.51	17.65	4.55	2.39	36.39	33.76	1.98	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,758	2.34	1.03	0.33	0.21	62.21	19.71	18.93	4.43	2.33	35.45	32.89	1.93	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	44,119	2.08	1.11	0.36	0.23	59.56	20.57	14.86	4.80	2.52	38.36	35.60	2.09	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	44,708	2.13	1.10	0.36	0.22	60.01	20.30	15.90	4.74	2.49	37.86	35.13	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,886	2.24	1.07	0.35	0.22	60.87	19.75	17.90	4.62	2.43	36.89	34.23	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	47,118	2.33	1.04	0.34	0.21	61.75	19.97	19.19	4.49	2.36	35.92	33.33	1.95	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,264	2.07	1.13	0.37	0.23	58.81	20.97	15.15	4.90	2.57	39.12	36.30	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	43,852	2.12	1.12	0.36	0.23	59.28	20.68	16.21	4.83	2.54	38.60	35.82	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	45,028	2.22	1.09	0.35	0.22	60.21	20.17	18.24	4.70	2.47	37.57	34.88	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,258	2.32	1.06	0.34	0.22	61.10	20.32	19.55	4.58	2.41	36.58	33.95	1.99	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	42,629	2.07	1.15	0.37	0.24	58.24	21.29	15.37	4.97	2.61	39.69	36.84	2.16	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	43,215	2.11	1.13	0.37	0.23	58.74	21.00	16.45	4.90	2.58	39.15	36.34	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,389	2.21	1.10	0.36	0.23	59.68	20.46	18.50	4.77	2.51	38.11	35.38	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,617	2.30	1.07	0.35	0.22	60.61	20.63	19.82	4.64	2.44	37.09	34.43	2.02	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	43,662	2.07	1.12	0.36	0.23	59.17	20.80	15.01	4.85	2.55	38.76	35.97	2.11	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	44,250	2.13	1.11	0.36	0.23	59.63	20.50	16.06	4.79	2.52	38.24	35.49	2.08	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,427	2.23	1.08	0.35	0.22	60.51	19.97	18.08	4.66	2.45	37.26	34.57	2.03	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,658	2.32	1.05	0.34	0.21	61.41	20.15	19.38	4.54	2.39	36.27	33.66	1.97	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	43,026	2.07	1.14	0.37	0.23	58.61	21.10	15.23	4.92	2.59	39.32	36.50	2.14	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	43,613	2.11	1.12	0.36	0.23	59.10	20.82	16.30	4.86	2.55	38.79	36.01	2.11	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,788	2.21	1.09	0.36	0.22	60.00	20.25	18.34	4.73	2.49	37.79	35.07	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	46,017	2.32	1.06	0.35	0.22	60.91	20.44	19.65	4.60	2.42	36.77	34.13	2.00	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	42,172	2.06	1.16	0.38	0.24	57.83	21.54	15.54	5.02	2.64	40.11	37.24	2.18	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	42,758	2.11	1.15	0.37	0.23	58.33	21.22	16.62	4.95	2.61	39.56	36.73	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,930	2.21	1.12	0.36	0.23	59.28	20.64	18.70	4.82	2.54	38.51	35.75	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,157	2.29	1.08	0.35	0.22	60.25	20.83	20.02	4.69	2.47	37.46	34.78	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,536	2.05	1.18	0.38	0.24	57.23	21.86	15.78	5.10	2.68	40.72	37.81	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	42,121	2.10	1.16	0.38	0.24	57.74	21.54	16.87	5.03	2.64	40.16	37.29	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,292	2.19	1.13	0.37	0.23	58.73	20.96	18.97	4.89	2.57	39.08	36.28	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,517	2.28	1.10	0.36	0.22	59.72	21.13	20.31	4.76	2.50	38.00	35.28	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	46,745	1.57	1.05	-	-	64.56	17.69	13.83	5.37	4.53	33.87	33.60	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	47,338	1.63	1.03	-	-	64.92	17.48	14.82	5.30	4.47	33.45	33.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	48,524	1.76	1.01	-	-	65.60	17.04	16.74	5.17	4.36	32.64	32.37	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	49,765	1.88	0.98	-	-	66.31	18.72	16.56	5.04	4.26	31.81	31.56	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	46,104	1.56	1.06	-	-	64.10	17.95	14.02	5.44	4.59	34.34	34.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	46,696	1.62	1.05	-	-	64.49	17.72	15.03	5.37	4.54	33.89	33.63	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	47,880	1.74	1.02	-	-	65.20	17.29	16.97	5.24	4.42	33.06	32.80	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	49,119	1.87	1.00	-	-	65.91	18.96	16.78	5.11	4.31	32.22	31.97	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	45,317	1.54	1.08	-	-	63.53	18.25	14.27	5.54	4.67	34.93	34.66	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	45,909	1.61	1.07	-	-	63.91	18.01	15.29	5.46	4.61	34.48	34.21	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	47,091	1.73	1.04	-	-	64.66	17.56	17.25	5.33	4.50	33.61	33.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	48,328	1.85	1.01	-	-	65.40	19.26	17.06	5.19	4.38	32.75	32.50	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	44,676	1.54	1.10	-	-	63.05	18.51	14.47	5.62	4.74	35.41	35.15	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	45,266	1.59	1.08	-	-	63.45	18.28	15.50	5.54	4.68	34.96	34.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	46,447	1.71	1.05	-	-	64.22	17.82	17.49	5.40	4.56	34.07	33.81	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	47,682	1.84	1.03	-	-	64.97	19.51	17.29	5.26	4.44	33.19	32.94	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	45,586	1.54	1.07	-	-	63.74	18.16	14.18	5.50	4.65	34.72	34.45	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	46,178	1.61	1.06	-	-	64.11	17.91	15.20	5.43	4.59	34.28	34.01	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	47,361	1.73	1.03	-	-	64.85	17.47	17.15	5.30	4.47	33.42	33.16	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	48,599	1.86	1.01	-	-	65.56	19.14	16.96	5.16	4.36	32.58	32.32	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	44,945	1.54	1.09	-	-	63.25	18.40	14.38	5.58	4.71	35.21	34.94	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	45,536	1.60	1.08	-	-	63.64	18.16	15.41	5.51	4.65	34.76	34.49	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	46,717	1.72	1.05	-	-	64.41	17.71	17.39	5.37	4.53	33.87	33.62	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,953	1.84	1.02	-	-	65.16	19.41	17.19	5.23	4.42	33.00	32.75	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	44,159	1.52	1.11	-	-	62.64	18.72	14.64	5.68	4.80	35.84	35.57	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	44,748	1.58	1.09	-	-	63.06	18.49	15.68	5.61	4.73	35.36	35.10	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	45,928	1.71	1.07	-	-	63.83	17.99	17.69	5.46	4.61	34.46	34.20	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	47,162	1.82	1.04	-	-	64.63	19.74	17.48	5.32	4.49	33.55	33.30	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	43,517	1.51	1.13	-	-	62.14	18.99	14.86	5.77	4.87	36.35	36.09	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	44,106	1.57	1.11	-	-	62.56	18.75	15.91	5.69	4.80	35.87	35.61	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	45,284	1.69	1.08	-	-	63.38	18.27	17.94	5.54	4.68	34.93	34.68	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	46,516	1.80	1.05	-	-	64.20	20.03	17.72	5.39	4.55	34.00	33.76	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	42,879	2.18	1.14	0.37	0.23	58.34	19.31	14.24	4.32	2.60	39.48	36.63	2.15	0.63	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	43,469	2.25	1.13	0.37	0.23	58.81	19.04	15.32	4.26	2.56	38.94	36.13	2.12	0.62	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,649	2.35	1.10	0.36	0.22	59.73	18.53	17.40	4.15	2.49	37.92	35.18	2.06	0.61	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,884	2.46	1.07	0.35	0.22	60.64	19.50	17.97	4.04	2.43	36.90	34.23	2.01	0.59	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	42,273	2.19	1.16	0.38	0.24	57.77	19.58	14.45	4.38	2.63	40.04	37.15	2.18	0.64	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	42,862	2.23	1.14	0.37	0.23	58.28	19.32	15.54	4.32	2.60	39.49	36.64	2.15	0.63	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	44,040	2.34	1.11	0.36	0.23	59.22	18.78	17.64	4.21	2.53	38.44	35.66	2.09	0.62	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,273	2.44	1.08	0.35	0.22	60.18	19.80	18.21	4.09	2.46	37.38	34.69	2.03	0.60	-	*	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	41,483	2.17	1.18	0.38	0.24	57.04	19.96	14.72	4.47	2.69	40.79	37.86	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	42,071	2.22	1.16	0.38	0.24	57.56	19.68	15.83	4.40	2.65	40.22	37.33	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,247	2.32	1.13	0.37	0.23	58.54	19.14	17.96	4.28	2.58	39.14	36.32	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,478	2.43	1.10	0.36	0.23	59.52	20.14	18.53	4.17	2.50	38.05	35.31	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,877	2.17	1.20	0.39	0.25	56.44	20.25	14.94	4.53	2.73	41.39	38.42	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	41,465	2.21	1.18	0.38	0.24	56.99	19.97	16.06	4.47	2.69	40.80	37.88	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,639	2.32	1.15	0.37	0.24	58.00	19.40	18.22	4.35	2.61	39.68	36.83	2.16	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,867	2.41	1.12	0.36	0.23	59.02	20.43	18.79	4.22	2.54	38.57	35.80	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	41,759	2.17	1.17	0.38	0.24	57.30	19.81	14.63	4.44	2.67	40.53	37.61	2.21	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	42,347	2.24	1.16	0.38	0.24	57.80	19.53	15.73	4.38	2.63	39.96	37.09	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,524	2.34	1.13	0.37	0.23	58.77	18.99	17.85	4.26	2.56	38.89	36.09	2.12	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,755	2.43	1.09	0.36	0.22	59.75	20.01	18.42	4.14	2.49	37.82	35.09	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,153	2.17	1.19	0.39	0.24	56.71	20.11	14.84	4.50	2.71	41.12	38.16	2.24	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	41,740	2.21	1.17	0.38	0.24	57.24	19.82	15.96	4.44	2.67	40.55	37.63	2.21	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,915	2.31	1.14	0.37	0.23	58.25	19.28	18.10	4.32	2.60	39.44	36.60	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,145	2.42	1.11	0.36	0.23	59.25	20.29	18.67	4.20	2.52	38.33	35.58	2.09	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	40,363	2.15	1.21	0.39	0.25	55.94	20.52	15.13	4.59	2.76	41.91	38.91	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	40,950	2.22	1.20	0.39	0.25	56.47	20.21	16.27	4.52	2.72	41.31	38.35	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,122	2.31	1.16	0.38	0.24	57.52	19.63	18.44	4.40	2.64	40.17	37.29	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,349	2.40	1.13	0.37	0.23	58.57	20.66	19.02	4.27	2.57	39.03	36.23	2.12	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	39,757	2.14	1.23	0.40	0.25	55.32	20.83	15.36	4.66	2.80	42.54	39.50	2.32	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	40,343	2.19	1.21	0.39	0.25	55.89	20.54	16.51	4.59	2.76	41.92	38.93	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,514	2.29	1.18	0.38	0.24	56.97	19.96	18.71	4.46	2.68	40.74	37.83	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	42,739	2.38	1.15	0.37	0.23	58.05	20.95	19.29	4.34	2.61	39.57	36.75	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	49,807	1.48	0.98	-	-	66.73	17.69	13.87	6.16	4.78	31.79	31.53	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	50,400	1.55	0.97	-	-	67.03	17.47	14.81	6.08	4.73	31.42	31.16	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	51,587	1.67	0.95	-	-	67.64	17.08	16.61	5.94	4.62	30.69	30.44	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	52,829	1.79	0.93	-	-	68.24	18.48	16.61	5.80	4.51	29.97	29.73	0.16	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	49,177	1.48	1.00	-	-	66.33	17.91	14.05	6.24	4.84	32.19	31.94	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	49,769	1.54	0.98	-	-	66.65	17.69	15.00	6.16	4.79	31.81	31.56	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	50,955	1.66	0.96	-	-	67.27	17.28	16.82	6.02	4.68	31.07	30.82	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	52,195	1.78	0.94	-	-	67.89	18.71	16.81	5.87	4.56	30.33	30.09	0.16	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	48,592	1.47	1.01	-	-	65.95	18.12	14.22	6.31	4.90	32.58	32.32	0.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	49,184	1.54	1.00	-	-	66.28	17.91	15.17	6.23	4.84	32.18	31.93	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	50,368	1.65	0.97	-	-	66.92	17.48	17.01	6.09	4.73	31.43	31.18	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	51,607	1.77	0.95	-	-	67.56	18.91	17.00	5.94	4.62	30.67	30.43	0.17	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R					Z				S	K （*印：資料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	47,962	1.46	1.02	-	-	65.54	18.36	14.41	6.39	4.97	33.00	32.75	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	48,553	1.52	1.01	-	-	65.88	18.13	15.37	6.32	4.91	32.60	32.35	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	49,736	1.63	0.98	-	-	66.55	17.71	17.23	6.17	4.79	31.82	31.58	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	50,973	1.76	0.96	-	-	67.19	19.14	17.22	6.02	4.67	31.05	30.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	48,862	1.47	1.00	-	-	66.13	18.02	14.14	6.28	4.88	32.40	32.14	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	49,454	1.54	0.99	-	-	66.45	17.80	15.09	6.20	4.82	32.01	31.76	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	50,639	1.66	0.97	-	-	67.08	17.39	16.92	6.06	4.70	31.26	31.01	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	51,878	1.77	0.94	-	-	67.71	18.80	16.92	5.91	4.59	30.52	30.27	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	48,232	1.47	1.02	-	-	65.71	18.24	14.33	6.36	4.94	32.82	32.56	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	48,824	1.52	1.00	-	-	66.05	18.03	15.29	6.28	4.88	32.43	32.17	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	50,007	1.65	0.98	-	-	66.70	17.61	17.14	6.13	4.76	31.65	31.41	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	51,245	1.77	0.96	-	-	67.34	19.03	17.12	5.98	4.65	30.89	30.65	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	47,647	1.46	1.03	-	-	65.33	18.48	14.50	6.44	5.00	33.21	32.96	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	48,238	1.52	1.02	-	-	65.67	18.25	15.47	6.36	4.94	32.81	32.56	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	49,420	1.63	0.99	-	-	66.35	17.81	17.34	6.21	4.82	32.02	31.78	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	50,656	1.75	0.97	-	-	67.01	19.28	17.32	6.05	4.70	31.24	31.00	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	47,017	1.45	1.04	-	-	64.90	18.73	14.70	6.52	5.07	33.65	33.40	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	47,608	1.51	1.03	-	-	65.25	18.49	15.68	6.44	5.00	33.24	32.99	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	48,788	1.62	1.00	-	-	65.94	18.04	17.57	6.29	4.88	32.44	32.19	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	50,023	1.74	0.98	-	-	66.63	19.51	17.54	6.13	4.76	31.63	31.40	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	45,623	2.07	1.07	0.35	0.22	60.82	19.32	14.85	4.64	3.05	37.11	34.43	2.02	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	46,213	2.13	1.06	0.34	0.22	61.23	19.06	15.86	4.58	3.01	36.64	33.99	1.99	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	47,394	2.23	1.03	0.34	0.21	62.05	18.59	17.80	4.47	2.94	35.72	33.14	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,630	2.35	1.01	0.33	0.21	62.83	19.78	18.05	4.35	2.86	34.82	32.30	1.89	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	44,999	2.06	1.09	0.35	0.22	60.32	19.57	15.06	4.71	3.10	37.62	34.90	2.05	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	45,589	2.12	1.07	0.35	0.22	60.75	19.33	16.08	4.65	3.05	37.13	34.45	2.02	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	46,768	2.22	1.05	0.34	0.21	61.58	18.83	18.04	4.53	2.98	36.20	33.58	1.97	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	48,002	2.33	1.02	0.33	0.21	62.41	20.06	18.28	4.41	2.90	35.26	32.72	1.92	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	44,396	2.07	1.10	0.36	0.23	59.81	19.85	15.26	4.77	3.14	38.12	35.38	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	44,985	2.11	1.09	0.35	0.22	60.27	19.59	16.29	4.71	3.10	37.62	34.91	2.05	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	46,163	2.21	1.06	0.34	0.22	61.13	19.10	18.27	4.59	3.02	36.66	34.02	1.99	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	47,395	2.32	1.03	0.34	0.21	61.97	20.30	18.52	4.47	2.94	35.71	33.14	1.94	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	43,773	2.06	1.12	0.36	0.23	59.28	20.13	15.48	4.84	3.18	38.66	35.88	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	44,361	2.11	1.10	0.36	0.23	59.74	19.86	16.52	4.77	3.14	38.15	35.40	2.08	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	45,537	2.21	1.08	0.35	0.22	60.62	19.34	18.53	4.65	3.06	37.17	34.49	2.02	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	46,767	2.30	1.05	0.34	0.21	61.52	20.60	18.76	4.53	2.98	36.18	33.58	1.97	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	44,678	2.07	1.10	0.36	0.22	60.04	19.70	15.17	4.74	3.12	37.89	35.15	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,267	2.11	1.08	0.35	0.22	60.50	19.47	16.19	4.68	3.08	37.39	34.70	2.03	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	46,445	2.22	1.05	0.34	0.22	61.34	18.98	18.16	4.56	3.00	36.44	33.82	1.98	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	47,678	2.32	1.03	0.33	0.21	62.18	20.19	18.41	4.44	2.92	35.50	32.94	1.93	0.57	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	44,054	2.06	1.11	0.36	0.23	59.52	20.00	15.38	4.81	3.16	38.42	35.65	2.09	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	44,643	2.11	1.10	0.36	0.22	59.98	19.74	16.42	4.74	3.12	37.91	35.18	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	45,819	2.22	1.07	0.35	0.22	60.84	19.21	18.41	4.62	3.04	36.94	34.28	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	47,051	2.31	1.04	0.34	0.21	61.71	20.46	18.65	4.50	2.96	35.98	33.38	1.96	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	43,451	2.06	1.13	0.37	0.23	58.99	20.25	15.60	4.87	3.21	38.95	36.15	2.12	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	44,039	2.10	1.11	0.36	0.23	59.48	20.02	16.64	4.81	3.16	38.42	35.66	2.09	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	45,214	2.20	1.08	0.35	0.22	60.37	19.49	18.66	4.68	3.08	37.43	34.74	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	46,443	2.30	1.05	0.34	0.22	61.27	20.73	18.90	4.56	3.00	36.43	33.82	1.98	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	42,828	2.04	1.14	0.37	0.23	58.46	20.57	15.82	4.95	3.25	39.50	36.67	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	43,414	2.10	1.13	0.37	0.23	58.93	20.29	16.88	4.88	3.21	38.97	36.18	2.12	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	44,588	2.19	1.10	0.36	0.22	59.87	19.77	18.92	4.75	3.12	37.94	35.22	2.06	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	45,816	2.29	1.07	0.35	0.22	60.78	21.01	19.15	4.62	3.04	36.93	34.28	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	44,310	1.69	1.11	-	-	62.57	15.66	13.08	6.29	4.18	35.74	35.45	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	44,904	1.76	1.09	-	-	62.97	15.44	14.14	6.21	4.13	35.27	34.98	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	46,091	1.88	1.06	-	-	63.75	16.23	15.00	6.05	4.02	34.37	34.08	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,334	2.01	1.03	-	-	64.54	18.27	14.61	5.89	3.91	33.45	33.18	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	43,693	1.67	1.12	-	-	62.08	15.89	13.26	6.38	4.24	36.25	35.95	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	44,286	1.75	1.11	-	-	62.51	15.66	14.34	6.30	4.18	35.74	35.46	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,472	1.87	1.08	-	-	63.31	16.46	15.20	6.13	4.07	34.82	34.54	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,712	2.00	1.05	-	-	64.11	18.49	14.80	5.97	3.97	33.89	33.62	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,244	1.66	1.13	-	-	61.73	16.06	13.40	6.45	4.28	36.61	36.32	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	43,836	1.73	1.12	-	-	62.15	15.83	14.48	6.36	4.23	36.12	35.83	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	45,021	1.86	1.09	-	-	62.97	16.60	15.36	6.19	4.12	35.17	34.89	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,260	1.99	1.06	-	-	63.78	18.66	14.95	6.03	4.00	34.23	33.95	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	42,627	1.65	1.15	-	-	61.21	16.27	13.60	6.54	4.35	37.14	36.85	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	43,218	1.71	1.13	-	-	61.67	16.07	14.69	6.45	4.29	36.62	36.34	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,401	1.84	1.10	-	-	62.52	16.87	15.57	6.28	4.17	35.64	35.37	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,638	1.97	1.07	-	-	63.35	18.93	15.15	6.11	4.06	34.68	34.41	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	43,468	1.67	1.13	-	-	61.91	15.97	13.33	6.41	4.26	36.42	36.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	44,061	1.74	1.11	-	-	62.32	15.73	14.41	6.33	4.21	35.94	35.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,246	1.86	1.08	-	-	63.15	16.56	15.28	6.16	4.09	34.99	34.71	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,486	1.99	1.05	-	-	63.95	18.58	14.87	6.00	3.99	34.06	33.79	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	42,851	1.65	1.14	-	-	61.41	16.20	13.53	6.51	4.32	36.94	36.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	43,443	1.72	1.13	-	-	61.84	15.98	14.61	6.42	4.26	36.44	36.15	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,626	1.85	1.10	-	-	62.69	16.78	15.49	6.25	4.15	35.46	35.19	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,864	1.98	1.07	-	-	63.51	18.83	15.07	6.08	4.04	34.51	34.24	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	42,402	1.65	1.16	-	-	61.03	16.37	13.67	6.57	4.37	37.32	37.04	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	42,993	1.71	1.14	-	-	61.48	16.15	14.77	6.48	4.31	36.81	36.53	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,175	1.84	1.11	-	-	62.34	16.94	15.65	6.31	4.19	35.82	35.55	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,412	1.96	1.08	-	-	63.19	19.03	15.22	6.14	4.08	34.85	34.58	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,785	1.63	1.17	-	-	60.49	16.60	13.87	6.67	4.43	37.88	37.59	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	42,375	1.70	1.16	-	-	60.96	16.38	14.98	6.58	4.37	37.34	37.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,555	1.82	1.12	-	-	61.85	17.18	15.87	6.40	4.25	36.33	36.06	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,790	1.94	1.09	-	-	62.73	19.29	15.44	6.22	4.14	35.33	35.07	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	40,961	2.33	1.20	0.39	0.24	56.33	16.96	13.82	4.52	2.72	41.34	38.34	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	41,552	2.38	1.18	0.38	0.24	56.87	16.73	14.96	4.46	2.68	40.75	37.80	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	42,734	2.50	1.15	0.37	0.23	57.89	17.21	16.18	4.34	2.61	39.61	36.75	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	43,970	2.60	1.11	0.36	0.23	58.89	19.38	15.72	4.21	2.53	38.51	35.72	2.09	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	40,331	2.33	1.22	0.40	0.25	55.70	17.22	14.04	4.59	2.76	41.97	38.94	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	40,921	2.39	1.20	0.39	0.25	56.24	16.96	15.19	4.53	2.72	41.37	38.38	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,101	2.49	1.16	0.38	0.24	57.29	17.44	16.42	4.40	2.65	40.22	37.31	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,335	2.59	1.13	0.37	0.23	58.35	19.65	15.95	4.28	2.57	39.06	36.24	2.12	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	39,900	2.32	1.23	0.40	0.25	55.26	17.41	14.19	4.64	2.79	42.42	39.36	2.31	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	40,489	2.37	1.21	0.39	0.25	55.83	17.16	15.35	4.58	2.75	41.80	38.79	2.27	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	41,667	2.48	1.18	0.38	0.24	56.90	17.65	16.59	4.45	2.67	40.62	37.69	2.21	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	42,900	2.57	1.14	0.37	0.23	57.97	19.85	16.12	4.32	2.60	39.46	36.61	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	39,269	2.31	1.25	0.41	0.26	54.58	17.66	14.42	4.72	2.84	43.11	40.00	2.35	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	39,858	2.36	1.23	0.40	0.25	55.17	17.42	15.59	4.65	2.79	42.47	39.41	2.31	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,034	2.45	1.19	0.39	0.24	56.31	17.93	16.85	4.52	2.71	41.24	38.28	2.24	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,265	2.57	1.16	0.38	0.24	57.39	20.13	16.36	4.38	2.64	40.04	37.16	2.18	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	40,115	2.32	1.22	0.40	0.25	55.47	17.29	14.11	4.62	2.78	42.21	39.15	2.30	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	40,705	2.37	1.20	0.39	0.25	56.03	17.05	15.27	4.55	2.74	41.60	38.59	2.26	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	41,884	2.48	1.17	0.38	0.24	57.10	17.56	16.51	4.42	2.66	40.42	37.50	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,118	2.59	1.14	0.37	0.23	58.14	19.73	16.03	4.30	2.58	39.27	36.43	2.14	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	39,485	2.30	1.24	0.40	0.25	54.83	17.59	14.34	4.69	2.82	42.87	39.78	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	40,073	2.36	1.22	0.40	0.25	55.40	17.32	15.51	4.62	2.78	42.24	39.19	2.30	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,251	2.47	1.19	0.39	0.24	56.50	17.82	16.76	4.49	2.70	41.03	38.07	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,482	2.56	1.15	0.37	0.24	57.60	20.06	16.27	4.36	2.62	39.84	36.97	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	39,054	2.31	1.26	0.41	0.26	54.36	17.78	14.50	4.74	2.85	43.33	40.22	2.36	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	39,642	2.35	1.24	0.40	0.25	54.97	17.54	15.68	4.67	2.81	42.68	39.62	2.32	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,817	2.46	1.20	0.39	0.25	56.08	18.02	16.94	4.54	2.73	41.46	38.48	2.26	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,047	2.56	1.17	0.38	0.24	57.19	20.23	16.44	4.41	2.65	40.25	37.35	2.19	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	38,423	2.29	1.28	0.41	0.26	53.66	18.06	14.74	4.82	2.90	44.05	40.88	2.40	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	39,010	2.35	1.26	0.41	0.26	54.27	17.79	15.93	4.75	2.86	43.38	40.26	2.36	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,184	2.45	1.22	0.40	0.25	55.44	18.29	17.21	4.61	2.77	42.11	39.09	2.29	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,412	2.53	1.18	0.38	0.24	56.61	20.55	16.70	4.47	2.69	40.86	37.93	2.22	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	44,104	1.68	1.11	-	-	62.41	15.74	13.14	6.32	4.20	35.91	35.61	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	44,698	1.76	1.10	-	-	62.81	15.52	14.20	6.24	4.15	35.43	35.14	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	45,885	1.89	1.07	-	-	63.60	16.28	15.07	6.08	4.04	34.51	34.23	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	47,127	2.01	1.04	-	-	64.39	18.33	14.67	5.92	3.93	33.60	33.33	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	43,487	1.67	1.13	-	-	61.92	15.95	13.33	6.41	4.26	36.41	36.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	44,080	1.74	1.11	-	-	62.34	15.75	14.40	6.32	4.20	35.92	35.63	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	45,265	1.86	1.08	-	-	63.16	16.54	15.27	6.16	4.09	34.98	34.70	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	46,505	1.99	1.05	-	-	63.97	18.59	14.87	5.99	3.98	34.04	33.77	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	43,094	1.66	1.14	-	-	61.60	16.10	13.45	6.47	4.30	36.74	36.45	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	43,686	1.73	1.12	-	-	62.03	15.89	14.53	6.38	4.24	36.24	35.95	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	44,870	1.85	1.09	-	-	62.87	16.68	15.41	6.21	4.13	35.28	35.00	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	46,109	1.98	1.06	-	-	63.69	18.74	14.99	6.05	4.02	34.33	34.06	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	42,477	1.64	1.15	-	-	61.10	16.35	13.64	6.56	4.36	37.26	36.98	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	43,068	1.72	1.14	-	-	61.53	16.12	14.74	6.47	4.30	36.75	36.47	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	44,250	1.84	1.11	-	-	62.40	16.91	15.62	6.30	4.19	35.76	35.49	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	45,488	1.97	1.08	-	-	63.23	18.99	15.20	6.13	4.07	34.80	34.53	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	43,300	1.66	1.13	-	-	61.78	16.03	13.39	6.44	4.28	36.56	36.27	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	43,892	1.74	1.12	-	-	62.19	15.81	14.46	6.35	4.22	36.07	35.78	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	45,077	1.87	1.09	-	-	63.01	16.58	15.34	6.18	4.11	35.12	34.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	46,317	1.99	1.06	-	-	63.82	18.65	14.93	6.02	4.00	34.19	33.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	42,683	1.65	1.15	-	-	61.26	16.25	13.58	6.53	4.34	37.09	36.80	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	43,274	1.72	1.13	-	-	61.70	16.04	14.67	6.44	4.28	36.58	36.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	44,457	1.84	1.10	-	-	62.56	16.84	15.55	6.27	4.17	35.60	35.33	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	45,695	1.97	1.07	-	-	63.39	18.91	15.13	6.10	4.05	34.64	34.37	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	42,290	1.64	1.16	-	-	60.94	16.42	13.71	6.59	4.38	37.42	37.14	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	42,881	1.71	1.14	-	-	61.38	16.18	14.81	6.50	4.32	36.91	36.63	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	44,063	1.83	1.11	-	-	62.25	16.99	15.69	6.33	4.20	35.92	35.64	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	45,299	1.96	1.08	-	-	63.10	19.08	15.26	6.15	4.09	34.94	34.67	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	41,673	1.63	1.18	-	-	60.39	16.64	13.91	6.69	4.45	37.98	37.69	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	42,263	1.69	1.16	-	-	60.87	16.43	15.02	6.60	4.38	37.44	37.16	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	43,443	1.82	1.13	-	-	61.76	17.22	15.91	6.42	4.27	36.42	36.15	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	44,677	1.94	1.10	-	-	62.65	19.34	15.47	6.24	4.15	35.41	35.15	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	41,307	2.31	1.19	0.39	0.24	56.70	16.81	13.71	4.49	3.37	40.99	38.02	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	41,898	2.37	1.17	0.38	0.24	57.21	16.58	14.83	4.42	3.32	40.42	37.49	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	43,079	2.48	1.14	0.37	0.23	58.21	17.06	16.05	4.30	3.23	39.31	36.46	2.14	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	44,316	2.59	1.11	0.36	0.23	59.20	19.20	15.60	4.18	3.14	38.21	35.44	2.08	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	40,683	2.30	1.20	0.39	0.25	56.08	17.06	13.92	4.55	3.42	41.62	38.61	2.26	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	41,273	2.36	1.19	0.39	0.24	56.62	16.82	15.06	4.49	3.37	41.02	38.05	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	42,453	2.47	1.15	0.38	0.24	57.65	17.31	16.29	4.36	3.28	39.88	37.00	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	43,687	2.56	1.12	0.36	0.23	58.69	19.49	15.83	4.24	3.19	38.75	35.95	2.11	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	40,295	2.30	1.22	0.40	0.25	55.69	17.23	14.05	4.60	3.46	42.01	38.98	2.29	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	40,884	2.35	1.20	0.39	0.25	56.25	17.00	15.20	4.53	3.41	41.40	38.42	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	42,063	2.45	1.16	0.38	0.24	57.31	17.47	16.44	4.41	3.31	40.24	37.34	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	43,296	2.56	1.13	0.37	0.23	58.33	19.64	15.97	4.28	3.22	39.11	36.28	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	39,671	2.28	1.24	0.40	0.25	55.06	17.52	14.27	4.67	3.51	42.66	39.59	2.32	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	40,259	2.34	1.22	0.40	0.25	55.62	17.25	15.44	4.60	3.46	42.04	39.01	2.29	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	41,436	2.43	1.18	0.38	0.24	56.74	17.76	16.69	4.47	3.36	40.83	37.90	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	42,667	2.54	1.15	0.37	0.23	57.79	19.95	16.20	4.34	3.26	39.67	36.81	2.16	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	40,497	2.29	1.21	0.39	0.25	55.91	17.16	13.98	4.58	3.44	41.80	38.78	2.27	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	41,087	2.35	1.19	0.39	0.24	56.45	16.90	15.13	4.51	3.39	41.20	38.23	2.24	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	42,266	2.46	1.16	0.38	0.24	57.49	17.40	16.36	4.38	3.30	40.05	37.16	2.18	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	43,500	2.57	1.13	0.37	0.23	58.51	19.55	15.89	4.26	3.20	38.92	36.11	2.12	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	39,873	2.29	1.23	0.40	0.25	55.26	17.41	14.20	4.65	3.49	42.45	39.39	2.31	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	40,462	2.34	1.21	0.39	0.25	55.82	17.15	15.36	4.58	3.44	41.84	38.82	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	41,639	2.44	1.18	0.38	0.24	56.91	17.66	16.60	4.45	3.35	40.65	37.72	2.21	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	42,871	2.54	1.14	0.37	0.23	57.98	19.86	16.13	4.32	3.25	39.48	36.64	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	39,486	2.27	1.24	0.40	0.25	54.87	17.59	14.34	4.69	3.53	42.86	39.78	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	40,074	2.33	1.22	0.40	0.25	55.44	17.33	15.51	4.62	3.48	42.23	39.19	2.30	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	41,249	2.44	1.19	0.39	0.24	56.53	17.82	16.76	4.49	3.38	41.03	38.08	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	42,480	2.53	1.15	0.37	0.24	57.63	20.04	16.28	4.36	3.28	39.84	36.97	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	38,862	2.27	1.26	0.41	0.26	54.18	17.85	14.57	4.77	3.58	43.55	40.42	2.37	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	39,448	2.31	1.24	0.40	0.25	54.80	17.61	15.76	4.70	3.53	42.89	39.81	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	40,622	2.43	1.21	0.39	0.25	55.92	18.09	17.02	4.56	3.43	41.65	38.66	2.27	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	
24-12-25(20)(高炉)	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	41,851	2.52	1.17	0.38	0.24	57.05	20.33	16.52	4.43	3.33	40.43	37.53	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	39,340	1.91	1.25	-	-	57.83	13.57	12.47	5.67	4.04	40.26	39.92	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	39,934	1.99	1.23	-	-	58.35	13.72	13.32	5.58	3.98	39.66	39.33	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	41,122	2.12	1.19	-	-	59.37	16.04	12.93	5.42	3.86	38.51	38.19	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	42,365	2.27	1.16	-	-	60.35	18.29	12.55	5.26	3.75	37.38	37.07	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	38,724	1.89	1.27	-	-	57.22	13.80	12.66	5.76	4.10	40.89	40.56	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	39,317	1.97	1.25	-	-	57.75	13.92	13.53	5.67	4.04	40.28	39.95	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,503	2.10	1.21	-	-	58.81	16.27	13.13	5.51	3.92	39.09	38.78	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,743	2.23	1.17	-	-	59.84	18.57	12.74	5.34	3.80	37.93	37.62	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	38,555	1.88	1.27	-	-	57.05	13.86	12.72	5.78	4.12	41.07	40.74	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	39,147	1.95	1.25	-	-	57.61	14.01	13.58	5.70	4.06	40.44	40.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	40,333	2.10	1.22	-	-	58.65	16.33	13.19	5.53	3.94	39.25	38.94	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	41,573	2.23	1.18	-	-	59.68	18.64	12.79	5.36	3.82	38.09	37.78	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	37,939	1.86	1.29	-	-	56.41	14.07	12.93	5.88	4.19	41.73	41.40	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	38,531	1.93	1.27	-	-	56.99	14.23	13.80	5.79	4.12	41.08	40.76	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,714	2.07	1.23	-	-	58.07	16.58	13.39	5.62	4.00	39.86	39.55	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,951	2.21	1.20	-	-	59.14	18.90	12.99	5.45	3.88	38.65	38.35	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	38,539	1.88	1.27	-	-	57.04	13.87	12.72	5.79	4.12	41.08	40.75	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	39,132	1.95	1.25	-	-	57.59	14.01	13.59	5.70	4.06	40.46	40.14	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,317	2.10	1.22	-	-	58.63	16.34	13.19	5.53	3.94	39.27	38.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,557	2.23	1.18	-	-	59.67	18.64	12.80	5.37	3.82	38.10	37.79	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	37,924	1.86	1.29	-	-	56.39	14.08	12.93	5.88	4.19	41.75	41.42	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	38,515	1.93	1.27	-	-	56.97	14.23	13.81	5.79	4.12	41.10	40.78	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,698	2.06	1.23	-	-	58.07	16.60	13.40	5.62	4.00	39.87	39.56	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,936	2.21	1.20	-	-	59.12	18.91	12.99	5.45	3.88	38.67	38.37	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	37,754	1.86	1.30	-	-	56.21	14.12	12.99	5.91	4.21	41.93	41.60	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	38,345	1.93	1.28	-	-	56.79	14.28	13.87	5.82	4.14	41.28	40.96	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,528	2.06	1.24	-	-	57.90	16.66	13.45	5.64	4.02	40.04	39.73	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,765	2.19	1.20	-	-	58.98	18.99	13.05	5.47	3.90	38.83	38.53	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	37,138	1.83	1.32	-	-	55.56	14.38	13.21	6.00	4.28	42.61	42.29	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	37,729	1.90	1.30	-	-	56.15	14.51	14.10	5.91	4.21	41.95	41.63	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,909	2.04	1.26	-	-	57.29	16.92	13.67	5.73	4.08	40.67	40.37	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	40,144	2.17	1.22	-	-	58.41	19.27	13.25	5.56	3.96	39.42	39.12	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	37,174	2.58	1.32	0.43	0.27	51.86	14.37	12.83	4.27	3.00	45.56	42.25	2.48	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	37,765	2.65	1.30	0.42	0.27	52.50	14.15	14.08	4.21	2.95	44.85	41.59	2.44	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	38,947	2.76	1.26	0.41	0.26	53.76	16.59	13.65	4.08	2.86	43.48	40.33	2.36	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	40,184	2.87	1.22	0.40	0.25	54.98	18.96	13.23	3.95	2.77	42.15	39.09	2.29	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	36,551	2.57	1.34	0.44	0.28	51.11	14.62	13.05	4.35	3.05	46.32	42.97	2.52	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	37,141	2.62	1.32	0.43	0.27	51.79	14.40	14.32	4.28	3.00	45.59	42.29	2.48	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	38,321	2.74	1.28	0.42	0.26	53.08	16.84	13.88	4.14	2.91	44.18	40.99	2.40	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	39,556	2.84	1.24	0.40	0.25	54.35	19.27	13.44	4.01	2.82	42.81	39.71	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	36,371	2.57	1.35	0.44	0.28	50.88	14.68	13.12	4.37	3.06	46.55	43.18	2.53	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	36,961	2.62	1.33	0.43	0.27	51.59	14.49	14.39	4.30	3.01	45.79	42.49	2.49	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	38,140	2.73	1.29	0.42	0.26	52.89	16.95	13.94	4.16	2.92	44.38	41.18	2.41	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	39,374	2.83	1.24	0.40	0.26	54.17	19.34	13.51	4.03	2.83	43.00	39.89	2.34	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	35,749	2.55	1.37	0.45	0.28	50.10	14.95	13.34	4.44	3.12	47.35	43.93	2.58	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	36,337	2.61	1.35	0.44	0.28	50.82	14.72	14.64	4.37	3.07	46.57	43.22	2.53	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	38,745	2.81	1.27	0.41	0.26	53.50	19.64	13.73	4.10	2.88	43.69	40.54	2.38	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	36,371	2.57	1.35	0.44	0.28	50.88	14.68	13.12	4.37	3.06	46.55	43.18	2.53	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	36,961	2.62	1.33	0.43	0.27	51.59	14.49	14.39	4.30	3.01	45.79	42.49	2.49	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	38,140	2.73	1.29	0.42	0.26	52.89	16.95	13.94	4.16	2.92	44.38	41.18	2.41	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	39,374	2.83	1.24	0.40	0.26	54.17	19.34	13.51	4.03	2.83	43.00	39.89	2.34	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	35,749	2.55	1.37	0.45	0.28	50.10	14.95	13.34	4.44	3.12	47.35	43.93	2.58	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	36,337	2.61	1.35	0.44	0.28	50.82	14.72	14.64	4.37	3.07	46.57	43.22	2.53	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	37,514	2.72	1.31	0.43	0.27	52.16	17.19	14.18	4.23	2.97	45.12	41.87	2.46	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	38,745	2.81	1.27	0.41	0.26	53.50	19.64	13.73	4.10	2.88	43.69	40.54	2.38	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	35,569	2.54	1.38	0.45	0.28	49.88	15.03	13.41	4.47	3.13	47.58	44.16	2.59	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	36,157	2.60	1.36	0.44	0.28	50.59	14.80	14.71	4.39	3.08	46.81	43.44	2.55	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	37,333	2.70	1.31	0.43	0.27	51.96	17.30	14.25	4.25	2.98	45.34	42.07	2.47	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	38,564	2.80	1.27	0.41	0.26	53.31	19.74	13.79	4.12	2.89	43.89	40.73	2.39	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	34,946	2.52	1.40	0.46	0.29	49.06	15.29	13.65	4.54	3.19	48.42	44.94	2.64	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	35,533	2.57	1.38	0.45	0.28	49.82	15.06	14.97	4.47	3.14	47.61	44.20	2.59	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	36,707	2.67	1.34	0.43	0.27	51.23	17.58	14.49	4.33	3.04	46.10	42.79	2.51	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:8.5以上10.0以下かつ高さ:4.0以上5.5以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	37,935	2.77	1.29	0.42	0.26	52.62	20.07	14.02	4.19	2.94	44.61	41.40	2.43	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	47,942	1.54	1.02	-	-	65.43	16.70	13.48	6.98	4.42	33.03	32.76	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	48,535	1.61	1.01	-	-	65.76	16.50	14.46	6.89	4.36	32.63	32.36	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	49,722	1.73	0.98	-	-	66.42	16.40	16.04	6.73	4.26	31.85	31.59	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	50,964	1.86	0.96	-	-	67.07	18.28	15.65	6.56	4.15	31.07	30.82	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	47,304	1.54	1.04	-	-	64.99	16.92	13.67	7.07	4.48	33.47	33.20	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	47,897	1.60	1.02	-	-	65.35	16.72	14.65	6.99	4.42	33.05	32.79	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	49,082	1.72	1.00	-	-	66.03	16.63	16.25	6.82	4.31	32.25	32.00	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	50,322	1.84	0.97	-	-	66.70	18.50	15.85	6.65	4.21	31.46	31.21	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	47,049	1.53	1.04	-	-	64.83	17.03	13.74	7.11	4.50	33.64	33.38	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	47,641	1.60	1.03	-	-	65.17	16.81	14.73	7.02	4.44	33.23	32.97	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	48,826	1.71	1.00	-	-	65.86	16.70	16.34	6.85	4.34	32.43	32.17	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	50,065	1.84	0.98	-	-	66.54	18.60	15.93	6.68	4.23	31.62	31.37	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	46,411	1.53	1.06	-	-	64.36	17.24	13.93	7.21	4.56	34.11	33.84	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	47,002	1.58	1.04	-	-	64.75	17.04	14.93	7.12	4.51	33.67	33.41	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	48,185	1.71	1.02	-	-	65.44	16.92	16.56	6.94	4.39	32.85	32.59	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	49,423	1.82	0.99	-	-	66.16	18.86	16.14	6.77	4.28	32.02	31.78	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	47,261	1.54	1.04	-	-	64.96	16.93	13.68	7.08	4.48	33.50	33.23	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	47,854	1.60	1.02	-	-	65.32	16.74	14.66	6.99	4.43	33.08	32.82	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	49,039	1.72	1.00	-	-	65.99	16.62	16.27	6.82	4.32	32.29	32.03	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	50,279	1.84	0.97	-	-	66.67	18.52	15.87	6.65	4.21	31.49	31.24	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	46,624	1.52	1.05	-	-	64.53	17.17	13.87	7.18	4.54	33.95	33.69	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	47,215	1.59	1.04	-	-	64.89	16.96	14.86	7.09	4.49	33.52	33.26	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	48,399	1.71	1.01	-	-	65.58	16.83	16.48	6.91	4.38	32.71	32.45	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	49,637	1.83	0.99	-	-	66.28	18.76	16.07	6.74	4.27	31.89	31.64	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	46,368	1.52	1.06	-	-	64.34	17.26	13.94	7.22	4.57	34.14	33.87	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	46,960	1.58	1.04	-	-	64.72	17.07	14.94	7.12	4.51	33.70	33.44	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	48,143	1.71	1.02	-	-	65.41	16.93	16.57	6.95	4.40	32.88	32.62	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	49,381	1.82	0.99	-	-	66.13	18.84	16.16	6.78	4.29	32.05	31.81	0.17	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	45,731	1.51	1.07	-	-	63.89	17.50	14.14	7.32	4.63	34.60	34.34	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	46,321	1.57	1.06	-	-	64.26	17.29	15.15	7.22	4.57	34.17	33.91	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	47,503	1.69	1.03	-	-	65.00	17.17	16.79	7.04	4.46	33.31	33.06	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	48,739	1.80	1.00	-	-	65.73	19.12	16.37	6.86	4.34	32.47	32.22	0.18	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	42,804	2.18	1.14	0.37	0.23	58.28	18.72	14.27	4.95	2.60	39.54	36.69	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	43,394	2.25	1.13	0.37	0.23	58.75	18.46	15.35	4.88	2.57	39.00	36.19	2.12	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,574	2.35	1.10	0.36	0.22	59.66	17.96	17.43	4.75	2.50	37.99	35.24	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,808	2.46	1.07	0.35	0.22	60.58	19.54	17.42	4.62	2.43	36.96	34.29	2.01	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	42,180	2.18	1.16	0.38	0.24	57.69	19.00	14.48	5.02	2.64	40.13	37.24	2.18	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	42,769	2.23	1.15	0.37	0.23	58.20	18.74	15.57	4.95	2.60	39.57	36.72	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,947	2.33	1.11	0.36	0.23	59.14	18.23	17.67	4.82	2.53	38.53	35.74	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	45,179	2.43	1.08	0.35	0.22	60.11	19.84	17.66	4.69	2.47	37.46	34.76	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	41,923	2.18	1.17	0.38	0.24	57.44	19.09	14.57	5.05	2.66	40.38	37.46	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	42,511	2.23	1.15	0.37	0.24	57.95	18.84	15.67	4.98	2.62	39.82	36.95	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,689	2.33	1.12	0.36	0.23	58.93	18.34	17.78	4.85	2.55	38.74	35.95	2.11	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,920	2.43	1.09	0.35	0.22	59.90	19.96	17.76	4.71	2.48	37.67	34.96	2.05	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	41,298	2.17	1.19	0.39	0.24	56.85	19.38	14.79	5.13	2.70	40.98	38.03	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	41,886	2.22	1.17	0.38	0.24	57.37	19.11	15.90	5.06	2.66	40.41	37.50	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	43,062	2.32	1.14	0.37	0.23	58.38	18.59	18.04	4.92	2.59	39.30	36.47	2.14	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	44,292	2.43	1.11	0.36	0.23	59.36	20.21	18.01	4.78	2.51	38.21	35.46	2.08	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	42,143	2.18	1.16	0.38	0.24	57.66	19.01	14.49	5.03	2.64	40.16	37.27	2.18	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	42,732	2.23	1.15	0.37	0.23	58.17	18.74	15.59	4.96	2.61	39.60	36.75	2.15	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,910	2.34	1.12	0.36	0.23	59.11	18.23	17.69	4.82	2.54	38.55	35.77	2.10	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	45,142	2.44	1.09	0.35	0.22	60.07	19.85	17.67	4.69	2.47	37.49	34.79	2.04	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	41,519	2.17	1.18	0.38	0.24	57.07	19.31	14.71	5.10	2.68	40.76	37.83	2.22	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	42,107	2.23	1.16	0.38	0.24	57.58	19.01	15.82	5.03	2.65	40.19	37.30	2.19	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	43,283	2.32	1.13	0.37	0.23	58.57	18.51	17.95	4.89	2.57	39.11	36.29	2.13	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,514	2.43	1.10	0.36	0.23	59.55	20.12	17.92	4.76	2.50	38.02	35.28	2.07	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	41,262	2.17	1.19	0.39	0.24	56.82	19.42	14.80	5.13	2.70	41.01	38.06	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	41,849	2.22	1.17	0.38	0.24	57.34	19.14	15.92	5.06	2.66	40.44	37.53	2.20	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	43,025	2.32	1.14	0.37	0.23	58.35	18.63	18.05	4.92	2.59	39.33	36.50	2.14	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	44,255	2.43	1.11	0.36	0.23	59.34	20.22	18.03	4.79	2.52	38.23	35.49	2.08	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	40,637	2.17	1.21	0.39	0.25	56.19	19.70	15.03	5.21	2.74	41.64	38.65	2.27	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	41,224	2.21	1.19	0.39	0.24	56.75	19.43	16.16	5.14	2.70	41.04	38.10	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	42,398	2.32	1.16	0.38	0.24	57.78	18.88	18.32	5.00	2.63	39.90	37.04	2.17	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,626	2.40	1.12	0.36	0.23	58.82	20.55	18.29	4.85	2.55	38.78	36.00	2.11	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	42,311	1.79	1.16	-	-	60.78	13.89	12.64	6.59	4.38	37.43	37.12	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	42,905	1.86	1.14	-	-	61.22	13.82	13.63	6.50	4.32	36.92	36.61	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	44,094	2.00	1.11	-	-	62.08	15.95	13.27	6.32	4.20	35.92	35.62	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	45,337	2.13	1.08	-	-	62.94	18.08	12.90	6.15	4.09	34.93	34.64	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	41,692	1.78	1.18	-	-	60.24	14.09	12.83	6.69	4.44	37.98	37.67	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	42,285	1.84	1.16	-	-	60.72	14.05	13.83	6.59	4.38	37.44	37.14	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	43,472	1.98	1.13	-	-	61.59	16.17	13.46	6.41	4.26	36.43	36.13	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	44,713	2.12	1.10	-	-	62.46	18.33	13.08	6.23	4.14	35.42	35.13	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	41,313	1.77	1.19	-	-	59.90	14.20	12.95	6.75	4.49	38.33	38.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	41,906	1.83	1.17	-	-	60.38	14.15	13.96	6.65	4.42	37.79	37.48	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	43,092	1.97	1.14	-	-	61.28	16.31	13.58	6.47	4.30	36.75	36.45	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	44,332	2.10	1.11	-	-	62.19	18.48	13.20	6.29	4.18	35.71	35.43	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,694	1.74	1.20	-	-	59.37	14.45	13.15	6.85	4.55	38.89	38.59	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	41,286	1.82	1.19	-	-	59.84	14.35	14.17	6.75	4.49	38.34	38.04	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	42,470	1.94	1.15	-	-	60.79	16.58	13.77	6.56	4.36	37.27	36.98	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	43,708	2.08	1.12	-	-	61.70	18.74	13.38	6.38	4.24	36.22	35.93	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-		-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
								K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	41,640	1.78	1.18	-	-	60.19	14.09	12.85	6.70	4.45	38.03	37.72	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	42,233	1.84	1.16	-	-	60.67	14.05	13.85	6.60	4.39	37.49	37.19	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	43,420	1.98	1.13	-	-	61.55	16.19	13.47	6.42	4.27	36.47	36.17	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,661	2.11	1.10	-	-	62.43	18.34	13.10	6.24	4.15	35.46	35.17	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	41,021	1.75	1.19	-	-	59.65	14.32	13.04	6.80	4.52	38.60	38.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	41,613	1.83	1.18	-	-	60.12	14.24	14.06	6.70	4.45	38.05	37.74	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	42,798	1.95	1.14	-	-	61.06	16.44	13.67	6.51	4.33	36.99	36.70	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	44,037	2.09	1.11	-	-	61.96	18.61	13.28	6.33	4.21	35.95	35.66	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	40,643	1.75	1.21	-	-	59.31	14.46	13.16	6.86	4.56	38.94	38.64	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	41,234	1.82	1.19	-	-	59.79	14.37	14.19	6.76	4.49	38.39	38.09	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	42,418	1.95	1.16	-	-	60.73	16.58	13.79	6.57	4.37	37.32	37.03	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	43,656	2.07	1.12	-	-	61.66	18.77	13.40	6.39	4.24	36.27	35.98	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	40,024	1.72	1.22	-	-	58.73	14.67	13.37	6.97	4.63	39.55	39.24	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	40,614	1.80	1.21	-	-	59.23	14.60	14.40	6.86	4.56	38.97	38.67	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	41,796	1.92	1.17	-	-	60.21	16.84	14.00	6.67	4.43	37.87	37.58	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	43,032	2.05	1.14	-	-	61.17	19.04	13.59	6.48	4.31	36.78	36.50	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	延長無し	38,971	2.47	1.26	0.41	0.26	54.08	15.10	13.38	4.07	3.57	43.45	40.30	2.36	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m未満	39,562	2.52	1.24	0.40	0.25	54.67	14.87	14.58	4.01	3.52	42.81	39.70	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	110m以上220m未満	40,745	2.63	1.20	0.39	0.25	55.80	16.93	14.36	3.90	3.42	41.57	38.55	2.26	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	有り	220m以上340m以下	41,982	2.75	1.17	0.38	0.24	56.91	19.20	13.93	3.78	3.32	40.34	37.41	2.19	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	延長無し	38,352	2.45	1.28	0.42	0.26	53.41	15.34	13.60	4.14	3.63	44.14	40.95	2.40	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m未満	38,942	2.51	1.26	0.41	0.26	54.02	15.11	14.81	4.08	3.58	43.47	40.33	2.36	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	110m以上220m未満	40,123	2.62	1.22	0.40	0.25	55.17	17.19	14.58	3.96	3.47	42.21	39.15	2.30	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	有り	無し	220m以上340m以下	41,357	2.72	1.18	0.39	0.24	56.33	19.49	14.14	3.84	3.37	40.95	37.98	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	延長無し	37,975	2.44	1.29	0.42	0.26	52.98	15.48	13.74	4.18	3.67	44.58	41.36	2.43	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m未満	38,565	2.49	1.27	0.41	0.26	53.61	15.25	14.96	4.12	3.61	43.90	40.73	2.39	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	110m以上220m未満	39,743	2.60	1.23	0.40	0.25	54.80	17.37	14.72	4.00	3.51	42.60	39.52	2.32	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	有り	220m以上340m以下	40,977	2.71	1.20	0.39	0.24	55.98	19.68	14.28	3.88	3.40	41.31	38.33	2.25	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	37,356	2.43	1.31	0.43	0.27	52.26	15.74	13.96	4.25	3.73	45.31	42.04	2.47	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	37,945	2.48	1.29	0.42	0.26	52.91	15.49	15.20	4.19	3.67	44.61	41.39	2.43	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m以上220m未満	39,121	2.59	1.25	0.41	0.26	54.15	17.66	14.95	4.06	3.56	43.26	40.15	2.35	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	220m以上340m以下	40,352	2.68	1.21	0.39	0.25	55.38	19.99	14.50	3.94	3.45	41.94	38.92	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	延長無し	38,307	2.45	1.28	0.42	0.26	53.36	15.33	13.62	4.15	3.64	44.19	41.00	2.40	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m未満	38,897	2.51	1.26	0.41	0.26	53.96	15.11	14.83	4.08	3.58	43.53	40.38	2.37	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	110m以上220m未満	40,077	2.62	1.22	0.40	0.25	55.13	17.21	14.60	3.96	3.48	42.25	39.19	2.30	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	41,312	2.73	1.19	0.39	0.24	56.28	19.51	14.16	3.84	3.37	40.99	38.02	2.23	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　兼務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.150【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
								K				R				Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	37,688	2.44	1.30	0.42	0.27	52.65	15.59	13.84	4.21	3.70	44.91	41.67	2.44	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m未満	38,277	2.49	1.28	0.42	0.26	53.29	15.36	15.07	4.15	3.64	44.22	41.03	2.41	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	110m以上220m未満	39,455	2.59	1.24	0.40	0.25	54.51	17.51	14.83	4.02	3.53	42.90	39.81	2.33	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	220m以上340m以下	40,687	2.70	1.20	0.39	0.25	55.70	19.82	14.38	3.90	3.42	41.60	38.60	2.26	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	延長無し	37,311	2.43	1.31	0.43	0.27	52.21	15.76	13.98	4.26	3.73	45.36	42.09	2.47	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	37,899	2.48	1.29	0.42	0.27	52.86	15.51	15.22	4.19	3.68	44.66	41.44	2.43	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	39,076	2.59	1.25	0.41	0.26	54.10	17.68	14.97	4.06	3.56	43.31	40.19	2.36	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	220m以上340m以下	40,307	2.70	1.22	0.40	0.25	55.31	20.00	14.51	3.94	3.46	41.99	38.97	2.28	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	延長無し	36,692	2.41	1.34	0.43	0.27	51.48	16.02	14.22	4.33	3.80	46.11	42.80	2.51	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m未満	37,280	2.47	1.32	0.43	0.27	52.14	15.77	15.48	4.26	3.74	45.39	42.13	2.47	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	110m以上220m未満	38,454	2.56	1.27	0.41	0.26	53.43	17.97	15.21	4.13	3.62	44.01	40.84	2.40	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-
24-12-25(20)(高炉)	幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	無し	220m以上340m以下	39,682	2.67	1.24	0.40	0.25	54.69	20.32	14.74	4.00	3.51	42.64	39.58	2.32	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５%	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.151【　コンクリート（場所打函渠）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12~25(20)（高炉）	一般養生	延長無し	19,128	2.59	2.57	–	–	14.79	8.27	2.55	2.07	1.32	82.62	82.16	0.46	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	一般養生	110m未満	19,708	2.65	2.49	–	–	17.15	10.83	2.47	2.01	1.28	80.20	79.76	0.44	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	一般養生	110m以上220m未満	20,868	2.76	2.35	–	–	21.50	15.53	2.33	1.90	1.21	75.74	75.32	0.42	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	一般養生	220m以上340m以下	22,082	2.86	2.22	–	–	25.57	19.92	2.21	1.80	1.14	71.57	71.18	0.39	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	–	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	21,041	3.11	2.33	0.76	–	17.39	9.85	2.77	2.32	1.20	79.50	74.71	4.38	0.41	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	110m未満	21,621	3.15	2.27	0.74	–	19.47	12.14	2.69	2.25	1.17	77.38	72.72	4.26	0.40	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	110m以上220m未満	22,781	3.23	2.16	0.70	–	23.34	16.38	2.55	2.14	1.11	73.43	69.00	4.05	0.38	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	220m以上340m以下	23,995	3.31	2.05	0.67	–	26.98	20.38	2.42	2.03	1.05	69.71	65.51	3.84	0.36	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	20,301	3.73	2.42	0.79	0.50	12.95	7.90	2.40	1.30	1.24	83.32	77.44	4.54	1.34	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m未満	20,881	3.76	2.35	0.77	0.49	15.24	10.33	2.33	1.26	1.21	81.00	75.29	4.41	1.30	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	110m以上220m未満	22,041	3.80	2.23	0.73	0.46	19.46	14.81	2.21	1.20	1.14	76.74	71.32	4.18	1.24	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–
24-12~25(20)（高炉）	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	220m以上340m以下	23,254	3.85	2.11	0.69	0.44	23.40	19.01	2.09	1.13	1.08	72.75	67.62	3.96	1.17	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（50／60Hz）2.7／3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	–	–	–

No.152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	895.87	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,045.2	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,244.3	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,443.3	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,692.2	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	1,990.8	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,339.2	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,737.4	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,185.3	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,683.0	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,280.2	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	4,977.0	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	5,773.4	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	5,972.4	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,045.2	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,194.5	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,443.3	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,642.4	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	1,941.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,289.4	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,687.6	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,135.5	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	3,633.2	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,230.5	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	4,927.3	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	5,723.6	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	6,619.5	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	6,868.3	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,094.9	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,294.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,542.9	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,791.7	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,090.4	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,438.7	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,886.7	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,384.4	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,931.9	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,529.1	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,275.7	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	6,121.8	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	7,117.2	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	7,366.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,294.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,493.1	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,791.7	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	2,040.6	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,389.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,836.9	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,284.8	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,832.3	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,479.3	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,225.9	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	6,072.0	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	7,017.6	42.35	42.35	-	-	42.40	42.40	-	-	-	15.25	15.25	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	8,162.3	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,461.0	42.35	42.35	–	–	42.40	42.40	–	–	–	15.25	15.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	804.36	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	877.49	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	1,023.7	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,170.0	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,316.2	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,535.6	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,755.0	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	1,974.3	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,266.8	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,778.7	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,436.8	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,606.8	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	6,873.6	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	804.36	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	877.49	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要，舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	1,023.7	45.57	45.57	–	–	37.51	37.51	–	–	–	16.92	16.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,170.0	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,316.2	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,535.6	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,755.0	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	1,974.3	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,266.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,778.7	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,436.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,606.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	6,873.6	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,755.0	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	1,974.3	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,266.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,778.7	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,436.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,606.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	6,873.6	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,755.0	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	1,974.3	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,266.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,778.7	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,436.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,606.8	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	6,873.6	45.57	45.57	-	-	37.51	37.51	-	-	-	16.92	16.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,737.4	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	1,930.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,316.6	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	2,702.6	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	3,088.7	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,474.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,247.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	5,019.2	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	5,791.4	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	6,949.7	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	8,880.1	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	11,583	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	17,374	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,737.4	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	1,930.5	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,316.6	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	2,702.6	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	3,088.7	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,474.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,247.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	5,019.2	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	5,791.4	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	6,949.7	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	8,880.1	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	11,583	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	17,374	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	0.5km以下	533.84	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.0km以下	700.66	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.5km以下	1,034.3	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	1,167.8	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	4.5km以下	1,434.7	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	6.0km以下	1,701.6	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	7.0km以下	1,868.4	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	8.5km以下	2,068.6	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	9.0km以下	2,302.2	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	10.5km以下	2,635.8	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	13.5km以下	3,102.9	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	18.0km以下	3,703.5	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	27.5km以下	4,637.7	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	60.0km以下	6,172.5	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	567.20	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.0km以下	700.66	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.152【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.5km以下	1,101.0	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	3.5km以下	1,234.5	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	4.0km以下	1,434.7	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	5.0km以下	1,534.8	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	6.0km以下	1,868.4	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	7.0km以下	2,068.6	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	8.0km以下	2,302.2	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	9.0km以下	2,635.8	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	12.0km以下	3,102.9	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	16.0km以下	3,703.5	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	23.0km以下	4,637.7	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	43.0km以下	6,172.5	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	60.0km以下	9,275.4	22.28	22.28	-	-	63.25	63.25	-	-	-	14.47	14.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	* -	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.153【　コンクリート打設（深礎工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	－	20,266	5.14	5.09	－	－	15.49	7.48	3.42	2.35	2.09	79.37	78.30	1.06	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	－	20,774	5.31	4.97	－	－	17.25	9.44	3.34	2.29	2.04	77.44	76.40	1.03	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	－	21,790	5.63	4.74	－	－	20.54	13.09	3.18	2.18	1.95	73.83	72.85	0.98	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	－	22,805	5.93	4.53	－	－	23.54	16.42	3.04	2.09	1.86	70.53	69.59	0.94	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	－	23,821	6.18	4.33	－	－	26.29	19.47	2.91	2.00	1.78	67.53	66.63	0.90	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	－	21,113	4.93	4.89	－	－	18.88	9.82	3.28	3.26	2.01	76.19	75.17	1.01	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	－	21,621	5.10	4.77	－	－	20.48	11.65	3.20	3.18	1.96	74.42	73.43	0.99	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	－	22,636	5.42	4.56	－	－	23.51	15.07	3.06	3.04	1.87	71.07	70.12	0.95	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	－	23,652	5.71	4.36	－	－	26.27	18.19	2.93	2.91	1.79	68.02	67.11	0.91	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	－	24,668	5.97	4.18	－	－	28.81	21.06	2.81	2.79	1.72	65.22	64.35	0.87	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	－	23,511	5.04	4.39	0.61	－	22.29	12.14	4.39	2.95	1.80	72.67	67.52	4.24	0.91	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	－	24,019	5.19	4.30	0.59	－	23.67	13.74	4.30	2.88	1.76	71.14	66.10	4.15	0.89	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	－	25,035	5.47	4.12	0.57	－	26.27	16.74	4.12	2.77	1.69	68.26	63.43	3.98	0.85	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	－	26,050	5.73	3.96	0.55	－	28.67	19.51	3.96	2.66	1.63	65.60	60.95	3.83	0.82	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	－	27,066	5.96	3.81	0.52	－	30.90	22.08	3.81	2.56	1.57	63.14	58.67	3.68	0.79	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	* －	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	－	17,465	1.48	1.47	－	－	7.35	3.53	2.55	0.60	0.60	91.17	90.87	0.30	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	－	17,966	1.78	1.43	－	－	9.59	4.92	3.43	0.59	0.58	88.63	88.34	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	－	18,312	1.42	1.41	－	－	11.63	5.48	3.36	1.73	0.58	86.95	86.66	0.29	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.153【　コンクリート打設（深礎工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格										備考
打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	－	18,813	1.71	1.37	－	－	13.65	7.66	3.27	1.69	0.56	84.64	84.36	0.28	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	－	20,710	1.94	1.24	0.69	－	16.34	8.61	3.19	2.97	0.51	81.72	76.65	4.82	0.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	－	21,211	2.18	1.21	0.67	－	18.04	10.48	3.12	2.90	0.50	79.78	74.83	4.70	0.25	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	－	28,207	4.54	4.29	－	－	36.92	11.84	8.69	7.26	7.04	58.54	56.29	2.13	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	－	29,053	4.41	4.16	－	－	38.76	11.49	10.36	7.57	7.05	56.83	54.64	2.07	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	31,451	4.53	3.85	0.45	－	39.79	12.05	10.62	8.08	6.51	55.68	50.49	3.17	1.91	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	有り	25,855	0.00	－	－	－	38.63	22.42	7.85	5.84	－	61.37	61.37	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	無し	22,753	0.00	－	－	－	30.27	12.74	8.92	6.63	－	69.73	69.73	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	有り	26,701	0.00	－	－	－	40.58	23.80	7.60	6.45	－	59.42	59.42	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	無し	23,599	0.00	－	－	－	32.76	14.64	8.60	7.29	－	67.24	67.24	－	－	－	－	－		－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	29,099	0.49	0.49	－	－	41.55	24.52	7.10	6.97	－	57.96	54.53	3.43	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	－
人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	無し	25,997	0.55	0.55	－	－	34.57	16.29	7.95	7.80	－	64.88	61.04	3.84	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	－	－	－	－	－

No. 154【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分：構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平打設距離	標準単価	機労材構成比：K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格：K（＊印：賃料）K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	–	–	20,882	4.98	4.94	–	–	15.03	7.26	3.32	2.28	2.03	79.99	78.95	1.03	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	–	–	21,390	5.16	4.83	–	–	16.75	9.17	3.24	2.22	1.98	78.09	77.08	1.00	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	–	–	22,406	5.48	4.61	–	–	19.96	12.73	3.09	2.12	1.89	74.56	73.60	0.96	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	–	–	23,421	5.77	4.41	–	–	22.92	15.99	2.96	2.03	1.81	71.31	70.40	0.91	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	–	–	24,437	6.03	4.22	–	–	25.61	18.98	2.83	1.95	1.73	68.36	67.48	0.88	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	–	–	21,729	4.79	4.75	–	–	18.34	9.54	3.19	3.17	1.95	76.87	75.88	0.99	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	–	–	22,237	4.96	4.64	–	–	19.93	11.33	3.12	3.09	1.91	75.11	74.15	0.96	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	–	–	23,252	5.28	4.44	–	–	22.89	14.67	2.98	2.96	1.82	71.83	70.91	0.92	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	–	–	24,268	5.56	4.25	–	–	25.60	17.73	2.85	2.83	1.75	68.84	67.96	0.88	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	–	–	25,284	5.83	4.08	–	–	28.11	20.55	2.74	2.72	1.68	66.06	65.21	0.85	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	–	–	24,127	4.91	4.28	0.59	–	21.73	11.83	4.28	2.87	1.76	73.36	68.34	4.13	0.89	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60m以下	–	–	24,635	5.06	4.19	0.58	–	23.08	13.39	4.19	2.81	1.72	71.86	66.94	4.05	0.87	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	60mを超え120m以下	–	–	25,651	5.33	4.02	0.55	–	25.64	16.34	4.02	2.70	1.65	69.03	64.31	3.89	0.83	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	120mを超え180m以下	–	–	26,666	5.59	3.87	0.53	–	28.01	19.06	3.87	2.60	1.59	66.40	61.86	3.74	0.80	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	10m3以上100m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	180mを超え240m以下	–	–	27,682	5.84	3.73	0.51	–	30.20	21.58	3.73	2.50	1.53	63.96	59.59	3.60	0.77	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	–	–	18,081	1.43	1.42	–	–	7.10	3.41	2.46	0.58	0.58	91.47	91.18	0.29	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	–	–	18,582	1.73	1.39	–	–	9.27	4.76	3.31	0.57	0.57	89.00	88.72	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	–	–	18,928	1.37	1.36	–	–	11.26	5.30	3.25	1.68	0.56	87.37	87.09	0.28	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	–	–	19,429	1.65	1.32	–	–	13.22	7.42	3.17	1.63	0.54	85.13	84.86	0.27	–	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		–		–		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	–	–	21,326	1.89	1.21	0.67	–	15.87	8.36	3.10	2.89	0.49	82.24	77.31	4.68	0.25	–	–	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h		業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	*	–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　パトロール給油	–	–	–

No.154【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
									K				R					Z					S	K（＊印：資料）			R				Z					S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)(高炉)	100m3以上500m3未満	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	240m以下	－	－	21,827	2.12	1.18	0.65	－	17.52	10.18	3.03	2.82	0.48	80.36	75.55	4.57	0.24	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	－	28,823	4.45	4.20	－	－	36.14	11.59	8.51	7.11	6.89	59.41	57.20	2.09	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	－	29,669	4.32	4.08	－	－	37.95	11.26	10.14	7.41	6.90	57.73	55.58	2.03	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	－	32,067	4.43	3.77	0.44	－	39.03	11.82	10.41	7.93	6.39	56.54	51.44	3.11	1.88	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	＊	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　パトロール給油	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	有り	－	26,471	0.00	－	－	－	37.73	21.90	7.67	5.70	－	62.27	62.27	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	無し	－	23,369	0.00	－	－	－	29.46	12.40	8.68	6.46	－	70.54	70.54	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	有り	－	27,317	0.00	－	－	－	39.66	23.26	7.43	6.30	－	60.34	60.34	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	無し	－	24,215	0.00	－	－	－	31.93	14.27	8.38	7.11	－	68.07	68.07	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	29,715	0.48	0.48	－	－	40.69	24.01	6.95	6.83	－	58.83	55.47	3.36	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	無し	－	26,613	0.53	0.53	－	－	33.77	15.92	7.76	7.62	－	65.70	61.95	3.75	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種灯油	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	31,274	6.84	6.58	－	－	40.93	23.53	8.21	7.62	－	52.23	52.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	31,367	7.12	6.85	－	－	40.82	23.46	8.19	7.60	－	52.06	52.06	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	31,577	7.73	7.44	－	－	40.53	23.30	8.13	7.55	－	51.74	51.74	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	32,462	10.25	9.86	－	－	39.42	22.66	7.91	7.34	－	50.33	50.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	養生無し	－	－	水平打設距離約30m以下	32,826	9.73	9.36	－	－	38.99	22.41	7.82	7.26	－	51.28	49.78	1.45	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	33,123	6.46	6.22	－	－	44.22	25.71	8.64	7.75	－	49.32	49.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	33,216	6.72	6.47	－	－	44.10	25.64	8.61	7.73	－	49.18	49.18	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	33,426	7.31	7.03	－	－	43.83	25.48	8.56	7.68	－	48.86	48.86	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	34,311	9.70	9.33	－	－	42.70	24.82	8.34	7.49	－	47.60	47.60	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	－	一般養生	－	－	水平打設距離約30m以下	34,676	9.21	8.86	－	－	42.25	24.56	8.25	7.41	－	48.54	47.11	1.38	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.154【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ,水平打設距離		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z					S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約17m以下,水平打設距離約17m以下	36,462	5.87	5.65	－	－	49.37	28.17	9.88	7.04	－	44.76	44.76	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約25m以下,水平打設距離約18m以下	36,556	6.11	5.88	－	－	49.24	28.09	9.85	7.03	－	44.65	44.65	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約25m以下,水平打設距離約20m以下	36,765	6.64	6.39	－	－	48.96	27.92	9.80	6.99	－	44.40	44.40	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	打設高さ約28m以下,水平打設距離約20m以下	37,651	8.84	8.50	－	－	47.81	27.27	9.57	6.82	－	43.35	43.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	水平打設距離約30m以下	38,015	8.40	8.08	－	－	47.35	27.00	9.48	6.76	－	44.25	42.94	1.26	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約17m以下,水平打設距離約17m以下	45,311	6.26	4.54	1.54	－	46.01	26.08	9.29	5.67	－	47.73	36.06	11.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約25m以下,水平打設距離約18m以下	45,404	6.44	4.73	1.53	－	45.93	26.03	9.28	5.66	－	47.63	35.99	11.64	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約25m以下,水平打設距離約20m以下	45,614	6.88	5.15	1.53	－	45.71	25.91	9.23	5.63	－	47.41	35.82	11.59	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	打設高さ約28m以下,水平打設距離約20m以下	46,499	8.65	6.88	1.50	－	44.83	25.41	9.06	5.52	－	46.52	35.15	11.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	－	－	－	－	－
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	水平打設距離約30m以下	46,863	8.31	6.56	1.49	－	44.49	25.22	8.99	5.48	－	47.20	34.86	11.28	1.02	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
小型構造物	ﾍﾞｯｶｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	－	－	28,669	4.47	4.22	－	－	36.32	11.65	8.55	7.14	6.93	59.21	56.99	2.10	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
小型構造物	ﾍﾞｯｶｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	－	－	30,518	4.19	3.96	－	－	40.17	11.83	10.94	8.07	6.71	55.64	53.56	1.97	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
小型構造物	ﾍﾞｯｶｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	－	－	33,857	3.78	3.57	－	－	46.08	15.80	9.86	9.47	6.05	50.14	48.26	1.78	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
小型構造物	ﾍﾞｯｶｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	－	－	42,706	4.63	2.83	1.63	－	43.22	16.18	8.93	7.82	4.79	52.15	38.28	12.38	1.41	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種 灯油	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニロー	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	有り	－	30,782	0.00	－	－	－	46.94	28.97	8.34	7.83	－	53.06	53.06	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	養生無し	－	無し	－	27,767	0.00	－	－	－	41.19	21.68	9.25	8.68	－	58.81	58.81	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	有り	－	32,631	0.00	－	－	－	49.95	30.88	8.85	7.87	－	50.05	50.05	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	一般養生	－	無し	－	29,616	0.00	－	－	－	44.86	24.24	9.75	8.67	－	55.14	55.14	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	有り	－	35,970	0.00	－	－	－	54.62	32.87	10.09	7.14	－	45.38	45.38	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)（高炉）	－	特殊養生(練炭)	－	無し	－	32,955	0.00	－	－	－	50.47	27.09	11.01	7.79	－	49.53	49.53	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－	－

No.154【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
									K				R					Z					S	K （*印：資料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	有り	－	44,819	1.56	1.56	－	－	50.23	29.88	9.46	5.73	－	48.21	36.42	11.79	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	－	－	－	－
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	－	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	－	無し	－	41,804	1.67	1.67	－	－	46.61	25.07	10.14	6.14	－	51.72	39.07	12.65	－	－	－	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ/ｈ（３０，１００ｋｃａｌ/ｈ）油種灯油	*	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニロー	－	－	－	－

No.155【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｾﾒﾝﾄ種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
高炉	87,605	0.00	－	－	－	83.71	56.03	27.52	－	－	16.29	10.64	5.65	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	砂　細目（洗い）	－	－	－	－

No.156【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	8,890.1	0.00	－	－	－	100.00	46.99	25.08	9.24	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	小型構造物	8,042.9	0.00	－	－	－	100.00	44.66	30.77	11.53	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	12,025	0.00	－	－	－	100.00	45.58	32.45	9.69	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	10,194	0.00	－	－	－	100.00	46.23	24.81	10.27	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	－	－	－	－	－	－	－
一般型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	4,504.1	0.00	－	－	－	100.00	59.07	19.80	5.88	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	12,090	0.00	－	－	－	100.00	34.56	18.44	6.79	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	小型構造物	10,938	0.00	－	－	－	100.00	32.85	22.62	8.47	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	16,354	0.00	－	－	－	100.00	33.52	23.86	7.12	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
撤去しない埋設型枠	床版部	1,600.6	0.00	－	－	－	100.00	48.19	27.86	16.55	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
撤去しない埋設型枠	支承部･連結部	3,812.0	0.00	－	－	－	100.00	53.95	29.24	13.90	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.157【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,200.4	0.00	－	－	－	100.00	46.99	25.08	9.24	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.158【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.159【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.160【　型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,339.0	0.00	－	－	－	100.00	52.57	18.53	11.55	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,928.8	7.99	7.99	-	-	27.03	15.69	5.28	5.28	-	64.98	38.50	26.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	8,588.6	7.38	7.38	-	-	31.15	19.26	5.92	4.87	-	61.47	35.54	24.45	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	8,331.1	8.11	8.11	-	-	27.64	16.11	5.40	5.33	-	64.25	36.65	27.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	8,990.9	7.52	7.52	-	-	31.54	19.49	6.01	4.94	-	60.94	33.95	25.58	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	8,733.4	8.22	8.22	-	-	28.21	16.49	5.52	5.38	-	63.57	34.95	28.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	9,393.2	7.64	7.64	-	-	31.89	19.70	6.09	5.00	-	60.47	32.51	26.61	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	9,135.7	8.32	8.32	-	-	28.71	16.84	5.62	5.42	-	62.97	33.42	29.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	9,795.5	7.76	7.76	-	-	32.21	19.89	6.16	5.06	-	60.03	31.18	27.56	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	9,538.0	8.41	8.41	-	-	29.19	17.16	5.72	5.46	-	62.40	32.00	30.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	10,198	7.86	7.86	-	-	32.52	20.07	6.23	5.11	-	59.62	29.95	28.43	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	9,482.6	7.79	7.79	-	-	25.90	14.93	5.17	5.05	-	66.31	41.85	24.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	10,342	7.14	7.14	-	-	30.45	18.86	5.76	4.74	-	62.41	38.39	22.43	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	9,950.1	7.93	7.93	-	-	26.57	15.37	5.24	5.19	-	65.50	39.88	25.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	10,807	7.30	7.30	-	-	30.85	19.08	5.86	4.82	-	61.85	36.73	23.59	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	10,406	8.03	8.03	-	-	27.13	15.77	5.29	5.28	-	64.84	38.13	26.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	11,265	7.41	7.41	-	-	31.22	19.32	5.92	4.88	-	61.37	35.24	24.67	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	10,873	8.15	8.15	-	-	27.69	16.14	5.41	5.34	-	64.16	36.48	27.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	11,730	7.55	7.55	-	-	31.55	19.50	6.00	4.95	-	60.90	33.84	25.66	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	11,334	8.22	8.22	-	-	28.18	16.48	5.51	5.37	-	63.60	35.02	28.58	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-

No. 161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）							R				Z				S	
																						K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	12,191	7.64	7.64	-	-	31.87	19.70	6.08	4.99	-	60.49	32.57	26.57	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	10,790	7.66	7.66	-	-	25.24	14.48	5.12	4.91	-	67.10	43.84	23.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	11,813	7.00	7.00	-	-	30.04	18.61	5.67	4.67	-	62.96	40.06	21.24	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	11,331	7.78	7.78	-	-	25.94	14.95	5.19	5.05	-	66.28	41.75	24.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	12,357	7.13	7.13	-	-	30.48	18.87	5.76	4.76	-	62.39	38.31	22.49	1.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	11,879	7.92	7.92	-	-	26.58	15.39	5.23	5.19	-	65.50	39.83	25.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	12,902	7.29	7.29	-	-	30.88	19.09	5.87	4.82	-	61.83	36.67	23.64	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	12,419	8.01	8.01	-	-	27.17	15.78	5.31	5.29	-	64.82	38.09	26.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	13,445	7.40	7.40	-	-	31.26	19.32	5.95	4.89	-	61.34	35.19	24.69	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	12,964	8.13	8.13	-	-	27.69	16.15	5.41	5.33	-	64.18	36.49	27.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	13,987	7.53	7.53	-	-	31.57	19.51	6.02	4.94	-	60.90	33.84	25.66	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	12,205	7.60	7.60	-	-	24.86	14.21	5.09	4.84	-	67.54	45.01	22.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	13,391	6.93	6.93	-	-	29.81	18.46	5.62	4.64	-	63.26	41.03	20.53	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	12,823	7.72	7.72	-	-	25.58	14.71	5.15	4.98	-	66.70	42.84	23.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	14,009	7.07	7.07	-	-	30.24	18.73	5.71	4.71	-	62.69	39.22	21.84	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	13,450	7.86	7.86	-	-	26.24	15.15	5.21	5.12	-	65.90	40.85	25.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	14,639	7.22	7.22	-	-	30.67	18.98	5.81	4.79	-	62.11	37.53	23.02	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	14,068	7.97	7.97	-	-	26.83	15.56	5.26	5.23	-	65.20	39.05	26.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	15,257	7.34	7.34	-	-	31.03	19.20	5.88	4.85	-	61.63	36.02	24.11	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-

No. 161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,698	8.08	8.08	-	-	27.39	15.94	5.35	5.31	-	64.53	37.39	27.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,885	7.48	7.48	-	-	31.38	19.40	5.97	4.91	-	61.14	34.59	25.11	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,797	7.51	7.51	-	-	24.37	13.88	5.04	4.74	-	68.12	46.45	21.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	15,183	6.83	6.83	-	-	29.52	18.30	5.55	4.58	-	63.65	42.21	19.69	1.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	14,501	7.64	7.64	-	-	25.13	14.39	5.12	4.89	-	67.23	44.20	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,886	6.97	6.97	-	-	29.98	18.57	5.65	4.67	-	63.05	40.35	21.02	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	15,205	7.78	7.78	-	-	25.80	14.85	5.17	5.03	-	66.42	42.16	24.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	16,591	7.13	7.13	-	-	30.38	18.81	5.75	4.73	-	62.49	38.64	22.24	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,909	7.89	7.89	-	-	26.43	15.27	5.23	5.16	-	65.68	40.29	25.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	17,294	7.26	7.26	-	-	30.77	19.04	5.83	4.81	-	61.97	37.07	23.36	1.54	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	16,613	8.01	8.01	-	-	26.98	15.66	5.27	5.27	-	65.01	38.59	26.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,999	7.39	7.39	-	-	31.12	19.25	5.91	4.86	-	61.49	35.63	24.38	1.48	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	17,317	8.10	8.10	-	-	27.51	16.01	5.38	5.32	-	64.39	37.02	27.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	18,702	7.50	7.50	-	-	31.46	19.44	5.99	4.93	-	61.04	34.28	25.34	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	15,405	7.41	7.41	-	-	24.03	13.65	5.02	4.66	-	68.56	47.53	21.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,989	6.72	6.72	-	-	29.29	18.16	5.50	4.55	-	63.99	43.13	19.07	1.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	16,195	7.57	7.57	-	-	24.79	14.16	5.09	4.82	-	67.64	45.23	22.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	17,779	6.89	6.89	-	-	29.77	18.43	5.61	4.64	-	63.34	41.22	20.41	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,976	7.69	7.69	-	-	25.48	14.64	5.14	4.96	-	66.83	43.15	23.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	18,559	7.03	7.03	-	-	30.19	18.69	5.71	4.70	-	62.78	39.48	21.66	1.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,763	7.82	7.82	-	-	26.11	15.07	5.20	5.08	-	66.07	41.25	24.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	19,346	7.18	7.18	-	-	30.58	18.92	5.79	4.78	-	62.24	37.88	22.79	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	18,544	7.92	7.92	-	-	26.69	15.46	5.25	5.21	-	65.39	39.51	25.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	20,129	7.30	7.30	-	-	30.95	19.14	5.88	4.83	-	61.75	36.40	23.84	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	19,331	8.03	8.03	-	-	27.22	15.82	5.31	5.30	-	64.75	37.91	26.84	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	20,914	7.43	7.43	-	-	31.28	19.33	5.95	4.90	-	61.29	35.03	24.81	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	20,114	8.12	8.12	-	-	27.72	16.16	5.42	5.34	-	64.16	36.42	27.74	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	21,697	7.52	7.52	-	-	31.59	19.51	6.03	4.95	-	60.89	33.78	25.71	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,901	8.21	8.21	-	-	28.18	16.47	5.51	5.38	-	63.61	35.05	28.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	22,485	7.63	7.63	-	-	31.87	19.68	6.09	5.00	-	60.50	32.60	26.55	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,986	7.36	7.36	-	-	23.71	13.43	4.99	4.60	-	68.93	48.51	20.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	18,766	6.66	6.66	-	-	29.10	18.05	5.46	4.51	-	64.24	43.92	18.49	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,868	7.52	7.52	-	-	24.49	13.96	5.06	4.76	-	67.99	46.11	21.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	19,650	6.83	6.83	-	-	29.58	18.33	5.56	4.60	-	63.59	41.96	19.89	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	18,733	7.64	7.64	-	-	25.21	14.45	5.13	4.90	-	67.15	43.99	23.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	20,516	6.98	6.98	-	-	30.03	18.59	5.67	4.68	-	62.99	40.17	21.15	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	19,600	7.77	7.77	-	-	25.85	14.89	5.17	5.04	-	66.38	42.05	24.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	21,381	7.13	7.13	-	-	30.41	18.82	5.76	4.74	-	62.46	38.56	22.30	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-

No. 161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固め ﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1		K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	20,461	7.88	7.88	－	－	26.44	15.29	5.23	5.15	－	65.68	40.27	25.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	22,244	7.25	7.25	－	－	30.77	19.04	5.83	4.81	－	61.98	37.07	23.37	1.54	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	18,800	7.30	7.30	－	－	23.36	13.20	4.96	4.52	－	69.34	49.50	19.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	20,815	6.59	6.59	－	－	28.91	17.94	5.41	4.48	－	64.50	44.73	17.91	1.86	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	19,728	7.45	7.45	－	－	24.13	13.73	5.02	4.68	－	68.42	47.19	21.23	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	21,741	6.76	6.76	－	－	29.37	18.21	5.52	4.56	－	63.87	42.82	19.27	1.78	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	20,654	7.58	7.58	－	－	24.83	14.20	5.08	4.83	－	67.59	45.08	22.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	22,667	6.91	6.91	－	－	29.80	18.46	5.62	4.63	－	63.29	41.07	20.51	1.71	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	21,577	7.70	7.70	－	－	25.48	14.64	5.14	4.96	－	66.82	43.14	23.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	23,590	7.05	7.05	－	－	30.18	18.69	5.70	4.70	－	62.77	39.47	21.66	1.64	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	22,503	7.82	7.82	－	－	26.06	15.04	5.19	5.08	－	66.12	41.37	24.75	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	24,518	7.17	7.17	－	－	30.55	18.91	5.79	4.76	－	62.28	37.99	22.71	1.58	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	20,663	7.25	7.25	－	－	23.13	13.04	4.95	4.47	－	69.62	50.22	19.40	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	22,906	6.54	6.54	－	－	28.76	17.85	5.37	4.46	－	64.70	45.32	17.50	1.88	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	21,710	7.40	7.40	－	－	23.93	13.58	5.01	4.65	－	68.67	47.81	20.86	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	23,953	6.71	6.71	－	－	29.24	18.13	5.49	4.54	－	64.05	43.34	18.91	1.80	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	22,731	7.53	7.53	－	－	24.64	14.07	5.07	4.79	－	67.83	45.66	22.17	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	24,974	6.86	6.86	－	－	29.69	18.39	5.59	4.62	－	63.45	41.54	20.18	1.73	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	－	－	－
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	23,761	7.67	7.67	－	－	25.29	14.51	5.13	4.92	－	67.04	43.69	23.35	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	－	－	－	－

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	26,006	7.00	7.00	-	-	30.09	18.63	5.68	4.69	-	62.91	39.91	21.34	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	24,783	7.77	7.77	-	-	25.90	14.93	5.18	5.04	-	66.33	41.88	24.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	27,026	7.13	7.13	-	-	30.45	18.85	5.76	4.75	-	62.42	38.40	22.42	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	22,625	7.23	7.23	-	-	23.02	12.96	4.94	4.45	-	69.75	50.57	19.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	25,101	6.52	6.52	-	-	28.70	17.81	5.36	4.45	-	64.78	45.59	17.29	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	23,752	7.39	7.39	-	-	23.80	13.50	5.00	4.61	-	68.81	48.19	20.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	26,228	6.69	6.69	-	-	29.17	18.09	5.47	4.53	-	64.14	43.65	18.68	1.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	24,879	7.52	7.52	-	-	24.54	13.99	5.07	4.77	-	67.94	46.00	21.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	27,355	6.84	6.84	-	-	29.62	18.35	5.57	4.61	-	63.54	41.85	19.95	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	26,004	7.65	7.65	-	-	25.19	14.44	5.12	4.90	-	67.16	44.01	23.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	28,479	6.99	6.99	-	-	30.01	18.58	5.66	4.68	-	63.00	40.20	21.13	1.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	27,133	7.77	7.77	-	-	25.80	14.85	5.18	5.02	-	66.43	42.18	24.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	29,609	7.12	7.12	-	-	30.39	18.81	5.75	4.74	-	62.49	38.66	22.22	1.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	24,608	7.18	7.18	-	-	22.70	12.75	4.90	4.39	-	70.12	51.47	18.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	27,345	6.46	6.46	-	-	28.51	17.70	5.32	4.41	-	65.03	46.32	16.78	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	25,856	7.34	7.34	-	-	23.53	13.32	4.97	4.56	-	69.13	48.99	20.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	28,593	6.63	6.63	-	-	29.01	18.00	5.43	4.50	-	64.36	44.30	18.22	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	27,105	7.48	7.48	-	-	24.29	13.83	5.04	4.72	-	68.23	46.73	21.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	29,841	6.79	6.79	-	-	29.47	18.26	5.54	4.58	-	63.74	42.45	19.53	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	28,350	7.61	7.61	-	-	24.97	14.29	5.10	4.86	-	67.42	44.67	22.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	31,089	6.94	6.94	-	-	29.88	18.51	5.63	4.65	-	63.18	40.75	20.74	1.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	29,598	7.73	7.73	-	-	25.59	14.72	5.15	4.98	-	66.68	42.80	23.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	32,335	7.07	7.07	-	-	30.26	18.73	5.72	4.72	-	62.67	39.18	21.86	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	30,844	7.84	7.84	-	-	26.17	15.11	5.20	5.10	-	65.99	41.06	24.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	33,580	7.20	7.20	-	-	30.61	18.94	5.80	4.78	-	62.19	37.72	22.90	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	26,566	7.16	7.16	-	-	22.62	12.70	4.90	4.37	-	70.22	51.71	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	29,535	6.44	6.44	-	-	28.48	17.68	5.31	4.41	-	65.08	46.50	16.65	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	27,936	7.32	7.32	-	-	23.48	13.28	4.97	4.55	-	69.20	49.16	20.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	30,905	6.61	6.61	-	-	28.97	17.98	5.42	4.49	-	64.42	44.45	18.12	1.85	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	29,285	7.47	7.47	-	-	24.23	13.79	5.04	4.70	-	68.30	46.89	21.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	32,254	6.78	6.78	-	-	29.43	18.24	5.52	4.58	-	63.79	42.59	19.43	1.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	30,630	7.59	7.59	-	-	24.92	14.26	5.10	4.84	-	67.49	44.84	22.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	33,599	6.92	6.92	-	-	29.85	18.49	5.62	4.65	-	63.23	40.88	20.65	1.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	31,983	7.72	7.72	-	-	25.54	14.68	5.15	4.97	-	66.74	42.95	23.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	34,952	7.06	7.06	-	-	30.23	18.71	5.71	4.72	-	62.71	39.31	21.77	1.63	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	28,984	7.14	7.14	-	-	22.50	12.61	4.89	4.35	-	70.36	52.11	18.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	32,250	6.42	6.42	-	-	28.39	17.63	5.29	4.39	-	65.19	46.84	16.40	1.95	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	30,472	7.30	7.30	-	-	23.34	13.18	4.96	4.52	-	69.36	49.58	19.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	33,735	6.59	6.59	-	-	28.88	17.92	5.40	4.48	-	64.53	44.80	17.87	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	31,936	7.44	7.44	-	-	24.09	13.70	5.02	4.67	-	68.47	47.31	21.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	35,202	6.75	6.75	-	-	29.35	18.20	5.51	4.56	-	63.90	42.92	19.20	1.78	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	33,409	7.58	7.58	-	-	24.80	14.17	5.09	4.82	-	67.62	45.21	22.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	36,675	6.90	6.90	-	-	29.76	18.44	5.60	4.63	-	63.34	41.21	20.42	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	34,876	7.69	7.69	-	-	25.43	14.60	5.14	4.95	-	66.88	43.32	23.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	38,139	7.03	7.03	-	-	30.15	18.67	5.69	4.70	-	62.82	39.62	21.55	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	36,344	7.81	7.81	-	-	25.99	14.99	5.19	5.06	-	66.20	41.58	24.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	39,609	7.16	7.16	-	-	30.50	18.88	5.77	4.76	-	62.34	38.17	22.59	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	37,810	7.90	7.90	-	-	26.54	15.36	5.24	5.17	-	65.56	39.96	25.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	41,074	7.28	7.28	-	-	30.84	19.08	5.85	4.82	-	61.88	36.79	23.56	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	31,559	7.10	7.10	-	-	22.28	12.47	4.87	4.30	-	70.62	52.72	17.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	35,154	6.37	6.37	-	-	28.27	17.56	5.26	4.37	-	65.36	47.32	16.07	1.97	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	33,168	7.26	7.26	-	-	23.15	13.05	4.95	4.48	-	69.59	50.15	19.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	36,763	6.55	6.55	-	-	28.77	17.86	5.37	4.46	-	64.68	45.26	17.54	1.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	34,755	7.40	7.40	-	-	23.91	13.57	5.01	4.64	-	68.69	47.86	20.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	38,351	6.71	6.71	-	-	29.23	18.13	5.48	4.54	-	64.06	43.39	18.87	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	36,347	7.54	7.54	-	-	24.60	14.04	5.07	4.78	-	67.86	45.77	22.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	39,940	6.86	6.86	-	-	29.66	18.38	5.57	4.62	-	63.48	41.65	20.10	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	37,935	7.66	7.66	-	-	25.24	14.48	5.12	4.91	-	67.10	43.85	23.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	41,528	6.99	6.99	-	-	30.05	18.61	5.67	4.68	-	62.96	40.07	21.23	1.66	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	31,288	6.37	6.37	-	-	22.28	12.45	4.89	4.30	-	71.35	53.65	17.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	33,315	5.98	5.98	-	-	25.80	15.30	5.00	4.59	-	68.22	50.40	16.62	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	32,897	6.57	6.57	-	-	23.13	13.03	4.96	4.47	-	70.30	51.03	19.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	34,924	6.19	6.19	-	-	26.46	15.72	5.13	4.68	-	67.35	48.06	18.15	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	34,492	6.75	6.75	-	-	23.91	13.55	5.03	4.64	-	69.34	48.67	20.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	36,518	6.38	6.38	-	-	27.04	16.09	5.26	4.75	-	66.58	45.97	19.52	1.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	36,074	6.91	6.91	-	-	24.61	14.03	5.09	4.78	-	68.48	46.53	21.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	38,101	6.54	6.54	-	-	27.56	16.44	5.36	4.82	-	65.90	44.07	20.78	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	37,669	7.06	7.06	-	-	25.25	14.46	5.15	4.91	-	67.69	44.57	23.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	39,696	6.70	6.70	-	-	28.05	16.75	5.47	4.88	-	65.25	42.30	21.94	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	33,604	6.31	6.31	-	-	22.02	12.26	4.87	4.25	-	71.67	54.47	17.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	35,815	5.92	5.92	-	-	25.60	15.16	4.96	4.57	-	68.48	51.13	16.13	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	35,332	6.51	6.51	-	-	22.87	12.85	4.94	4.42	-	70.62	51.83	18.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	37,543	6.13	6.13	-	-	26.25	15.59	5.09	4.65	-	67.62	48.78	17.68	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	37,045	6.70	6.70	-	-	23.65	13.38	5.01	4.58	-	69.65	49.44	20.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	39,256	6.32	6.32	-	-	26.84	15.97	5.21	4.73	-	66.84	46.66	19.07	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	38,751	6.86	6.86	-	-	24.38	13.87	5.07	4.73	-	68.76	47.24	21.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	

No. 161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	40,962	6.49	6.49	-	-	27.38	16.32	5.33	4.79	-	66.13	44.71	20.36	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	40,465	7.01	7.01	-	-	25.02	14.31	5.13	4.86	-	67.97	45.26	22.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	42,676	6.65	6.65	-	-	27.88	16.64	5.43	4.86	-	65.47	42.92	21.53	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	36,142	6.25	6.25	-	-	21.74	12.08	4.84	4.19	-	72.01	55.30	16.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	38,556	5.86	5.86	-	-	25.40	15.03	4.92	4.54	-	68.74	51.85	15.66	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	37,991	6.45	6.45	-	-	22.61	12.67	4.92	4.37	-	70.94	52.63	18.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	40,405	6.07	6.07	-	-	26.06	15.46	5.05	4.63	-	67.87	49.47	17.22	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	39,823	6.64	6.64	-	-	23.40	13.21	4.98	4.53	-	69.96	50.20	19.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	42,239	6.26	6.26	-	-	26.66	15.85	5.18	4.70	-	67.08	47.32	18.63	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	41,651	6.80	6.80	-	-	24.13	13.70	5.05	4.68	-	69.07	47.99	21.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	44,067	6.43	6.43	-	-	27.20	16.20	5.29	4.77	-	66.37	45.37	19.92	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	43,485	6.96	6.96	-	-	24.79	14.15	5.10	4.82	-	68.25	45.97	22.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	45,898	6.59	6.59	-	-	27.70	16.53	5.39	4.83	-	65.71	43.56	21.11	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	38,961	6.19	6.19	-	-	21.50	11.92	4.82	4.14	-	72.31	56.02	16.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	41,598	5.80	5.80	-	-	25.22	14.92	4.88	4.52	-	68.98	52.47	15.26	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	40,912	6.39	6.39	-	-	22.39	12.52	4.90	4.32	-	71.22	53.33	17.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	43,547	6.00	6.00	-	-	25.89	15.35	5.02	4.60	-	68.11	50.12	16.80	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	42,863	6.58	6.58	-	-	23.17	13.05	4.97	4.48	-	70.25	50.91	19.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	45,497	6.20	6.20	-	-	26.48	15.73	5.14	4.68	-	67.32	47.96	18.22	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-

No. 161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	44,814	6.74	6.74	-	-	23.90	13.55	5.03	4.63	-	69.36	48.70	20.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	47,448	6.37	6.37	-	-	27.03	16.09	5.25	4.75	-	66.60	46.00	19.51	1.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	46,767	6.90	6.90	-	-	24.56	14.00	5.08	4.77	-	68.54	46.67	21.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	49,402	6.53	6.53	-	-	27.53	16.42	5.36	4.81	-	65.94	44.19	20.70	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	41,584	6.13	6.13	-	-	21.22	11.72	4.80	4.09	-	72.65	56.88	15.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	44,442	5.73	5.73	-	-	25.01	14.78	4.84	4.49	-	69.26	53.23	14.76	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	43,675	6.33	6.33	-	-	22.12	12.33	4.88	4.27	-	71.55	54.15	17.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	46,533	5.94	5.94	-	-	25.69	15.22	4.98	4.58	-	68.37	50.83	16.33	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	45,766	6.52	6.52	-	-	22.92	12.88	4.95	4.43	-	70.56	51.69	18.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	48,624	6.14	6.14	-	-	26.29	15.61	5.10	4.66	-	67.57	48.65	17.76	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	47,860	6.69	6.69	-	-	23.67	13.39	5.01	4.59	-	69.64	49.42	20.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	50,718	6.31	6.31	-	-	26.85	15.97	5.22	4.73	-	66.84	46.65	19.08	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	49,949	6.85	6.85	-	-	24.33	13.84	5.07	4.72	-	68.82	47.36	21.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	52,807	6.48	6.48	-	-	27.35	16.30	5.32	4.79	-	66.17	44.81	20.30	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	52,043	6.99	6.99	-	-	24.96	14.27	5.12	4.85	-	68.05	45.46	22.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	54,901	6.63	6.63	-	-	27.84	16.61	5.43	4.85	-	65.53	43.09	21.42	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	44,464	6.10	6.10	-	-	21.08	11.63	4.79	4.05	-	72.82	57.31	15.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	47,542	5.70	5.70	-	-	24.91	14.71	4.82	4.48	-	69.39	53.60	14.51	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	46,716	6.31	6.31	-	-	21.98	12.24	4.86	4.24	-	71.71	54.55	17.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	49,795	5.92	5.92	-	-	25.57	15.15	4.95	4.56	-	68.51	51.19	16.10	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	48,970	6.50	6.50	-	-	22.80	12.80	4.93	4.41	-	70.70	52.04	18.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	52,049	6.11	6.11	-	-	26.20	15.55	5.09	4.64	-	67.69	48.97	17.56	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	51,223	6.67	6.67	-	-	23.55	13.31	5.00	4.56	-	69.78	49.76	20.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	54,303	6.29	6.29	-	-	26.76	15.92	5.20	4.71	-	66.95	46.94	18.89	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	53,475	6.83	6.83	-	-	24.24	13.78	5.06	4.70	-	68.93	47.65	21.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	56,554	6.46	6.46	-	-	27.29	16.26	5.31	4.78	-	66.25	45.06	20.12	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	47,472	6.06	6.06	-	-	20.90	11.50	4.78	4.02	-	73.04	57.86	15.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	50,788	5.66	5.66	-	-	24.78	14.63	4.79	4.46	-	69.56	54.08	14.19	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	49,885	6.27	6.27	-	-	21.82	12.13	4.85	4.21	-	71.91	55.06	16.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	53,202	5.88	5.88	-	-	25.46	15.07	4.93	4.55	-	68.66	51.63	15.80	1.23	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	52,275	6.45	6.45	-	-	22.64	12.69	4.92	4.37	-	70.91	52.55	18.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	55,591	6.07	6.07	-	-	26.08	15.47	5.06	4.63	-	67.85	49.41	17.26	1.18	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	54,671	6.63	6.63	-	-	23.40	13.20	4.99	4.53	-	69.97	50.24	19.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	57,988	6.25	6.25	-	-	26.64	15.84	5.17	4.70	-	67.11	47.38	18.60	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	57,064	6.79	6.79	-	-	24.08	13.67	5.04	4.67	-	69.13	48.14	20.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	60,380	6.42	6.42	-	-	27.17	16.18	5.28	4.77	-	66.41	45.49	19.84	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	50,715	6.02	6.02	-	-	20.73	11.39	4.76	3.98	-	73.25	58.37	14.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	54,289	5.62	5.62	-	-	24.64	14.55	4.76	4.44	-	69.74	54.54	13.90	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）K1	K2	K3	R　R1	R2	R3	R4	Z　Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	53,291	6.23	6.23	-	-	21.66	12.02	4.84	4.17	-	72.11	55.55	16.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	56,863	5.84	5.84	-	-	25.33	14.99	4.90	4.53	-	68.83	52.07	15.52	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	55,843	6.42	6.42	-	-	22.49	12.59	4.91	4.34	-	71.09	53.01	18.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	59,417	6.03	6.03	-	-	25.96	15.40	5.03	4.61	-	68.01	49.83	16.99	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	58,402	6.60	6.60	-	-	23.24	13.10	4.97	4.50	-	70.16	50.70	19.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	61,974	6.22	6.22	-	-	26.54	15.77	5.15	4.69	-	67.24	47.76	18.34	1.14	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	60,954	6.75	6.75	-	-	23.94	13.58	5.03	4.64	-	69.31	48.58	20.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	64,529	6.38	6.38	-	-	27.06	16.11	5.26	4.75	-	66.56	45.89	19.58	1.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	63,508	6.91	6.91	-	-	24.58	14.01	5.09	4.77	-	68.51	46.61	21.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	67,082	6.54	6.54	-	-	27.53	16.42	5.36	4.81	-	65.93	44.15	20.73	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	66,063	7.04	7.04	-	-	25.17	14.41	5.14	4.89	-	67.79	44.82	22.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	69,635	6.68	6.68	-	-	27.98	16.71	5.45	4.87	-	65.34	42.54	21.79	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	54,208	5.98	5.98	-	-	20.59	11.29	4.75	3.95	-	73.43	58.82	14.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	58,058	5.58	5.58	-	-	24.54	14.48	4.74	4.43	-	69.88	54.93	13.64	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	56,941	6.19	6.19	-	-	21.50	11.92	4.82	4.14	-	72.31	56.02	16.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	60,792	5.80	5.80	-	-	25.22	14.92	4.88	4.52	-	68.98	52.47	15.26	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	59,660	6.39	6.39	-	-	22.35	12.49	4.90	4.31	-	71.26	53.45	17.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	63,511	6.00	6.00	-	-	25.85	15.32	5.01	4.60	-	68.15	50.23	16.73	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	62,372	6.56	6.56	-	-	23.11	13.01	4.96	4.47	-	70.33	51.13	19.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：資料）							R				Z				S	
																						K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	66,223	6.18	6.18	-	-	26.43	15.70	5.13	4.67	-	67.39	48.15	18.09	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	65,091	6.72	6.72	-	-	23.80	13.48	5.02	4.61	-	69.48	49.01	20.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	68,942	6.35	6.35	-	-	26.95	16.04	5.24	4.74	-	66.70	46.27	19.33	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	57,823	5.94	5.94	-	-	20.41	11.17	4.73	3.92	-	73.65	59.37	14.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	61,971	5.54	5.54	-	-	24.42	14.39	4.72	4.42	-	70.04	55.40	13.32	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	60,757	6.15	6.15	-	-	21.35	11.81	4.81	4.11	-	72.50	56.51	15.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	64,905	5.76	5.76	-	-	25.10	14.84	4.86	4.50	-	69.14	52.91	14.97	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	63,697	6.35	6.35	-	-	22.20	12.39	4.89	4.28	-	71.45	53.90	17.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	67,845	5.96	5.96	-	-	25.75	15.26	4.99	4.59	-	68.29	50.62	16.47	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	66,632	6.53	6.53	-	-	22.97	12.92	4.95	4.44	-	70.50	51.54	18.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	70,780	6.15	6.15	-	-	26.32	15.63	5.11	4.66	-	67.53	48.53	17.85	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	69,569	6.70	6.70	-	-	23.69	13.40	5.01	4.59	-	69.61	49.35	20.26	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	73,717	6.32	6.32	-	-	26.86	15.98	5.22	4.73	-	66.82	46.59	19.12	1.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	61,861	5.92	5.92	-	-	20.30	11.10	4.72	3.89	-	73.78	59.69	14.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	66,319	5.52	5.52	-	-	24.32	14.34	4.69	4.40	-	70.16	55.69	13.14	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	64,960	6.13	6.13	-	-	21.23	11.73	4.80	4.09	-	72.64	56.85	15.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	69,419	5.74	5.74	-	-	25.02	14.79	4.84	4.49	-	69.24	53.20	14.77	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	68,038	6.33	6.33	-	-	22.07	12.30	4.87	4.26	-	71.60	54.28	17.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	72,496	5.94	5.94	-	-	25.64	15.19	4.97	4.57	-	68.42	50.95	16.26	1.21	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	71,113	6.50	6.50	-	-	22.84	12.83	4.94	4.41	-	70.66	51.93	18.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	75,572	6.12	6.12	-	-	26.23	15.57	5.09	4.65	-	67.65	48.87	17.62	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	74,193	6.67	6.67	-	-	23.55	13.31	5.00	4.56	-	69.78	49.77	20.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	78,649	6.29	6.29	-	-	26.75	15.91	5.20	4.71	-	66.96	46.96	18.88	1.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	62,303	6.27	6.27	-	-	20.07	10.66	4.97	3.86	-	73.66	56.33	17.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	64,777	6.03	6.03	-	-	22.38	12.47	4.78	4.37	-	71.59	54.18	16.67	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	65,280	6.49	6.49	-	-	20.80	11.14	5.06	4.00	-	72.71	53.77	18.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	67,754	6.26	6.26	-	-	22.98	12.85	4.87	4.49	-	70.76	51.81	18.25	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	68,245	6.69	6.69	-	-	21.46	11.58	5.13	4.13	-	71.85	51.43	20.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	70,719	6.46	6.46	-	-	23.53	13.20	4.95	4.59	-	70.01	49.63	19.71	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	66,762	6.20	6.20	-	-	19.83	10.50	4.95	3.81	-	73.97	57.15	16.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	69,451	5.96	5.96	-	-	22.19	12.34	4.76	4.33	-	71.85	54.94	16.16	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	69,957	6.42	6.42	-	-	20.58	11.00	5.03	3.96	-	73.00	54.54	18.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	72,646	6.19	6.19	-	-	22.81	12.74	4.85	4.45	-	71.00	52.51	17.78	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	73,159	6.63	6.63	-	-	21.25	11.44	5.11	4.09	-	72.12	52.15	19.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	75,848	6.40	6.40	-	-	23.36	13.09	4.93	4.56	-	70.24	50.30	19.26	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	71,198	6.14	6.14	-	-	19.64	10.37	4.93	3.77	-	74.22	57.86	16.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	74,102	5.90	5.90	-	-	22.02	12.24	4.73	4.30	-	72.08	55.61	15.72	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	74,618	6.37	6.37	-	-	20.39	10.87	5.01	3.92	-	73.24	55.21	18.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）							R				Z					S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	77,523	6.13	6.13	-	-	22.64	12.63	4.82	4.42	-	71.23	53.15	17.36	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	78,049	6.58	6.58	-	-	21.08	11.32	5.09	4.06	-	72.34	52.78	19.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	80,953	6.34	6.34	-	-	23.22	13.00	4.91	4.53	-	70.44	50.89	18.86	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	75,646	6.09	6.09	-	-	19.45	10.25	4.90	3.74	-	74.46	58.50	15.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	78,766	5.84	5.84	-	-	21.87	12.14	4.71	4.27	-	72.29	56.20	15.33	0.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	79,280	6.32	6.32	-	-	20.21	10.75	4.99	3.89	-	73.47	55.82	17.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	82,400	6.08	6.08	-	-	22.49	12.54	4.80	4.39	-	71.43	53.71	16.99	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	82,915	6.52	6.52	-	-	20.90	11.21	5.07	4.02	-	72.58	53.38	19.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	86,034	6.29	6.29	-	-	23.08	12.91	4.89	4.50	-	70.63	51.43	18.50	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	80,305	6.04	6.04	-	-	19.29	10.14	4.89	3.70	-	74.67	59.08	15.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	83,652	5.79	5.79	-	-	21.75	12.06	4.69	4.25	-	72.46	56.73	14.96	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	84,128	6.27	6.27	-	-	20.04	10.64	4.97	3.85	-	73.69	56.41	17.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	87,473	6.03	6.03	-	-	22.36	12.45	4.78	4.37	-	71.61	54.25	16.62	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	87,949	6.48	6.48	-	-	20.74	11.10	5.05	3.99	-	72.78	53.96	18.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	91,296	6.24	6.24	-	-	22.93	12.82	4.86	4.48	-	70.83	51.99	18.13	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	91,773	6.67	6.67	-	-	21.38	11.52	5.12	4.12	-	71.95	51.71	20.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	95,119	6.43	6.43	-	-	23.46	13.16	4.94	4.58	-	70.11	49.90	19.53	0.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	85,437	5.99	5.99	-	-	19.13	10.04	4.87	3.67	-	74.88	59.65	15.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	89,028	5.75	5.75	-	-	21.61	11.97	4.67	4.22	-	72.64	57.24	14.62	0.78	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	89,508	6.22	6.22	-	-	19.89	10.54	4.95	3.82	-	73.89	56.95	16.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	93,098	5.98	5.98	-	-	22.23	12.37	4.76	4.34	-	71.79	54.76	16.29	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	93,574	6.43	6.43	-	-	20.60	11.01	5.03	3.96	-	72.97	54.47	18.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	97,164	6.19	6.19	-	-	22.81	12.74	4.85	4.45	-	71.00	52.47	17.82	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	90,471	5.93	5.93	-	-	18.92	9.90	4.84	3.63	-	75.15	60.38	14.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	94,322	5.69	5.69	-	-	21.44	11.86	4.65	4.19	-	72.87	57.91	14.17	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	94,784	6.16	6.16	-	-	19.69	10.41	4.93	3.78	-	74.15	57.64	16.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	98,638	5.92	5.92	-	-	22.07	12.27	4.74	4.31	-	72.01	55.40	15.86	0.75	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	99,098	6.38	6.38	-	-	20.40	10.88	5.01	3.92	-	73.22	55.13	18.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	102,950	6.14	6.14	-	-	22.67	12.65	4.83	4.42	-	71.19	53.06	17.41	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	96,342	5.90	5.90	-	-	18.83	9.85	4.83	3.61	-	75.27	60.67	14.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	100,460	5.66	5.66	-	-	21.37	11.82	4.64	4.17	-	72.97	58.18	14.00	0.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	100,920	6.14	6.14	-	-	19.62	10.36	4.92	3.77	-	74.24	57.91	16.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	105,040	5.90	5.90	-	-	22.01	12.23	4.73	4.30	-	72.09	55.64	15.69	0.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	105,500	6.35	6.35	-	-	20.33	10.83	5.00	3.91	-	73.32	55.40	17.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	109,620	6.11	6.11	-	-	22.61	12.61	4.82	4.41	-	71.28	53.31	17.25	0.72	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	102,320	5.86	5.86	-	-	18.70	9.75	4.82	3.59	-	75.44	61.15	14.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	106,730	5.62	5.62	-	-	21.26	11.75	4.62	4.15	-	73.12	58.62	13.70	0.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭４号	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	107,220	6.10	6.10	-	-	19.49	10.28	4.91	3.74	-	74.41	58.35	16.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	-	-	-	-	

No.161【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	111,630	5.86	5.86	-	-	21.91	12.17	4.71	4.28	-	72.23	56.05	15.42	0.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	112,120	6.32	6.32	-	-	20.22	10.76	4.99	3.89	-	73.46	55.80	17.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	116,530	6.08	6.08	-	-	22.50	12.55	4.80	4.39	-	71.42	53.70	16.99	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	117,020	6.52	6.52	-	-	20.88	11.19	5.07	4.02	-	72.60	53.46	19.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	121,430	6.28	6.28	-	-	23.06	12.90	4.88	4.50	-	70.66	51.52	18.44	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	108,570	5.82	5.82	-	-	18.60	9.68	4.81	3.57	-	75.58	61.55	14.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	113,280	5.58	5.58	-	-	21.17	11.69	4.60	4.14	-	73.25	59.00	13.45	0.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	113,750	6.06	6.06	-	-	19.38	10.20	4.90	3.72	-	74.56	58.76	15.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	118,470	5.82	5.82	-	-	21.82	12.11	4.70	4.26	-	72.36	56.42	15.17	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	118,940	6.28	6.28	-	-	20.11	10.68	4.98	3.87	-	73.61	56.19	17.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	123,650	6.04	6.04	-	-	22.42	12.49	4.79	4.38	-	71.54	54.06	16.75	0.73	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	124,120	6.48	6.48	-	-	20.77	11.12	5.05	4.00	-	72.75	53.85	18.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	128,840	6.25	6.25	-	-	22.96	12.84	4.87	4.48	-	70.79	51.89	18.20	0.70	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	115,480	5.79	5.79	-	-	18.46	9.60	4.79	3.54	-	75.75	61.98	13.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	120,530	5.55	5.55	-	-	21.07	11.63	4.59	4.12	-	73.38	59.37	13.20	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	120,980	6.03	6.03	-	-	19.27	10.13	4.88	3.70	-	74.70	59.15	15.55	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	126,030	5.79	5.79	-	-	21.73	12.05	4.69	4.24	-	72.48	56.78	14.93	0.77	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	126,490	6.25	6.25	-	-	20.00	10.61	4.97	3.84	-	73.75	56.58	17.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	131,540	6.01	6.01	-	-	22.33	12.43	4.78	4.36	-	71.66	54.40	16.52	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５％	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭 ４号	-	-	-

No.162【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,492.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,686.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,860.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	1,901.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,573.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,779.0	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	1,962.6	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,005.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,238.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,530.1	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,791.2	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,852.6	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.163【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,690.3	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,910.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,107.9	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,154.3	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,876.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,121.6	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,340.5	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,392.0	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,121.7	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,398.3	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,645.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,704.1	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.164【　消波根固めブロック荷卸　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,946.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,200.6	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,427.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,481.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.165【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,109.0	20.53	20.53	-	-	47.31	21.76	12.95	12.56	-	32.16	32.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,340.0	26.03	26.03	-	-	44.04	20.26	12.05	11.69	-	29.93	29.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,546.8	30.34	30.34	-	-	41.47	19.07	11.35	11.01	-	28.19	28.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,595.4	31.28	31.28	-	-	40.91	18.81	11.20	10.86	-	27.81	27.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,777.9	22.23	22.23	-	-	51.31	23.64	14.02	13.60	-	26.46	26.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,081.9	28.02	28.02	-	-	47.49	21.88	12.98	12.59	-	24.49	24.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,353.9	32.52	32.52	-	-	44.52	20.51	12.17	11.80	-	22.96	22.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,417.9	33.49	33.49	-	-	43.88	20.22	11.99	11.63	-	22.63	22.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,664.0	13.68	13.68	-	-	64.88	14.53	13.81	9.87	9.61	21.44	21.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,895.0	17.76	17.76	-	-	61.82	13.84	13.16	9.40	9.16	20.42	20.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,101.8	21.09	21.09	-	-	59.31	13.29	12.63	9.02	8.78	19.60	19.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,150.4	21.83	21.83	-	-	58.76	13.16	12.51	8.94	8.70	19.41	19.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,824.0	14.42	14.42	-	-	68.41	15.34	14.56	10.40	10.13	17.17	17.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,128.0	18.66	18.66	-	-	65.03	14.62	13.83	9.88	9.62	16.31	16.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,400.0	22.12	22.12	-	-	62.26	13.97	13.25	9.46	9.21	15.62	15.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,464.0	22.89	22.89	-	-	61.64	13.84	13.11	9.37	9.12	15.47	15.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,139.0	20.60	20.60	-	-	47.55	21.91	13.00	12.60	-	31.85	31.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,373.1	26.11	26.11	-	-	44.25	20.39	12.09	11.73	-	29.64	29.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.165【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,582.5	30.43	30.43	-	-	41.66	19.19	11.39	11.04	-	27.91	27.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,631.8	31.37	31.37	-	-	41.10	18.94	11.23	10.89	-	27.53	27.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,234.1	23.11	23.11	-	-	53.28	24.51	14.58	14.14	-	23.61	23.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,588.2	29.04	29.04	-	-	49.17	22.63	13.45	13.05	-	21.79	21.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,905.1	33.63	33.63	-	-	45.99	21.17	12.58	12.20	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,979.7	34.62	34.62	-	-	45.30	20.85	12.39	12.02	-	20.08	20.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,714.5	13.71	13.71	-	-	65.08	14.61	13.85	9.89	9.63	21.21	21.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,948.5	17.80	17.80	-	-	62.00	13.92	13.19	9.42	9.18	20.20	20.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,158.0	21.13	21.13	-	-	59.49	13.37	12.65	9.04	8.80	19.38	19.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,207.3	21.88	21.88	-	-	58.92	13.23	12.53	8.96	8.72	19.20	19.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,617.7	14.78	14.78	-	-	70.11	15.71	14.92	10.66	10.38	15.11	15.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,971.9	19.11	19.11	-	-	66.55	14.92	14.17	10.12	9.85	14.34	14.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	7,288.7	22.63	22.63	-	-	63.66	14.26	13.55	9.68	9.43	13.71	13.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,363.3	23.41	23.41	-	-	63.01	14.12	13.41	9.58	9.33	13.58	13.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,891.3	22.45	22.45	-	-	51.86	23.92	14.16	13.73	-	25.69	25.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,207.4	28.27	28.27	-	-	47.97	22.13	13.10	12.70	-	23.76	23.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,490.3	32.79	32.79	-	-	44.94	20.73	12.27	11.90	-	22.27	22.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,556.9	33.77	33.77	-	-	44.29	20.43	12.09	11.73	-	21.94	21.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	［標準数量］連結金具 10個

No.165【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,861.3	24.01	24.01	-	-	55.42	25.53	15.15	14.69	-	20.57	20.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,283.9	30.09	30.09	-	-	50.99	23.48	13.94	13.52	-	18.92	18.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	5,662.0	34.76	34.76	-	-	47.58	21.92	13.01	12.61	-	17.66	17.66	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,750.9	35.77	35.77	-	-	46.85	21.58	12.81	12.42	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,019.2	14.51	14.51	-	-	68.88	15.48	14.65	10.47	10.19	16.61	16.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,335.3	18.77	18.77	-	-	65.45	14.72	13.92	9.94	9.68	15.78	15.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	6,618.2	22.25	22.25	-	-	62.65	14.09	13.32	9.52	9.27	15.10	15.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,684.8	23.02	23.02	-	-	62.03	13.96	13.19	9.42	9.17	14.95	14.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,705.3	15.15	15.15	-	-	71.88	16.12	15.29	10.93	10.64	12.97	12.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,127.9	19.56	19.56	-	-	68.14	15.29	14.50	10.36	10.08	12.30	12.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	8,506.0	23.13	23.13	-	-	65.12	14.62	13.85	9.90	9.64	11.75	11.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,594.9	23.93	23.93	-	-	64.44	14.45	13.71	9.80	9.54	11.63	11.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,809.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,140.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,272.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,538.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	3,937.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,203.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,603.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,535.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,463.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,862.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,530.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,610.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,809.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,141.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,274.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,674.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,806.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,073.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,272.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,472.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,738.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,937.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,137.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,499.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,632.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,764.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,853.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,898.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,986.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,119.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,252.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,429.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,519.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,651.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,784.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,962.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,094.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,227.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,449.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,510.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,576.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,610.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,742.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,776.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,842.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,942.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,041.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,108.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,241.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,440.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,574.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,773.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,463.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,570.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,702.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,835.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,969.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,235.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,501.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,634.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,454.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,476.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,520.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,587.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,632.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,653.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,698.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,720.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,764.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,831.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	1,920.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	1,964.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,097.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,186.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,252.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,318.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,429.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,447.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,467.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,505.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,523.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,562.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,600.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,618.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,657.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,714.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,752.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,771.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,847.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	1,866.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	1,885.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	1,999.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,132.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,189.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,284.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,443.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,459.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,493.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,510.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,576.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,593.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,625.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,642.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,709.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,726.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,759.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,792.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,825.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,926.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,992.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,041.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,092.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,440.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,454.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,483.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,499.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,528.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,558.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,572.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,602.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,617.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,646.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,691.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,720.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,764.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,780.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,823.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,868.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,927.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,971.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,016.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,089.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,436.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,450.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,516.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,556.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,582.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,649.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,716.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,915.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,430.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,440.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,461.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,471.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,491.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,512.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,523.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,553.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,574.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,594.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,604.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,625.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,645.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,665.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,697.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,727.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,768.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,830.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,880.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,424.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,431.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,445.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,451.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,466.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,479.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,487.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,501.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,508.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,522.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,536.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,557.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,571.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,578.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,585.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,606.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,627.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,697.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,732.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	0.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	1.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	2.5km以下	2,527.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	3.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,927.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,192.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,591.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,857.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,991.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,256.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,522.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,656.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,788.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,189.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,585.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,121.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,521.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,917.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,580.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,195.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,860.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,059.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,525.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,991.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,189.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,522.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,551.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,685.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,818.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	1,906.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	1,950.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,040.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,084.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,173.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,306.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,483.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,527.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,572.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,705.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,837.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,015.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,148.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,282.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,504.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,530.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,562.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,629.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,828.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,895.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,061.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,095.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,162.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,228.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,294.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,494.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,627.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,826.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,516.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,835.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,969.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,102.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,507.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,530.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,574.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,640.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,685.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,707.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,751.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,773.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,818.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,884.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,973.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,017.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,084.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,151.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,239.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,306.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,373.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,483.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,501.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,520.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,558.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,577.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,615.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,653.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,672.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,710.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,767.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	1,805.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	1,824.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	1,900.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	1,919.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	1,938.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	2,052.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,185.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,242.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,337.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,496.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,513.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,546.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,562.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,629.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,646.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,679.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,696.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,762.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,779.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,812.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,846.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,879.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,978.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,045.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,095.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,144.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,228.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,492.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,507.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,537.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,551.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,581.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,611.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,625.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,669.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,699.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,744.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,773.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,803.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,818.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,832.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,877.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,921.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,980.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,025.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,069.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,143.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,490.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,503.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,530.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,570.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,610.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,636.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,649.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,702.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,716.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,769.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,796.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,835.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,969.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,008.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,483.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,494.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,515.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,524.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,545.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,566.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,575.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,606.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,626.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,647.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,657.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,678.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,698.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,708.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,719.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,750.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,780.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,821.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,852.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,883.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,934.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,477.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,484.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,498.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,505.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,519.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,533.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,540.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,554.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,561.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,575.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,589.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,610.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,624.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,631.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,638.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,659.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,680.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,708.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,785.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,115.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,514.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,046.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,180.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,445.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,579.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,844.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,109.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,243.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,509.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,776.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,908.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,042.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,441.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,838.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,370.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,770.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,171.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,833.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,448.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,580.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	2,780.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	2,913.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	2,979.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,113.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,246.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,311.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,379.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,579.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	3,777.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,043.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,243.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,444.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	4,776.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	1,804.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	1,938.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,071.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,159.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,203.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,292.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,336.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,425.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,514.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,558.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,736.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,824.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,957.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,091.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,268.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,401.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,535.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,756.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,815.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,882.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,049.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,081.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,148.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,248.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,314.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,348.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,414.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,480.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,514.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,547.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,746.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	2,880.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	2,979.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,079.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,246.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	1,769.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	1,796.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	1,875.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	2,061.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,195.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,221.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,726.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,760.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,827.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,893.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,938.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,960.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,004.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,026.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,071.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,137.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,226.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,270.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,336.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,403.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,492.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,558.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,624.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	2,736.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	1,754.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	1,772.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	1,811.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	1,830.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	1,867.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	1,906.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,925.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,962.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,020.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,058.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,076.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,153.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,171.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,191.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,306.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,437.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,495.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,591.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,749.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,765.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,815.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,882.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,898.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,932.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,948.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,015.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,032.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,064.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,099.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,132.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,231.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,298.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,348.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,397.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,480.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	1,745.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	1,760.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	1,790.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	1,804.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	1,834.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	1,863.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	1,878.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	1,908.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	1,922.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	1,952.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	1,997.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	2,026.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	2,056.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	2,071.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	2,085.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,130.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,174.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,233.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,278.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,322.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,396.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	1,796.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	1,902.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	1,929.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	1,955.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	1,969.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,035.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,736.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,747.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,767.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,777.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,798.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,818.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,828.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,859.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,879.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,900.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,910.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,930.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,951.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,962.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,971.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,002.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,033.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,074.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,104.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,136.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,187.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,736.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,751.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,758.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,772.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,786.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,793.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,807.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,814.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,827.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,842.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,863.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,877.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,884.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,890.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,912.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,933.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,961.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,002.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,038.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,288.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,219.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,284.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,213.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,144.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,542.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,946.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,609.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,155.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,687.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,753.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,887.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,020.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,086.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,552.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,817.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,017.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,216.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,578.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,712.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,844.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,933.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,977.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,066.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,110.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,199.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,332.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,510.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,598.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,731.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,864.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,041.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,175.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,307.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,530.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,556.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,590.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,656.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,855.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,922.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,955.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,121.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,188.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,254.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,322.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,521.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,653.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,753.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,853.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,020.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,887.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,286.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,418.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,685.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,085.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,616.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,748.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,881.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,282.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,680.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,211.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,613.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,008.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,674.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,753.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,418.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,618.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,085.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,284.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,616.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,645.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,778.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,911.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,000.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,044.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,132.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,177.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,265.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,399.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,576.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,665.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,797.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,931.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,108.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,242.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,374.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,597.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,656.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,722.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,922.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,989.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,088.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,188.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,254.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,322.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,387.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,587.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,720.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,920.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,668.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,596.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,995.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,397.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,062.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,607.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,140.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,205.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,270.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,670.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,163.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,297.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,385.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,429.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,519.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,563.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,651.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,740.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,784.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,962.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,051.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,184.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,317.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,494.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,627.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,759.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,983.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,041.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,108.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,274.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,308.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,374.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,408.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,574.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,640.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,707.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,740.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,773.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,972.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,105.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,205.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,306.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,793.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,059.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,192.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,458.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,857.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,125.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,256.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,522.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,920.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,055.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,455.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,851.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,385.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,787.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,184.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,848.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,929.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,061.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,394.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,594.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,927.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,259.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,392.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,058.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,256.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,456.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け（乱積）	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,668.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,596.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,995.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,397.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,062.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,607.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,006.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,140.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,205.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,270.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,469.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,670.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,750.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］ 10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,417.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,817.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,080.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,482.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,015.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,411.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,946.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,343.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,741.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,410.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,487.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No. 166【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,953.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,152.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,352.4	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,485.7	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,552.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,685.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,817.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,616.8	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,013.5	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	–	–	37.00	37.00	–	–	–	19.01	19.01	–	–	–	–	トラック［普通型］　10～11t積	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.167【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,381.2	35.98	35.98	-	-	64.02	22.72	22.01	19.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,691.2	43.35	43.35	-	-	56.65	20.11	19.48	16.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,968.7	48.65	48.65	-	-	51.35	18.22	17.66	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,034.0	49.75	49.75	-	-	50.25	17.83	17.28	14.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,244.9	35.98	35.98	-	-	64.02	22.72	22.01	19.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,667.5	43.35	43.35	-	-	56.65	20.11	19.48	16.90	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,045.6	48.65	48.65	-	-	51.35	18.22	17.66	15.32	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･仮置き	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,134.5	49.75	49.75	-	-	50.25	17.83	17.28	14.99	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,197.6	25.41	25.41	-	-	74.59	31.25	27.09	16.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,399.7	31.70	31.70	-	-	68.30	28.61	24.81	14.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,580.6	36.48	36.48	-	-	63.52	26.62	23.07	13.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,623.2	37.51	37.51	-	-	62.49	26.19	22.69	13.43	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,748.5	25.51	25.51	-	-	74.49	31.16	27.01	16.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,002.3	31.81	31.81	-	-	68.19	28.52	24.73	14.74	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,229.4	36.61	36.61	-	-	63.39	26.52	22.99	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(乱積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,282.9	37.64	37.64	-	-	62.36	26.08	22.62	13.48	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,111.2	25.51	25.51	-	-	74.49	31.16	27.02	16.09	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.167【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	堆砂の有無	ｸﾚｰﾝ機種		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
撤去･据付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,398.5	31.81	31.81	-	-	68.19	28.53	24.73	14.73	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	3,655.5	36.60	36.60	-	-	63.40	26.53	22.99	13.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,716.0	37.63	37.63	-	-	62.37	26.10	22.62	13.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,923.8	25.47	25.47	-	-	74.53	31.19	27.05	16.07	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,285.6	31.76	31.76	-	-	68.24	28.57	24.76	14.71	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	4,609.3	36.55	36.55	-	-	63.45	26.57	23.02	13.68	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･据付け(層積)	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,685.4	37.58	37.58	-	-	62.42	26.13	22.65	13.46	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,905.5	30.19	30.19	-	-	69.81	32.09	19.05	18.47	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,113.8	37.07	37.07	-	-	62.93	28.93	17.17	16.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,300.1	42.17	42.17	-	-	57.83	26.58	15.78	15.30	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	無し	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,343.9	43.25	43.25	-	-	56.75	26.09	15.48	15.02	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,394.6	30.16	30.16	-	-	69.84	32.16	19.03	18.45	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,656.0	37.04	37.04	-	-	62.96	28.98	17.16	16.64	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 35t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊	2,890.0	42.13	42.13	-	-	57.87	26.64	15.77	15.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 45t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去･積込み	有り	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,945.0	43.21	43.21	-	-	56.79	26.16	15.47	15.00	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音対策型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 50t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.168【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
最大作業半径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,104.7	31.98	31.98	-	-	53.78	27.87	13.92	11.99	-	14.24	14.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
9mを超え24m以下	1,489.2	42.19	22.84	19.35	-	49.20	16.89	14.07	9.83	7.47	8.61	8.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	＊バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.169【　捨石（材料費）　】

物価資料等による

No.170【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,558.7	26.84	26.84	－	－	61.21	25.77	23.37	12.07	－	11.95	11.95	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	

No. 171【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	機械使用条件	飛散防止措置		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	持込	－	14.682	53.15	51.11	－	－	46.85	16.62	16.37	6.83	5.23	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	賃与	－	7.9851	9.66	8.87	－	－	90.34	30.62	30.09	12.56	9.62	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	持込	－	10.687	53.92	48.58	－	－	46.08	36.07	5.45	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	賃与	－	6.2626	11.41	9.13	－	－	88.59	61.58	9.30	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	持込	－	11.906	31.77	29.98	－	－	68.23	56.14	8.23	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	賃与	－	8.7001	3.99	3.66	－	－	96.01	76.82	11.27	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	－	－	10.009	26.47	24.29	－	－	73.53	61.64	5.82	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	有り	44.926	0.81	0.79	－	－	99.19	74.39	16.87	5.54	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	－	無し	37.344	0.97	0.95	－	－	99.03	89.48	6.67	－	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	－	－	93.642	0.00	－	－	－	100.00	90.51	5.65	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No. 172【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集草機種	機械使用条件		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式(集草幅180cm)	持込	11.519	58.63	54.29	-	-	41.37	21.29	14.72	2.30	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅180cm)	貸与	5.8846	9.98	8.32	-	-	90.02	41.70	28.82	4.50	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	持込	9.1471	36.55	34.81	-	-	63.45	28.12	26.81	5.50	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔操縦式(集草幅160cm)	貸与	6.2959	4.31	3.96	-	-	95.69	40.84	38.96	7.99	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	-	9.9502	35.13	31.09	-	-	64.87	31.01	22.41	3.99	-	0.00	-	-	-	-	-	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
人力	-	21.236	0.00	-	-	-	100.00	94.51	5.49	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.173【　梱包　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
機械使用条件		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
持込	4.0321	28.87	26.49	-	-	71.13	57.38	7.88	-	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
貸与	3.0733	3.25	2.88	-	-	96.75	75.29	10.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕 ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.174【　積込・荷卸　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
機種		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包無し)	13,380	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)(梱包有り)	4,237	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾍﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	7,805	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.175【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	1.0km以下	1.0332	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	2.5km以下	1.1679	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	4.0km以下	1.3027	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	6.0km以下	1.4824	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	7.5km以下	1.6620	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	9.5km以下	1.8417	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	11.0km以下	1.9765	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	13.0km以下	2.1562	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	17.0km以下	2.3808	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	22.0km以下	2.6952	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	25.0km以下	2.9198	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	32.5km以下	3.1893	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	無し	40.0km以下	3.4139	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	1.0km以下	1.0332	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	2.5km以下	1.1679	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	4.0km以下	1.3476	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	5.5km以下	1.5273	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	7.0km以下	1.6620	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	8.5km以下	1.8417	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	10.0km以下	1.9765	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	12.0km以下	2.1562	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	15.5km以下	2.3808	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	19.0km以下	2.6952	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	21.5km以下	2.9198	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	26.0km以下	3.1893	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包有り	有り	40.0km以下	3.7284	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	1.0km以下	2.6952	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	2.5km以下	3.1444	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	4.0km以下	3.5936	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	6.0km以下	4.0428	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	7.5km以下	4.4920	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	9.5km以下	4.9412	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	11.0km以下	5.3904	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	13.0km以下	5.8396	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	17.0km以下	6.7380	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	22.0km以下	7.6364	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	25.0km以下	8.0856	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	32.5km以下	8.9840	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	無し	40.0km以下	9.8824	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	1.0km以下	2.6952	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	2.5km以下	3.1444	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	4.0km以下	3.5936	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	5.5km以下	4.0428	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	7.0km以下	4.4920	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	8.5km以下	4.9412	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	10.0km以下	5.3904	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	12.0km以下	5.8396	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	15.5km以下	6.7380	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	19.0km以下	7.6364	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	21.5km以下	8.0856	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	26.0km以下	8.9840	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.175【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	梱包無し	有り	40.0km以下	9.8824	23.48	23.48	-	-	65.77	65.77	-	-	-	10.75	10.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	5.0km以下	3.5046	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	6.5km以下	5.2570	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	8.0km以下	6.1331	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	10.0km以下	7.0093	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	12.0km以下	7.8854	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	14.0km以下	8.7616	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	16.0km以下	9.6378	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	18.0km以下	10.514	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	20.5km以下	11.390	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	26.5km以下	13.142	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	35.0km以下	14.895	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	無し	40.0km以下	16.647	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	5.0km以下	3.5046	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	6.0km以下	5.2570	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	7.5km以下	6.1331	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	9.0km以下	7.0093	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.175【　運搬（堤防除草）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離(片道)		K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	11.0km以下	7.8854	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	12.5km以下	8.7616	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	14.5km以下	9.6378	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	16.0km以下	10.514	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	18.0km以下	11.390	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	22.0km以下	13.142	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	27.0km以下	14.895	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	-	有り	40.0km以下	16.647	32.52	32.52	-	-	52.99	52.99	-	-	-	14.49	14.49	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量8.0m3	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.176【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
						K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	43.490	20.08	17.24	2.45	－	79.92	56.45	11.22	5.52	5.17	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	35.913	2.27	1.97	0.24	－	97.73	68.34	13.59	6.69	6.27	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	48.207	15.70	15.55	－	－	84.30	69.42	5.06	4.98	4.01	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	持込	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	44.135	17.32	16.99	－	－	82.68	65.71	5.53	5.44	4.38	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	41.757	1.72	1.69	－	－	98.28	80.14	5.84	5.75	4.63	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
大型自走式(ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁ式)	梱包無し	貸与	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	37.208	1.93	1.90	－	－	98.07	77.95	6.56	6.45	5.19	0.00	－	－	－	－	－	草刈車　ロングリーチモア装置付　ホイール式	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	40.584	16.02	12.78	2.63	－	83.98	60.48	15.19	5.09	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	35.097	1.97	1.63	0.25	－	98.03	69.92	17.57	5.88	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	45.571	11.72	11.38	－	－	88.28	73.43	8.45	3.83	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	40.977	13.03	12.66	－	－	86.97	70.78	9.40	4.26	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	40.815	1.44	1.40	－	－	98.56	81.97	9.44	4.28	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅185cm)	梱包無し	貸与	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	36.573	1.62	1.56	－	－	98.38	79.28	10.54	4.78	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	41.847	11.41	8.53	2.55	－	88.59	58.64	21.49	5.88	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	37.489	1.11	0.85	0.23	－	98.89	65.46	23.99	6.57	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］〔簡易搭乗型〕ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	46.765	7.78	7.63	－	－	92.22	71.56	14.28	4.58	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	持込	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	42.216	8.61	8.45	－	－	91.39	68.70	15.82	5.08	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	43.450	0.74	0.73	－	－	99.26	77.01	15.37	4.94	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
遠隔操縦式(刈幅120cm)	梱包無し	貸与	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	38.900	0.83	0.82	－	－	99.17	74.55	17.17	5.51	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.176【　除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械	飛散防止措置		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	39.736	9.06	6.12	2.68	－	90.94	61.76	21.34	5.20	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	38.727	6.68	6.27	0.22	－	93.32	63.39	21.89	5.33	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	44.675	5.54	5.44	－	－	94.46	74.90	13.80	3.91	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	梱包無し	－	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	40.126	6.18	6.06	－	－	93.82	72.27	15.37	4.35	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	有り	74.809	1.92	1.42	0.47	－	98.08	48.13	42.92	5.31	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	無し	67.227	2.14	1.58	0.52	－	97.86	53.56	36.48	5.91	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	有り	73.810	0.61	0.48	0.12	－	99.39	48.77	43.50	5.38	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	無し	66.228	0.67	0.53	0.13	－	99.33	54.36	37.03	6.00	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	有り	79.926	0.44	0.44	－	－	99.56	51.36	41.80	4.64	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	無し	72.344	0.49	0.49	－	－	99.51	46.26	46.18	5.12	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	－	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	有り	75.377	0.47	0.47	－	－	99.53	48.54	44.32	4.92	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	梱包無し	－	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	無し	67.795	0.53	0.52	－	－	99.47	49.29	42.76	5.47	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	123.13	0.88	0.86	－	－	99.12	88.78	5.59	1.87	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	122.12	0.07	0.07	－	－	99.93	89.49	5.64	1.89	－	0.00	－	－	－	－	－	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	梱包無し	－	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	－	128.29	0.00	－	－	－	100.00	92.14	4.95	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－
人力	梱包無し	－	ﾍﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)	－	123.69	0.00	－	－	－	100.00	91.95	5.14	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.177【　除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
除草機種	梱包の有無	機械使用条件	運搬機械		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.600	44.15	20.43	16.96	3.49	55.85	26.05	21.86	3.81	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.689	6.76	2.90	2.48	0.45	93.24	40.50	33.97	5.92	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.803	33.86	17.46	14.49	–	66.14	44.25	15.79	2.36	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	30.740	40.55	20.33	16.88	–	59.45	33.41	18.39	2.75	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	25.736	4.53	2.22	1.90	–	95.47	61.55	21.96	3.29	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅185cm）	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	19.960	5.94	2.86	2.45	–	94.06	51.43	28.32	4.24	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅185cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅180cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	29.553	28.03	12.07	10.77	3.61	71.97	39.18	22.63	6.09	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	22.372	3.15	1.42	1.11	0.39	96.85	51.73	29.90	8.05	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包無し	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.657	20.26	10.30	9.19	–	79.74	45.71	26.69	4.28	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包無し	持込	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	28.859	24.33	12.37	11.03	–	75.67	35.58	32.05	5.14	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包無し	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.495	2.08	1.12	0.87	–	97.92	55.60	32.46	5.20	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
遠隔操縦式（刈幅120cm）	梱包無し	貸与	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	22.857	2.62	1.39	1.09	–	97.38	44.91	40.47	6.49	–	0.00	–	–	–	–	–	草刈機［遠隔操縦式］　刈幅120cm	集草機［遠隔操縦式］　集草幅160cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包有り	持込	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.258	25.42	10.94	8.60	3.78	74.58	40.96	22.88	4.59	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包有り	貸与	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	27.190	22.48	11.37	8.94	0.32	77.52	42.58	23.78	4.77	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包無し	–	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	33.564	17.60	9.21	7.24	–	82.40	46.54	27.56	2.92	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	梱包無し	–	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)	27.857	21.41	11.10	8.73	–	78.59	36.05	33.21	3.51	–	0.00	–	–	–	–	–	集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅200cm	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	

No.178【　抜根　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
抜根+集草+積込運搬	90.493	2.96	2.96	-	-	95.93	46.91	31.05	12.12	5.85	1.11	1.11	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
抜根+集草	65.572	0.00	-	-	-	100.00	64.72	27.20	8.08	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
抜根のみ	47.732	0.00	-	-	-	100.00	88.90	11.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	軽作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
集草のみ	17.840	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
積込運搬のみ	24.921	10.77	10.77	-	-	85.20	44.04	41.16	-	-	4.03	4.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.179【　施肥　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	11,393	6.53	3.66	0.20	－	88.67	29.40	16.11	6.97	－	4.80	2.63	0.21	－	－	－	トラック［普通型］　2t積	薬剤散布機［背負式］２．２ｋＷ級	－	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	

No.180【　伐木・伐竹（伐木除根）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
伐木(粗)(10本/100m2未満)	60.067	0.00	-	-	-	100.00	51.36	18.52	16.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	112.12	0.00	-	-	-	100.00	57.31	21.27	12.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐木(密)(50本/100m2以上)	134.91	0.00	-	-	-	100.00	62.88	18.85	11.73	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
伐竹	149.58	0.00	-	-	-	100.00	58.43	28.34	9.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.181【　除根（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	41.018	27.52	22.62	4.90	－	62.65	33.58	29.07	－	－	9.83	9.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ爪幅４００～７５０ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.182【　整地（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	55,582	22.54	22.54	－	－	62.17	36.43	25.74	－	－	15.29	15.29	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）〕　山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.183【　集積積込み（機械施工）（伐木除根）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
除根作業の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	65.609	27.84	22.88	4.96	-	62.22	33.96	21.81	6.45	-	9.94	9.94	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ爪幅４００～７５０ｍｍ	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	49.493	28.18	23.16	5.02	-	61.75	34.37	19.27	8.11	-	10.07	10.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１，７００～２，０００ｍｍ爪幅４００～７５０ｍｍ	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.184【　集積（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	67.363	0.00	－	－	－	100.00	56.28	30.29	13.43	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.185【　積込み（人力施工）（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4.0010	0.00	－	－	－	100.00	66.89	33.11	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （※印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
人力施工	－	無し	1.0km以下	6.1500	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	2.5km以下	6.6625	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	4.0km以下	7.1750	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	5.5km以下	7.6875	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	7.5km以下	8.7125	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	9.5km以下	9.2250	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	12.0km以下	10.250	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	15.0km以下	11.275	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	19.0km以下	12.300	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	24.0km以下	13.325	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	31.0km以下	14.863	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	49.0km以下	16.400	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	無し	60.0km以下	17.938	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	有り	1.0km以下	6.1500	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	有り	2.5km以下	6.6625	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	－	有り	4.0km以下	7.1750	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （※印：貸料）				R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
人力施工	–	有り	5.5km以下	7.6875	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	7.5km以下	8.7125	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	9.5km以下	9.2250	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	11.5km以下	10.250	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	14.5km以下	11.275	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	18.0km以下	12.300	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	22.0km以下	13.325	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	27.5km以下	14.863	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	34.5km以下	16.400	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
人力施工	–	有り	60.0km以下	17.938	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	0.5km以下	10.356	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.0km以下	12.239	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	1.5km以下	13.180	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.0km以下	14.122	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	2.5km以下	16.004	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	3.0km以下	16.946	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–		–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–		タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	無し	3.5km以下	17.887	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.0km以下	18.829	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	4.5km以下	19.770	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	5.5km以下	21.653	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	6.5km以下	23.536	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	7.5km以下	25.419	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	8.5km以下	28.243	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	10.0km以下	30.126	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	11.5km以下	32.950	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	13.5km以下	35.775	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	15.5km以下	39.540	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	18.0km以下	42.365	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	21.0km以下	46.131	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	25.0km以下	50.838	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	30.5km以下	55.545	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	無し	41.5km以下	61.194	47.54	47.54	–	–	38.10	38.10	–	–	–	14.36	14.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	無し	60.0km以下	66.842	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	0.5km以下	10.356	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.0km以下	12.239	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	1.5km以下	13.180	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.0km以下	15.063	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	2.5km以下	16.004	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.0km以下	16.946	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	3.5km以下	17.887	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.0km以下	19.770	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	4.5km以下	20.712	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	5.0km以下	21.653	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	6.0km以下	23.536	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	7.0km以下	25.419	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	8.0km以下	27.302	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	9.5km以下	30.126	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	11.0km以下	32.950	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	有り	有り	12.5km以下	36.716	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	14.0km以下	39.540	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	16.0km以下	42.365	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	18.5km以下	46.131	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	21.0km以下	50.838	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	25.0km以下	54.604	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	29.0km以下	61.194	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	有り	有り	60.0km以下	66.842	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	0.5km以下	4.7072	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	1.5km以下	5.6486	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.0km以下	6.5901	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	2.5km以下	7.5315	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	3.0km以下	8.4730	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.0km以下	9.4144	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	4.5km以下	10.356	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	5.0km以下	11.297	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （※印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	無し	6.5km以下	12.239	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	7.5km以下	14.122	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	8.5km以下	15.063	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	9.5km以下	16.946	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	11.0km以下	17.887	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	12.5km以下	19.770	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	14.5km以下	21.653	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	16.5km以下	23.536	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	19.0km以下	25.419	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	22.0km以下	28.243	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	26.0km以下	31.068	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	32.0km以下	33.892	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	47.0km以下	37.658	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	無し	60.0km以下	41.423	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	0.5km以下	4.7072	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	1.5km以下	5.6486	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	2.0km以下	6.5901	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	2.5km以下	7.5315	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	3.0km以下	8.4730	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.0km以下	9.4144	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	4.5km以下	10.356	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	5.0km以下	11.297	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	6.0km以下	12.239	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	7.0km以下	14.122	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	8.0km以下	15.063	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	9.0km以下	16.946	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	10.0km以下	17.887	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	11.5km以下	19.770	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	13.0km以下	21.653	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	15.0km以下	23.536	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	17.0km以下	25.419	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	19.5km以下	28.243	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.186【　運搬（伐木除根）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K　（※印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
機械施工	無し	有り	22.0km以下	31.068	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	25.5km以下	33.892	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	30.0km以下	37.658	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
機械施工	無し	有り	60.0km以下	41.423	47.54	47.54	－	－	38.10	38.10	－	－	－	14.36	14.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.187【　伐木・伐竹（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業の有無	集積積込み作業の区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
伐木(粗)(10本/100m2未満)	有り	機械施工	222.55	19.65	10.91	5.63	2.36	71.45	25.34	23.21	13.85	6.31	8.90	8.56	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	機械施工	109.38	13.77	10.48	2.27	–	81.32	28.23	18.89	15.54	12.64	4.91	4.55	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(粗)(10本/100m2未満)	無し	人力施工	131.77	0.00	–	–	–	100.00	38.27	24.93	23.40	6.86	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	有り	機械施工	274.70	15.92	8.84	4.56	1.91	76.88	23.50	23.38	20.48	6.57	7.20	6.93	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	機械施工	160.50	9.20	7.14	1.54	–	87.52	40.07	20.80	11.11	10.59	3.28	3.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	無し	人力施工	183.69	0.00	–	–	–	100.00	34.99	29.62	24.81	4.92	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐木(密)(50本/100m2以上)	有り	機械施工	296.94	14.59	8.18	4.22	1.77	78.81	28.61	22.22	18.94	6.75	6.60	6.41	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	機械施工	184.35	7.92	6.21	1.34	–	89.25	46.06	18.97	10.76	9.22	2.83	2.70	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐木(密)(50本/100m2以上)	無し	人力施工	207.32	0.00	–	–	–	100.00	40.92	27.21	22.75	4.36	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	–	–	–	–	–	
伐竹	有り	機械施工	312.16	13.73	7.78	4.01	1.68	80.05	28.05	26.57	18.02	5.85	6.22	6.10	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	* バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐竹	無し	機械施工	199.12	7.20	5.75	1.24	–	90.23	43.93	26.08	9.07	8.53	2.57	2.50	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–	
伐竹	無し	人力施工	221.65	0.00	–	–	–	100.00	39.44	28.93	24.64	4.08	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	軽作業員	–	–	–	–	–	

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	－	－	－	3.0260	0.00	－	－	－	100.00	82.49	17.51	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	軽作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	持込	3.3848	2.18	2.18	－	－	96.83	73.77	15.65	7.41	－	0.99	0.99	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	1.0km以下	貸与	3.3134	0.07	0.07	－	－	98.91	75.35	15.99	7.57	－	1.02	1.02	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	持込	3.4360	2.45	2.45	－	－	96.43	72.66	15.42	8.35	－	1.12	1.12	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	2.0km以下	貸与	3.3544	0.08	0.08	－	－	98.77	74.42	15.80	8.55	－	1.15	1.15	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	持込	3.4873	2.72	2.72	－	－	96.04	71.60	15.19	9.25	－	1.24	1.24	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	3.0km以下	貸与	3.3955	0.09	0.09	－	－	98.63	73.53	15.60	9.50	－	1.28	1.28	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	持込	3.5385	2.98	2.98	－	－	95.66	70.56	14.97	10.13	－	1.36	1.36	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	4.5km以下	貸与	3.4365	0.10	0.10	－	－	98.50	72.65	15.42	10.43	－	1.40	1.40	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	持込	3.5898	3.23	3.23	－	－	95.29	69.54	14.76	10.99	－	1.48	1.48	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	6.0km以下	貸与	3.4776	0.11	0.11	－	－	98.37	71.79	15.24	11.34	－	1.52	1.52	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	持込	3.6410	3.47	3.47	－	－	94.94	68.57	14.55	11.82	－	1.59	1.59	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	7.5km以下	貸与	3.5186	0.11	0.11	－	－	98.25	70.96	15.06	12.23	－	1.64	1.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	持込	3.7435	3.94	3.94	－	－	94.26	66.70	14.15	13.41	－	1.80	1.80	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	9.5km以下	貸与	3.6007	0.13	0.13	－	－	98.00	69.35	14.71	13.94	－	1.87	1.87	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	持込	3.7948	4.17	4.17	－	－	93.93	65.80	14.17	13.96	－	1.90	1.90	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	無し	12.0km以下	貸与	3.6418	0.14	0.14	-	-	97.88	68.56	14.77	14.55	-	1.98	1.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	持込	3.8973	4.60	4.60	-	-	93.30	64.07	15.64	13.59	-	2.10	2.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	14.5km以下	貸与	3.7239	0.15	0.15	-	-	97.65	67.05	16.37	14.23	-	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	持込	3.9998	5.01	5.01	-	-	92.70	62.42	17.03	13.25	-	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	17.5km以下	貸与	3.8060	0.17	0.17	-	-	97.42	65.60	17.90	13.92	-	2.41	2.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	持込	4.1023	5.40	5.40	-	-	92.13	60.86	18.36	12.91	-	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	21.5km以下	貸与	3.8881	0.18	0.18	-	-	97.22	64.22	19.37	13.63	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	持込	4.2048	5.77	5.77	-	-	91.59	59.37	19.62	12.60	-	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	26.5km以下	貸与	3.9702	0.20	0.20	-	-	97.01	62.89	20.78	13.34	-	2.79	2.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	持込	4.3585	6.29	6.29	-	-	90.83	57.28	21.39	12.16	-	2.88	2.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	34.5km以下	貸与	4.0933	0.22	0.22	-	-	96.72	61.00	22.78	12.94	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	持込	4.4610	6.62	6.62	-	-	90.35	55.96	22.51	11.88	-	3.03	3.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	46.0km以下	貸与	4.1754	0.23	0.23	-	-	96.54	59.80	24.05	12.69	-	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	持込	4.5635	6.93	6.93	-	-	89.90	54.71	23.58	11.61	-	3.17	3.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	無し	60.0km以下	貸与	4.2575	0.24	0.24	-	-	96.36	58.65	25.27	12.44	-	3.40	3.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	持込	3.3848	2.18	2.18	-	-	96.83	73.77	15.65	7.41	-	0.99	0.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	有り	1.0km以下	貸与	3.3134	0.07	0.07	-	-	98.91	75.35	15.99	7.57	-	1.02	1.02	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	持込	3.4360	2.45	2.45	-	-	96.43	72.66	15.42	8.35	-	1.12	1.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	2.0km以下	貸与	3.3544	0.08	0.08	-	-	98.77	74.42	15.80	8.55	-	1.15	1.15	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	持込	3.4873	2.72	2.72	-	-	96.04	71.60	15.19	9.25	-	1.24	1.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	3.0km以下	貸与	3.3955	0.09	0.09	-	-	98.63	73.53	15.60	9.50	-	1.28	1.28	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	持込	3.5385	2.98	2.98	-	-	95.66	70.56	14.97	10.13	-	1.36	1.36	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	4.0km以下	貸与	3.4365	0.10	0.10	-	-	98.50	72.65	15.42	10.43	-	1.40	1.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	持込	3.5898	3.23	3.23	-	-	95.29	69.54	14.76	10.99	-	1.48	1.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	5.5km以下	貸与	3.4776	0.11	0.11	-	-	98.37	71.79	15.24	11.34	-	1.52	1.52	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	持込	3.6410	3.47	3.47	-	-	94.94	68.57	14.55	11.82	-	1.59	1.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	7.0km以下	貸与	3.5186	0.11	0.11	-	-	98.25	70.96	15.06	12.23	-	1.64	1.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	持込	3.7435	3.94	3.94	-	-	94.26	66.70	14.15	13.41	-	1.80	1.80	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	8.5km以下	貸与	3.6007	0.13	0.13	-	-	98.00	69.35	14.71	13.94	-	1.87	1.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	持込	3.7948	4.17	4.17	-	-	93.93	65.80	14.17	13.96	-	1.90	1.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	10.5km以下	貸与	3.6418	0.14	0.14	-	-	97.88	68.56	14.77	14.55	-	1.98	1.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	持込	3.8973	4.60	4.60	-	-	93.30	64.07	15.64	13.59	-	2.10	2.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	有り	13.0km以下	貸与	3.7239	0.15	0.15	-	-	97.65	67.05	16.37	14.23	-	2.20	2.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	持込	3.9998	5.01	5.01	-	-	92.70	62.42	17.03	13.25	-	2.29	2.29	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	15.5km以下	貸与	3.8060	0.17	0.17	-	-	97.42	65.60	17.90	13.92	-	2.41	2.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	持込	4.1023	5.40	5.40	-	-	92.13	60.86	18.36	12.91	-	2.47	2.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	18.5km以下	貸与	3.8881	0.18	0.18	-	-	97.22	64.22	19.37	13.63	-	2.60	2.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	持込	4.2048	5.77	5.77	-	-	91.59	59.37	19.62	12.60	-	2.64	2.64	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	22.5km以下	貸与	3.9702	0.20	0.20	-	-	97.01	62.89	20.78	13.34	-	2.79	2.79	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	持込	4.3585	6.29	6.29	-	-	90.83	57.28	21.39	12.16	-	2.88	2.88	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	27.0km以下	貸与	4.0933	0.22	0.22	-	-	96.72	61.00	22.78	12.94	-	3.06	3.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	持込	4.4610	6.62	6.62	-	-	90.35	55.96	22.51	11.88	-	3.03	3.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	33.0km以下	貸与	4.1754	0.23	0.23	-	-	96.54	59.80	24.05	12.69	-	3.23	3.23	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	持込	4.6148	7.08	7.08	-	-	89.68	54.11	24.09	11.48	-	3.24	3.24	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	42.0km以下	貸与	4.2986	0.25	0.25	-	-	96.27	58.09	25.86	12.32	-	3.48	3.48	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	持込	4.8198	7.66	7.66	-	-	88.84	51.81	26.04	10.99	-	3.50	3.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	49.5km以下	貸与	4.4628	0.27	0.27	-	-	95.95	55.95	28.13	11.87	-	3.78	3.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	有り	60.0km以下	持込	4.9223	7.93	7.93	-	-	88.44	50.72	26.96	10.76	-	3.63	3.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集･集積･積込み･運搬	有り	60.0km以下	貸与	4.5449	0.28	0.28	-	-	95.79	54.93	29.20	11.66	-	3.93	3.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	軽作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	持込	0.35875	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	1.0km以下	貸与	0.28735	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	持込	0.41000	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	2.0km以下	貸与	0.32840	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	持込	0.46125	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	3.0km以下	貸与	0.36945	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	持込	0.51250	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	4.5km以下	貸与	0.41050	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	持込	0.56375	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	6.0km以下	貸与	0.45155	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	持込	0.61500	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	7.5km以下	貸与	0.49260	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	持込	0.71750	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	9.5km以下	貸与	0.57470	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	12.0km以下	持込	0.76875	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	無し	12.0km以下	貸与	0.61575	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	持込	0.87125	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	14.5km以下	貸与	0.69785	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	持込	0.97375	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	17.5km以下	貸与	0.77995	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	持込	1.0763	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	21.5km以下	貸与	0.86205	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	持込	1.1788	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	26.5km以下	貸与	0.94415	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	持込	1.3325	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	34.5km以下	貸与	1.0673	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	持込	1.4350	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	46.0km以下	貸与	1.1494	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	持込	1.5375	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	無し	60.0km以下	貸与	1.2315	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	1.0km以下	持込	0.35875	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	1.0km以下	貸与	0.28735	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	持込	0.41000	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	2.0km以下	貸与	0.32840	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	持込	0.46125	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	3.0km以下	貸与	0.36945	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	持込	0.51250	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	4.0km以下	貸与	0.41050	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	持込	0.56375	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	5.5km以下	貸与	0.45155	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	持込	0.61500	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	7.0km以下	貸与	0.49260	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	持込	0.71750	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	8.5km以下	貸与	0.57470	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	持込	0.76875	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	10.5km以下	貸与	0.61575	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	13.0km以下	持込	0.87125	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	13.0km以下	貸与	0.69785	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	持込	0.97375	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	15.5km以下	貸与	0.77995	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	持込	1.0763	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	18.5km以下	貸与	0.86205	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	持込	1.1788	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	22.5km以下	貸与	0.94415	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	持込	1.3325	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	27.0km以下	貸与	1.0673	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	持込	1.4350	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	33.0km以下	貸与	1.1494	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	持込	1.5888	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	42.0km以下	貸与	1.2726	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	持込	1.7938	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	49.5km以下	貸与	1.4368	0.85	0.85	-	-	87.39	87.39	-	-	-	11.76	11.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	有り	60.0km以下	持込	1.8963	20.58	20.58	-	-	70.00	70.00	-	-	-	9.42	9.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.188【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ特込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	有り	60.0km以下	貸与	1.5189	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	-	-	-	-	2,915.1	21.64	17.79	3.85	-	70.09	27.57	26.38	14.54	1.60	8.27	8.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	3,317.8	22.27	15.63	3.39	3.25	68.94	24.23	23.18	12.77	7.35	8.79	8.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	3,213.1	19.74	16.14	3.50	0.10	71.18	25.02	23.93	13.19	7.59	9.08	9.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	3,353.4	22.31	15.46	3.50	3.35	68.86	23.99	22.93	12.64	7.91	8.83	8.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	3,239.4	19.59	16.01	3.47	0.11	71.27	24.82	23.74	13.08	8.19	9.14	9.14	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	3,388.9	22.36	15.30	3.75	3.31	68.77	23.73	22.69	12.51	8.46	8.87	8.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	3,265.7	19.44	15.88	3.44	0.12	71.35	24.61	23.55	12.98	8.78	9.21	9.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	3,465.9	22.46	14.96	4.26	3.24	68.59	23.20	22.19	12.23	9.62	8.95	8.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	3,322.7	19.12	15.61	3.38	0.13	71.54	24.21	23.14	12.76	10.03	9.34	9.34	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	3,566.6	22.59	14.54	4.90	3.15	68.35	22.54	21.56	11.88	11.06	9.06	9.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	3,397.2	18.73	15.26	3.31	0.16	71.76	23.66	22.64	12.48	11.61	9.51	9.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	3,625.8	22.66	14.30	5.26	3.10	68.23	22.17	21.21	11.87	11.69	9.11	9.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	3,441.0	18.50	15.07	3.26	0.17	71.90	23.37	22.35	12.50	12.32	9.60	9.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	3,685.0	22.72	14.07	5.60	3.05	68.11	21.82	20.87	12.65	11.50	9.17	9.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	3,484.8	18.28	14.88	3.22	0.18	72.02	23.07	22.07	13.38	12.16	9.70	9.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	3,803.5	22.85	13.63	6.27	2.95	67.87	21.14	20.22	14.14	11.14	9.28	9.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	3,572.5	17.85	14.51	3.14	0.20	72.27	22.52	21.52	15.06	11.86	9.88	9.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	3,862.7	22.91	13.42	6.58	2.91	67.76	20.82	19.91	14.85	10.97	9.33	9.33	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	3,616.3	17.67	14.34	3.11	0.22	72.37	22.23	21.26	15.87	11.72	9.96	9.96	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	3,981.1	23.02	13.02	7.18	2.82	67.56	20.22	19.31	16.21	10.65	9.42	9.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	3,703.9	17.27	14.00	3.03	0.24	72.60	21.71	20.76	17.43	11.44	10.13	10.13	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	4,099.6	23.14	12.65	7.75	2.74	67.35	19.62	18.76	17.49	10.34	9.51	9.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	3,791.6	16.90	13.68	2.96	0.26	72.81	21.20	20.28	18.92	11.18	10.29	10.29	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	4,218.0	23.24	12.29	8.29	2.66	67.16	19.08	18.70	18.23	10.05	9.60	9.60	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	3,879.2	16.54	13.37	2.89	0.28	73.02	20.73	20.34	19.82	10.93	10.44	10.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	4,336.5	23.34	11.96	8.79	2.59	66.98	19.90	18.51	17.73	9.77	9.68	9.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	3,966.9	16.20	13.07	2.83	0.30	73.22	21.76	20.23	19.38	10.68	10.58	10.58	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	4,454.9	23.43	11.64	9.27	2.52	66.81	20.97	18.02	17.26	9.51	9.76	9.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	4,054.5	15.88	12.79	2.77	0.32	73.40	23.04	19.80	18.96	10.45	10.72	10.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	4,632.6	23.56	11.19	9.95	2.42	66.57	22.49	17.32	16.60	9.15	9.87	9.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	4,186.0	15.41	12.39	2.68	0.34	73.67	24.90	19.17	18.37	10.12	10.92	10.92	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	4,810.2	23.68	10.78	10.57	2.33	66.35	23.91	16.68	15.98	8.81	9.97	9.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	4,317.4	14.98	12.01	2.60	0.37	73.91	26.61	18.59	17.81	9.82	11.11	11.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	4,987.9	23.79	11.15	10.39	2.25	66.15	25.22	16.09	15.41	8.50	10.06	10.06	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	4,448.9	14.56	11.65	2.52	0.39	74.16	28.26	18.04	17.28	9.53	11.28	11.28	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	5,106.3	23.87	11.52	10.15	2.20	66.01	26.02	15.72	15.06	8.30	10.12	10.12	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	4,536.5	14.30	11.43	2.47	0.40	74.31	29.30	17.69	16.95	9.34	11.39	11.39	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	3,317.8	22.27	15.63	3.39	3.25	68.94	24.23	23.18	12.77	7.35	8.79	8.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	3,213.1	19.74	16.14	3.50	0.10	71.18	25.02	23.93	13.19	7.59	9.08	9.08	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	3,353.4	22.31	15.46	3.50	3.35	68.86	23.99	22.93	12.64	7.91	8.83	8.83	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	3,239.4	19.59	16.01	3.47	0.11	71.27	24.82	23.74	13.08	8.19	9.14	9.14	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	3,388.9	22.36	15.30	3.75	3.31	68.77	23.73	22.69	12.51	8.46	8.87	8.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	3,265.7	19.44	15.88	3.44	0.12	71.35	24.61	23.55	12.98	8.78	9.21	9.21	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	3,465.9	22.46	14.96	4.26	3.24	68.59	23.20	22.19	12.23	9.62	8.95	8.95	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	3,322.7	19.12	15.61	3.38	0.13	71.54	24.21	23.14	12.76	10.03	9.34	9.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	3,566.6	22.59	14.54	4.90	3.15	68.35	22.54	21.56	11.88	11.06	9.06	9.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	3,397.2	18.73	15.26	3.31	0.16	71.76	23.66	22.64	12.48	11.61	9.51	9.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	3,625.8	22.66	14.30	5.26	3.10	68.23	22.17	21.21	11.87	11.69	9.11	9.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	3,441.0	18.50	15.07	3.26	0.17	71.90	23.37	22.35	12.50	12.32	9.60	9.60	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	3,685.0	22.72	14.07	5.60	3.05	68.11	21.82	20.87	12.65	11.50	9.17	9.17	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	3,484.8	18.28	14.88	3.22	0.18	72.02	23.07	22.07	13.38	12.16	9.70	9.70	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	3,803.5	22.85	13.63	6.27	2.95	67.87	21.14	20.22	14.14	11.14	9.28	9.28	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	3,572.5	17.85	14.51	3.14	0.20	72.27	22.52	21.52	15.06	11.86	9.88	9.88	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	3,862.7	22.91	13.42	6.58	2.91	67.76	20.82	19.91	14.85	10.97	9.33	9.33	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	3,616.3	17.67	14.34	3.11	0.22	72.37	22.23	21.26	15.87	11.72	9.96	9.96	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	3,981.1	23.02	13.02	7.18	2.82	67.56	20.22	19.31	16.21	10.65	9.42	9.42	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	3,703.9	17.27	14.00	3.03	0.24	72.60	21.71	20.76	17.43	11.44	10.13	10.13	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	4,099.6	23.14	12.65	7.75	2.74	67.35	19.62	18.76	17.49	10.34	9.51	9.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	3,791.6	16.90	13.68	2.96	0.26	72.81	21.20	20.28	18.92	11.18	10.29	10.29	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（特殊）	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	4,218.0	23.24	12.29	8.29	2.66	67.16	19.08	18.70	18.23	10.05	9.60	9.60	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	3,879.2	16.54	13.37	2.89	0.28	73.02	20.73	20.34	19.82	10.93	10.44	10.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	普通作業員	運転手（一般）	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	4,336.5	23.34	11.96	8.79	2.59	66.98	19.90	18.51	17.73	9.77	9.68	9.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	3,966.9	16.20	13.07	2.83	0.30	73.22	21.76	20.23	19.38	10.68	10.58	10.58	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	4,454.9	23.43	11.64	9.27	2.52	66.81	20.97	18.02	17.26	9.51	9.76	9.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	4,054.5	15.88	12.79	2.77	0.32	73.40	23.04	19.80	18.96	10.45	10.72	10.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	4,632.6	23.56	11.19	9.95	2.42	66.57	22.49	17.32	16.60	9.15	9.87	9.87	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	4,186.0	15.41	12.39	2.68	0.34	73.67	24.90	19.17	18.37	10.12	10.92	10.92	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	4,810.2	23.68	10.78	10.57	2.33	66.35	23.91	16.68	15.98	8.81	9.97	9.97	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	4,317.4	14.98	12.01	2.60	0.37	73.91	26.61	18.59	17.81	9.82	11.11	11.11	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	4,987.9	23.79	11.15	10.39	2.25	66.15	25.22	16.09	15.41	8.50	10.06	10.06	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	4,448.9	14.56	11.65	2.52	0.39	74.16	28.26	18.04	17.28	9.53	11.28	11.28	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	5,165.6	23.90	11.69	10.04	2.17	65.95	26.43	15.54	14.88	8.20	10.15	10.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	4,580.4	14.18	11.32	2.45	0.41	74.38	29.80	17.52	16.79	9.25	11.44	11.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	5,402.4	24.04	12.36	9.60	2.08	65.71	27.93	14.85	14.23	7.84	10.25	10.25	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	4,755.6	13.70	10.90	2.36	0.44	74.65	31.71	16.88	16.17	8.91	11.65	11.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	5,639.3	24.14	12.96	9.19	1.99	65.51	29.32	14.23	13.63	7.51	10.35	10.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	4,930.9	13.25	10.51	2.28	0.46	74.91	33.51	16.28	15.59	8.59	11.84	11.84	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	4,401.4	21.28	11.78	6.95	2.55	70.06	23.67	18.23	17.47	9.63	8.66	8.66	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	4,105.6	15.60	12.63	2.73	0.24	75.12	25.39	19.55	18.73	10.32	9.28	9.28	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	4,555.1	21.25	11.38	7.41	2.46	70.07	25.25	17.62	16.88	9.30	8.68	8.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	4,228.7	15.17	12.26	2.65	0.26	75.48	27.20	18.98	18.18	10.02	9.35	9.35	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	4,760.1	21.22	10.89	7.97	2.36	70.06	27.17	16.86	16.15	8.90	8.72	8.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	4,392.9	14.64	11.80	2.56	0.28	75.92	29.44	18.27	17.50	9.65	9.44	9.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	5,118.9	21.18	10.13	8.86	2.19	70.06	30.17	15.68	15.02	8.28	8.76	8.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	4,680.3	13.80	11.08	2.40	0.32	76.61	32.99	17.15	16.43	9.05	9.59	9.59	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	5,477.6	21.14	9.63	9.46	2.05	70.05	32.77	14.65	14.04	7.74	8.81	8.81	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	4,967.6	13.05	10.44	2.26	0.35	77.24	36.13	16.16	15.48	8.53	9.71	9.71	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	5,836.4	21.10	10.30	8.88	1.92	70.05	35.07	13.75	13.17	7.26	8.85	8.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	5,255.0	12.38	9.87	2.14	0.37	77.80	38.95	15.27	14.63	8.06	9.82	9.82	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	6,246.4	21.07	10.97	8.30	1.80	70.05	37.37	12.85	12.31	6.78	8.88	8.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	5,583.4	11.70	9.29	2.01	0.40	78.36	41.80	14.37	13.77	7.59	9.94	9.94	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	6,758.9	21.03	11.70	7.67	1.66	70.05	39.85	11.87	11.37	6.27	8.92	8.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	5,993.9	10.95	8.65	1.87	0.43	78.99	44.92	13.39	12.83	7.07	10.06	10.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	7,220.1	21.00	12.27	7.18	1.55	70.04	41.77	11.11	10.65	5.87	8.96	8.96	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	6,363.3	10.37	8.15	1.76	0.46	79.47	47.39	12.61	12.08	6.66	10.16	10.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	7,732.6	20.97	12.82	6.70	1.45	70.04	43.64	10.38	9.94	5.48	8.99	8.99	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	6,773.8	9.79	7.65	1.66	0.48	79.95	49.81	11.85	11.35	6.25	10.26	10.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	8,245.1	20.95	13.30	6.29	1.36	70.04	45.29	9.73	9.32	5.14	9.01	9.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	7,184.3	9.27	7.21	1.56	0.50	80.39	51.97	11.17	10.70	5.90	10.34	10.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	8,808.9	20.92	13.77	5.88	1.27	70.04	46.86	9.11	8.73	4.81	9.04	9.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	7,635.9	8.78	6.79	1.47	0.52	80.79	54.05	10.51	10.07	5.55	10.43	10.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	9,423.9	20.90	14.21	5.50	1.19	70.04	48.39	8.51	8.16	4.49	9.06	9.06	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与	標準単価	K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	8,128.5	8.30	6.38	1.38	0.54	81.19	56.08	9.87	9.46	5.21	10.51	10.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	10,090	20.88	14.63	5.14	1.11	70.03	49.80	7.95	7.62	4.20	9.09	9.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	8,662.1	7.83	5.98	1.29	0.56	81.58	58.02	9.26	8.87	4.89	10.59	10.59	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	10,756	20.86	15.00	4.82	1.04	70.03	51.05	7.46	7.15	3.94	9.11	9.11	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	9,195.8	7.44	5.64	1.22	0.58	81.91	59.71	8.73	8.36	4.61	10.65	10.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	11,525	20.84	15.37	4.50	0.97	70.03	52.33	6.96	6.67	3.67	9.13	9.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	9,811.5	7.01	5.28	1.14	0.59	82.27	61.47	8.18	7.83	4.32	10.72	10.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	12,396	20.82	15.74	4.18	0.90	70.03	53.57	6.47	6.20	3.42	9.15	9.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	10,509	6.61	4.93	1.07	0.61	82.60	63.19	7.63	7.31	4.03	10.79	10.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	12,909	20.81	15.93	4.01	0.87	70.03	54.23	6.21	5.95	3.28	9.16	9.16	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	10,920	6.40	4.75	1.03	0.62	82.77	64.08	7.35	7.04	3.88	10.83	10.83	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	4,401.4	21.28	11.78	6.95	2.55	70.06	23.67	18.23	17.47	9.63	8.66	8.66	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	4,105.6	15.60	12.63	2.73	0.24	75.12	25.39	19.55	18.73	10.32	9.28	9.28	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	4,555.1	21.25	11.38	7.41	2.46	70.07	25.25	17.62	16.88	9.30	8.68	8.68	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	4,228.7	15.17	12.26	2.65	0.26	75.48	27.20	18.98	18.18	10.02	9.35	9.35	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	4,760.1	21.22	10.89	7.97	2.36	70.06	27.17	16.86	16.15	8.90	8.72	8.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	4,392.9	14.64	11.80	2.56	0.28	75.92	29.44	18.27	17.50	9.65	9.44	9.44	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	5,118.9	21.18	10.13	8.86	2.19	70.06	30.17	15.68	15.02	8.28	8.76	8.76	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	4,680.3	13.80	11.08	2.40	0.32	76.61	32.99	17.15	16.43	9.05	9.59	9.59	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	5,477.6	21.14	9.63	9.46	2.05	70.05	32.77	14.65	14.04	7.74	8.81	8.81	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	4,967.6	13.05	10.44	2.26	0.35	77.24	36.13	16.16	15.48	8.53	9.71	9.71	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	5,836.4	21.10	10.30	8.88	1.92	70.05	35.07	13.75	13.17	7.26	8.85	8.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	5,255.0	12.38	9.87	2.14	0.37	77.80	38.95	15.27	14.63	8.06	9.82	9.82	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	6,246.4	21.07	10.97	8.30	1.80	70.05	37.37	12.85	12.31	6.78	8.88	8.88	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	5,583.4	11.70	9.29	2.01	0.40	78.36	41.80	14.37	13.77	7.59	9.94	9.94	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	6,758.9	21.03	11.70	7.67	1.66	70.05	39.85	11.87	11.37	6.27	8.92	8.92	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	5,993.9	10.95	8.65	1.87	0.43	78.99	44.92	13.39	12.83	7.07	10.06	10.06	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	7,220.1	21.00	12.27	7.18	1.55	70.04	41.77	11.11	10.65	5.87	8.96	8.96	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	6,363.3	10.37	8.15	1.76	0.46	79.47	47.39	12.61	12.08	6.66	10.16	10.16	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	7,732.6	20.97	12.82	6.70	1.45	70.04	43.64	10.38	9.94	5.48	8.99	8.99	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	6,773.8	9.79	7.65	1.66	0.48	79.95	49.81	11.85	11.35	6.25	10.26	10.26	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	8,245.1	20.95	13.30	6.29	1.36	70.04	45.29	9.73	9.32	5.14	9.01	9.01	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	7,184.3	9.27	7.21	1.56	0.50	80.39	51.97	11.17	10.70	5.90	10.34	10.34	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	8,808.9	20.92	13.77	5.88	1.27	70.04	46.86	9.11	8.73	4.81	9.04	9.04	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	7,635.9	8.78	6.79	1.47	0.52	80.79	54.05	10.51	10.07	5.55	10.43	10.43	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	9,423.9	20.90	14.21	5.50	1.19	70.04	48.39	8.51	8.16	4.49	9.06	9.06	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	8,128.5	8.30	6.38	1.38	0.54	81.19	56.08	9.87	9.46	5.21	10.51	10.51	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	10,090	20.88	14.63	5.14	1.11	70.03	49.80	7.95	7.62	4.20	9.09	9.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	8,662.1	7.83	5.98	1.29	0.56	81.58	58.02	9.26	8.87	4.89	10.59	10.59	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	10,756	20.86	15.00	4.82	1.04	70.03	51.05	7.46	7.15	3.94	9.11	9.11	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	9,195.8	7.44	5.64	1.22	0.58	81.91	59.71	8.73	8.36	4.61	10.65	10.65	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	11,525	20.84	15.37	4.50	0.97	70.03	52.33	6.96	6.67	3.67	9.13	9.13	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	9,811.5	7.01	5.28	1.14	0.59	82.27	61.47	8.18	7.83	4.32	10.72	10.72	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	12,396	20.82	15.74	4.18	0.90	70.03	53.57	6.47	6.20	3.42	9.15	9.15	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	10,509	6.61	4.93	1.07	0.61	82.60	63.19	7.63	7.31	4.03	10.79	10.79	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	13,370	20.80	16.09	3.87	0.84	70.03	54.76	6.00	5.75	3.17	9.17	9.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	11,289	6.21	4.59	0.99	0.63	82.93	64.85	7.11	6.81	3.75	10.86	10.86	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	14,395	20.79	16.41	3.60	0.78	70.02	55.85	5.57	5.34	2.94	9.19	9.19	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	12,110	5.84	4.28	0.92	0.64	83.24	66.39	6.62	6.35	3.50	10.92	10.92	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	15,574	20.78	16.73	3.33	0.72	70.02	56.92	5.15	4.93	2.72	9.20	9.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	13,054	5.49	3.97	0.86	0.66	83.53	67.91	6.14	5.89	3.24	10.98	10.98	–	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	バックホウ用アタッチメント［掘み装置］　開口幅１,７００～２,０００mm爪幅４００～７５０mm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	運転手（一般）	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	402.71	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	297.99	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	438.24	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	324.28	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	473.78	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	350.58	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	550.76	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	407.54	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	651.44	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	482.04	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	710.66	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	525.86	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	769.89	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	569.69	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	888.33	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	657.33	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	947.55	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	701.15	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,066.0	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	788.80	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,184.4	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	876.44	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,302.9	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	964.08	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,421.3	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,051.7	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,539.8	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,139.4	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	1,717.4	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,270.8	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	1,895.1	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,402.3	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,072.8	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	1,533.8	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,191.2	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	1,621.4	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	402.71	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	297.99	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	438.24	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	324.28	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	473.78	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	350.58	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	550.76	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	407.54	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	651.44	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	482.04	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	710.66	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	525.86	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	769.89	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	569.69	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	888.33	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	657.33	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	947.55	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	701.15	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,066.0	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	788.80	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,184.4	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	876.44	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,302.9	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	964.08	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,421.3	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,051.7	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,539.8	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,139.4	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	1,717.4	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,270.8	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	1,895.1	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,402.3	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,072.8	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	1,533.8	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,250.4	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	1,665.2	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	2,487.3	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	1,840.5	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	2,724.2	26.84	26.84	–	–	60.58	60.58	–	–	–	12.58	12.58	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,015.8	1.14	1.14	–	–	81.86	81.86	–	–	–	17.00	17.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,486.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,190.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,640.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,313.6	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,845.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,477.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,203.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,765.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,562.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,052.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,921.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,339.9	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,331.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,668.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,843.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,078.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,305.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,448.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,817.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,858.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,330.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,269.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,893.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,720.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,508.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	5,213.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	7,175.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,747.0	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,841.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,280.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,610.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,896.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,481.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,594.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,993.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	8,004.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,486.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,190.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,640.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,313.6	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,845.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,477.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,203.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	D1D区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,765.2	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,562.5	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,052.5	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,921.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,339.9	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,331.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,668.3	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,843.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,078.8	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,305.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,448.2	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,817.5	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,858.7	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,330.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,269.2	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,893.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,720.8	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.189【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	塵芥の種類	D1DI区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,508.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	5,213.4	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	7,175.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,747.0	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,841.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,280.7	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,610.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,896.4	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	9,481.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,594.3	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	10,455	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	8,374.2	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	11,480	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	9,195.2	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	12,659	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	10,139	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込みのみ	-	-	-	-	7,219.9	0.00	-	-	-	100.00	77.23	16.51	6.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	-	-	-	-	-	-	-
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	7,629.9	1.10	1.10	-	-	98.40	73.10	15.62	5.92	3.76	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	7,548.3	0.03	0.03	-	-	99.46	73.88	15.79	5.99	3.80	0.51	0.51	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	7,681.2	1.23	1.23	-	-	98.21	72.61	15.52	5.88	4.20	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	7,589.4	0.04	0.04	-	-	99.39	73.47	15.71	5.96	4.25	0.57	0.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	7,732.4	1.36	1.36	-	-	98.02	72.12	15.42	5.85	4.63	0.62	0.62	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	7,630.4	0.04	0.04	-	-	99.33	73.09	15.62	5.92	4.70	0.63	0.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	7,834.9	1.61	1.61	-	-	97.66	71.18	15.22	5.77	5.49	0.73	0.73	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	7,712.5	0.05	0.05	-	-	99.20	72.30	15.46	5.86	5.58	0.75	0.75	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	7,937.4	1.86	1.86	-	-	97.29	70.26	15.02	6.32	5.69	0.85	0.85	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	7,794.6	0.06	0.06	-	-	99.08	71.55	15.29	6.44	5.80	0.86	0.86	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	8,039.9	2.09	2.09	-	-	96.95	69.37	14.83	7.13	5.62	0.96	0.96	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	7,876.7	0.07	0.07	-	-	98.95	70.80	15.13	7.28	5.74	0.98	0.98	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	8,142.4	2.33	2.33	-	-	96.61	68.50	14.64	7.92	5.55	1.06	1.06	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	7,958.8	0.07	0.07	-	-	98.84	70.07	14.98	8.11	5.68	1.09	1.09	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	8,244.9	2.55	2.55	-	-	96.28	67.64	14.46	8.70	5.48	1.17	1.17	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	8,040.9	0.08	0.08	-	-	98.72	69.35	14.83	8.92	5.62	1.20	1.20	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	8,398.7	2.88	2.88	–	–	95.80	66.41	14.19	9.82	5.38	1.32	1.32	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	8,164.1	0.09	0.09	–	–	98.55	68.31	14.60	10.10	5.54	1.36	1.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	8,501.2	3.10	3.10	–	–	95.48	65.60	14.02	10.54	5.32	1.42	1.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	8,246.2	0.10	0.10	–	–	98.44	67.63	14.46	10.87	5.48	1.46	1.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	8,654.9	3.41	3.41	–	–	95.03	64.44	13.77	11.60	5.22	1.56	1.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	8,369.3	0.11	0.11	–	–	98.28	66.64	14.24	12.00	5.40	1.61	1.61	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	8,808.7	3.71	3.71	–	–	94.60	63.32	13.53	12.62	5.13	1.69	1.69	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	8,492.5	0.12	0.12	–	–	98.12	65.67	14.04	13.09	5.32	1.76	1.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	9,013.7	4.09	4.09	–	–	94.04	61.89	13.92	13.22	5.01	1.87	1.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	8,656.7	0.14	0.14	–	–	97.91	64.42	14.50	13.77	5.22	1.95	1.95	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	9,167.4	4.37	4.37	–	–	93.63	60.84	14.86	13.00	4.93	2.00	2.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	8,779.8	0.15	0.15	–	–	97.76	63.51	15.52	13.58	5.15	2.09	2.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	9,372.4	4.72	4.72	–	–	93.12	59.51	16.07	12.72	4.82	2.16	2.16	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	8,944.0	0.16	0.16	–	–	97.58	62.36	16.84	13.33	5.05	2.26	2.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	9,628.7	5.14	5.14	–	–	92.51	57.94	17.50	12.38	4.69	2.35	2.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	9,149.3	0.17	0.17	–	–	97.35	60.96	18.42	13.03	4.94	2.48	2.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	9,884.9	5.54	5.54	–	–	91.92	56.43	18.86	12.06	4.57	2.54	2.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	9,354.5	0.19	0.19	–	–	97.13	59.63	19.93	12.74	4.83	2.68	2.68	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	9,987.4	5.70	5.70	–	–	91.69	55.84	19.39	11.94	4.52	2.61	2.61	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	9,436.6	0.20	0.20	–	–	97.04	59.10	20.52	12.63	4.79	2.76	2.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	7,629.9	1.10	1.10	–	–	98.40	73.10	15.62	5.92	3.76	0.50	0.50	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	7,548.3	0.03	0.03	–	–	99.46	73.88	15.79	5.99	3.80	0.51	0.51	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	7,681.2	1.23	1.23	–	–	98.21	72.61	15.52	5.88	4.20	0.56	0.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	7,589.4	0.04	0.04	–	–	99.39	73.47	15.71	5.96	4.25	0.57	0.57	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	7,732.4	1.36	1.36	–	–	98.02	72.12	15.42	5.85	4.63	0.62	0.62	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	7,630.4	0.04	0.04	–	–	99.33	73.09	15.62	5.92	4.70	0.63	0.63	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	7,834.9	1.61	1.61	–	–	97.66	71.18	15.22	5.77	5.49	0.73	0.73	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	7,712.5	0.05	0.05	–	–	99.20	72.30	15.46	5.86	5.58	0.75	0.75	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	7,937.4	1.86	1.86	–	–	97.29	70.26	15.02	6.32	5.69	0.85	0.85	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	7,794.6	0.06	0.06	–	–	99.08	71.55	15.29	6.44	5.80	0.86	0.86	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	8,039.9	2.09	2.09	–	–	96.95	69.37	14.83	7.13	5.62	0.96	0.96	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	7,876.7	0.07	0.07	–	–	98.95	70.80	15.13	7.28	5.74	0.98	0.98	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	8,142.4	2.33	2.33	–	–	96.61	68.50	14.64	7.92	5.55	1.06	1.06	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	7,958.8	0.07	0.07	–	–	98.84	70.07	14.98	8.11	5.68	1.09	1.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	8,244.9	2.55	2.55	–	–	96.28	67.64	14.46	8.70	5.48	1.17	1.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	8,040.9	0.08	0.08	–	–	98.72	69.35	14.83	8.92	5.62	1.20	1.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	8,398.7	2.88	2.88	–	–	95.80	66.41	14.19	9.82	5.38	1.32	1.32	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	8,164.1	0.09	0.09	–	–	98.55	68.31	14.60	10.10	5.54	1.36	1.36	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	8,501.2	3.10	3.10	–	–	95.48	65.60	14.02	10.54	5.32	1.42	1.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	8,246.2	0.10	0.10	–	–	98.44	67.63	14.46	10.87	5.48	1.46	1.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	8,654.9	3.41	3.41	–	–	95.03	64.44	13.77	11.60	5.22	1.56	1.56	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	8,369.3	0.11	0.11	–	–	98.28	66.64	14.24	12.00	5.40	1.61	1.61	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	8,808.7	3.71	3.71	–	–	94.60	63.32	13.53	12.62	5.13	1.69	1.69	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	8,492.5	0.12	0.12	–	–	98.12	65.67	14.04	13.09	5.32	1.76	1.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	9,013.7	4.09	4.09	–	–	94.04	61.89	13.92	13.22	5.01	1.87	1.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	8,656.7	0.14	0.14	–	–	97.91	64.42	14.50	13.77	5.22	1.95	1.95	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	9,167.4	4.37	4.37	–	–	93.63	60.84	14.86	13.00	4.93	2.00	2.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	8,779.8	0.15	0.15	–	–	97.76	63.51	15.52	13.58	5.15	2.09	2.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	9,372.4	4.72	4.72	–	–	93.12	59.51	16.07	12.72	4.82	2.16	2.16	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	8,944.0	0.16	0.16	–	–	97.58	62.36	16.84	13.33	5.05	2.26	2.26	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	9,628.7	5.14	5.14	–	–	92.51	57.94	17.50	12.38	4.69	2.35	2.35	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	9,149.3	0.17	0.17	–	–	97.35	60.96	18.42	13.03	4.94	2.48	2.48	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	9,884.9	5.54	5.54	–	–	91.92	56.43	18.86	12.06	4.57	2.54	2.54	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	9,354.5	0.19	0.19	–	–	97.13	59.63	19.93	12.74	4.83	2.68	2.68	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	10,141	5.92	5.92	–	–	91.37	55.00	20.16	11.75	4.46	2.71	2.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	9,559.8	0.20	0.20	–	–	96.93	58.35	21.38	12.47	4.73	2.87	2.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	10,449	6.36	6.36	–	–	90.73	53.38	21.62	11.41	4.32	2.91	2.91	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	9,806.1	0.22	0.22	–	–	96.68	56.87	23.04	12.16	4.61	3.10	3.10	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	10,756	6.76	6.76	–	–	90.15	51.86	23.01	11.08	4.20	3.09	3.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	10,052	0.24	0.24	–	–	96.45	55.47	24.62	11.86	4.50	3.31	3.31	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	8,706.2	3.51	3.51	–	–	94.89	64.07	13.69	11.94	5.19	1.60	1.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	8,410.4	0.12	0.12	–	–	98.22	66.32	14.17	12.36	5.37	1.66	1.66	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	8,859.9	3.81	3.81	–	–	94.45	62.95	13.45	12.95	5.10	1.74	1.74	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	8,533.5	0.13	0.13	–	–	98.06	65.34	13.97	13.45	5.30	1.81	1.81	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	9,064.9	4.18	4.18	–	–	93.91	61.53	14.24	13.15	4.99	1.91	1.91	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	8,697.7	0.14	0.14	–	–	97.87	64.12	14.84	13.71	5.20	1.99	1.99	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	9,423.7	4.81	4.81	–	–	92.99	59.18	16.36	12.65	4.80	2.20	2.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	8,985.1	0.16	0.16	–	–	97.53	62.07	17.16	13.27	5.03	2.31	2.31	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	9,782.4	5.39	5.39	–	–	92.15	57.01	18.33	12.19	4.62	2.46	2.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	9,272.4	0.18	0.18	–	–	97.22	60.15	19.34	12.86	4.87	2.60	2.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	10,141	5.92	5.92	–	–	91.37	55.00	20.16	11.75	4.46	2.71	2.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	9,559.8	0.20	0.20	–	–	96.93	58.35	21.38	12.47	4.73	2.87	2.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	10,551	6.49	6.49	–	–	90.54	52.87	22.09	11.30	4.28	2.97	2.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	9,888.2	0.23	0.23	–	–	96.60	56.41	23.57	12.05	4.57	3.17	3.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	11,064	7.15	7.15	–	–	89.58	50.42	24.31	10.77	4.08	3.27	3.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	10,299	0.25	0.25	–	–	96.24	54.16	26.12	11.57	4.39	3.51	3.51	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	11,525	7.68	7.68	–	–	88.80	48.40	26.14	10.34	3.92	3.52	3.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	10,668	0.27	0.27	–	–	95.93	52.28	28.24	11.17	4.24	3.80	3.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	12,037	8.23	8.23	–	–	88.00	46.34	28.01	9.90	3.75	3.77	3.77	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	11,079	0.29	0.29	–	–	95.62	50.35	30.43	10.76	4.08	4.09	4.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	12,550	8.74	8.74	–	–	87.26	44.44	29.72	9.50	3.60	4.00	4.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	11,489	0.31	0.31	–	–	95.32	48.56	32.46	10.37	3.93	4.37	4.37	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	13,114	9.25	9.25	–	–	86.52	42.54	31.45	9.09	3.44	4.23	4.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	11,941	0.33	0.33	–	–	95.02	46.72	34.54	9.98	3.78	4.65	4.65	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	13,729	9.75	9.75	–	–	85.79	40.64	33.18	8.68	3.29	4.46	4.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	12,433	0.35	0.35	-	-	94.72	44.87	36.63	9.59	3.63	4.93	4.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	14,395	10.26	10.26	-	-	85.05	38.75	34.88	8.28	3.14	4.69	4.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	12,967	0.37	0.37	-	-	94.42	43.03	38.72	9.19	3.48	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	15,061	10.71	10.71	-	-	84.39	37.05	36.43	7.91	3.00	4.90	4.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	13,501	0.39	0.39	-	-	94.14	41.31	40.65	8.83	3.35	5.47	5.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	15,830	11.19	11.19	-	-	83.69	38.10	35.21	7.53	2.85	5.12	5.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	14,116	0.41	0.41	-	-	93.85	42.72	39.49	8.44	3.20	5.74	5.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	16,701	11.68	11.68	-	-	82.97	39.75	33.38	7.14	2.70	5.35	5.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	14,814	0.43	0.43	-	-	93.54	44.82	37.63	8.04	3.05	6.03	6.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	17,214	11.95	11.95	-	-	82.58	40.66	32.38	6.92	2.62	5.47	5.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	15,225	0.44	0.44	-	-	93.38	45.97	36.61	7.83	2.97	6.18	6.18	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	8,706.2	3.51	3.51	-	-	94.89	64.07	13.69	11.94	5.19	1.60	1.60	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	8,410.4	0.12	0.12	-	-	98.22	66.32	14.17	12.36	5.37	1.66	1.66	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	8,859.9	3.81	3.81	-	-	94.45	62.95	13.45	12.95	5.10	1.74	1.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	8,533.5	0.13	0.13	-	-	98.06	65.34	13.97	13.45	5.30	1.81	1.81	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	9,064.9	4.18	4.18	-	-	93.91	61.53	14.24	13.15	4.99	1.91	1.91	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	8,697.7	0.14	0.14	-	-	97.87	64.12	14.84	13.71	5.20	1.99	1.99	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	9,423.7	4.81	4.81	–	–	92.99	59.18	16.36	12.65	4.80	2.20	2.20	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	8,985.1	0.16	0.16	–	–	97.53	62.07	17.16	13.27	5.03	2.31	2.31	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	9,782.4	5.39	5.39	–	–	92.15	57.01	18.33	12.19	4.62	2.46	2.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	9,272.4	0.18	0.18	–	–	97.22	60.15	19.34	12.86	4.87	2.60	2.60	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	10,141	5.92	5.92	–	–	91.37	55.00	20.16	11.75	4.46	2.71	2.71	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	9,559.8	0.20	0.20	–	–	96.93	58.35	21.38	12.47	4.73	2.87	2.87	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	10,551	6.49	6.49	–	–	90.54	52.87	22.09	11.30	4.28	2.97	2.97	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	9,888.2	0.23	0.23	–	–	96.60	56.41	23.57	12.05	4.57	3.17	3.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	11,064	7.15	7.15	–	–	89.58	50.42	24.31	10.77	4.08	3.27	3.27	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	10,299	0.25	0.25	–	–	96.24	54.16	26.12	11.57	4.39	3.51	3.51	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	11,525	7.68	7.68	–	–	88.80	48.40	26.14	10.34	3.92	3.52	3.52	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	10,668	0.27	0.27	–	–	95.93	52.28	28.24	11.17	4.24	3.80	3.80	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	12,037	8.23	8.23	–	–	88.00	46.34	28.01	9.90	3.75	3.77	3.77	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	11,079	0.29	0.29	–	–	95.62	50.35	30.43	10.76	4.08	4.09	4.09	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	12,550	8.74	8.74	–	–	87.26	44.44	29.72	9.50	3.60	4.00	4.00	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	11,489	0.31	0.31	–	–	95.32	48.56	32.46	10.37	3.93	4.37	4.37	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	13,114	9.25	9.25	–	–	86.52	42.54	31.45	9.09	3.44	4.23	4.23	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	11,941	0.33	0.33	-	-	95.02	46.72	34.54	9.98	3.78	4.65	4.65	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	13,729	9.75	9.75	-	-	85.79	40.64	33.18	8.68	3.29	4.46	4.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	12,433	0.35	0.35	-	-	94.72	44.87	36.63	9.59	3.63	4.93	4.93	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	14,395	10.26	10.26	-	-	85.05	38.75	34.88	8.28	3.14	4.69	4.69	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	12,967	0.37	0.37	-	-	94.42	43.03	38.72	9.19	3.48	5.21	5.21	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	15,061	10.71	10.71	-	-	84.39	37.05	36.43	7.91	3.00	4.90	4.90	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	13,501	0.39	0.39	-	-	94.14	41.31	40.65	8.83	3.35	5.47	5.47	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	普通作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	15,830	11.19	11.19	-	-	83.69	38.10	35.21	7.53	2.85	5.12	5.12	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	14,116	0.41	0.41	-	-	93.85	42.72	39.49	8.44	3.20	5.74	5.74	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	16,701	11.68	11.68	-	-	82.97	39.75	33.38	7.14	2.70	5.35	5.35	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	14,814	0.43	0.43	-	-	93.54	44.82	37.63	8.04	3.05	6.03	6.03	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	17,675	12.17	12.17	-	-	82.26	41.43	31.54	6.74	2.55	5.57	5.57	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	15,594	0.45	0.45	-	-	93.24	46.95	35.75	7.64	2.90	6.31	6.31	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	18,700	12.63	12.63	-	-	81.59	43.00	29.81	6.37	2.41	5.78	5.78	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	16,415	0.47	0.47	-	-	92.94	48.97	33.96	7.26	2.75	6.59	6.59	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	19,879	13.10	13.10	-	-	80.90	44.60	28.04	5.99	2.27	6.00	6.00	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
収集・集積・積込み・運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	17,359	0.49	0.49	-	-	92.64	51.07	32.11	6.86	2.60	6.87	6.87	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	普通作業員	土木一般世話役	軽作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	持込	410.00	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	0.5km以下	貸与	328.40	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	持込	461.25	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	1.0km以下	貸与	369.45	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	持込	512.50	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	2.0km以下	貸与	410.50	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	持込	615.00	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	3.0km以下	貸与	492.60	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	持込	717.50	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	4.0km以下	貸与	574.70	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	持込	820.00	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	5.0km以下	貸与	656.80	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	持込	922.50	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	6.5km以下	貸与	738.90	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	持込	1,025.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	8.0km以下	貸与	821.00	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	持込	1,178.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	9.5km以下	貸与	944.15	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	持込	1,281.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	11.5km以下	貸与	1,026.3	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	持込	1,435.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	13.5km以下	貸与	1,149.4	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	持込	1,588.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	16.0km以下	貸与	1,272.6	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	持込	1,793.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	19.0km以下	貸与	1,436.8	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	持込	1,947.5	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	22.5km以下	貸与	1,559.9	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	持込	2,152.5	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	27.5km以下	貸与	1,724.1	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	持込	2,408.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	35.0km以下	貸与	1,929.4	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	持込	2,665.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	46.0km以下	貸与	2,134.6	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	持込	2,767.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	無し	60.0km以下	貸与	2,216.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	持込	410.00	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	0.5km以下	貸与	328.40	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	持込	461.25	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	1.0km以下	貸与	369.45	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	持込	512.50	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	2.0km以下	貸与	410.50	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	持込	615.00	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	3.0km以下	貸与	492.60	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	持込	717.50	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	4.0km以下	貸与	574.70	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	持込	820.00	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	5.0km以下	貸与	656.80	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	持込	922.50	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	6.0km以下	貸与	738.90	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	持込	1,025.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	7.5km以下	貸与	821.00	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	持込	1,178.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	9.0km以下	貸与	944.15	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	持込	1,281.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	10.5km以下	貸与	1,026.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	持込	1,435.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	12.5km以下	貸与	1,149.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	持込	1,588.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	14.5km以下	貸与	1,272.6	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	持込	1,793.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	16.5km以下	貸与	1,436.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	持込	1,947.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	19.5km以下	貸与	1,559.9	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	持込	2,152.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	23.0km以下	貸与	1,724.1	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	持込	2,408.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	27.0km以下	貸与	1,929.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	持込	2,665.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	32.0km以下	貸与	2,134.6	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	持込	2,921.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	39.0km以下	貸与	2,339.9	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	持込	3,228.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	53.0km以下	貸与	2,586.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	持込	3,536.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物	有り	60.0km以下	貸与	2,832.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	持込	1,486.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	0.5km以下	貸与	1,190.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	持込	1,640.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	1.0km以下	貸与	1,313.6	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	持込	1,845.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	2.0km以下	貸与	1,477.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	持込	2,203.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	3.0km以下	貸与	1,765.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	持込	2,562.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	4.0km以下	貸与	2,052.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	持込	2,921.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	5.5km以下	貸与	2,339.9	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	持込	3,331.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	7.0km以下	貸与	2,668.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	持込	3,843.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	8.5km以下	貸与	3,078.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	持込	4,305.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	10.0km以下	貸与	3,448.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	持込	4,817.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	12.0km以下	貸与	3,858.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	持込	5,330.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	14.0km以下	貸与	4,269.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	持込	5,893.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	16.5km以下	貸与	4,720.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	持込	6,508.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	19.5km以下	貸与	5,213.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	持込	7,175.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	23.0km以下	貸与	5,747.0	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	持込	7,841.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	27.5km以下	貸与	6,280.7	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	持込	8,610.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	34.5km以下	貸与	6,896.4	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	持込	9,481.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	46.0km以下	貸与	7,594.3	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	持込	9,993.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	無し	60.0km以下	貸与	8,004.8	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	持込	1,486.3	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	0.5km以下	貸与	1,190.5	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	持込	1,640.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	1.0km以下	貸与	1,313.6	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	持込	1,845.0	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	2.0km以下	貸与	1,477.8	0.85	0.85	－	－	87.39	87.39	－	－	－	11.76	11.76	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	持込	2,203.8	20.58	20.58	－	－	70.00	70.00	－	－	－	9.42	9.42	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	運転手（一般）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	3.0km以下	貸与	1,765.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	持込	2,562.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	4.0km以下	貸与	2,052.5	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	持込	2,921.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	5.0km以下	貸与	2,339.9	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	持込	3,331.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	6.5km以下	貸与	2,668.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	持込	3,843.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	8.0km以下	貸与	3,078.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	持込	4,305.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	9.5km以下	貸与	3,448.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	持込	4,817.5	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	11.0km以下	貸与	3,858.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	持込	5,330.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	13.0km以下	貸与	4,269.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	持込	5,893.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	15.0km以下	貸与	4,720.8	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.190【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	塵芥の種類	DID区間の有無	運搬距離	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	持込	6,508.8	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	17.5km以下	貸与	5,213.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	持込	7,175.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	20.0km以下	貸与	5,747.0	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	持込	7,841.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	23.0km以下	貸与	6,280.7	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	持込	8,610.0	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	27.0km以下	貸与	6,896.4	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	持込	9,481.3	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	32.0km以下	貸与	7,594.3	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	持込	10,455	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	39.0km以下	貸与	8,374.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	持込	11,480	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	53.0km以下	貸与	9,195.2	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	持込	12,659	20.58	20.58	–	–	70.00	70.00	–	–	–	9.42	9.42	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
運搬のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊等の重量物	有り	60.0km以下	貸与	10,139	0.85	0.85	–	–	87.39	87.39	–	–	–	11.76	11.76	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.0	14,720	13.03	9.71	2.14	－	82.40	38.46	19.80	16.66	－	4.57	3.60	0.56	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.1	14,835	12.93	9.63	2.13	－	81.75	38.16	19.64	16.53	－	5.32	3.58	1.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.2	14,950	12.83	9.56	2.11	－	81.13	37.87	19.49	16.40	－	6.04	3.55	1.94	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.3	16,395	12.77	9.51	2.10	－	80.70	37.66	19.39	16.32	－	6.53	3.53	2.41	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.4	16,510	12.68	9.44	2.09	－	80.13	37.39	19.26	16.20	－	7.19	3.51	3.03	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.5	16,625	12.59	9.38	2.07	－	79.59	37.15	19.12	16.09	－	7.82	3.63	3.48	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.6	16,740	12.50	9.31	2.06	－	79.04	36.89	18.99	15.98	－	8.46	4.23	3.46	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.7	16,855	12.42	9.25	2.04	－	78.51	36.65	18.86	15.87	－	9.07	4.82	3.43	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	1.0m以上2.0m未満	1.8	18,300	12.39	9.23	2.04	－	78.33	36.56	18.82	15.84	－	9.28	5.01	3.43	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.0	17,441	13.00	9.68	2.14	－	82.19	38.36	19.75	16.62	－	4.81	3.60	0.78	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.1	17,556	12.91	9.62	2.12	－	81.66	38.12	19.62	16.51	－	5.43	3.57	1.37	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.2	19,116	12.78	9.52	2.10	－	80.76	37.70	19.40	16.33	－	6.46	3.53	2.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.3	19,345	12.62	9.40	2.08	－	79.79	37.24	19.17	16.13	－	7.59	3.49	3.41	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.4	19,460	12.55	9.35	2.06	－	79.32	37.02	19.06	16.04	－	8.13	3.92	3.47	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.5	21,020	12.45	9.27	2.05	－	78.68	36.71	18.91	15.91	－	8.87	4.63	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.6	21,250	12.31	9.17	2.02	－	77.84	36.33	18.70	15.74	－	9.85	5.56	3.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.7	22,695	12.29	9.16	2.02	－	77.74	36.28	18.68	15.72	－	9.97	5.67	3.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	2.0m以上3.0m未満	1.8	22,925	12.17	9.07	2.00	－	76.96	35.92	18.49	15.56	－	10.87	6.52	3.37	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.0	20,161	12.98	9.67	2.13	－	82.03	38.28	19.71	16.59	－	4.99	3.59	0.95	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.1	21,721	12.84	9.57	2.11	－	81.23	37.91	19.52	16.42	－	5.93	3.55	1.84	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.2	21,951	12.71	9.47	2.09	－	80.36	37.50	19.31	16.25	－	6.93	3.52	2.78	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.3	23,626	12.55	9.35	2.06	－	79.34	37.04	19.06	16.04	－	8.11	3.91	3.47	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.4	23,856	12.43	9.26	2.04	－	78.58	36.67	18.88	15.89	－	8.99	4.74	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.5	25,416	12.35	9.20	2.03	－	78.08	36.44	18.76	15.79	－	9.57	5.28	3.42	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.6	27,090	12.23	9.11	2.01	－	77.34	36.10	18.58	15.64	－	10.43	6.11	3.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.7	27,320	12.13	9.04	1.99	－	76.69	35.81	18.42	15.50	－	11.18	6.82	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	3.0m以上4.0m未満	1.8	28,880	12.08	9.00	1.99	－	76.36	35.64	18.35	15.44	－	11.56	7.17	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.0	21,552	12.95	9.65	2.13	－	81.86	38.21	19.67	16.55	－	5.19	3.58	1.14	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.1	23,226	12.77	9.51	2.10	－	80.70	37.66	19.39	16.32	－	6.53	3.53	2.41	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６mm	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.2	23,571	12.58	9.37	2.07	－	79.52	37.11	19.11	16.08	－	7.90	3.71	3.48	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.3	25,246	12.44	9.26	2.05	－	78.61	36.69	18.89	15.89	－	8.95	4.70	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.4	26,921	12.31	9.17	2.02	－	77.83	36.33	18.70	15.73	－	9.86	5.57	3.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６mm	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.5	28,596	12.21	9.09	2.01	-	77.11	35.99	18.53	15.59	-	10.68	6.34	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.6	28,941	12.05	8.98	1.98	-	76.21	35.57	18.31	15.41	-	11.74	7.35	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.7	30,615	11.96	8.91	1.97	-	75.64	35.31	18.17	15.29	-	12.40	7.97	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	4.0m以上5.0m未満	1.8	32,290	11.88	8.85	1.95	-	75.12	35.06	18.05	15.19	-	13.00	8.53	3.29	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.0	24,272	12.94	9.64	2.13	-	81.76	38.15	19.65	16.53	-	5.30	3.58	1.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウンφ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.1	25,947	12.77	9.51	2.10	-	80.74	37.69	19.40	16.32	-	6.49	3.53	2.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウンφ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.2	27,737	12.58	9.37	2.07	-	79.50	37.11	19.10	16.07	-	7.92	3.72	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.3	29,526	12.40	9.24	2.04	-	78.43	36.61	18.84	15.86	-	9.17	4.91	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.4	29,871	12.26	9.13	2.02	-	77.51	36.18	18.62	15.67	-	10.23	5.91	3.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.5	31,661	12.12	9.03	1.99	-	76.62	35.76	18.41	15.49	-	11.26	6.89	3.35	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.6	33,451	11.99	8.93	1.97	-	75.82	35.39	18.22	15.33	-	12.19	7.77	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.7	35,126	11.92	8.88	1.96	-	75.34	35.17	18.10	15.23	-	12.74	8.29	3.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	5.0m以上6.0m未満	1.8	36,915	11.81	8.80	1.94	-	74.68	34.86	17.94	15.10	-	13.51	9.02	3.27	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.0	25,663	12.91	9.62	2.12	-	81.64	38.10	19.62	16.51	-	5.45	3.57	1.39	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウンφ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.1	27,452	12.71	9.47	2.09	-	80.33	37.50	19.30	16.24	-	6.96	3.51	2.82	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウンφ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.2	29,242	12.53	9.33	2.06	-	79.18	36.95	19.03	16.01	-	8.29	4.08	3.46	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウンφ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.3	31,147	12.33	9.18	2.03	－	77.87	36.34	18.71	15.75	－	9.80	5.50	3.41	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.4	32,937	12.17	9.07	2.00	－	77.01	35.95	18.50	15.57	－	10.82	6.47	3.37	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.5	34,726	12.05	8.98	1.98	－	76.22	35.58	18.31	15.41	－	11.73	7.34	3.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.6	36,631	11.91	8.87	1.96	－	75.25	35.13	18.08	15.21	－	12.84	8.39	3.29	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.7	38,421	11.80	8.79	1.94	－	74.62	34.82	17.93	15.09	－	13.58	9.09	3.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	6.0m以上7.0m未満	1.8	40,211	11.71	8.72	1.93	－	74.04	34.56	17.79	14.97	－	14.25	9.72	3.24	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.0	28,383	12.90	9.61	2.12	－	81.58	38.08	19.60	16.49	－	5.52	3.57	1.45	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.1	30,288	12.67	9.44	2.08	－	80.10	37.40	19.24	16.19	－	7.23	3.50	3.08	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.2	32,192	12.46	9.28	2.05	－	78.78	36.77	18.93	15.93	－	8.76	4.52	3.45	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.3	35,427	12.31	9.17	2.02	－	77.82	36.32	18.70	15.73	－	9.87	5.58	3.40	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.4	37,332	12.15	9.05	2.00	－	76.79	35.84	18.45	15.53	－	11.06	6.70	3.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.5	39,236	12.00	8.94	1.97	－	75.88	35.42	18.23	15.34	－	12.12	7.70	3.32	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.6	41,141	11.87	8.84	1.95	－	75.04	35.03	18.03	15.17	－	13.09	8.62	3.28	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.7	43,046	11.74	8.75	1.93	－	74.29	34.67	17.85	15.02	－	13.97	9.45	3.25	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	7.0m以上8.0m未満	1.8	46,281	11.68	8.70	1.92	－	73.86	34.47	17.75	14.93	－	14.46	9.92	3.23	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.0	31,103	12.90	9.61	2.12	－	81.53	38.05	19.59	16.49	－	5.57	3.57	1.50	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.1	33,008	12.69	9.45	2.09	－	80.16	37.41	19.26	16.21	－	7.15	3.51	2.99	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.2	36,358	12.47	9.29	2.05	－	78.85	36.80	18.95	15.94	－	8.68	4.44	3.45	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.3	38,377	12.27	9.14	2.02	－	77.58	36.22	18.64	15.68	－	10.15	5.84	3.39	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.4	40,282	12.12	9.03	1.99	－	76.65	35.77	18.42	15.50	－	11.23	6.86	3.35	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.5	43,632	11.99	8.93	1.97	－	75.82	35.39	18.22	15.33	－	12.19	7.77	3.32	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.6	45,651	11.84	8.82	1.95	－	74.89	34.96	17.99	15.14	－	13.27	8.80	3.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.7	48,886	11.78	8.77	1.94	－	74.42	34.73	17.88	15.05	－	13.80	9.29	3.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	8.0m以上9.0m未満	1.8	50,906	11.66	8.68	1.92	－	73.64	34.37	17.69	14.89	－	14.70	10.15	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.0	32,494	12.89	9.60	2.12	－	81.44	38.00	19.57	16.47	－	5.67	3.56	1.60	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.1	34,513	12.63	9.41	2.08	－	79.87	37.28	19.19	16.15	－	7.50	3.49	3.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.2	37,863	12.45	9.27	2.05	－	78.61	36.68	18.89	15.90	－	8.94	4.69	3.44	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.3	41,328	12.24	9.12	2.01	－	77.38	36.12	18.59	15.64	－	10.38	6.06	3.38	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.4	43,347	12.07	8.99	1.99	－	76.31	35.61	18.34	15.43	－	11.62	7.23	3.34	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.5	45,367	11.92	8.88	1.96	－	75.34	35.17	18.10	15.23	－	12.74	8.29	3.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.6	48,832	11.79	8.78	1.94	－	74.51	34.77	17.90	15.07	－	13.70	9.20	3.26	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.7	50,851	11.67	8.69	1.92	－	73.73	34.42	17.71	14.91	－	14.60	10.06	3.22	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	9.0m以上10.0m未満	1.8	54,201	11.58	8.63	1.90	-	73.24	34.18	17.60	14.81	-	15.18	10.60	3.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.0	35,214	12.88	9.59	2.12	-	81.41	38.00	19.56	16.46	-	5.71	3.56	1.63	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.1	38,679	12.63	9.41	2.08	-	79.82	37.25	19.18	16.14	-	7.55	3.49	3.38	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.2	40,813	12.39	9.23	2.04	-	78.35	36.58	18.82	15.84	-	9.26	4.99	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.3	44,278	12.22	9.10	2.01	-	77.18	36.01	18.55	15.61	-	10.60	6.26	3.38	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.4	47,743	12.05	8.98	1.98	-	76.23	35.59	18.31	15.41	-	11.72	7.33	3.33	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.5	51,207	11.92	8.88	1.96	-	75.36	35.17	18.11	15.24	-	12.72	8.27	3.30	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.6	53,342	11.78	8.77	1.94	-	74.41	34.72	17.88	15.05	-	13.81	9.31	3.25	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.7	56,806	11.67	8.69	1.92	-	73.75	34.42	17.72	14.91	-	14.58	10.03	3.23	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	10.0m以上11.0m未満	1.8	60,271	11.57	8.62	1.90	-	73.19	34.18	17.58	14.79	-	15.24	10.66	3.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.0	36,605	12.87	9.58	2.12	-	81.33	37.96	19.54	16.44	-	5.80	3.56	1.72	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.1	40,069	12.62	9.40	2.08	-	79.81	37.26	19.17	16.13	-	7.57	3.49	3.40	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.2	43,649	12.39	9.23	2.04	-	78.30	36.54	18.82	15.83	-	9.31	5.04	3.43	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.3	45,783	12.18	9.08	2.00	-	77.08	35.98	18.52	15.58	-	10.74	6.40	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.4	49,363	12.02	8.95	1.98	-	75.94	35.44	18.25	15.35	-	12.04	7.63	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.5	52,942	11.85	8.83	1.95	-	74.99	35.01	18.01	15.16	-	13.16	8.69	3.28	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.6	56,522	11.72	8.73	1.93	-	74.14	34.61	17.81	14.99	-	14.14	9.62	3.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.7	58,657	11.60	8.64	1.91	-	73.30	34.21	17.61	14.82	-	15.10	10.52	3.21	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	11.0m以上12.0m未満	1.8	62,236	11.49	8.56	1.89	-	72.64	33.90	17.45	14.69	-	15.87	11.25	3.18	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.0	39,325	12.87	9.58	2.12	-	81.30	37.94	19.54	16.44	-	5.83	3.56	1.74	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.1	42,905	12.60	9.39	2.07	-	79.67	37.19	19.14	16.11	-	7.73	3.55	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.2	46,484	12.38	9.22	2.04	-	78.28	36.53	18.81	15.83	-	9.34	5.07	3.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.3	50,179	12.16	9.06	2.00	-	76.92	35.91	18.48	15.55	-	10.92	6.57	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.4	53,758	12.00	8.94	1.97	-	75.89	35.43	18.23	15.34	-	12.11	7.69	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.5	57,338	11.86	8.84	1.95	-	75.00	35.01	18.02	15.16	-	13.14	8.67	3.28	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.6	61,032	11.72	8.73	1.93	-	74.07	34.56	17.80	14.98	-	14.21	9.68	3.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.7	64,612	11.61	8.65	1.91	-	73.38	34.25	17.63	14.84	-	15.01	10.44	3.21	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	12.0m以上13.0m未満	1.8	68,191	11.50	8.57	1.89	-	72.77	33.97	17.48	14.71	-	15.73	11.12	3.18	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.0	42,046	12.87	9.58	2.12	-	81.28	37.93	19.53	16.44	-	5.85	3.56	1.76	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.1	45,740	12.58	9.37	2.07	-	79.56	37.15	19.11	16.08	-	7.86	3.67	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.2	49,435	12.35	9.20	2.03	-	78.07	36.44	18.76	15.78	-	9.58	5.30	3.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.3	54,459	12.17	9.07	2.00	-	76.93	35.89	18.49	15.56	-	10.90	6.54	3.37	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.4	58,153	12.00	8.94	1.97	-	75.84	35.40	18.22	15.33	-	12.16	7.74	3.32	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.5	61,848	11.84	8.82	1.95	-	74.89	34.96	17.99	15.14	-	13.27	8.80	3.27	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.6	65,542	11.71	8.72	1.93	-	74.02	34.54	17.79	14.97	-	14.27	9.74	3.24	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.7	69,237	11.59	8.63	1.91	-	73.26	34.20	17.60	14.81	-	15.15	10.58	3.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	13.0m以上14.0m未満	1.8	74,261	11.50	8.57	1.89	-	72.76	33.96	17.48	14.71	-	15.74	11.13	3.18	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.0	43,436	12.84	9.57	2.11	-	81.25	37.93	19.52	16.42	-	5.91	3.55	1.83	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.1	47,130	12.58	9.37	2.07	-	79.55	37.14	19.11	16.08	-	7.87	3.68	3.48	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.2	52,270	12.35	9.20	2.03	-	78.05	36.43	18.75	15.78	-	9.60	5.32	3.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.3	55,964	12.15	9.05	2.00	-	76.84	35.86	18.46	15.54	-	11.01	6.65	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.4	59,774	11.96	8.91	1.97	-	75.64	35.31	18.17	15.29	-	12.40	7.97	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.5	63,583	11.80	8.79	1.94	-	74.56	34.79	17.92	15.08	-	13.64	9.14	3.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.6	68,723	11.68	8.70	1.92	-	73.80	34.45	17.73	14.92	-	14.52	9.97	3.23	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.7	72,417	11.56	8.61	1.90	-	73.09	34.11	17.56	14.78	-	15.35	10.76	3.20	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	14.0m以上15.0m未満	1.8	76,226	11.44	8.52	1.88	-	72.33	33.76	17.38	14.62	-	16.23	11.60	3.16	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.0	46,156	12.84	9.57	2.11	-	81.23	37.91	19.52	16.42	-	5.93	3.55	1.84	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	メタルクラウン φ４６ｍｍ	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.1	49,966	12.57	9.36	2.07	-	79.45	37.09	19.09	16.06	-	7.98	3.79	3.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.2	55,105	12.35	9.20	2.03	-	78.04	36.42	18.75	15.78	-	9.61	5.33	3.41	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.3	60,360	12.14	9.04	2.00	-	76.72	35.81	18.43	15.51	-	11.14	6.77	3.36	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.4	64,169	11.96	8.91	1.97	-	75.60	35.27	18.17	15.29	-	12.44	8.00	3.31	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.5	67,978	11.80	8.79	1.94	-	74.62	34.82	17.93	15.09	-	13.58	9.09	3.26	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.6	73,233	11.67	8.69	1.92	-	73.77	34.42	17.73	14.92	-	14.56	10.01	3.23	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.7	77,042	11.55	8.60	1.90	-	72.99	34.06	17.54	14.76	-	15.46	10.87	3.19	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	15.0m以上16.0m未満	1.8	82,182	11.46	8.54	1.88	-	72.45	33.81	17.41	14.65	-	16.09	11.46	3.17	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	メタルクラウン φ４６ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m未満	-	10,287	3.61	2.23	0.83	-	91.97	40.01	20.60	17.34	-	4.42	3.75	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.2m以上0.4m未満	-	12,882	3.78	2.23	0.98	-	91.81	39.93	20.57	17.31	-	4.41	3.74	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.4m以上0.6m未満	-	14,179	3.84	2.23	1.03	-	91.75	39.92	20.55	17.29	-	4.41	3.74	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.6m以上0.8m未満	-	16,774	3.93	2.22	1.11	-	91.66	39.88	20.53	17.28	-	4.41	3.74	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.8m以上1.0m未満	-	19,369	4.00	2.22	1.17	-	91.59	39.85	20.52	17.26	-	4.41	3.74	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.0m以上1.2m未満	-	21,964	4.06	2.22	1.22	-	91.54	39.82	20.51	17.26	-	4.40	3.73	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.2m以上1.4m未満	-	23,261	4.08	2.22	1.24	-	91.52	39.82	20.50	17.25	-	4.40	3.73	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.4m以上1.6m未満	-	25,856	4.12	2.22	1.27	-	91.48	39.80	20.49	17.24	-	4.40	3.73	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	1.6m以上1.8m未満	-	28,450	4.15	2.22	1.30	-	91.45	39.78	20.49	17.24	-	4.40	3.73	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA *	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］（簡易仕様型）　最大穿孔径 φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No. 191【　削孔　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
工法	削孔長	土質係数（α）		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾍﾞｯｶｰ工法	1.8m以上 2.0m未満	-	29,748	4.16	2.22	1.31	-	91.44	39.78	20.48	17.24	-	4.40	3.73	-	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］［簡易仕様型］　最大穿孔径φ25cm	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,356	7.06	5.12	1.13	-	44.64	20.27	10.45	8.79	-	48.30	26.43	13.89	1.90	0.53	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,191	6.13	4.45	0.98	-	38.76	17.60	9.07	7.63	-	55.11	22.89	13.02	10.96	1.65	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,288	6.56	4.76	1.05	-	41.48	18.83	9.71	8.17	-	51.96	27.98	15.93	1.76	0.32	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.10日	各種配合	-	29,191	6.13	4.45	0.98	-	38.76	17.60	9.07	7.63	-	55.11	47.13	1.65	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,722	7.37	5.35	1.18	-	46.65	21.22	10.90	9.17	-	45.98	25.02	13.18	1.98	0.51	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,558	6.44	4.67	1.03	-	40.73	18.50	9.53	8.02	-	52.83	21.87	12.44	10.47	1.73	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,655	6.88	4.99	1.10	-	43.46	19.73	10.17	8.56	-	49.66	26.63	15.17	1.85	0.30	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.11日	各種配合	-	30,558	6.44	4.67	1.03	-	40.73	18.50	9.53	8.02	-	52.83	45.03	1.73	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,088	7.65	5.55	1.22	-	48.41	22.01	11.32	9.52	-	43.94	23.81	12.54	2.06	0.48	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,924	6.73	4.88	1.08	-	42.55	19.32	9.96	8.38	-	50.72	20.92	11.90	10.02	1.81	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,021	7.15	5.19	1.14	-	45.24	20.54	10.59	8.91	-	47.61	25.44	14.48	1.93	0.29	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.12日	各種配合	-	31,924	6.73	4.88	1.08	-	42.55	19.32	9.96	8.38	-	50.72	43.08	1.81	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,455	7.90	5.73	1.26	-	50.01	22.74	11.69	9.84	-	42.09	22.70	11.96	2.13	0.46	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,290	6.99	5.07	1.12	-	44.19	20.07	10.34	8.70	-	48.82	20.08	11.41	9.61	1.88	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,387	7.42	5.38	1.19	-	46.92	21.33	10.97	9.23	-	45.66	24.28	13.85	2.00	0.28	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.13日	各種配合	-	33,290	6.99	5.07	1.12	-	44.19	20.07	10.34	8.70	-	48.82	41.33	1.88	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,821	8.13	5.90	1.30	-	51.47	23.41	12.03	10.12	-	40.40	21.69	11.43	2.19	0.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,656	7.24	5.25	1.16	-	45.72	20.76	10.70	9.00	-	47.04	19.28	10.96	9.23	1.95	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,753	7.65	5.55	1.22	-	48.44	22.03	11.32	9.53	-	43.91	23.27	13.27	2.06	0.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.14日	各種配合	-	34,656	7.24	5.25	1.16	-	45.72	20.76	10.70	9.00	-	47.04	39.69	1.95	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,187	8.35	6.05	1.34	-	52.80	24.00	12.34	10.39	-	38.85	20.77	10.94	2.25	0.42	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,023	7.45	5.41	1.19	-	47.19	21.46	11.03	9.28	-	45.36	18.49	10.55	8.88	2.01	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,119	7.87	5.71	1.26	-	49.81	22.64	11.65	9.80	-	42.32	22.34	12.74	2.12	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.15日	各種配合	-	36,023	7.45	5.41	1.19	-	47.19	21.46	11.03	9.28	-	45.36	38.13	2.01	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,444	8.53	6.03	1.33	-	54.05	23.96	12.30	10.35	-	37.42	19.41	10.22	2.24	0.39	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,381	7.65	5.41	1.19	-	48.50	21.49	11.04	9.29	-	43.85	17.35	9.90	8.34	2.01	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,428	8.07	5.70	1.26	-	51.09	22.63	11.63	9.79	-	40.84	20.92	11.93	2.12	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.16日	各種配合	-	38,381	7.65	5.41	1.19	-	48.50	21.49	11.04	9.29	-	43.85	35.79	2.01	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,847	8.72	6.16	1.36	-	55.16	24.43	12.56	10.57	-	36.12	18.65	9.82	2.29	0.38	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,784	7.85	5.55	1.22	-	49.72	22.03	11.32	9.52	-	42.43	16.74	9.55	8.04	2.06	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,830	8.27	5.84	1.29	-	52.25	23.13	11.90	10.02	-	39.48	20.15	11.49	2.17	0.23	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.17日	各種配合	-	39,784	7.85	5.55	1.22	-	49.72	22.03	11.32	9.52	-	42.43	34.52	2.06	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,249	8.88	6.28	1.38	-	56.22	24.91	12.80	10.77	-	34.90	17.95	9.45	2.33	0.36	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,186	8.04	5.68	1.25	-	50.83	22.51	11.58	9.74	-	41.13	16.17	9.23	7.77	2.11	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾓｯﾄﾞ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,233	8.43	5.96	1.31	-	53.36	23.63	12.15	10.23	-	38.21	19.43	11.08	2.21	0.22	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.18日	各種配合	-	41,186	8.04	5.68	1.25	-	50.83	22.51	11.58	9.74	-	41.13	33.35	2.11	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,652	9.04	6.39	1.41	-	57.17	25.31	13.02	10.96	-	33.79	17.30	9.11	2.37	0.35	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,589	8.20	5.79	1.28	-	51.90	22.99	11.82	9.94	-	39.90	15.64	8.92	7.51	2.15	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,635	8.59	6.07	1.34	-	54.41	24.11	12.39	10.42	-	37.00	18.75	10.69	2.25	0.21	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.19日	各種配合	-	42,589	8.20	5.79	1.28	-	51.90	22.99	11.82	9.94	-	39.90	32.25	2.15	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,054	9.18	6.49	1.43	-	58.08	25.72	13.23	11.13	-	32.74	16.69	8.79	2.41	0.34	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,991	8.36	5.91	1.30	-	52.89	23.44	12.04	10.13	-	38.75	15.14	8.64	7.27	2.19	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,038	8.74	6.18	1.36	-	55.35	24.53	12.60	10.60	-	35.91	18.13	10.34	2.29	0.20	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.20日	各種配合	-	43,991	8.36	5.91	1.30	-	52.89	23.44	12.04	10.13	-	38.75	31.22	2.19	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,457	9.31	6.58	1.45	-	58.93	26.10	13.42	11.29	-	31.76	16.13	8.49	2.44	0.32	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,394	8.51	6.01	1.33	-	53.80	23.83	12.25	10.31	-	37.69	14.67	8.37	7.05	2.23	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,440	8.89	6.28	1.39	-	56.23	24.89	12.81	10.78	-	34.88	17.54	10.00	2.33	0.20	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.21日	各種配合	-	45,394	8.51	6.01	1.33	-	53.80	23.83	12.25	10.31	-	37.69	30.26	2.23	-	-	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾓｯﾄﾞ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,859	9.44	6.67	1.47	-	59.71	26.45	13.60	11.44	-	30.85	15.60	8.22	2.47	0.31	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,796	8.65	6.11	1.35	-	54.67	24.21	12.45	10.48	-	36.68	14.23	8.12	6.84	2.27	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾓｯﾄﾞ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,843	9.02	6.37	1.41	-	57.07	25.27	13.00	10.94	-	33.91	16.99	9.69	2.36	0.19	-	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.22日	各種配合	－	46,796	8.65	6.11	1.35	－	54.67	24.21	12.45	10.48	－	36.68	29.35	2.27	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,262	9.55	6.75	1.49	－	60.44	26.76	13.77	11.58	－	30.01	15.11	7.96	2.50	0.30	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,199	8.78	6.20	1.37	－	55.49	24.56	12.64	10.64	－	35.73	13.82	7.88	6.64	2.30	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,245	9.15	6.46	1.43	－	57.83	25.60	13.17	11.09	－	33.02	16.48	9.40	2.40	0.19	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.23日	各種配合	－	48,199	8.78	6.20	1.37	－	55.49	24.56	12.64	10.64	－	35.73	28.50	2.30	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,664	9.67	6.83	1.51	－	61.13	27.07	13.92	11.72	－	29.20	14.64	7.71	2.53	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,602	8.90	6.29	1.39	－	56.28	24.93	12.82	10.78	－	34.82	13.43	7.66	6.45	2.33	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,648	9.25	6.54	1.44	－	58.60	25.96	13.34	11.23	－	32.15	15.99	9.12	2.43	0.18	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.24日	各種配合	－	49,602	8.90	6.29	1.39	－	56.28	24.93	12.82	10.78	－	34.82	27.69	2.33	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,067	9.76	6.90	1.52	－	61.79	27.37	14.07	11.84	－	28.45	14.20	7.48	2.56	0.29	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,004	9.01	6.37	1.40	－	57.02	25.26	12.98	10.93	－	33.97	13.06	7.45	6.27	2.36	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,050	9.37	6.62	1.46	－	59.28	26.25	13.50	11.36	－	31.35	15.54	8.86	2.46	0.17	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.25日	各種配合	－	51,004	9.01	6.37	1.40	－	57.02	25.26	12.98	10.93	－	33.97	26.93	2.36	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,469	9.87	6.97	1.54	－	62.38	27.62	14.21	11.96	－	27.75	13.79	7.26	2.59	0.28	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,407	9.12	6.44	1.42	－	57.72	25.57	13.14	11.06	－	33.16	12.71	7.25	6.10	2.39	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,453	9.47	6.69	1.48	－	59.95	26.55	13.65	11.49	－	30.58	15.10	8.61	2.48	0.17	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾛｯﾄﾞ工法	0.26日	各種配合	－	52,407	9.12	6.44	1.42	－	57.72	25.57	13.14	11.06	－	33.16	26.20	2.39	－	－	－	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	＊ －	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,872	9.95	7.03	1.55	-	62.97	27.89	14.34	12.07	-	27.08	13.41	7.06	2.61	0.27	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,809	9.23	6.52	1.44	-	58.36	25.85	13.29	11.18	-	32.41	12.38	7.06	5.94	2.42	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,855	9.57	6.76	1.49	-	60.55	26.81	13.79	11.61	-	29.88	14.70	8.38	2.51	0.17	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.27日	各種配合	-	53,809	9.23	6.52	1.44	-	58.36	25.85	13.29	11.18	-	32.41	25.52	2.42	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,274	10.04	7.09	1.57	-	63.51	28.12	14.47	12.17	-	26.45	13.04	6.87	2.63	0.26	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,212	9.32	6.59	1.45	-	59.00	26.14	13.43	11.30	-	31.68	12.06	6.88	5.79	2.44	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,258	9.67	6.83	1.51	-	61.15	27.08	13.93	11.72	-	29.18	14.31	8.16	2.53	0.16	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.28日	各種配合	-	55,212	9.32	6.59	1.45	-	59.00	26.14	13.43	11.30	-	31.68	24.87	2.44	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,677	10.12	7.15	1.58	-	64.05	28.38	14.58	12.27	-	25.83	12.69	6.68	2.65	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,614	9.42	6.65	1.47	-	59.59	26.39	13.57	11.42	-	30.99	11.76	6.71	5.65	2.47	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,660	9.75	6.89	1.52	-	61.71	27.33	14.05	11.83	-	28.54	13.94	7.95	2.56	0.16	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.29日	各種配合	-	56,614	9.42	6.65	1.47	-	59.59	26.39	13.57	11.42	-	30.99	24.25	2.47	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,079	10.20	7.21	1.59	-	64.52	28.56	14.70	12.37	-	25.28	12.36	6.51	2.67	0.25	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	58,017	9.51	6.72	1.48	-	60.15	26.63	13.70	11.53	-	30.34	11.48	6.55	5.51	2.49	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	56,063	9.83	6.95	1.53	-	62.25	27.57	14.18	11.93	-	27.92	13.59	7.75	2.58	0.15	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.30日	各種配合	-	58,017	9.51	6.72	1.48	-	60.15	26.63	13.70	11.53	-	30.34	23.67	2.49	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	55,482	10.27	7.26	1.60	-	64.99	28.79	14.80	12.45	-	24.74	12.05	6.35	2.69	0.24	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	59,419	9.60	6.78	1.50	-	60.68	26.87	13.82	11.63	-	29.72	11.21	6.39	5.38	2.51	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	57,465	9.93	7.01	1.55	-	62.73	27.78	14.29	12.02	-	27.34	13.26	7.56	2.60	0.15	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾛｯﾄﾞ工法	0.31日	各種配合	-	59,419	9.60	6.78	1.50	-	60.68	26.87	13.82	11.63	-	29.72	23.11	2.51	-	-	-	ボーリングマシン［油圧式］ 5.5kW級	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.10日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	23,887	1.35	1.20	-	-	47.38	21.51	11.09	9.33	-	51.27	28.04	14.75	2.02	0.57	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,722	1.16	1.03	-	-	40.82	18.54	9.55	8.04	-	58.02	24.09	13.71	11.54	1.74	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.10日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,819	1.25	1.11	-	-	43.83	19.90	10.26	8.63	-	54.92	29.57	16.83	1.87	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.10日	各種配合	-	27,722	1.16	1.03	-	-	40.82	18.54	9.55	8.04	-	58.02	49.61	1.74	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.11日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	25,106	1.41	1.25	-	-	49.65	22.57	11.61	9.77	-	48.94	26.63	14.03	2.11	0.54	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,942	1.23	1.09	-	-	43.02	19.53	10.07	8.47	-	55.75	23.06	13.13	11.06	1.83	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.11日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,039	1.31	1.16	-	-	46.05	20.91	10.78	9.07	-	52.64	28.24	16.07	1.96	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.11日	各種配合	-	28,942	1.23	1.09	-	-	43.02	19.53	10.07	8.47	-	55.75	47.51	1.83	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.12日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	26,326	1.48	1.31	-	-	51.64	23.48	12.07	10.16	-	46.88	25.40	13.38	2.20	0.51	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,161	1.28	1.14	-	-	45.04	20.45	10.54	8.87	-	53.68	22.13	12.60	10.61	1.92	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.12日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,258	1.37	1.22	-	-	48.06	21.82	11.25	9.46	-	50.57	27.02	15.38	2.05	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.12日	各種配合	-	30,161	1.28	1.14	-	-	45.04	20.45	10.54	8.87	-	53.68	45.59	1.92	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油 バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.13日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	27,545	1.52	1.35	-	-	53.47	24.31	12.50	10.52	-	45.01	24.28	12.79	2.27	0.49	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	軽油 バトロール給油	起泡剤 アルミ粉	-	-
ﾊﾞｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,380	1.34	1.19	-	-	46.88	21.29	10.97	9.23	-	51.78	21.28	12.11	10.20	2.00	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	* -	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト ２５ｋｇ／袋 メッシュ２００	セメント 高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材 モルタル添加剤	軽油 バトロール給油	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.13日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,477	1.42	1.26	-	-	49.97	22.72	11.68	9.83	-	48.61	25.86	14.74	2.13	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.13日	各種配合	-	31,380	1.34	1.19	-	-	46.88	21.29	10.97	9.23	-	51.78	43.83	2.00	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	28,764	1.57	1.39	-	-	55.14	25.07	12.89	10.85	-	43.29	23.25	12.24	2.35	0.47	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,600	1.39	1.23	-	-	48.61	22.07	11.38	9.57	-	50.00	20.48	11.66	9.82	2.07	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	30,697	1.48	1.31	-	-	51.66	23.47	12.08	10.17	-	46.86	24.83	14.16	2.20	0.28	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.14日	各種配合	-	32,600	1.39	1.23	-	-	48.61	22.07	11.38	9.57	-	50.00	42.19	2.07	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	29,984	1.61	1.43	-	-	56.68	25.77	13.25	11.15	-	41.71	22.30	11.75	2.41	0.45	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,819	1.43	1.27	-	-	50.26	22.85	11.75	9.89	-	48.31	19.69	11.24	9.46	2.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	31,916	1.52	1.35	-	-	53.24	24.19	12.45	10.48	-	45.24	23.88	13.62	2.27	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.15日	各種配合	-	33,819	1.43	1.27	-	-	50.26	22.85	11.75	9.89	-	48.31	40.61	2.14	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	32,031	1.65	1.43	-	-	58.10	25.74	13.23	11.13	-	40.25	20.87	11.00	2.41	0.42	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,969	1.47	1.27	-	-	51.75	22.93	11.78	9.91	-	46.78	18.52	10.56	8.90	2.14	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,015	1.56	1.35	-	-	54.70	24.22	12.46	10.48	-	43.74	22.41	12.78	2.27	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.16日	各種配合	-	35,969	1.47	1.27	-	-	51.75	22.93	11.78	9.91	-	46.78	38.19	2.14	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	33,283	1.69	1.46	-	-	59.41	26.31	13.53	11.39	-	38.90	20.09	10.58	2.46	0.41	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,220	1.52	1.31	-	-	53.12	23.52	12.10	10.18	-	45.36	17.89	10.21	8.60	2.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾍﾟｯｶｰ工法	0.17日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,267	1.60	1.38	-	-	56.06	24.83	12.77	10.74	-	42.34	21.61	12.32	2.32	0.25	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA *	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.17日	各種配合	－	37,220	1.52	1.31	－	－	53.12	23.52	12.10	10.18	－	45.36	36.90	2.20	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	34,535	1.72	1.49	－	－	60.63	26.85	13.81	11.62	－	37.65	19.36	10.20	2.51	0.39	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,472	1.55	1.34	－	－	54.42	24.10	12.39	10.43	－	44.03	17.31	9.88	8.32	2.25	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	36,518	1.63	1.41	－	－	57.32	25.37	13.06	10.99	－	41.05	20.87	11.90	2.38	0.24	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.18日	各種配合	－	38,472	1.55	1.34	－	－	54.42	24.10	12.39	10.43	－	44.03	35.71	2.25	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	35,786	1.76	1.52	－	－	61.75	27.35	14.06	11.83	－	36.49	18.68	9.84	2.56	0.38	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,724	1.59	1.37	－	－	55.62	24.63	12.67	10.66	－	42.79	16.77	9.57	8.05	2.31	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,770	1.67	1.44	－	－	58.51	25.91	13.33	11.21	－	39.82	20.18	11.50	2.42	0.23	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.19日	各種配合	－	39,724	1.59	1.37	－	－	55.62	24.63	12.67	10.66	－	42.79	34.58	2.31	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	37,038	1.79	1.55	－	－	62.81	27.82	14.30	12.04	－	35.40	18.05	9.51	2.60	0.36	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,975	1.62	1.40	－	－	56.78	25.15	12.93	10.88	－	41.60	16.25	9.27	7.81	2.35	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,022	1.70	1.47	－	－	59.60	26.39	13.58	11.42	－	38.70	19.53	11.14	2.47	0.22	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.20日	各種配合	－	40,975	1.62	1.40	－	－	56.78	25.15	12.93	10.88	－	41.60	33.51	2.35	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	38,290	1.82	1.57	－	－	63.79	28.24	14.53	12.23	－	34.39	17.46	9.20	2.64	0.35	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,227	1.65	1.43	－	－	57.83	25.60	13.17	11.09	－	40.52	15.77	9.00	7.58	2.40	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,274	1.72	1.49	－	－	60.66	26.88	13.81	11.62	－	37.62	18.92	10.79	2.51	0.21	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	－	－
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.21日	各種配合	－	42,227	1.65	1.43	－	－	57.83	25.60	13.17	11.09	－	40.52	32.53	2.40	－	－	－	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	－	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	－	－	－	注１

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	39,542	1.84	1.59	-	-	64.71	28.66	14.74	12.40	-	33.45	16.91	8.91	2.68	0.34	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,479	1.68	1.45	-	-	58.85	26.06	13.40	11.28	-	39.47	15.32	8.74	7.36	2.44	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	41,525	1.76	1.52	-	-	61.62	27.29	14.03	11.81	-	36.62	18.35	10.46	2.55	0.21	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.22日	各種配合	-	43,479	1.68	1.45	-	-	58.85	26.06	13.40	11.28	-	39.47	31.59	2.44	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	40,793	1.87	1.62	-	-	65.57	29.03	14.94	12.57	-	32.56	16.39	8.63	2.72	0.33	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,731	1.70	1.47	-	-	59.81	26.49	13.62	11.46	-	38.49	14.89	8.49	7.15	2.48	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,777	1.78	1.54	-	-	62.53	27.69	14.24	11.99	-	35.69	17.82	10.16	2.59	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.23日	各種配合	-	44,731	1.70	1.47	-	-	59.81	26.49	13.62	11.46	-	38.49	30.70	2.48	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	42,045	1.90	1.64	-	-	66.38	29.39	15.12	12.72	-	31.72	15.90	8.38	2.75	0.32	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,982	1.74	1.50	-	-	60.70	26.88	13.83	11.63	-	37.56	14.48	8.26	6.96	2.52	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,029	1.81	1.56	-	-	63.38	28.06	14.44	12.15	-	34.81	17.31	9.87	2.63	0.20	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.24日	各種配合	-	45,982	1.74	1.50	-	-	60.70	26.88	13.83	11.63	-	37.56	29.86	2.52	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	43,297	1.92	1.66	-	-	67.15	29.73	15.30	12.87	-	30.93	15.44	8.13	2.78	0.31	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,234	1.76	1.52	-	-	61.56	27.26	14.02	11.80	-	36.68	14.10	8.04	6.77	2.55	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,280	1.83	1.58	-	-	64.21	28.42	14.63	12.31	-	33.96	16.83	9.60	2.66	0.19	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.25日	各種配合	-	47,234	1.76	1.52	-	-	61.56	27.26	14.02	11.80	-	36.68	29.07	2.55	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	44,548	1.93	1.67	-	-	67.89	30.07	15.46	13.01	-	30.18	15.01	7.90	2.81	0.30	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	＊	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,486	1.78	1.54	-	-	62.36	27.61	14.21	11.95	-	35.86	13.74	7.84	6.60	2.59	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	46,532	1.85	1.60	-	-	64.99	28.78	14.80	12.46	-	33.16	16.38	9.34	2.69	0.18	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.26日	各種配合	-	48,486	1.78	1.54	-	-	62.36	27.61	14.21	11.95	-	35.86	28.33	2.59	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	45,800	1.96	1.69	-	-	68.55	30.34	15.62	13.14	-	29.49	14.60	7.69	2.84	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,737	1.80	1.56	-	-	63.13	27.95	14.38	12.10	-	35.07	13.39	7.64	6.43	2.62	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,784	1.87	1.62	-	-	65.72	29.10	14.97	12.60	-	32.41	15.95	9.09	2.72	0.18	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.27日	各種配合	-	49,737	1.80	1.56	-	-	63.13	27.95	14.38	12.10	-	35.07	27.61	2.62	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	47,052	1.98	1.71	-	-	69.20	30.63	15.76	13.27	-	28.82	14.21	7.48	2.87	0.29	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,989	1.82	1.57	-	-	63.87	28.28	14.55	12.24	-	34.31	13.06	7.45	6.27	2.65	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,035	1.90	1.64	-	-	66.41	29.40	15.13	12.73	-	31.69	15.54	8.86	2.75	0.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.28日	各種配合	-	50,989	1.82	1.57	-	-	63.87	28.28	14.55	12.24	-	34.31	26.93	2.65	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	48,303	1.99	1.72	-	-	69.82	30.92	15.90	13.38	-	28.19	13.84	7.29	2.89	0.28	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,241	1.84	1.59	-	-	64.57	28.60	14.71	12.37	-	33.59	12.75	7.27	6.12	2.68	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,287	1.91	1.65	-	-	67.07	29.69	15.28	12.86	-	31.02	15.15	8.64	2.78	0.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.29日	各種配合	-	52,241	1.84	1.59	-	-	64.57	28.60	14.71	12.37	-	33.59	26.28	2.68	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	49,555	2.01	1.74	-	-	70.40	31.16	16.04	13.50	-	27.59	13.49	7.11	2.92	0.27	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	53,493	1.86	1.61	-	-	65.23	28.88	14.86	12.50	-	32.91	12.45	7.10	5.98	2.70	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-

No.192【　注入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
工法	注入工1m3当り注入日数(S)	注入材料の配合	セメントの種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	51,539	1.93	1.67	-	-	67.68	29.95	15.42	12.98	-	30.39	14.79	8.43	2.81	0.17	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.30日	各種配合	-	53,493	1.86	1.61	-	-	65.23	28.88	14.86	12.50	-	32.91	25.67	2.70	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	軟練り配合	高炉Bｾﾒﾝﾄ	50,807	2.03	1.75	-	-	70.95	31.41	16.16	13.60	-	27.02	13.16	6.93	2.94	0.26	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合1	高炉Bｾﾒﾝﾄ	54,744	1.88	1.62	-	-	65.86	29.17	15.00	12.62	-	32.26	12.16	6.94	5.84	2.73	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	繊維材　モルタル添加剤	軽油　バトロール給油	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	中練り配合2	高炉Bｾﾒﾝﾄ	52,791	1.95	1.68	-	-	68.29	30.23	15.56	13.09	-	29.76	14.44	8.23	2.83	0.16	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００	セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入	軽油　バトロール給油	起泡剤　アルミ粉	-	-
ﾊﾟｯｶｰ工法	0.31日	各種配合	-	54,744	1.88	1.62	-	-	65.86	29.17	15.00	12.62	-	32.26	25.08	2.73	-	-	-	発動発電機［ディーゼル駆動・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 45kVA	*	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材（各種配合）一式	軽油　バトロール給油	-	-	-	注１

注１．注入材（各種配合）一式の標準配合数量
- セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入　：　0.208t/m3
- ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００　：　8.32袋/m3
- 起泡剤　アルミ粉　：　0.042kg/m3
- 繊維材　モルタル添加剤　：　10.4kg/m3

No.193【　注入設備据付・解体　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	286,970	7.56	7.56	－	－	89.69	32.67	22.38	18.46	16.18	2.75	2.75	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.194【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	457.78	45.21	45.21	－	－	37.58	37.58	－	－	－	17.21	17.21	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.4m3(平積0.3m3)	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
			K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S		
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.3km以下	901.06	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	957.38	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	1,070.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	1,182.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	1,351.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,520.5	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,802.1	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.0km以下	2,140.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	19.5km以下	2,646.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	40.0km以下	3,547.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,350.1	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.3km以下	901.06	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.8km以下	957.38	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	1,070.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,182.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.195【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3.5km以下	1,351.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	1,520.5	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,802.1	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.0km以下	2,140.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	17.5km以下	2,646.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,547.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	50.0km以下	5,350.1	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	10,644	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.196【　河床等掘削（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	496.50	62.11	43.26	18.85	－	24.96	24.96	－	－	－	12.93	12.93	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	675.80	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	732.11	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.8km以下	788.43	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.1km以下	844.75	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	901.06	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	957.38	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.6km以下	1,070.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.3km以下	1,182.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.2km以下	1,351.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,520.5	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.3km以下	1,745.8	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.7km以下	2,140.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.8km以下	2,646.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	22.0km以下	3,547.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,293.7	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	675.80	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.197【　軟弱土等運搬（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	0.4km以下	732.11	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.7km以下	788.43	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	844.75	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.4km以下	901.06	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.9km以下	957.38	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.5km以下	1,070.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.1km以下	1,182.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	1,351.6	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.2km以下	1,520.5	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.7km以下	1,745.8	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.0km以下	2,140.0	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.6km以下	2,646.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	19.5km以下	3,547.9	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	39.0km以下	5,293.7	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	10,644	47.35	47.35	-	-	37.46	37.46	-	-	-	15.19	15.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 198【 巨石張（練） 】

＜ 積算単位：ｍ２ ＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,686	14.85	10.57	4.28	-	46.74	17.83	15.55	9.21	2.88	38.41	13.32	13.32	7.52	2.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,522	14.14	10.06	4.08	-	44.50	16.97	14.81	8.77	2.74	41.36	12.69	12.69	11.93	2.46	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,358	13.49	9.60	3.89	-	42.43	16.15	14.13	8.37	2.62	44.08	15.99	12.11	12.11	2.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,194	12.91	9.19	3.72	-	40.57	15.45	13.52	8.00	2.50	46.52	19.66	11.58	11.58	2.25	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,031	12.37	8.80	3.57	-	38.88	14.80	12.95	7.67	2.40	48.75	23.01	11.10	11.10	2.15	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,867	11.87	8.45	3.42	-	37.32	14.21	12.43	7.36	2.30	50.81	26.11	10.65	10.65	2.07	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,703	11.41	8.12	3.29	-	35.89	13.66	11.96	7.08	2.21	52.70	28.95	10.24	10.24	1.99	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,539	10.99	7.82	3.17	-	34.54	13.15	11.51	6.81	2.13	54.47	31.61	9.86	9.86	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,375	10.59	7.54	3.05	-	33.32	12.68	11.10	6.57	2.06	56.09	34.04	9.51	9.51	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上 1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,433	12.22	12.22	-	-	48.29	18.27	17.98	10.64	-	39.49	15.40	15.40	8.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,269	11.55	11.55	-	-	45.64	17.27	16.99	10.06	-	42.81	14.56	14.56	13.69	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,106	10.95	10.95	-	-	43.23	16.33	16.11	9.54	-	45.82	18.22	13.80	13.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,942	10.41	10.41	-	-	41.11	15.53	15.32	9.07	-	48.48	22.24	13.12	13.12	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,778	9.92	9.92	-	-	39.18	14.80	14.60	8.64	-	50.90	25.90	12.50	12.50	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,614	9.47	9.47	-	-	37.41	14.13	13.94	8.25	-	53.12	29.24	11.94	11.94	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,450	9.06	9.06	-	-	35.80	13.52	13.34	7.90	-	55.14	32.28	11.43	11.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,287	8.69	8.69	-	-	34.33	12.97	12.79	7.57	-	56.98	35.06	10.96	10.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上 60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,123	8.35	8.35	-	-	32.96	12.45	12.28	7.27	-	58.69	37.65	10.52	10.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：資料）			R				Z				S	
																				K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,462	17.13	12.19	4.94	-	53.92	20.56	17.94	10.62	3.33	28.95	15.37	8.67	2.98	1.93	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,298	16.20	11.53	4.67	-	50.97	19.44	16.96	10.04	3.14	32.83	14.53	13.66	2.82	1.82	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,135	15.36	10.93	4.43	-	48.32	18.43	16.08	9.52	2.98	36.32	18.14	13.78	2.67	1.73	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,971	14.60	10.39	4.21	-	45.95	17.53	15.29	9.05	2.83	39.45	22.17	13.10	2.54	1.64	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,807	13.91	9.90	4.01	-	43.80	16.71	14.57	8.63	2.70	42.29	25.83	12.48	2.42	1.56	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,643	13.29	9.46	3.83	-	41.78	15.90	13.92	8.24	2.58	44.93	29.21	11.92	2.31	1.49	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,479	12.72	9.05	3.67	-	39.99	15.22	13.32	7.89	2.47	47.29	32.24	11.41	2.21	1.43	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,316	12.20	8.68	3.52	-	38.33	14.59	12.77	7.56	2.37	49.47	35.04	10.94	2.12	1.37	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,152	11.71	8.33	3.38	-	36.82	14.02	12.27	7.26	2.27	51.47	37.61	10.51	2.04	1.31	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,210	14.44	14.44	-	-	57.08	21.59	21.25	12.58	-	28.48	18.21	10.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,046	13.52	13.52	-	-	53.42	20.20	19.89	11.78	-	33.06	17.04	16.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,882	12.70	12.70	-	-	50.21	18.99	18.69	11.07	-	37.09	21.08	16.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,718	11.98	11.98	-	-	47.35	17.91	17.63	10.44	-	40.67	25.57	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,554	11.34	11.34	-	-	44.80	16.94	16.68	9.88	-	43.86	29.57	14.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,391	10.76	10.76	-	-	42.48	16.05	15.83	9.37	-	46.76	33.20	13.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,227	10.23	10.23	-	-	40.42	15.27	15.06	8.92	-	49.35	36.45	12.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,063	9.76	9.76	-	-	38.55	14.56	14.37	8.50	-	51.69	39.38	12.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,899	9.33	9.33	-	-	36.85	13.92	13.73	8.13	-	53.82	42.06	11.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,462	17.13	12.19	4.94	-	53.92	20.56	17.94	10.62	3.33	28.95	15.37	8.67	2.98	1.93	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,298	16.20	11.53	4.67	-	50.97	19.44	16.96	10.04	3.14	32.83	14.53	13.66	2.82	1.82	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,135	15.36	10.93	4.43	-	48.32	18.43	16.08	9.52	2.98	36.32	18.14	13.78	2.67	1.73	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,971	14.60	10.39	4.21	-	45.95	17.53	15.29	9.05	2.83	39.45	22.17	13.10	2.54	1.64	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,807	13.91	9.90	4.01	-	43.80	16.71	14.57	8.63	2.70	42.29	25.83	12.48	2.42	1.56	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,643	13.29	9.46	3.83	-	41.78	15.90	13.92	8.24	2.58	44.93	29.21	11.92	2.31	1.49	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,479	12.72	9.05	3.67	-	39.99	15.22	13.32	7.89	2.47	47.29	32.24	11.41	2.21	1.43	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,316	12.20	8.68	3.52	-	38.33	14.59	12.77	7.56	2.37	49.47	35.04	10.94	2.12	1.37	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	21,152	11.71	8.33	3.38	-	36.82	14.02	12.27	7.26	2.27	51.47	37.61	10.51	2.04	1.31	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,210	14.44	14.44	-	-	57.08	21.59	21.25	12.58	-	28.48	18.21	10.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,046	13.52	13.52	-	-	53.42	20.20	19.89	11.78	-	33.06	17.04	16.02	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,882	12.70	12.70	-	-	50.21	18.99	18.69	11.07	-	37.09	21.08	16.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,718	11.98	11.98	-	-	47.35	17.91	17.63	10.44	-	40.67	25.57	15.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,554	11.34	11.34	-	-	44.80	16.94	16.68	9.88	-	43.86	29.57	14.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,391	10.76	10.76	-	-	42.48	16.05	15.83	9.37	-	46.76	33.20	13.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,227	10.23	10.23	-	-	40.42	15.27	15.06	8.92	-	49.35	36.45	12.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,063	9.76	9.76	-	-	38.55	14.56	14.37	8.50	-	51.69	39.38	12.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,899	9.33	9.33	-	-	36.85	13.92	13.73	8.13	-	53.82	42.06	11.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
								K				R				Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3										
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,825	20.95	14.91	6.04	-	62.43	22.00	21.68	12.99	4.07	16.62	10.61	3.65	2.36	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,661	19.57	13.93	5.64	-	58.31	20.55	20.25	12.13	3.80	22.12	16.51	3.41	2.20	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,498	18.35	13.06	5.29	-	54.71	19.30	18.99	11.38	3.56	26.94	21.68	3.20	2.06	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,334	17.28	12.30	4.98	-	51.52	18.15	17.89	10.72	3.36	31.20	26.25	3.01	1.94	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,170	16.33	11.62	4.71	-	48.67	17.15	16.90	10.13	3.17	35.00	30.32	2.84	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,006	15.48	11.02	4.46	-	46.13	16.26	16.02	9.60	3.00	38.39	33.96	2.69	1.74	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,842	14.71	10.47	4.24	-	43.84	15.45	15.22	9.12	2.86	41.45	37.24	2.56	1.65	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,679	14.01	9.97	4.04	-	41.72	14.68	14.50	8.69	2.72	44.27	40.26	2.44	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,515	13.38	9.52	3.86	-	39.84	14.01	13.85	8.30	2.60	46.78	42.95	2.33	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）】 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	9,595.6	18.38	18.38	-	-	68.55	27.08	23.47	16.01	-	13.07	13.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,432	16.90	16.90	-	-	63.06	24.91	21.59	14.73	-	20.04	20.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,268	15.65	15.65	-	-	58.37	23.06	19.98	13.64	-	25.98	25.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,104	14.57	14.57	-	-	54.34	21.47	18.60	12.69	-	31.09	31.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,940	13.63	13.63	-	-	50.83	20.08	17.40	11.87	-	35.54	35.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,777	12.80	12.80	-	-	47.75	18.87	16.34	11.15	-	39.45	39.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,613	12.07	12.07	-	-	45.01	17.78	15.41	10.51	-	42.92	42.92	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,449	11.41	11.41	-	-	42.54	16.80	14.57	9.94	-	46.05	46.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,285	10.83	10.83	-	-	40.36	15.93	13.83	9.43	-	48.81	48.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)】 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
								K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,267	13.38	9.24	4.14	-	44.66	17.36	15.18	8.13	2.78	41.96	12.87	12.87	12.11	2.50	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,103	12.76	8.81	3.95	-	42.55	16.50	14.48	7.75	2.66	44.69	16.21	12.28	12.28	2.38	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,939	12.19	8.42	3.77	-	40.67	15.77	13.84	7.41	2.54	47.14	19.91	11.74	11.74	2.28	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,776	11.68	8.07	3.61	-	38.95	15.11	13.25	7.10	2.43	49.37	23.30	11.24	11.24	2.18	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,612	11.20	7.74	3.46	-	37.36	14.49	12.71	6.81	2.33	51.44	26.44	10.78	10.78	2.09	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,448	10.77	7.44	3.33	-	35.91	13.93	12.22	6.54	2.24	53.32	29.29	10.36	10.36	2.01	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,284	10.36	7.16	3.20	-	34.56	13.40	11.76	6.30	2.16	55.08	31.96	9.97	9.97	1.93	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,120	9.99	6.90	3.09	-	33.31	12.92	11.33	6.07	2.08	56.70	34.42	9.61	9.61	1.86	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,014	10.62	10.62	-	-	45.86	17.73	17.45	9.35	-	43.52	14.80	14.80	13.92	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,851	10.06	10.06	-	-	43.39	16.74	16.53	8.86	-	46.55	18.51	14.02	14.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,687	9.56	9.56	-	-	41.21	15.90	15.70	8.41	-	49.23	22.59	13.32	13.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,523	9.10	9.10	-	-	39.24	15.14	14.95	8.01	-	51.66	26.30	12.68	12.68	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,359	8.69	8.69	-	-	37.46	14.45	14.27	7.65	-	53.85	29.63	12.11	12.11	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,195	8.31	8.31	-	-	35.82	13.82	13.65	7.31	-	55.87	32.71	11.58	11.58	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,032	7.96	7.96	-	-	34.33	13.24	13.08	7.01	-	57.71	35.51	11.10	11.10	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,868	7.64	7.64	-	-	32.96	12.71	12.56	6.73	-	59.40	38.10	10.65	10.65	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,043	15.35	10.60	4.75	-	51.25	19.91	17.42	9.33	3.20	33.40	14.78	13.90	2.87	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,880	14.55	10.05	4.50	-	48.55	18.86	16.50	8.84	3.03	36.90	18.43	14.00	2.72	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）				R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ヶ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,716	13.81	9.54	4.27	-	46.13	17.92	15.68	8.40	2.88	40.06	22.51	13.30	2.58	1.67	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,552	13.16	9.09	4.07	-	43.93	17.07	14.93	8.00	2.74	42.91	26.20	12.66	2.46	1.59	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,388	12.55	8.67	3.88	-	41.88	16.25	14.25	7.63	2.61	45.57	29.63	12.09	2.34	1.51	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,224	12.02	8.30	3.72	-	40.06	15.54	13.63	7.30	2.50	47.92	32.67	11.56	2.24	1.45	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,061	11.51	7.95	3.56	-	38.39	14.89	13.06	7.00	2.40	50.10	35.48	11.08	2.15	1.39	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,897	11.05	7.63	3.42	-	36.85	14.29	12.54	6.72	2.30	52.10	38.07	10.64	2.06	1.33	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,791	12.47	12.47	-	-	53.81	20.78	20.49	10.98	-	33.72	17.38	16.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,627	11.71	11.71	-	-	50.50	19.50	19.23	10.30	-	37.79	21.48	16.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,463	11.03	11.03	-	-	47.58	18.37	18.12	9.71	-	41.39	26.02	15.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,299	10.43	10.43	-	-	44.98	17.37	17.13	9.18	-	44.59	30.06	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,136	9.89	9.89	-	-	42.62	16.44	16.24	8.70	-	47.49	33.71	13.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,972	9.40	9.40	-	-	40.52	15.63	15.44	8.27	-	50.08	36.98	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,808	8.96	8.96	-	-	38.62	14.90	14.72	7.88	-	52.42	39.94	12.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,644	8.56	8.56	-	-	36.89	14.23	14.06	7.53	-	54.55	42.63	11.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,043	15.35	10.60	4.75	-	51.25	19.91	17.42	9.33	3.20	33.40	14.78	13.90	2.87	1.85	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート ｔ＝１mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,880	14.55	10.05	4.50	-	48.55	18.86	16.50	8.84	3.03	36.90	18.43	14.00	2.72	1.75	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,716	13.81	9.54	4.27	-	46.13	17.92	15.68	8.40	2.88	40.06	22.51	13.30	2.58	1.67	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,552	13.16	9.09	4.07	-	43.93	17.07	14.93	8.00	2.74	42.91	26.20	12.66	2.46	1.59	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,388	12.55	8.67	3.88	-	41.88	16.25	14.25	7.63	2.61	45.57	29.63	12.09	2.34	1.51	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,224	12.02	8.30	3.72	-	40.06	15.54	13.63	7.30	2.50	47.92	32.67	11.56	2.24	1.45	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,061	11.51	7.95	3.56	-	38.39	14.89	13.06	7.00	2.40	50.10	35.48	11.08	2.15	1.39	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,897	11.05	7.63	3.42	-	36.85	14.29	12.54	6.72	2.30	52.10	38.07	10.64	2.06	1.33	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,791	12.47	12.47	-	-	53.81	20.78	20.49	10.98	-	33.72	17.38	16.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,627	11.71	11.71	-	-	50.50	19.50	19.23	10.30	-	37.79	21.48	16.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,463	11.03	11.03	-	-	47.58	18.37	18.12	9.71	-	41.39	26.02	15.37	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,299	10.43	10.43	-	-	44.98	17.37	17.13	9.18	-	44.59	30.06	14.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,136	9.89	9.89	-	-	42.62	16.44	16.24	8.70	-	47.49	33.71	13.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,972	9.40	9.40	-	-	40.52	15.63	15.44	8.27	-	50.08	36.98	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,808	8.96	8.96	-	-	38.62	14.90	14.72	7.88	-	52.42	39.94	12.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,644	8.56	8.56	-	-	36.89	14.23	14.06	7.53	-	54.55	42.63	11.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,406	18.62	12.86	5.76	-	58.80	21.16	20.85	11.32	3.88	22.58	16.85	3.48	2.25	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,243	17.45	12.05	5.40	-	55.09	19.84	19.53	10.60	3.63	27.46	22.10	3.26	2.10	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,079	16.40	11.33	5.07	-	51.83	18.67	18.37	9.97	3.42	31.77	26.73	3.06	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,915	15.49	10.70	4.79	-	48.91	17.61	17.34	9.41	3.22	35.60	30.84	2.89	1.87	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,751	14.67	10.13	4.54	-	46.31	16.68	16.42	8.91	3.05	39.02	34.51	2.74	1.77	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,587	13.93	9.62	4.31	-	43.98	15.84	15.59	8.46	2.90	42.09	37.81	2.60	1.68	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)〕 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-

No. 198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,424	13.25	9.15	4.10	-	41.83	15.04	14.84	8.06	2.76	44.92	40.85	2.47	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,260	12.65	8.74	3.91	-	39.91	14.35	14.16	7.69	2.63	47.44	43.56	2.36	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え 1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	10,177	15.68	15.68	-	-	63.78	25.78	22.35	13.80	-	20.54	20.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,013	14.49	14.49	-	-	58.93	23.82	20.65	12.75	-	26.58	26.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	11,849	13.46	13.46	-	-	54.78	22.15	19.19	11.85	-	31.76	31.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,685	12.58	12.58	-	-	51.16	20.67	17.93	11.07	-	36.26	36.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,522	11.80	11.80	-	-	48.00	19.41	16.82	10.38	-	40.20	40.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,358	11.11	11.11	-	-	45.21	18.28	15.84	9.78	-	43.68	43.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,194	10.50	10.50	-	-	42.70	17.25	14.97	9.24	-	46.80	46.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,030	9.95	9.95	-	-	40.46	16.35	14.18	8.76	-	49.59	49.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,841	12.23	8.23	4.00	-	42.40	16.74	14.69	7.12	2.70	45.37	16.47	12.46	12.46	2.42	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え 2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,677	11.69	7.87	3.82	-	40.50	15.99	14.03	6.81	2.57	47.81	20.21	11.90	11.90	2.31	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え 3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,513	11.19	7.53	3.66	-	38.76	15.31	13.43	6.51	2.46	50.05	23.63	11.39	11.39	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え 3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,349	10.73	7.22	3.51	-	37.18	14.68	12.88	6.25	2.36	52.09	26.76	10.92	10.92	2.12	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え 4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,186	10.30	6.93	3.37	-	35.71	14.10	12.37	6.00	2.27	53.99	29.67	10.49	10.49	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え 4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,022	9.91	6.67	3.24	-	34.34	13.56	11.90	5.77	2.18	55.75	32.35	10.09	10.09	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え 5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,858	9.55	6.43	3.12	-	33.09	13.07	11.46	5.56	2.10	57.36	34.82	9.72	9.72	1.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え 2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,588	9.43	9.43	-	-	43.25	17.02	16.81	8.16	-	47.32	18.80	14.26	14.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ロｍ2当り使用量(m3/1m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																	K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,424	8.95	8.95	-	-	41.04	16.15	15.96	7.74	-	50.01	22.95	13.53	13.53	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,261	8.51	8.51	-	-	39.04	15.37	15.18	7.36	-	52.45	26.69	12.88	12.88	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,097	8.12	8.12	-	-	37.24	14.66	14.48	7.02	-	54.64	30.08	12.28	12.28	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,933	7.76	7.76	-	-	35.59	14.01	13.84	6.71	-	56.65	33.17	11.74	11.74	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,769	7.43	7.43	-	-	34.10	13.42	13.26	6.43	-	58.47	35.99	11.24	11.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,605	7.13	7.13	-	-	32.71	12.87	12.72	6.17	-	60.16	38.58	10.79	10.79	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,617	13.98	9.41	4.57	-	48.51	19.19	16.78	8.14	3.08	37.51	18.74	14.23	2.76	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,453	13.27	8.93	4.34	-	46.04	18.21	15.93	7.73	2.92	40.69	22.87	13.51	2.62	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,290	12.63	8.50	4.13	-	43.81	17.33	15.16	7.35	2.78	43.56	26.60	12.86	2.49	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,126	12.05	8.11	3.94	-	41.73	16.48	14.46	7.01	2.65	46.22	30.04	12.26	2.38	1.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,962	11.52	7.75	3.77	-	39.89	15.75	13.82	6.70	2.54	48.59	33.13	11.72	2.27	1.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,798	11.03	7.42	3.61	-	38.22	15.09	13.24	6.42	2.43	50.75	35.93	11.23	2.18	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,634	10.58	7.12	3.46	-	36.67	14.48	12.70	6.16	2.33	52.75	38.54	10.77	2.09	1.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,365	10.99	10.99	-	-	50.48	19.90	19.61	9.51	-	38.53	21.90	16.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,201	10.35	10.35	-	-	47.50	18.72	18.45	8.95	-	42.15	26.50	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,037	9.77	9.77	-	-	44.82	17.64	17.43	8.45	-	45.41	30.63	14.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,873	9.26	9.26	-	-	42.46	16.71	16.51	8.01	-	48.28	34.28	14.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,709	8.79	8.79	-	-	40.34	15.88	15.68	7.61	-	50.87	37.57	13.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-

No.198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
								K				R					Z				S	K （*印：資料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,546	8.37	8.37	-	-	38.41	15.12	14.94	7.24	-	53.22	40.55	12.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,382	7.99	7.99	-	-	36.66	14.43	14.26	6.91	-	55.35	43.26	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,617	13.98	9.41	4.57	-	48.51	19.19	16.78	8.14	3.08	37.51	18.74	14.23	2.76	1.78	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,453	13.27	8.93	4.34	-	46.04	18.21	15.93	7.73	2.92	40.69	22.87	13.51	2.62	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,290	12.63	8.50	4.13	-	43.81	17.33	15.16	7.35	2.78	43.56	26.60	12.86	2.49	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,126	12.05	8.11	3.94	-	41.73	16.48	14.46	7.01	2.65	46.22	30.04	12.26	2.38	1.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,962	11.52	7.75	3.77	-	39.89	15.75	13.82	6.70	2.54	48.59	33.13	11.72	2.27	1.47	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	19,798	11.03	7.42	3.61	-	38.22	15.09	13.24	6.42	2.43	50.75	35.93	11.23	2.18	1.41	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	20,634	10.58	7.12	3.46	-	36.67	14.48	12.70	6.16	2.33	52.75	38.54	10.77	2.09	1.35	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,365	10.99	10.99	-	-	50.48	19.90	19.61	9.51	-	38.53	21.90	16.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,201	10.35	10.35	-	-	47.50	18.72	18.45	8.95	-	42.15	26.50	15.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,037	9.77	9.77	-	-	44.82	17.64	17.43	8.45	-	45.41	30.63	14.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,873	9.26	9.26	-	-	42.46	16.71	16.51	8.01	-	48.28	34.28	14.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,709	8.79	8.79	-	-	40.34	15.88	15.68	7.61	-	50.87	37.57	13.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,546	8.37	8.37	-	-	38.41	15.12	14.94	7.24	-	53.22	40.55	12.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	18,382	7.99	7.99	-	-	36.66	14.43	14.26	6.91	-	55.35	43.26	12.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,980	16.82	11.32	5.50	-	55.16	20.25	19.92	9.79	3.71	28.02	22.55	3.32	2.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,816	15.80	10.63	5.17	-	51.82	19.02	18.72	9.20	3.48	32.38	27.24	3.12	2.02	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-

No. 198【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
								K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水ｼｰﾄの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1ヶ10m2当り使用量(m3/10m2)	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格																	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,653	14.91	10.03	4.88	-	48.86	17.93	17.65	8.68	3.28	36.23	31.39	2.94	1.90	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,489	14.10	9.49	4.61	-	46.23	16.96	16.70	8.21	3.11	39.67	35.09	2.78	1.80	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	16,325	13.38	9.00	4.38	-	43.85	16.08	15.84	7.79	2.95	42.77	38.42	2.64	1.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,161	12.72	8.56	4.16	-	41.68	15.27	15.07	7.41	2.80	45.60	41.47	2.51	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	17,997	12.13	8.16	3.97	-	39.74	14.56	14.37	7.06	2.67	48.13	44.18	2.40	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	10,750	13.67	13.67	-	-	59.10	24.40	21.15	11.83	-	27.23	27.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	11,587	12.68	12.68	-	-	54.84	22.65	19.63	10.97	-	32.48	32.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	12,423	11.83	11.83	-	-	51.15	21.14	18.30	10.23	-	37.02	37.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	13,259	11.08	11.08	-	-	47.93	19.80	17.15	9.59	-	40.99	40.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,095	10.42	10.42	-	-	45.09	18.63	16.13	9.02	-	44.49	44.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)（高炉）	14,931	9.84	9.84	-	-	42.52	17.55	15.23	8.51	-	47.64	47.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)（高炉）	15,768	9.32	9.32	-	-	40.27	16.62	14.42	8.06	-	50.41	50.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-

No.199【　巨石張（空）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
石材径区分	吸出し防止材の有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,294	22.68	12.23	10.45	－	61.94	24.97	14.93	14.47	7.03	15.38	5.71	4.19	4.07	1.41	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
40cm以上60cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,071.0	20.07	15.61	4.46	－	69.10	27.95	19.04	18.46	3.00	10.83	7.29	1.80	1.74	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,322.9	25.04	13.51	11.53	－	64.27	23.49	16.48	15.98	7.77	10.69	4.63	4.50	1.56	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
40cm以上60cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,077.0	22.89	17.80	5.09	－	73.08	26.20	21.71	21.06	3.43	4.03	2.05	1.98	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－
60cm以上80cm未満	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,422	22.75	11.87	10.88	－	60.99	25.94	13.47	13.06	8.00	16.26	5.64	4.63	4.14	1.85	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－
60cm以上80cm未満	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,198.9	20.20	13.83	6.37	－	67.80	29.15	17.13	16.61	4.29	12.00	7.17	2.48	2.35	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,450.8	25.08	13.09	11.99	－	63.20	24.58	14.86	14.41	8.82	11.72	5.11	4.57	2.04	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
60cm以上80cm未満	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,204.9	22.98	15.73	7.25	－	71.52	27.60	19.49	18.90	4.88	5.50	2.83	2.67	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,514	22.72	13.14	9.58	－	59.96	26.79	12.09	11.73	8.85	17.32	5.59	5.13	4.10	2.50	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,245.2	20.31	12.22	8.09	－	66.22	29.80	15.42	14.96	5.44	13.47	7.13	3.19	3.15	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	吸出し防止材 合繊不織布 ｔ＝１０ｍｍ ９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,519.6	25.10	14.52	10.58	－	61.95	25.35	13.36	12.95	9.78	12.95	5.66	4.53	2.76	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（裏込材）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	－	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,296.2	22.95	13.81	9.14	－	69.88	28.77	17.43	16.90	6.15	7.17	3.61	3.56	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０（胴込材）	軽油 バトロール給油	－	－	－	－

No. 200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	標準単価	構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	規格 K1 (*印：賃料)	*	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,769	18.14	11.57	6.57	-	51.14	19.93	15.34	10.10	4.42	30.72	10.21	10.21	5.76	1.98	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,605	17.46	11.14	6.32	-	49.26	19.20	14.77	9.73	4.26	33.28	9.83	9.83	9.25	1.91	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,441	16.85	10.75	6.10	-	47.49	18.50	14.25	9.38	4.10	35.66	12.48	9.48	9.48	1.84	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,278	16.26	10.37	5.89	-	45.88	17.90	13.76	9.05	3.96	37.86	15.50	9.15	9.15	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,114	15.72	10.03	5.69	-	44.33	17.28	13.30	8.75	3.83	39.95	18.31	8.85	8.85	1.72	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,950	15.22	9.71	5.51	-	42.91	16.72	12.87	8.47	3.71	41.87	20.94	8.56	8.56	1.66	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,786	14.73	9.40	5.33	-	41.52	16.15	12.47	8.21	3.59	43.75	23.46	8.30	8.30	1.61	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,622	14.29	9.12	5.17	-	40.26	15.66	12.09	7.96	3.48	45.45	25.79	8.04	8.04	1.56	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,459	13.87	8.85	5.02	-	39.07	15.20	11.73	7.72	3.38	47.06	27.97	7.81	7.81	1.51	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ−４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,305	14.56	14.56	-	-	52.51	19.35	18.94	12.70	-	32.93	12.84	12.84	7.25	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,142	13.89	13.89	-	-	50.09	18.46	18.06	12.12	-	36.02	12.25	12.25	11.52	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,978	13.27	13.27	-	-	47.89	17.65	17.27	11.58	-	38.84	15.42	11.71	11.71	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,814	12.71	12.71	-	-	45.86	16.89	16.54	11.10	-	41.43	18.99	11.22	11.22	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,650	12.20	12.20	-	-	44.01	16.21	15.87	10.65	-	43.79	22.27	10.76	10.76	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,486	11.72	11.72	-	-	42.25	15.54	15.25	10.23	-	46.03	25.35	10.34	10.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,323	11.28	11.28	-	-	40.67	14.96	14.68	9.85	-	48.05	28.13	9.96	9.96	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,159	10.88	10.88	-	-	39.20	14.42	14.15	9.49	-	49.92	30.72	9.60	9.60	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,995	10.50	10.50	-	-	37.84	13.92	13.66	9.16	-	51.66	33.14	9.26	9.26	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８−８−２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料） K1		K2		K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,545	20.20	12.89	7.31	-	56.95	22.18	17.09	11.25	4.92	22.85	11.37	6.42	2.85	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,382	19.37	12.36	7.01	-	54.63	21.28	16.39	10.79	4.72	26.00	10.90	10.26	2.73	2.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,218	18.61	11.87	6.74	-	52.47	20.44	15.74	10.36	4.54	28.92	13.79	10.47	2.63	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,054	17.90	11.42	6.48	-	50.48	19.67	15.14	9.97	4.36	31.62	17.06	10.08	2.53	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,890	17.24	11.00	6.24	-	48.65	18.97	14.59	9.60	4.20	34.11	20.09	9.71	2.43	1.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,726	16.64	10.62	6.02	-	46.91	18.26	14.08	9.27	4.06	36.45	22.91	9.37	2.35	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,563	16.07	10.25	5.82	-	45.33	17.66	13.60	8.95	3.92	38.60	25.53	9.05	2.27	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,399	15.55	9.92	5.63	-	43.83	17.08	13.15	8.65	3.79	40.62	27.98	8.75	2.19	1.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,235	15.05	9.60	5.45	-	42.39	16.49	12.73	8.38	3.67	42.56	30.33	8.47	2.12	1.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	軽油 給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,082	16.70	16.70	-	-	60.24	22.18	21.73	14.58	-	23.06	14.74	8.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,918	15.83	15.83	-	-	57.08	21.02	20.59	13.81	-	27.09	13.96	13.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,754	15.04	15.04	-	-	54.22	19.97	19.56	13.12	-	30.74	17.47	13.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,590	14.32	14.32	-	-	51.65	19.02	18.63	12.50	-	34.03	21.39	12.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	13.67	13.67	-	-	49.31	18.16	17.79	11.93	-	37.02	24.96	12.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,263	13.08	13.08	-	-	47.16	17.37	17.01	11.41	-	39.76	28.22	11.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,099	12.53	12.53	-	-	45.21	16.66	16.30	10.94	-	42.26	31.20	11.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,935	12.03	12.03	-	-	43.36	15.95	15.65	10.50	-	44.61	33.99	10.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
40cm以上60cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,771	11.57	11.57	-	-	41.70	15.34	15.05	10.10	-	46.73	36.52	10.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,545	20.20	12.89	7.31	-	56.95	22.18	17.09	11.25	4.92	22.85	11.37	6.42	2.85	2.21	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,382	19.37	12.36	7.01	-	54.63	21.28	16.39	10.79	4.72	26.00	10.90	10.26	2.73	2.11	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,218	18.61	11.87	6.74	-	52.47	20.44	15.74	10.36	4.54	28.92	13.79	10.47	2.63	2.03	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,054	17.90	11.42	6.48	-	50.48	19.67	15.14	9.97	4.36	31.62	17.06	10.08	2.53	1.95	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,890	17.24	11.00	6.24	-	48.65	18.97	14.59	9.60	4.20	34.11	20.09	9.71	2.43	1.88	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,726	16.64	10.62	6.02	-	46.91	18.26	14.08	9.27	4.06	36.45	22.91	9.37	2.35	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,563	16.07	10.25	5.82	-	45.33	17.66	13.60	8.95	3.92	38.60	25.53	9.05	2.27	1.75	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,399	15.55	9.92	5.63	-	43.83	17.08	13.15	8.65	3.79	40.62	27.98	8.75	2.19	1.70	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,235	15.05	9.60	5.45	-	42.39	16.49	12.73	8.38	3.67	42.56	30.33	8.47	2.12	1.64	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　給油	バトロール	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,082	16.70	16.70	-	-	60.24	22.18	21.73	14.58	-	23.06	14.74	8.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,918	15.83	15.83	-	-	57.08	21.02	20.59	13.81	-	27.09	13.96	13.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,754	15.04	15.04	-	-	54.22	19.97	19.56	13.12	-	30.74	17.47	13.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,590	14.32	14.32	-	-	51.65	19.02	18.63	12.50	-	34.03	21.39	12.64	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,427	13.67	13.67	-	-	49.31	18.16	17.79	11.93	-	37.02	24.96	12.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,263	13.08	13.08	-	-	47.16	17.37	17.01	11.41	-	39.76	28.22	11.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,099	12.53	12.53	-	-	45.21	16.66	16.30	10.94	-	42.26	31.20	11.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,935	12.03	12.03	-	-	43.36	15.95	15.65	10.50	-	44.61	33.99	10.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
40cm以上60cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,771	11.57	11.57	-	-	41.70	15.34	15.05	10.10	-	46.73	36.52	10.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No.200【　巨石積（練）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R				Z				S	K （ *印：貸料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,931	23.32	14.88	8.44	-	63.43	23.34	19.73	12.99	5.69	13.25	7.41	3.29	2.55	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,768	22.23	14.18	8.05	-	60.44	22.25	18.80	12.37	5.42	17.33	11.76	3.14	2.43	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,604	21.22	13.54	7.68	-	57.73	21.27	17.95	11.82	5.17	21.05	15.73	3.00	2.32	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,440	20.31	12.96	7.35	-	55.24	20.34	17.18	11.31	4.95	24.45	19.36	2.87	2.22	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,276	19.47	12.42	7.05	-	52.97	19.51	16.47	10.84	4.75	27.56	22.68	2.75	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,112	18.70	11.93	6.77	-	50.88	18.75	15.82	10.41	4.56	30.42	25.74	2.64	2.04	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,949	17.99	11.48	6.51	-	48.94	18.03	15.22	10.02	4.38	33.07	28.57	2.54	1.96	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,785	17.32	11.05	6.27	-	47.15	17.38	14.66	9.65	4.22	35.53	31.19	2.45	1.89	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,621	16.71	10.66	6.05	-	45.48	16.76	14.14	9.31	4.07	37.81	33.63	2.36	1.82	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	0.5m3以上1.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	12,468	20.21	20.21	-	-	69.73	26.81	23.25	17.64	-	10.06	10.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,304	18.94	18.94	-	-	65.35	25.13	21.79	16.53	-	15.71	15.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,140	17.82	17.82	-	-	61.48	23.64	20.50	15.55	-	20.70	20.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,976	16.82	16.82	-	-	58.05	22.33	19.35	14.68	-	25.13	25.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,813	15.93	15.93	-	-	54.99	21.16	18.33	13.90	-	29.08	29.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,649	15.13	15.13	-	-	52.22	20.08	17.41	13.21	-	32.65	32.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,485	14.41	14.41	-	-	49.72	19.14	16.57	12.57	-	35.87	35.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,321	13.75	13.75	-	-	47.46	18.26	15.82	12.00	-	38.79	38.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
40cm以上60cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,157	13.15	13.15	-	-	45.38	17.45	15.13	11.48	-	41.47	41.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：貸料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,424	16.67	10.30	6.37	-	49.79	19.85	15.47	8.86	4.29	33.54	9.91	9.91	9.32	1.92	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,260	16.07	9.93	6.14	-	48.00	19.14	14.91	8.54	4.14	35.93	12.58	9.55	9.55	1.85	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,097	15.51	9.58	5.93	-	46.34	18.49	14.39	8.24	3.99	38.15	15.61	9.22	9.22	1.79	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,933	14.99	9.26	5.73	-	44.79	17.86	13.91	7.97	3.86	40.22	18.44	8.91	8.91	1.73	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,769	14.51	8.96	5.55	-	43.33	17.28	13.46	7.71	3.73	42.16	21.09	8.62	8.62	1.67	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,605	14.05	8.68	5.37	-	41.91	16.67	13.04	7.47	3.62	44.04	23.63	8.35	8.35	1.62	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,441	13.62	8.41	5.21	-	40.64	16.17	12.64	7.24	3.51	45.74	25.94	8.10	8.10	1.57	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,278	13.21	8.16	5.05	-	39.41	15.69	12.26	7.02	3.40	47.38	28.17	7.86	7.86	1.52	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,960	12.86	12.86	-	-	50.74	19.34	18.87	11.06	-	36.40	12.38	12.38	11.64	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,797	12.28	12.28	-	-	48.51	18.50	18.03	10.57	-	39.21	15.57	11.82	11.82	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,633	11.76	11.76	-	-	46.43	17.70	17.26	10.12	-	41.81	19.17	11.32	11.32	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,469	11.28	11.28	-	-	44.53	16.99	16.55	9.70	-	44.19	22.47	10.86	10.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,305	10.84	10.84	-	-	42.74	16.28	15.90	9.32	-	46.42	25.56	10.43	10.43	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,141	10.43	10.43	-	-	41.12	15.66	15.30	8.97	-	48.45	28.37	10.04	10.04	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,978	10.05	10.05	-	-	39.63	15.09	14.75	8.64	-	50.32	30.98	9.67	9.67	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,814	9.70	9.70	-	-	38.24	14.56	14.23	8.34	-	52.06	33.40	9.33	9.33	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,201	18.51	11.43	7.08	-	55.25	22.03	17.17	9.83	4.76	26.24	11.00	10.35	2.76	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,037	17.77	10.98	6.79	-	53.05	21.14	16.49	9.44	4.57	29.18	13.91	10.57	2.65	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No. 200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,873	17.09	10.56	6.53	-	51.03	20.34	15.86	9.08	4.40	31.88	17.20	10.16	2.55	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,709	16.46	10.17	6.29	-	49.15	19.59	15.27	8.75	4.24	34.39	20.25	9.79	2.45	1.90	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,545	15.88	9.81	6.07	-	47.40	18.88	14.73	8.44	4.09	36.72	23.08	9.44	2.37	1.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,382	15.33	9.47	5.86	-	45.77	18.23	14.23	8.15	3.95	38.90	25.72	9.12	2.29	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,218	14.83	9.16	5.67	-	44.26	17.64	13.75	7.88	3.82	40.91	28.18	8.81	2.21	1.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,054	14.35	8.86	5.49	-	42.78	17.03	13.31	7.62	3.69	42.87	30.55	8.53	2.14	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,737	14.67	14.67	-	-	57.93	22.10	21.53	12.62	-	27.40	14.12	13.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,573	13.93	13.93	-	-	55.00	20.96	20.45	11.99	-	31.07	17.66	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,409	13.26	13.26	-	-	52.36	19.96	19.47	11.41	-	34.38	21.61	12.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,245	12.66	12.66	-	-	49.95	19.04	18.57	10.89	-	37.39	25.21	12.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,082	12.10	12.10	-	-	47.77	18.21	17.76	10.41	-	40.13	28.48	11.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,918	11.59	11.59	-	-	45.76	17.45	17.01	9.97	-	42.65	31.49	11.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,754	11.13	11.13	-	-	43.88	16.71	16.33	9.57	-	44.99	34.28	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	有り	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,590	10.69	10.69	-	-	42.17	16.06	15.69	9.20	-	47.14	36.85	10.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,201	18.51	11.43	7.08	-	55.25	22.03	17.17	9.83	4.76	26.24	11.00	10.35	2.76	2.13	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,037	17.77	10.98	6.79	-	53.05	21.14	16.49	9.44	4.57	29.18	13.91	10.57	2.65	2.05	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,873	17.09	10.56	6.53	-	51.03	20.34	15.86	9.08	4.40	31.88	17.20	10.16	2.55	1.97	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,709	16.46	10.17	6.29	-	49.15	19.59	15.27	8.75	4.24	34.39	20.25	9.79	2.45	1.90	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している

No. 200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格 K（*印：賃料）				代表機労材規格 R				代表機労材規格 Z				代表機労材規格 S	備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,545	15.88	9.81	6.07	-	47.40	18.88	14.73	8.44	4.09	36.72	23.08	9.44	2.37	1.83	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,382	15.33	9.47	5.86	-	45.77	18.23	14.23	8.15	3.95	38.90	25.72	9.12	2.29	1.77	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,218	14.83	9.16	5.67	-	44.26	17.64	13.75	7.88	3.82	40.91	28.18	8.81	2.21	1.71	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,054	14.35	8.86	5.49	-	42.78	17.03	13.31	7.62	3.69	42.87	30.55	8.53	2.14	1.65	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,737	14.67	14.67	-	-	57.93	22.10	21.53	12.62	-	27.40	14.12	13.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,573	13.93	13.93	-	-	55.00	20.96	20.45	11.99	-	31.07	17.66	13.41	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,409	13.26	13.26	-	-	52.36	19.96	19.47	11.41	-	34.38	21.61	12.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,245	12.66	12.66	-	-	49.95	19.04	18.57	10.89	-	37.39	25.21	12.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,082	12.10	12.10	-	-	47.77	18.21	17.76	10.41	-	40.13	28.48	11.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,918	11.59	11.59	-	-	45.76	17.45	17.01	9.97	-	42.65	31.49	11.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,754	11.13	11.13	-	-	43.88	16.71	16.33	9.57	-	44.99	34.28	10.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	有り	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,590	10.69	10.69	-	-	42.17	16.06	15.69	9.20	-	47.14	36.85	10.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	止水シート　ｔ＝１ｍｍ	-	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,563	21.29	13.15	8.14	-	61.19	23.03	19.75	11.31	5.48	17.52	11.90	3.17	2.45	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,400	20.32	12.55	7.77	-	58.40	21.98	18.85	10.80	5.23	21.28	15.91	3.03	2.34	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,236	19.43	12.00	7.43	-	55.87	21.03	18.03	10.33	5.00	24.70	19.56	2.90	2.24	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,072	18.62	11.50	7.12	-	53.54	20.16	17.28	9.90	4.79	27.84	22.91	2.78	2.15	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,908	17.88	11.04	6.84	-	51.40	19.35	16.59	9.50	4.60	30.72	25.99	2.67	2.06	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,744	17.19	10.62	6.57	-	49.43	18.61	15.95	9.14	4.43	33.38	28.84	2.56	1.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,581	16.55	10.22	6.33	-	47.59	17.91	15.36	8.80	4.26	35.86	31.48	2.47	1.91	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,417	15.96	9.86	6.10	-	45.90	17.29	14.81	8.48	4.11	38.14	33.92	2.38	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.0m3を超え1.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,123	17.60	17.60	-	-	66.47	26.46	22.94	15.14	-	15.93	15.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,959	16.54	16.54	-	-	62.49	24.89	21.56	14.23	-	20.97	20.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,795	15.61	15.61	-	-	58.96	23.48	20.34	13.43	-	25.43	25.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,631	14.77	14.77	-	-	55.81	22.23	19.25	12.71	-	29.42	29.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,468	14.02	14.02	-	-	52.97	21.09	18.28	12.06	-	33.01	33.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,304	13.34	13.34	-	-	50.42	20.09	17.39	11.48	-	36.24	36.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,140	12.73	12.73	-	-	48.09	19.15	16.59	10.95	-	39.18	39.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
60cm以上80cm未満	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,976	12.17	12.17	-	-	45.97	18.31	15.86	10.47	-	41.86	41.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,015	15.15	8.94	6.21	-	48.53	19.72	15.52	7.82	4.18	36.32	12.71	9.66	9.66	1.87	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,851	14.61	8.62	5.99	-	46.83	19.04	14.97	7.55	4.03	38.56	15.77	9.32	9.32	1.81	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,687	14.12	8.33	5.79	-	45.25	18.39	14.47	7.29	3.90	40.63	18.63	9.00	9.00	1.74	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,524	13.66	8.06	5.60	-	43.76	17.78	13.99	7.06	3.77	42.58	21.29	8.71	8.71	1.69	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	26,360	13.22	7.80	5.42	-	42.32	17.17	13.55	6.83	3.65	44.46	23.86	8.43	8.43	1.63	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	27,196	12.81	7.56	5.25	-	41.02	16.64	13.13	6.62	3.54	46.17	26.20	8.17	8.17	1.58	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	28,032	12.44	7.34	5.10	-	39.78	16.14	12.74	6.42	3.43	47.78	28.39	7.93	7.93	1.54	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,551	11.09	11.09	-	-	49.17	19.28	18.75	9.71	-	39.74	15.78	11.98	11.98	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	止水シート t＝1mm	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	-	-	止水シートは遮水シートの単価で設定している	

No. 200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
								K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,388	10.61	10.61	−	−	47.06	18.47	17.94	9.29	−	42.33	19.41	11.46	11.46	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,224	10.17	10.17	−	−	45.11	17.69	17.20	8.91	−	44.72	22.74	10.99	10.99	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,060	9.77	9.77	−	−	43.28	16.96	16.51	8.55	−	46.95	25.85	10.55	10.55	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,896	9.39	9.39	−	−	41.62	16.31	15.88	8.22	−	48.99	28.69	10.15	10.15	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,732	9.05	9.05	−	−	40.09	15.71	15.30	7.92	−	50.86	31.30	9.78	9.78	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	有り	無し	−	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,569	8.73	8.73	−	−	38.67	15.15	14.76	7.64	−	52.60	33.74	9.43	9.43	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,791	16.76	9.89	6.87	−	53.72	21.83	17.18	8.66	4.63	29.52	14.08	10.69	2.68	2.07	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,628	16.12	9.51	6.61	−	51.63	20.97	16.51	8.33	4.45	32.25	17.40	10.28	2.58	1.99	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,464	15.52	9.16	6.36	−	49.72	20.20	15.90	8.02	4.28	34.76	20.47	9.89	2.48	1.92	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,300	14.96	8.83	6.13	−	47.93	19.47	15.33	7.73	4.13	37.11	23.33	9.54	2.39	1.85	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,136	14.44	8.52	5.92	−	46.28	18.80	14.80	7.46	3.99	39.28	25.98	9.21	2.31	1.78	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,972	13.96	8.24	5.72	−	44.73	18.19	14.30	7.21	3.85	41.31	28.46	8.90	2.23	1.72	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,809	13.51	7.97	5.54	−	43.27	17.57	13.84	6.98	3.73	43.22	30.78	8.61	2.16	1.67	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	−	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	−	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,328	12.60	12.60	−	−	55.87	21.92	21.30	11.03	−	31.53	17.92	13.61	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	−	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,164	11.99	11.99	−	−	53.14	20.85	20.26	10.49	−	34.87	21.92	12.95	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	−	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,000	11.43	11.43	−	−	50.67	19.87	19.32	10.01	−	37.90	25.55	12.35	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	−	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,836	10.92	10.92	−	−	48.43	19.00	18.46	9.56	−	40.65	28.85	11.80	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	−	−
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	−	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,673	10.46	10.46	−	−	46.36	18.18	17.68	9.15	−	43.18	31.88	11.30	−	−	−	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 ＊	−	−	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	−	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ ｍｍ	−	−	−	−

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水ｼｰﾄの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,509	10.03	10.03	－	－	44.44	17.41	16.96	8.78	－	45.53	34.69	10.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	有り	無し	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,345	9.64	9.64	－	－	42.70	16.73	16.29	8.44	－	47.66	37.25	10.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	－	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,791	16.76	9.89	6.87	－	53.72	21.83	17.18	8.66	4.63	29.52	14.08	10.69	2.68	2.07	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,628	16.12	9.51	6.61	－	51.63	20.97	16.51	8.33	4.45	32.25	17.40	10.28	2.58	1.99	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,464	15.52	9.16	6.36	－	49.72	20.20	15.90	8.02	4.28	34.76	20.47	9.89	2.48	1.92	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,300	14.96	8.83	6.13	－	47.93	19.47	15.33	7.73	4.13	37.11	23.33	9.54	2.39	1.85	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,136	14.44	8.52	5.92	－	46.28	18.80	14.80	7.46	3.99	39.28	25.98	9.21	2.31	1.78	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	24,972	13.96	8.24	5.72	－	44.73	18.19	14.30	7.21	3.85	41.31	28.46	8.90	2.23	1.72	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	25,809	13.51	7.97	5.54	－	43.27	17.57	13.84	6.98	3.73	43.22	30.78	8.61	2.16	1.67	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,328	12.60	12.60	－	－	55.87	21.92	21.30	11.03	－	31.53	17.92	13.61	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,164	11.99	11.99	－	－	53.14	20.85	20.26	10.49	－	34.87	21.92	12.95	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,000	11.43	11.43	－	－	50.67	19.87	19.32	10.01	－	37.90	25.55	12.35	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,836	10.92	10.92	－	－	48.43	19.00	18.46	9.56	－	40.65	28.85	11.80	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,673	10.46	10.46	－	－	46.36	18.18	17.68	9.15	－	43.18	31.88	11.30	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,509	10.03	10.03	－	－	44.44	17.41	16.96	8.78	－	45.53	34.69	10.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	有り	無し	－	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,345	9.64	9.64	－	－	42.70	16.73	16.29	8.44	－	47.66	37.25	10.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	－	－	－	止水シートは遮水シートの単価で設定している
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,154	19.20	11.33	7.87	－	59.24	22.79	19.67	9.92	5.30	21.56	16.12	3.07	2.37	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,991	18.36	10.83	7.53	－	56.62	21.76	18.81	9.48	5.07	25.02	19.81	2.94	2.27	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	止水シート ｔ＝１ｍｍ	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－

No.200【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
石材径区分	遮水シートの有無	止水シートの有無	裏込材の有無	裏込材規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）			R				Z					S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	19,827	17.58	10.37	7.21	-	54.24	20.87	18.01	9.08	4.85	28.18	23.20	2.81	2.17	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	20,663	16.87	9.95	6.92	-	52.04	20.01	17.28	8.72	4.66	31.09	26.30	2.70	2.09	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	21,499	16.22	9.57	6.65	-	50.02	19.23	16.61	8.38	4.48	33.76	29.17	2.59	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	22,335	15.61	9.21	6.40	-	48.15	18.52	15.99	8.06	4.31	36.24	31.82	2.49	1.93	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	23,172	15.05	8.88	6.17	-	46.41	17.86	15.41	7.77	4.15	38.54	34.28	2.40	1.86	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	1.5m3を超え2.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	13,714	15.00	15.00	-	-	63.66	26.07	22.60	13.14	-	21.34	21.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.0m3を超え2.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	14,550	14.14	14.14	-	-	60.00	24.58	21.30	12.38	-	25.86	25.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	2.5m3を超え3.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	15,386	13.37	13.37	-	-	56.74	23.24	20.14	11.71	-	29.89	29.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.0m3を超え3.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	16,222	12.68	12.68	-	-	53.82	22.06	19.10	11.10	-	33.50	33.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	3.5m3を超え4.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,058	12.06	12.06	-	-	51.18	20.96	18.17	10.56	-	36.76	36.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.0m3を超え4.5m3以下	18-8-25(20)(高炉)	17,895	11.50	11.50	-	-	48.78	19.97	17.32	10.07	-	39.72	39.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	
80cm以上100cm以下	無し	無し	無し	-	4.5m3を超え5.0m3以下	18-8-25(20)(高炉)	18,731	10.98	10.98	-	-	46.61	19.10	16.54	9.62	-	42.41	42.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-	

No.201【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,157.4	41.21	38.74	2.47	－	43.67	26.11	16.57	－	－	15.12	15.12	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　開口幅２，１００～２，５００ｍｍ爪幅４５０～１，０００ｍｍ	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.202【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　木杭打　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,367.1	11.74	6.90	4.61	－	50.36	22.87	13.56	12.95	－	37.90	34.45	3.39	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.204【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,632.9	30.71	29.82	0.89	－	65.60	21.45	20.67	20.18	2.17	3.69	2.87	0.82	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	500mm以上600mm未満	無し	4,719.6	35.59	35.59	－	－	64.41	22.48	21.78	18.89	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,078.2	28.56	27.63	0.93	－	67.55	24.23	19.46	18.87	2.28	3.89	3.02	0.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	600mm以上700mm未満	無し	5,043.2	33.31	33.31	－	－	66.69	22.13	21.01	20.38	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,956.2	32.51	31.67	0.84	－	64.00	24.90	18.44	14.61	2.05	3.49	2.71	0.78	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	700mm以上900mm未満	無し	6,738.5	37.39	37.39	－	－	62.61	23.19	19.06	15.73	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,811.4	30.77	29.96	0.81	－	65.83	25.62	17.94	14.75	1.99	3.40	2.64	0.76	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	900mm以上1100mm未満	無し	8,350.1	35.20	35.20	－	－	64.80	24.06	18.46	15.86	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	11,486	30.00	29.25	0.75	－	66.86	26.13	17.72	15.00	1.84	3.14	2.44	0.70	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	2000mm	1100mm	無し	9,903.0	33.92	33.92	－	－	66.08	24.80	18.16	16.05	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,475.3	29.27	28.15	1.12	－	66.08	22.00	20.28	19.48	2.73	4.65	3.61	1.04	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	500mm以上600mm未満	無し	3,562.1	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,592.9	31.04	30.03	1.01	－	64.74	22.34	21.15	15.77	2.48	4.22	3.28	0.94	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	600mm以上700mm未満	無し	4,557.9	36.85	36.85	－	－	63.15	22.57	19.57	17.44	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	7,052.0	30.71	29.77	0.94	－	65.35	24.95	17.16	16.48	2.31	3.94	3.06	0.88	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	700mm以上900mm未満	無し	5,834.3	35.99	35.99	－	－	64.01	22.96	18.16	17.61	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,855.5	29.35	28.45	0.90	－	66.89	28.38	16.98	13.35	2.21	3.76	2.92	0.84	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.204【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	900mm以上1100mm未満	無し	7,394.2	34.08	34.08	-	-	65.92	27.16	17.37	14.33	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,334	29.29	28.45	0.84	-	67.22	26.87	17.21	14.11	2.05	3.49	2.71	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	3300mm	1100mm	無し	8,750.6	33.59	33.59	-	-	66.41	25.50	17.62	15.14	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,534.8	25.18	23.76	1.42	-	68.92	27.83	18.41	17.16	3.46	5.90	4.58	1.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,621.5	32.04	32.04	-	-	67.96	25.54	20.21	19.60	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,925.1	26.73	25.58	1.15	-	68.48	25.37	18.80	17.91	2.81	4.79	3.72	1.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	600mm以上700mm未満	無し	3,890.1	32.39	32.39	-	-	67.61	22.95	20.43	19.81	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	6,374.8	27.40	26.35	1.05	-	68.25	27.60	18.98	14.07	2.55	4.35	3.38	0.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	700mm以上900mm未満	無し	5,157.1	32.57	32.57	-	-	67.43	25.97	19.93	15.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	8,647.0	30.06	29.14	0.92	-	66.09	26.47	17.39	13.68	2.26	3.85	2.99	0.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	900mm以上1100mm未満	無し	7,185.8	35.06	35.06	-	-	64.94	24.85	17.88	14.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,357.3	27.86	26.93	0.93	-	68.28	27.29	19.01	12.75	2.26	3.86	3.00	0.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5000mm	1100mm	無し	7,774.3	32.41	32.41	-	-	67.59	25.84	19.83	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,478.7	30.27	29.30	0.97	-	65.70	21.67	20.58	19.97	2.36	4.03	3.13	0.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	400mm以上500mm未満	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,600.5	29.61	28.52	1.09	-	65.86	21.99	20.43	19.67	2.66	4.53	3.52	1.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	500mm以上600mm未満	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.204【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,722.2	28.99	27.79	1.20	-	66.01	22.32	20.29	19.38	2.93	5.00	3.88	1.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	600mm以上700mm未満	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,904.9	28.11	26.75	1.36	-	66.22	22.77	20.09	18.97	3.32	5.67	4.40	1.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	700mm以上900mm未満	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,148.4	27.06	25.49	1.56	-	66.45	23.29	19.85	18.47	3.80	6.49	5.03	1.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	900mm以上1100mm未満	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	5,270.2	26.56	24.90	1.65	-	66.58	23.55	19.74	18.24	4.02	6.86	5.32	1.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	2000mm	1100mm	無し	3,687.2	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,897.0	29.47	28.36	1.11	-	65.90	22.08	20.40	19.60	2.72	4.63	3.60	1.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	400mm以上500mm未満	無し	3,105.5	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,018.8	28.74	27.50	1.24	-	66.07	22.46	20.23	19.26	3.04	5.19	4.03	1.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	500mm以上600mm未満	無し	3,105.5	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,140.5	28.06	26.69	1.37	-	66.24	22.80	20.08	18.95	3.34	5.70	4.43	1.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	600mm以上700mm未満	無し	3,105.5	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,323.2	27.12	25.57	1.54	-	66.44	23.27	19.86	18.50	3.77	6.44	4.99	1.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	700mm以上900mm未満	無し	3,105.5	35.59	35.59	-	-	64.41	22.48	21.78	18.89	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	*	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,566.7	25.96	24.20	1.75	-	66.73	23.88	19.60	17.96	4.28	7.31	5.67	1.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.204【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	900mm以上1100mm未満	無し	3,105.5	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,688.5	25.43	23.57	1.85	–	66.86	24.14	19.48	17.72	4.52	7.71	5.98	1.72	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	3300mm	1100mm	無し	3,105.5	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,600.8	28.97	27.77	1.20	–	66.02	22.34	20.28	19.37	2.94	5.01	3.89	1.12	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	400mm以上500mm未満	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,722.6	28.20	26.86	1.34	–	66.20	22.73	20.11	19.01	3.28	5.60	4.35	1.25	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,844.4	27.50	26.01	1.48	–	66.36	23.08	19.95	18.68	3.60	6.14	4.77	1.37	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	600mm以上700mm未満	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,027.0	26.50	24.83	1.66	–	66.59	23.58	19.72	18.21	4.05	6.91	5.36	1.54	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	700mm以上900mm未満	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,270.6	25.30	23.41	1.88	–	66.88	24.20	19.45	17.65	4.58	7.82	6.06	1.75	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,392.3	24.75	22.76	1.98	–	67.01	24.48	19.33	17.40	4.82	8.24	6.39	1.84	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	4000mm	1100mm	無し	2,809.3	35.59	35.59	–	–	64.41	22.48	21.78	18.89	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,264.7	28.12	26.79	1.33	–	66.34	22.59	20.03	18.94	3.24	5.54	4.30	1.24	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	–	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	400mm以上500mm未満	無し	2,473.3	35.37	35.37	–	–	64.63	22.33	21.64	18.78	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	–		–	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.204【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅	基礎砕石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,386.5	27.32	25.83	1.48	－	66.53	23.01	19.84	18.57	3.61	6.15	4.78	1.37	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	500mm以上600mm未満	無し	2,473.3	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,508.3	26.56	24.93	1.62	－	66.70	23.40	19.67	18.21	3.95	6.74	5.23	1.50	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	600mm以上700mm未満	無し	2,473.3	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,690.9	25.52	23.70	1.81	－	66.94	23.93	19.44	17.73	4.42	7.54	5.85	1.68	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	700mm以上900mm未満	無し	2,473.3	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	3,934.5	24.28	22.23	2.04	－	67.23	24.58	19.17	17.15	4.97	8.49	6.58	1.90	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	900mm以上1100mm未満	無し	2,473.3	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	1100mm	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	4,056.2	23.71	21.56	2.14	－	67.37	24.88	19.04	16.89	5.22	8.92	6.92	1.99	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ以外又は無し	5000mm	1100mm	無し	2,473.3	35.37	35.37	－	－	64.63	22.33	21.64	18.78	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	－		－	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.205【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.206【　中詰コンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.207【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	22,730	10.71	10.71	-	-	20.89	9.22	5.08	3.26	-	68.40	68.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	

No.208【　かごマット設置（スロープ型）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
かご厚さ	かご本体材質	詰石種類	詰石規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
t=30cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径5～15cm	9,854.0	2.91	2.80	-	-	25.56	18.10	2.34	2.26	1.88	71.53	45.31	18.99	1.32	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　５０～１５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
t=50cm	亜鉛ﾒｯｷ	割栗石	径15～20cm	13,295	2.80	2.70	-	-	23.58	16.60	2.31	2.18	1.59	73.62	45.12	22.84	1.27	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　メッキ鉄線	割栗石　１５０～２００mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	

No.209【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
袋詰玉石用袋材規格	施工条件	中詰材区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	購入材	19,839	2.06	2.06	-	-	13.86	3.60	3.49	3.44	3.03	84.08	42.88	39.06	2.14	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4m以下及び作業半径5m以内	流用又は採取材	12,089	3.38	3.38	-	-	22.76	5.91	5.73	5.65	4.98	73.86	70.35	3.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	購入材	21,131	6.60	4.96	1.64	-	14.65	5.27	3.13	3.04	2.99	78.75	40.27	36.67	1.81	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2t用(長期性能型)	掘付深さ4mを超え9m以下又は作業半径5mを超え18m以下	流用又は採取材	13,381	10.43	7.84	2.59	-	23.16	8.33	4.95	4.80	4.72	66.41	63.55	2.86	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材２ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	購入材	30,710	4.77	3.59	1.18	-	10.59	3.81	2.26	2.20	2.16	84.64	44.67	38.66	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	中詰材　割栗石１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3t用(長期性能型)	-	流用又は採取材	18,835	7.79	5.86	1.93	-	17.30	6.22	3.70	3.58	3.53	74.91	72.78	2.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第３次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	袋詰玉石用袋材３ｔ用（長期性能型）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.210【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	9,623.9	21.11	17.45	-	-	56.87	31.78	9.36	5.87	-	22.02	22.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	10,566	19.22	15.89	-	-	51.80	28.95	8.52	5.35	-	28.98	28.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	11,744	17.30	14.30	-	-	46.60	26.04	7.67	4.81	-	36.10	36.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	13,000	15.63	12.92	-	-	42.07	23.50	6.93	4.34	-	42.30	42.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	14,257	14.25	11.78	-	-	38.35	21.42	6.31	3.96	-	47.40	47.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	15,591	13.03	10.77	-	-	35.07	19.59	5.77	3.62	-	51.90	51.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	17,005	11.94	9.87	-	-	32.15	17.96	5.29	3.32	-	55.91	55.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	18,497	10.98	9.08	-	-	29.56	16.51	4.87	3.05	-	59.46	59.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	20,067	10.12	8.37	-	-	27.24	15.22	4.48	2.81	-	62.64	62.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
無し	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	21,716	9.35	7.73	-	-	25.17	14.06	4.14	2.60	-	65.48	65.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	11m3以上16m3未満	12,983	16.68	12.93	-	-	67.00	34.74	9.79	4.35	3.07	16.32	16.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	16m3以上23m3未満	13,925	15.55	12.06	-	-	62.46	32.38	9.13	4.06	2.86	21.99	21.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	23m3以上31m3未満	15,103	14.34	11.12	-	-	57.59	29.85	8.42	3.74	2.64	28.07	28.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	31m3以上39m3未満	16,359	13.23	10.26	-	-	53.18	27.59	7.77	3.45	2.43	33.59	33.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	39m3以上47m3未満	17,616	12.29	9.53	-	-	49.38	25.61	7.22	3.20	2.26	38.33	38.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	47m3以上56m3未満	18,951	11.43	8.86	-	-	45.90	23.80	6.71	2.98	2.10	42.67	42.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	-	-	-	-	-

No.210【　笠コンクリートブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠の有無	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	21-8-25(20)(高炉)	56m3以上65m3未満	20,364	10.63	8.24	-	-	42.67	22.12	6.24	2.77	1.95	46.70	46.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	65m3以上75m3未満	21,856	9.90	7.68	-	-	39.76	20.61	5.81	2.58	1.82	50.34	50.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	75m3以上85m3未満	23,426	9.24	7.17	-	-	37.09	19.22	5.42	2.41	1.70	53.67	53.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
有り	21-8-25(20)(高炉)	85m3以上96m3未満	25,075	8.63	6.69	-	-	34.66	17.96	5.07	2.25	1.59	56.71	56.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-

No.211【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.212【　グラウトホール　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,140.0	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.213【　グラウト管（材料費）　】

物価資料等による

No.214【　掘削（光ケーブル配管）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,174.7	11.60	11.38	－	－	80.94	38.44	33.83	7.09	－	7.46	7.32	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）〕 山積0.28m3（平積0.2m3） *	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.215【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,211.8	9.52	9.34	－	－	86.28	31.54	29.85	23.20	－	4.20	4.12	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.216【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.217【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.218【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置条数		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2条	1,348.7	0.00	-	-	-	27.33	18.18	7.85	-	-	72.67	69.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
3条	1,838.6	0.00	-	-	-	20.05	13.34	5.76	-	-	79.95	76.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-
4条	2,328.5	0.00	-	-	-	15.83	10.53	4.55	-	-	84.17	80.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ＦＥＰ　８０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.219【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	98,193	3.20	3.20	－	－	27.50	12.71	7.21	4.44	2.96	69.30	67.37	1.33	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	－		－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ハンドホール　６００×６００×６００ｍｍ　Ｒ２Ｋ－６０蓋付	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.220【　掘削（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	-	-	514.26	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	-	-	681.72	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	-	-	257.41	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	-	-	353.59	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模	-	-	-	2,049.8	42.71	42.71	-	-	44.08	44.08	-	-	-	13.21	13.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）		-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	-	-	608.17	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	-	-	912.54	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	-	-	314.55	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	-	-	471.26	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,604.7	51.19	29.40	17.14	-	33.99	30.90	-	-	-	14.82	13.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	可	6,268.9	0.00	-	-	-	100.00	29.95	25.66	21.16	7.98	0.00	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
軟岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	16,427	0.00	-	-	-	100.00	48.68	28.65	16.13	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,364.6	51.94	25.88	14.39	-	33.46	25.94	-	-	-	14.60	11.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	可	9,057.2	0.00	-	-	-	100.00	26.36	24.31	22.28	8.36	0.00	-	-	-	-	-	-		-	さく岩工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m超	不可	22,262	0.00	-	-	-	100.00	47.84	28.61	17.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,759.3	51.94	29.54	16.43	-	33.46	29.61	-	-	-	14.60	12.92	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m超	可	10,703	0.00	-	-	-	100.00	45.52	18.68	8.24	6.93	0.00	-	-	-	-	-	-		-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-

No.220【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
転石	-	-	機械走行面より5m超	不可	12,986	0.00	-	-	-	100.00	47.85	28.62	16.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格									備考
				K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
土砂等発生現場	土質	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	461.14	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.0km以下	518.78	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	1.5km以下	576.42	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.0km以下	634.06	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	2.5km以下	749.35	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	3.0km以下	806.99	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	4.0km以下	922.27	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	5.0km以下	1,037.6	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	6.0km以下	1,210.5	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	7.0km以下	1,325.8	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	0.5km以下	562.59	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.0km以下	632.91	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	1.5km以下	703.23	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.0km以下	773.56	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	2.5km以下	914.20	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	3.0km以下	984.53	44.97	44.97	-	-	36.60	36.60	-	-	-	18.43	18.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　(タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む)	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No. 221【　土砂等運搬（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土砂等発生現場	土質	運搬距離		K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	軟岩	4.0km以下	1,125.2	44.97	44.97	–	–	36.60	36.60	–	–	–	18.43	18.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	5.0km以下	1,265.8	44.97	44.97	–	–	36.60	36.60	–	–	–	18.43	18.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	6.0km以下	1,476.8	44.97	44.97	–	–	36.60	36.60	–	–	–	18.43	18.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	軟岩	7.0km以下	1,617.4	44.97	44.97	–	–	36.60	36.60	–	–	–	18.43	18.43	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	0.5km以下	653.33	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.0km以下	734.99	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	1.5km以下	816.66	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.0km以下	898.32	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	2.5km以下	1,061.7	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	3.0km以下	1,143.3	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	4.0km以下	1,306.7	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	5.0km以下	1,470.0	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	6.0km以下	1,715.0	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
標準	硬岩	7.0km以下	1,878.3	46.79	46.79	–	–	35.39	35.39	–	–	–	17.82	17.82	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	–	0.3km以下	744.53	25.69	25.69	–	–	59.52	59.52	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む
小規模	–	0.6km以下	850.89	25.69	25.69	–	–	59.52	59.52	–	–	–	14.79	14.79	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　給油　パトロール	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む

No.222【　積込（ルーズ）（砂防）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土砂等発生現場	土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	土砂	235.91	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	岩塊･玉石	282.87	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
標準	破砕岩	353.59	30.64	30.64	-	-	44.73	44.73	-	-	-	24.63	24.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
小規模	-	1,854.6	42.71	42.71	-	-	44.08	44.08	-	-	-	13.21	13.21	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.223【　掘削（砂防）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,000m3未満	無し	890.04	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3未満	有り	1,174.3	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	無し	445.56	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	3,000m3以上	有り	614.38	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	無し	1,057.8	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3未満	有り	1,595.2	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	無し	544.92	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	3,000m3以上	有り	815.25	62.90	43.80	19.10	-	23.67	23.67	-	-	-	13.43	13.43	-	-	-	-	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	*	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.224【　粒径処理　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
粒径処理率(%)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40を超え45以下	3,977.9	25.93	25.93	-	-	63.32	22.23	21.19	18.68	-	10.75	10.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
45を超え50以下	3,226.0	25.93	25.93	-	-	63.32	22.23	21.19	18.68	-	10.75	10.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
50を超え60以下	2,539.7	25.93	25.93	-	-	63.32	22.23	21.19	18.68	-	10.75	10.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
60を超え80以下	1,755.6	25.93	25.93	-	-	63.32	22.23	21.19	18.68	-	10.75	10.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
80を超え100以下	1,243.6	25.93	25.93	-	-	63.32	22.23	21.19	18.68	-	10.75	10.75	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
セメント100m3当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.4t/100m3以下	1,210.8	25.90	25.90	-	-	62.96	16.63	16.08	15.83	13.96	11.14	9.24	1.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-
0.4t/100m3を超え0.8t/100m3以下	1,257.1	24.95	24.95	-	-	60.64	16.02	15.49	15.25	13.44	14.41	8.90	5.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	軽油　パトロール給油	セメント　高炉Ｂ	-	-	-	-
0.8t/100m3を超え1.2t/100m3以下	1,303.3	24.06	24.06	-	-	58.50	15.46	14.94	14.71	12.96	17.44	8.86	8.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.2t/100m3を超え1.6t/100m3以下	1,349.5	23.24	23.24	-	-	56.49	14.92	14.43	14.21	12.52	20.27	11.98	8.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
1.6t/100m3を超え2.0t/100m3以下	1,395.7	22.47	22.47	-	-	54.62	14.42	13.95	13.74	12.11	22.91	14.90	8.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.0t/100m3を超え2.5t/100m3以下	1,447.7	21.66	21.66	-	-	52.66	13.91	13.45	13.24	11.67	25.68	17.95	7.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
2.5t/100m3を超え3.0t/100m3以下	1,505.5	20.83	20.83	-	-	50.64	13.39	12.93	12.73	11.22	28.53	21.10	7.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.0t/100m3を超え3.5t/100m3以下	1,563.2	20.06	20.06	-	-	48.77	12.88	12.46	12.26	10.81	31.17	24.02	7.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
3.5t/100m3を超え4.1t/100m3以下	1,626.8	19.28	19.28	-	-	46.86	12.38	11.97	11.78	10.39	33.86	26.98	6.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.1t/100m3を超え4.6t/100m3以下	1,690.3	18.55	18.55	-	-	45.10	11.91	11.52	11.34	10.00	36.35	29.73	6.62	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
4.6t/100m3を超え5.2t/100m3以下	1,753.9	17.88	17.88	-	-	43.47	11.49	11.10	10.93	9.63	38.65	32.27	6.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.2t/100m3を超え5.8t/100m3以下	1,823.2	17.20	17.20	-	-	41.82	11.06	10.68	10.51	9.27	40.98	34.85	6.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
5.8t/100m3を超え6.5t/100m3以下	1,898.3	16.52	16.52	-	-	40.13	10.58	10.26	10.10	8.90	43.35	37.46	5.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
6.5t/100m3を超え7.2t/100m3以下	1,979.2	15.84	15.84	-	-	38.48	10.14	9.84	9.68	8.54	45.68	40.03	5.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.2t/100m3を超え7.9t/100m3以下	2,060.1	15.22	15.22	-	-	36.97	9.75	9.45	9.30	8.20	47.81	42.38	5.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.225【　撹拌混合　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
セメント100m3当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.9t/100m3を超え 8.7t/100m3以下	2,146.7	14.61	14.61	-	-	35.48	9.35	9.07	8.93	7.87	49.91	44.70	5.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
8.7t/100m3を超え 9.5t/100m3以下	2,239.1	14.00	14.00	-	-	34.02	8.97	8.70	8.56	7.54	51.98	46.99	4.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
9.5t/100m3を超え 10.4t/100m3以下	2,337.4	13.42	13.42	-	-	32.59	8.59	8.33	8.20	7.23	53.99	49.21	4.78	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
10.4t/100m3を超え 11.3t/100m3以下	2,441.3	12.84	12.84	-	-	31.19	8.22	7.97	7.85	6.92	55.97	51.39	4.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
11.3t/100m3を超え 12.3t/100m3以下	2,551.1	12.29	12.29	-	-	29.85	7.87	7.63	7.51	6.62	57.86	53.48	4.38	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.3t/100m3を超え 13.3t/100m3以下	2,666.6	11.76	11.76	-	-	28.56	7.53	7.30	7.19	6.33	59.68	55.49	4.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
13.3t/100m3を超え 14.4t/100m3以下	2,788.0	11.25	11.25	-	-	27.31	7.20	6.98	6.87	6.06	61.44	57.43	4.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
14.4t/100m3を超え 15.5t/100m3以下	2,915.1	10.76	10.76	-	-	26.12	6.89	6.68	6.57	5.79	63.12	59.29	3.83	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
15.5t/100m3を超え 16.7t/100m3以下	3,047.9	10.29	10.29	-	-	24.99	6.59	6.39	6.29	5.54	64.72	61.05	3.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
16.7t/100m3を超え 18.0t/100m3以下	3,192.4	9.82	9.82	-	-	23.85	6.29	6.10	6.00	5.29	66.33	62.83	3.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
18.0t/100m3を超え 19.3t/100m3以下	3,342.6	9.38	9.38	-	-	22.76	6.00	5.82	5.73	5.05	67.86	64.52	3.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
19.3t/100m3を超え 20.7t/100m3以下	3,498.5	8.96	8.96	-	-	21.77	5.74	5.56	5.48	4.83	69.27	66.08	3.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
20.7t/100m3を超え 22.2t/100m3以下	3,666.1	8.55	8.55	-	-	20.77	5.47	5.31	5.23	4.61	70.68	67.63	3.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
22.2t/100m3を超え 23.8t/100m3以下	3,845.2	8.15	8.15	-	-	19.79	5.22	5.06	4.98	4.39	72.06	69.15	2.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
23.8t/100m3を超え 25.5t/100m3以下	4,035.8	7.77	7.77	-	-	18.85	4.97	4.82	4.75	4.18	73.38	70.61	2.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	セメント　高炉Ｂ	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.226【　混合材料敷均し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工幅員（m）		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4.5m未満	1,617.8	7.34	4.08	3.26	－	89.92	35.97	18.82	18.25	15.83	2.74	2.74	－	－	－	－	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4.5m以上	1,294.9	7.32	4.55	2.77	－	90.10	30.55	26.91	15.98	15.50	2.58	2.58	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 質量3～4t	*	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 227【　ボーリング　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,452.0	32.06	28.24	1.95	1.80	35.69	16.42	9.71	9.42	－	32.25	8.24	4.96	4.32	4.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,680.6	33.58	29.58	2.04	1.89	37.42	17.23	10.18	9.87	－	29.00	7.19	5.19	3.77	3.52	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	11,028	33.28	29.32	2.02	1.87	37.08	17.07	10.09	9.78	－	29.64	7.89	5.15	3.40	3.38	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,692	34.70	30.57	2.11	1.95	38.65	17.78	10.52	10.20	－	26.65	6.86	5.37	2.95	2.94	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	－	－
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,903	33.86	29.83	2.06	1.90	37.72	17.36	10.26	9.95	－	28.42	7.42	5.24	3.64	3.55	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,885	35.23	31.03	2.14	1.98	39.23	18.05	10.68	10.35	－	25.54	6.43	5.45	3.15	3.08	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	13,509	29.75	26.21	1.81	1.67	33.08	15.18	9.02	8.75	－	37.17	8.02	7.72	6.17	4.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,332	31.47	27.72	1.91	1.77	35.05	16.13	9.54	9.25	－	33.48	6.99	6.80	5.43	4.86	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	16,361	30.45	26.82	1.85	1.71	33.84	15.53	9.23	8.95	－	35.71	8.25	6.55	5.52	4.71	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,620	32.10	28.28	1.95	1.80	35.77	16.46	9.73	9.44	－	32.13	7.19	5.75	4.96	4.85	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	－	－
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	18,530	30.66	27.01	1.86	1.72	34.07	15.64	9.29	9.01	－	35.27	8.03	7.08	4.87	4.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	－	－
地表	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,106	32.29	28.45	1.96	1.81	35.99	16.57	9.79	9.49	－	31.72	6.98	6.21	4.99	4.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	－	－
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	19,866	27.71	24.41	1.68	1.56	30.81	14.14	8.40	8.15	－	41.48	10.06	9.53	7.55	4.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,363	29.54	26.03	1.79	1.66	32.83	15.07	8.95	8.68	－	37.63	8.95	8.47	6.71	4.57	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	22,428	27.66	24.37	1.68	1.55	30.74	14.11	8.38	8.13	－	41.60	9.23	9.08	8.36	4.28	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,241	29.50	25.99	1.79	1.66	32.79	15.05	8.94	8.67	－	37.71	8.22	8.06	7.43	4.56	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	*	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	24,317	27.31	24.06	1.66	1.53	30.36	13.93	8.28	8.03	-	42.33	10.32	8.48	8.45	4.22	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,329	29.16	25.69	1.77	1.64	32.41	14.88	8.84	8.57	-	38.43	9.20	7.55	7.51	4.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,648	27.92	24.60	1.69	1.57	31.04	14.25	8.46	8.21	-	41.04	9.74	8.23	8.22	4.32	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,629	29.73	26.20	1.80	1.67	33.05	15.17	9.01	8.74	-	37.22	8.68	7.30	7.29	4.60	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,434	28.45	25.06	1.73	1.60	31.61	14.51	8.62	8.36	-	39.94	8.78	8.43	7.58	4.40	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20,812	30.22	26.63	1.83	1.70	33.60	15.42	9.16	8.89	-	36.18	7.82	7.46	6.71	4.67	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20,349	28.34	24.97	1.72	1.59	31.50	14.46	8.59	8.33	-	40.16	9.44	8.69	6.86	4.38	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,964	30.13	26.55	1.83	1.69	33.50	15.38	9.13	8.86	-	36.37	8.36	7.70	6.08	4.66	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,970.6	32.50	28.57	1.97	1.82	36.22	16.65	9.83	9.53	-	31.28	6.98	5.31	5.01	4.92	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,440	33.99	29.88	2.06	1.90	37.87	17.40	10.28	9.97	-	28.14	6.09	5.24	4.63	4.29	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,966	33.78	29.69	2.05	1.89	37.60	17.26	10.21	9.91	-	28.62	6.71	5.21	4.23	4.08	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,951	35.16	30.90	2.13	1.97	39.14	17.97	10.63	10.31	-	25.70	5.82	5.42	3.67	3.53	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,058	34.31	30.16	2.08	1.92	38.23	17.57	10.38	10.06	-	27.46	6.36	5.29	4.30	3.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	17,401	35.64	31.32	2.16	2.00	39.69	18.23	10.78	10.45	-	24.67	5.50	5.50	3.72	3.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	-	-
集水井内	レキ質土	φ90mm	50m/本以下	15,842	29.85	26.24	1.81	1.67	33.18	15.20	9.03	8.76	-	36.97	9.20	7.31	6.76	4.60	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
集水井内	レキ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,986	31.56	27.74	1.91	1.77	35.15	16.16	9.54	9.25	-	33.29	8.03	6.43	5.96	4.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-

No.227【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	レキ質土	φ115mm	50m/本以下	19,137	30.67	26.95	1.86	1.72	34.07	15.61	9.27	8.99	－	35.26	7.90	7.00	6.51	4.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	レキ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,797	32.31	28.40	1.96	1.81	36.00	16.55	9.77	9.47	－	31.69	6.86	6.14	5.72	4.98	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	レキ質土	φ135mm	50m/本以下	21,736	31.03	27.27	1.88	1.74	34.56	15.88	9.38	9.10	－	34.41	8.12	6.78	5.73	4.79	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	レキ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24,794	32.64	28.69	1.98	1.83	36.36	16.71	9.87	9.57	－	31.00	7.12	5.94	5.03	5.03	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23,775	27.63	24.29	1.67	1.55	30.69	14.06	8.35	8.10	－	41.68	11.64	11.07	6.31	4.26	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26,753	29.46	25.90	1.78	1.65	32.74	15.00	8.91	8.64	－	37.80	10.36	9.84	5.60	4.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26,426	27.51	24.18	1.67	1.54	30.57	14.00	8.32	8.07	－	41.92	10.85	10.72	7.09	4.24	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29,722	29.35	25.80	1.78	1.64	32.62	14.94	8.88	8.61	－	38.03	9.64	9.53	6.31	4.53	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28,771	27.39	24.08	1.66	1.53	30.44	13.95	8.28	8.03	－	42.17	11.74	9.85	7.17	4.23	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	32,345	29.25	25.71	1.77	1.64	32.50	14.89	8.84	8.58	－	38.25	10.44	8.76	6.38	4.51	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18,087	29.06	25.54	1.76	1.63	32.29	14.79	8.79	8.52	－	38.65	9.97	7.99	7.11	4.48	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20,469	30.82	27.08	1.87	1.73	34.23	15.68	9.32	9.03	－	34.95	8.80	7.06	6.28	4.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20,916	29.30	25.76	1.77	1.64	32.57	14.92	8.86	8.60	－	38.13	9.31	7.68	7.15	4.52	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23,695	31.05	27.29	1.88	1.74	34.59	15.89	9.39	9.11	－	34.36	8.13	6.78	6.31	4.79	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	23,152	29.51	25.94	1.79	1.65	32.78	15.02	8.92	8.65	－	37.71	8.42	7.63	7.63	4.55	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26,249	31.23	27.45	1.89	1.75	34.79	15.99	9.44	9.16	－	33.98	7.34	6.73	6.73	4.82	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］排出ガス対策型（第２次基準値）125kVA　＊	グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－

No. 228【　保孔管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ストレート現場加工の有無	製品区分	保孔管種類（VP）	保孔管種類（SGP）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	－	VP40	－	870.98	0.00	－	－	－	73.28	32.47	25.60	15.21	－	26.72	26.72	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
地表	VP	無し	工場加工品	各種	－	426.38	0.00	－	－	－	45.40	20.92	12.43	12.05	－	54.60	54.60	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	－	419.60	0.00	－	－	－	46.12	21.25	12.63	12.24	－	53.88	53.88	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
地表	SGP	有り	－	－	SGP80A	4,433.9	19.09	17.36	－	－	46.20	32.65	4.05	3.52	1.79	34.71	34.71	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
地表	SGP	無し	－	－	SGP80A	3,567.7	24.81	21.58	－	－	32.01	16.21	5.04	4.37	2.22	43.18	43.18	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
集水井内	VP	有り	－	VP40	－	1,157.1	0.00	－	－	－	79.30	31.11	26.98	16.03	－	20.70	20.70	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	－	479.21	0.00	－	－	－	49.98	23.26	11.05	10.72	－	50.02	50.02	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	－	465.65	0.00	－	－	－	51.47	23.96	11.38	11.03	－	48.53	48.53	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ Ｋ ６７４１）　φ４０mm	－	－	－	－	－
集水井内	SGP	有り	－	－	SGP80A	5,225.4	15.90	14.73	－	－	53.52	39.71	4.42	3.41	2.02	30.58	30.58	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－
集水井内	SGP	無し	－	－	SGP80A	4,363.1	19.58	17.64	－	－	43.79	27.66	5.30	4.08	2.42	36.63	36.63	－	－	－	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	－	－	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ Ｇ ３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	－	－	－	－	－

No.229【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	147,070	12.20	12.20	-	-	87.02	31.48	27.29	16.21	12.04	0.78	0.78	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
集水井内	474,920	13.50	13.50	-	-	85.63	28.21	17.29	14.06	13.31	0.87	0.87	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.230【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,194.1	2.40	2.40	-	-	97.45	32.85	20.96	19.91	2.37	0.15	0.15	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
傾斜地	3,945.8	3.25	3.25	-	-	96.55	35.08	21.91	20.81	3.20	0.20	0.20	-	-	-	-	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	*	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	118.19	24.18	11.79	9.34	3.05	67.12	42.41	13.04	9.43	2.24	8.70	8.70	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	121.24	23.56	11.49	9.10	2.97	65.45	41.37	12.71	9.19	2.18	10.99	8.48	2.51	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－	
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	125.06	22.84	11.14	8.82	2.88	63.46	40.11	12.33	8.91	2.11	13.70	8.22	5.48	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－	
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	129.63	22.04	10.75	8.51	2.78	61.21	38.68	11.89	8.60	2.04	16.75	8.82	7.93	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	134.96	21.17	10.32	8.18	2.67	58.79	37.15	11.42	8.26	1.96	20.04	12.42	7.62	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	141.05	20.25	9.88	7.82	2.55	56.26	35.56	10.93	7.90	1.87	23.49	16.20	7.29	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	147.15	19.42	9.47	7.50	2.45	53.92	34.08	10.47	7.57	1.80	26.66	19.67	6.99	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	153.25	18.64	9.09	7.20	2.35	51.78	32.73	10.06	7.27	1.72	29.58	22.87	6.71	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	159.34	17.92	8.74	6.92	2.26	49.81	31.49	9.67	6.99	1.66	32.27	25.82	6.45	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	166.21	17.19	8.38	6.64	2.17	47.74	30.18	9.27	6.70	1.59	35.07	28.88	6.19	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	173.83	16.43	8.01	6.35	2.07	45.65	28.85	8.87	6.41	1.52	37.92	32.00	5.92	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	181.45	15.74	7.68	6.08	1.98	43.74	27.65	8.49	6.14	1.46	40.52	34.85	5.67	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	189.07	15.10	7.37	5.83	1.90	41.93	26.49	8.15	5.89	1.40	42.97	37.53	5.44	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	197.44	14.47	7.06	5.59	1.82	40.15	25.37	7.80	5.64	1.34	45.38	40.17	5.21	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	206.59	13.82	6.74	5.34	1.74	38.37	24.24	7.46	5.39	1.28	47.81	42.83	4.98	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	215.73	13.24	6.46	5.11	1.67	36.74	23.22	7.14	5.16	1.22	50.02	45.25	4.77	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.231【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	67mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	226.40	12.61	6.15	4.87	1.59	35.02	22.12	6.81	4.92	1.17	52.37	47.83	4.54	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t *	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	－	－	－	－	

No.232【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,146.5	4.87	1.95	1.54	0.50	15.24	7.01	2.46	2.33	0.69	79.89	78.14	1.44	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,996.2	5.62	2.25	1.78	0.58	17.55	8.09	2.83	2.68	0.79	76.83	74.81	1.66	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,739.7	4.49	1.80	1.42	0.46	14.03	6.47	2.26	2.14	0.63	81.48	79.86	1.33	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,887.8	4.59	1.84	1.45	0.47	14.33	6.61	2.31	2.18	0.65	81.08	79.44	1.35	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,332.8	4.42	1.77	1.40	0.45	13.82	6.37	2.23	2.11	0.62	81.76	80.17	1.31	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	8,076.2	4.16	1.66	1.32	0.43	13.00	5.99	2.10	1.98	0.59	82.84	81.34	1.23	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量10t　締固め幅2.1m	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量8～20t ＊	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.233【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	746.24	5.91	3.06	2.68	－	71.41	29.93	25.29	14.12	－	22.68	20.42	2.20	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,568.7	5.62	2.91	2.55	－	67.94	28.48	24.06	13.43	－	26.44	24.28	2.10	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,543.5	5.21	2.70	2.36	－	62.85	26.35	22.26	12.42	－	31.94	29.95	1.94	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　500mm

No. 234【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,359.4	0.51	0.28	0.16	-	48.42	21.78	15.12	4.49	-	51.07	49.09	1.70	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,437.0	0.50	0.28	0.15	-	46.88	21.09	14.64	4.34	-	52.62	47.51	4.83	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,261.4	0.39	0.22	0.12	-	41.36	20.55	11.89	3.53	-	58.25	56.80	1.23	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,339.0	0.39	0.22	0.12	-	40.41	20.08	11.61	3.45	-	59.20	55.47	3.52	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,181.7	1.42	0.91	0.18	0.17	11.58	3.93	2.72	2.67	0.93	87.00	84.88	1.84	0.25	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,259.3	1.37	0.88	0.18	0.16	11.18	3.80	2.62	2.58	0.90	87.45	81.97	5.21	0.24	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,089.7	1.20	0.76	0.12	0.12	7.76	2.78	1.59	1.56	0.54	91.04	88.62	1.92	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
瀝青安定処理材(40)	3.0m超	実数入力	-	-	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,167.3	1.14	0.73	0.11	0.11	7.49	2.68	1.54	1.50	0.52	91.37	85.45	5.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］　舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］　質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	555.97	10.05	4.02	3.18	1.04	31.45	14.47	5.08	4.81	1.42	58.50	54.88	2.97	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	910.39	12.34	4.94	3.91	1.27	38.52	17.75	6.21	5.87	1.74	49.14	44.70	3.64	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,466.4	11.47	4.59	3.63	1.18	35.84	16.51	5.78	5.47	1.62	52.69	48.56	3.39	-	-	-	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］　ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］　運転質量10t　締固め幅2.1m		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　質量8～20t	*	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　350mm

No.235【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	809.74	5.44	2.82	2.47	－	65.81	27.59	23.30	13.01	－	28.75	26.66	2.03	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,727.4	5.11	2.65	2.32	－	61.70	25.87	21.85	12.19	－	33.19	31.24	1.90	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,537.2	5.22	2.70	2.37	－	63.01	26.42	22.31	12.45	－	31.77	29.78	1.94	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	-	-	132.43	45.90	33.66	5.82	3.43	46.25	29.84	8.41	8.00	-	7.85	7.85	-	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	135.48	44.87	32.91	5.69	3.35	45.21	29.17	8.22	7.82	-	9.92	7.68	2.24	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	139.30	43.64	32.01	5.53	3.26	43.98	28.38	8.00	7.60	-	12.38	7.46	4.92	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	143.87	42.25	30.99	5.36	3.15	42.58	27.47	7.75	7.36	-	15.17	7.94	7.23	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	149.20	40.74	29.88	5.17	3.04	41.06	26.49	7.47	7.10	-	18.20	11.23	6.97	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	155.29	39.14	28.71	4.96	2.92	39.44	25.45	7.17	6.82	-	21.42	14.72	6.70	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	161.39	37.66	27.62	4.78	2.81	37.96	24.50	6.90	6.56	-	24.38	17.94	6.44	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	167.49	36.29	26.62	4.60	2.71	36.58	23.61	6.65	6.32	-	27.13	20.92	6.21	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	173.58	35.01	25.68	4.44	2.61	35.30	22.78	6.42	6.10	-	29.69	23.70	5.99	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	180.45	33.68	24.71	4.27	2.51	33.96	21.92	6.17	5.87	-	32.36	26.60	5.76	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	188.07	32.31	23.70	4.10	2.41	32.53	20.98	5.92	5.63	-	35.16	29.63	5.53	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	195.69	31.06	22.78	3.94	2.32	31.26	20.16	5.69	5.41	-	37.68	32.37	5.31	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	203.31	29.89	21.93	3.79	2.23	30.10	19.41	5.48	5.21	-	40.01	34.90	5.11	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	211.68	28.71	21.06	3.64	2.14	28.90	18.64	5.26	5.00	-	42.39	37.48	4.91	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	220.83	27.52	20.19	3.49	2.05	27.71	17.87	5.04	4.80	-	44.77	40.06	4.71	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	229.97	26.42	19.38	3.35	1.97	26.60	17.16	4.84	4.60	-	46.98	42.46	4.52	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.236【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	67mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	240.64	25.24	18.52	3.20	1.88	25.43	16.40	4.63	4.40	－	49.33	45.01	4.32	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	* モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	* ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	* 運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.237【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
全仕上り厚	施工区分	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,108.7	8.49	5.72	0.99	0.58	9.26	5.06	2.01	1.43	-	82.25	80.80	1.33	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,918.9	9.81	6.61	1.14	0.67	10.70	5.85	2.32	1.65	-	79.49	77.82	1.54	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,624.5	7.78	5.25	0.90	0.53	8.49	4.64	1.84	1.31	-	83.73	82.40	1.22	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	4,733.1	7.94	5.36	0.92	0.54	8.67	4.74	1.88	1.34	-	83.39	82.03	1.25	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,140.3	7.65	5.16	0.89	0.52	8.36	4.57	1.81	1.29	-	83.99	82.69	1.20	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	7,845.8	7.19	4.85	0.83	0.49	7.84	4.29	1.70	1.21	-	84.97	83.74	1.13	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm

No.238【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	518.12	18.17	12.24	2.11	1.24	19.83	10.84	4.30	3.06	－	62.00	58.90	2.85	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m *	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	833.05	22.62	15.23	2.63	1.55	24.67	13.48	5.35	3.81	－	52.71	48.85	3.55	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m *	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	1,351.2	20.91	14.08	2.43	1.43	22.83	12.47	4.95	3.53	－	56.26	52.69	3.28	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ） *	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ ブレード幅3.1m *	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.4	0.54	0.30	0.17	-	54.85	27.29	15.74	4.68	-	44.61	42.70	1.63	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.0	0.51	0.29	0.16	-	53.18	26.46	15.26	4.53	-	46.31	41.40	4.63	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,314.9	0.53	0.32	0.18	-	53.76	29.00	16.75	4.97	-	45.71	45.42	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,516.3	0.51	0.29	0.16	-	53.69	26.71	15.41	4.58	-	45.80	43.93	1.59	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,593.9	0.50	0.28	0.16	-	52.07	25.90	14.95	4.44	-	47.43	42.62	4.54	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,368.8	0.50	0.31	0.17	-	52.56	28.36	16.37	4.86	-	46.94	46.66	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.2	0.50	0.28	0.16	-	52.56	26.16	15.08	4.48	-	46.94	45.11	1.56	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,647.8	0.49	0.28	0.15	-	51.02	25.39	14.64	4.35	-	48.49	43.78	4.44	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,422.8	0.49	0.30	0.17	-	51.39	27.74	16.00	4.75	-	48.12	47.85	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.2	0.50	0.28	0.16	-	51.47	25.61	14.77	4.39	-	48.03	46.23	1.53	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,701.8	0.48	0.27	0.15	-	49.99	24.87	14.35	4.26	-	49.53	44.91	4.36	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,476.7	0.49	0.30	0.17	-	50.26	27.12	15.65	4.65	-	49.25	48.99	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.0	0.48	0.27	0.15	-	49.38	24.54	14.19	4.21	-	50.14	48.41	1.47	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,809.6	0.46	0.26	0.14	-	48.02	23.86	13.80	4.10	-	51.52	47.07	4.19	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,584.5	0.46	0.28	0.16	-	48.12	25.94	15.00	4.46	-	51.42	51.17	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,387.2	2.25	1.43	0.29	0.27	18.22	6.18	4.27	4.21	1.47	79.53	76.20	2.89	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,464.8	2.12	1.36	0.27	0.25	17.26	5.86	4.05	3.98	1.39	80.62	72.17	8.04	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,326.4	2.18	1.50	0.30	0.28	17.71	6.47	4.47	4.40	1.53	80.11	79.68	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,549.2	2.01	1.28	0.26	0.24	16.33	5.54	3.83	3.77	1.31	81.66	78.68	2.59	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.8	1.92	1.22	0.25	0.23	15.54	5.27	3.64	3.59	1.25	82.54	74.93	7.24	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,488.4	1.94	1.33	0.27	0.25	15.78	5.76	3.98	3.92	1.37	82.28	81.90	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,327.4	2.35	1.50	0.30	0.28	19.05	6.46	4.47	4.40	1.53	78.60	75.12	3.02	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,405.0	2.21	1.41	0.29	0.26	18.00	6.11	4.22	4.15	1.45	79.79	70.97	8.38	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,266.6	2.28	1.57	0.32	0.29	18.55	6.77	4.68	4.61	1.61	79.17	78.72	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,207.4	2.58	1.65	0.33	0.31	20.95	7.11	4.91	4.84	1.68	76.47	72.65	3.32	0.45	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,285.0	2.43	1.55	0.31	0.29	19.67	6.68	4.61	4.54	1.58	77.90	68.27	9.16	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,146.6	2.52	1.73	0.35	0.32	20.48	7.48	5.17	5.09	1.77	77.00	76.50	0.48	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,252.4	2.48	1.59	0.32	0.29	20.19	6.85	4.74	4.66	1.62	77.33	73.63	3.21	0.44	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.0	2.34	1.49	0.30	0.28	19.02	6.45	4.46	4.39	1.53	78.64	69.33	8.85	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,191.6	2.43	1.67	0.34	0.31	19.73	7.20	4.98	4.90	1.71	77.84	77.36	0.46	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,297.3	2.39	1.53	0.31	0.28	19.49	6.61	4.57	4.50	1.57	78.12	74.56	3.09	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,374.9	2.27	1.45	0.29	0.27	18.39	6.24	4.31	4.25	1.48	79.34	70.33	8.56	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,236.5	2.35	1.61	0.33	0.30	19.01	6.94	4.80	4.72	1.65	78.64	78.18	0.44	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	漏斗材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.31	1.48	0.30	0.27	18.85	6.39	4.42	4.35	1.52	78.84	75.39	2.99	0.41	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.8	2.19	1.40	0.28	0.26	17.81	6.04	4.18	4.11	1.43	80.00	71.28	8.29	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,281.4	2.25	1.55	0.31	0.29	18.34	6.69	4.63	4.56	1.59	79.41	78.96	0.43	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,387.2	2.25	1.43	0.29	0.27	18.22	6.18	4.27	4.21	1.47	79.53	76.20	2.89	0.39	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,464.8	2.12	1.36	0.27	0.25	17.26	5.86	4.05	3.98	1.39	80.62	72.17	8.04	0.37	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,326.4	2.18	1.50	0.30	0.28	17.71	6.47	4.47	4.40	1.53	80.11	79.68	0.41	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,432.1	2.18	1.39	0.28	0.26	17.66	5.99	4.14	4.08	1.42	80.16	76.93	2.80	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.7	2.06	1.32	0.27	0.24	16.75	5.68	3.93	3.87	1.35	81.19	72.99	7.80	0.36	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,371.3	2.11	1.45	0.29	0.27	17.13	6.26	4.32	4.26	1.48	80.76	80.34	0.40	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.1	1.93	1.23	0.19	0.19	12.53	4.49	2.57	2.51	0.87	85.54	81.62	3.10	0.69	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,372.7	1.82	1.16	0.18	0.18	11.83	4.23	2.43	2.37	0.83	86.35	76.99	8.58	0.65	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,245.0	1.91	1.28	0.20	0.20	12.40	4.67	2.68	2.62	0.91	85.69	84.88	0.71	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,457.2	1.71	1.09	0.17	0.17	11.15	3.99	2.29	2.23	0.78	87.14	83.66	2.75	0.61	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,534.8	1.63	1.04	0.16	0.16	10.58	3.79	2.17	2.12	0.74	87.79	79.43	7.67	0.58	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,407.0	1.68	1.13	0.18	0.17	10.95	4.13	2.37	2.31	0.80	87.37	86.66	0.63	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,235.4	2.03	1.29	0.20	0.20	13.16	4.71	2.70	2.64	0.92	84.81	80.70	3.25	0.72	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,313.0	1.91	1.21	0.19	0.19	12.37	4.43	2.54	2.48	0.86	85.72	75.94	8.97	0.68	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,185.2	2.00	1.34	0.21	0.21	13.03	4.91	2.81	2.75	0.96	84.97	84.12	0.75	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.239【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,115.4	2.24	1.43	0.22	0.22	14.57	5.21	2.99	2.92	1.02	83.19	78.63	3.60	0.80	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,193.0	2.10	1.33	0.21	0.21	13.62	4.87	2.80	2.73	0.95	84.28	73.51	9.87	0.75	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,065.2	2.23	1.50	0.23	0.23	14.49	5.46	3.13	3.06	1.06	83.28	82.33	0.84	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,160.3	2.15	1.37	0.21	0.21	14.00	5.01	2.87	2.81	0.98	83.85	79.47	3.46	0.77	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,237.9	2.03	1.29	0.20	0.20	13.13	4.70	2.69	2.63	0.92	84.84	74.47	9.51	0.72	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,110.2	2.13	1.43	0.22	0.22	13.90	5.24	3.00	2.93	1.02	83.97	83.06	0.80	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,205.2	2.07	1.32	0.21	0.20	13.48	4.82	2.77	2.70	0.94	84.45	80.24	3.33	0.74	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,282.8	1.94	1.24	0.19	0.19	12.66	4.53	2.60	2.54	0.88	85.40	75.40	9.18	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,155.1	2.06	1.38	0.22	0.21	13.36	5.03	2.89	2.82	0.98	84.58	83.71	0.77	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,250.2	2.00	1.27	0.20	0.20	13.01	4.65	2.67	2.61	0.91	84.99	80.93	3.21	0.71	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,327.8	1.89	1.20	0.19	0.19	12.23	4.38	2.51	2.45	0.85	85.88	76.21	8.87	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,200.0	1.99	1.33	0.21	0.21	12.86	4.85	2.78	2.71	0.94	85.15	84.31	0.74	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.1	1.93	1.23	0.19	0.19	12.53	4.49	2.57	2.51	0.87	85.54	81.62	3.10	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,372.7	1.82	1.16	0.18	0.18	11.83	4.23	2.43	2.37	0.83	86.35	76.99	8.58	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,245.0	1.91	1.28	0.20	0.20	12.40	4.67	2.68	2.62	0.91	85.69	84.88	0.71	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,340.1	1.86	1.19	0.18	0.18	12.13	4.34	2.49	2.43	0.85	86.01	82.22	3.00	0.66	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,417.7	1.75	1.12	0.17	0.17	11.46	4.10	2.35	2.30	0.80	86.79	77.73	8.31	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,289.9	1.83	1.23	0.19	0.19	11.98	4.51	2.59	2.53	0.88	86.19	85.41	0.69	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No. 239【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,462.4	0.54	0.30	0.17	-	54.85	27.29	15.74	4.68	-	44.61	42.70	1.63	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,540.0	0.51	0.29	0.16	-	53.18	26.46	15.26	4.53	-	46.31	41.40	4.63	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,314.9	0.53	0.32	0.18	-	53.76	29.00	16.75	4.97	-	45.71	45.42	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,516.3	0.51	0.29	0.16	-	53.69	26.71	15.41	4.58	-	45.80	43.93	1.59	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,593.9	0.50	0.28	0.16	-	52.07	25.90	14.95	4.44	-	47.43	42.62	4.54	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,368.8	0.50	0.31	0.17	-	52.56	28.36	16.37	4.86	-	46.94	46.66	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,570.2	0.50	0.28	0.16	-	52.56	26.16	15.08	4.48	-	46.94	45.11	1.56	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,647.8	0.49	0.28	0.15	-	51.02	25.39	14.64	4.35	-	48.49	43.78	4.44	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,422.8	0.49	0.30	0.17	-	51.39	27.74	16.00	4.75	-	48.12	47.85	0.22	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.2	0.50	0.28	0.16	-	51.47	25.61	14.77	4.39	-	48.03	46.23	1.53	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,701.8	0.48	0.27	0.15	-	49.99	24.87	14.35	4.26	-	49.53	44.91	4.36	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,476.7	0.49	0.30	0.17	-	50.26	27.12	15.65	4.65	-	49.25	48.99	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,732.0	0.48	0.27	0.15	-	49.38	24.54	14.19	4.21	-	50.14	48.41	1.47	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,809.6	0.46	0.26	0.14	-	48.02	23.86	13.80	4.10	-	51.52	47.07	4.19	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,584.5	0.46	0.28	0.16	-	48.12	25.94	15.00	4.46	-	51.42	51.17	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油		-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,387.2	2.25	1.43	0.29	0.27	18.22	6.18	4.27	4.21	1.47	79.53	76.20	2.89	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,464.8	2.12	1.36	0.27	0.25	17.26	5.86	4.05	3.98	1.39	80.62	72.17	8.04	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,326.4	2.18	1.50	0.30	0.28	17.71	6.47	4.47	4.40	1.53	80.11	79.68	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,549.2	2.01	1.28	0.26	0.24	16.33	5.54	3.83	3.77	1.31	81.66	78.68	2.59	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.8	1.92	1.22	0.25	0.23	15.54	5.27	3.64	3.59	1.25	82.54	74.93	7.24	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,488.4	1.94	1.33	0.27	0.25	15.78	5.76	3.98	3.92	1.37	82.28	81.90	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,327.4	2.35	1.50	0.30	0.28	19.05	6.46	4.47	4.40	1.53	78.60	75.12	3.02	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,405.0	2.21	1.41	0.29	0.26	18.00	6.11	4.22	4.15	1.45	79.79	70.97	8.38	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,266.6	2.28	1.57	0.32	0.29	18.55	6.77	4.68	4.61	1.61	79.17	78.72	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,207.4	2.58	1.65	0.33	0.31	20.95	7.11	4.91	4.84	1.68	76.47	72.65	3.32	0.45	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,285.0	2.43	1.55	0.31	0.29	19.67	6.68	4.61	4.54	1.58	77.90	68.27	9.16	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,146.6	2.52	1.73	0.35	0.32	20.48	7.48	5.17	5.09	1.77	77.00	76.50	0.48	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,252.4	2.48	1.59	0.32	0.29	20.19	6.85	4.74	4.66	1.62	77.33	73.63	3.21	0.44	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.0	2.34	1.49	0.30	0.28	19.02	6.45	4.46	4.39	1.53	78.64	69.33	8.85	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,191.6	2.43	1.67	0.34	0.31	19.73	7.20	4.98	4.90	1.71	77.84	77.36	0.46	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,297.3	2.39	1.53	0.31	0.28	19.49	6.61	4.57	4.50	1.57	78.12	74.56	3.09	0.42	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,374.9	2.27	1.45	0.29	0.27	18.39	6.24	4.31	4.25	1.48	79.34	70.33	8.56	0.40	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,236.5	2.35	1.61	0.33	0.30	19.01	6.94	4.80	4.72	1.65	78.64	78.18	0.44	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,342.2	2.31	1.48	0.30	0.27	18.85	6.39	4.42	4.35	1.52	78.84	75.39	2.99	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,419.8	2.19	1.40	0.28	0.26	17.81	6.04	4.18	4.11	1.43	80.00	71.28	8.29	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,281.4	2.25	1.55	0.31	0.29	18.34	6.69	4.63	4.56	1.59	79.41	78.96	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,387.2	2.25	1.43	0.29	0.27	18.22	6.18	4.27	4.21	1.47	79.53	76.20	2.89	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,464.8	2.12	1.36	0.27	0.25	17.26	5.86	4.05	3.98	1.39	80.62	72.17	8.04	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,326.4	2.18	1.50	0.30	0.28	17.71	6.47	4.47	4.40	1.53	80.11	79.68	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,432.1	2.18	1.39	0.28	0.26	17.66	5.99	4.14	4.08	1.42	80.16	76.93	2.80	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,509.7	2.06	1.32	0.27	0.24	16.75	5.68	3.93	3.87	1.35	81.19	72.99	7.80	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,371.3	2.11	1.45	0.29	0.27	17.13	6.26	4.32	4.26	1.48	80.76	80.34	0.40	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m ＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.1	1.93	1.23	0.19	0.19	12.53	4.49	2.57	2.51	0.87	85.54	81.62	3.10	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,372.7	1.82	1.16	0.18	0.18	11.83	4.23	2.43	2.37	0.83	86.35	76.99	8.58	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,245.0	1.91	1.28	0.20	0.20	12.40	4.67	2.68	2.62	0.91	85.69	84.88	0.71	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,457.2	1.71	1.09	0.17	0.17	11.15	3.99	2.29	2.23	0.78	87.14	83.66	2.75	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,534.8	1.63	1.04	0.16	0.16	10.58	3.79	2.17	2.12	0.74	87.79	79.43	7.67	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,407.0	1.68	1.13	0.18	0.17	10.95	4.13	2.37	2.31	0.80	87.37	86.66	0.63	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,235.4	2.03	1.29	0.20	0.20	13.16	4.71	2.70	2.64	0.92	84.81	80.70	3.25	0.72	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,313.0	1.91	1.21	0.19	0.19	12.37	4.43	2.54	2.48	0.86	85.72	75.94	8.97	0.68	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,185.2	2.00	1.34	0.21	0.21	13.03	4.91	2.81	2.75	0.96	84.97	84.12	0.75	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m ＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t ＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m ＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,115.4	2.24	1.43	0.22	0.22	14.57	5.21	2.99	2.92	1.02	83.19	78.63	3.60	0.80	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,193.0	2.10	1.33	0.21	0.21	13.62	4.87	2.80	2.73	0.95	84.28	73.51	9.87	0.75	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,065.2	2.23	1.50	0.23	0.23	14.49	5.46	3.13	3.06	1.06	83.28	82.33	0.84	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,160.3	2.15	1.37	0.21	0.21	14.00	5.01	2.87	2.81	0.98	83.85	79.47	3.46	0.77	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,237.9	2.03	1.29	0.20	0.20	13.13	4.70	2.69	2.63	0.92	84.84	74.47	9.51	0.72	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,110.2	2.13	1.43	0.22	0.22	13.90	5.24	3.00	2.93	1.02	83.97	83.06	0.80	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,205.2	2.07	1.32	0.21	0.20	13.48	4.82	2.77	2.70	0.94	84.45	80.24	3.33	0.74	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,282.8	1.94	1.24	0.19	0.19	12.66	4.53	2.60	2.54	0.88	85.40	75.40	9.18	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,155.1	2.06	1.38	0.22	0.21	13.36	5.03	2.89	2.82	0.98	84.58	83.71	0.77	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,250.2	2.00	1.27	0.20	0.20	13.01	4.65	2.67	2.61	0.91	84.99	80.93	3.21	0.71	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,327.8	1.89	1.20	0.19	0.19	12.23	4.38	2.51	2.45	0.85	85.88	76.21	8.87	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,200.0	1.99	1.33	0.21	0.21	12.86	4.85	2.78	2.71	0.94	85.15	84.31	0.74	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.1	1.93	1.23	0.19	0.19	12.53	4.49	2.57	2.51	0.87	85.54	81.62	3.10	0.69	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,372.7	1.82	1.16	0.18	0.18	11.83	4.23	2.43	2.37	0.83	86.35	76.99	8.58	0.65	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,245.0	1.91	1.28	0.20	0.20	12.40	4.67	2.68	2.62	0.91	85.69	84.88	0.71	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,340.1	1.86	1.19	0.18	0.18	12.13	4.34	2.49	2.43	0.85	86.01	82.22	3.00	0.66	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,417.7	1.75	1.12	0.17	0.17	11.46	4.10	2.35	2.30	0.80	86.79	77.73	8.31	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,289.9	1.83	1.23	0.19	0.19	11.98	4.51	2.59	2.53	0.88	86.19	85.41	0.69	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.240【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.241【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,214.7	0.55	0.30	0.17	-	51.65	23.27	16.11	4.78	-	47.80	45.69	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,292.3	0.52	0.29	0.16	-	49.92	22.50	15.56	4.62	-	49.56	44.14	5.13	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,065.2	0.54	0.33	0.18	-	50.17	24.94	17.27	5.13	-	49.29	49.00	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,266.5	0.55	0.30	0.17	-	50.46	22.73	15.74	4.67	-	48.99	46.93	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,344.2	0.52	0.29	0.16	-	48.74	21.92	15.22	4.52	-	50.74	45.43	5.02	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,117.1	0.53	0.32	0.18	-	48.88	24.27	16.85	5.00	-	50.59	50.30	0.23	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,318.4	0.52	0.29	0.16	-	49.28	22.17	15.38	4.57	-	50.20	48.18	1.73	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,396.0	0.51	0.28	0.16	-	47.69	21.45	14.89	4.42	-	51.80	46.61	4.91	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,168.9	0.50	0.31	0.17	-	47.72	23.69	16.45	4.88	-	51.78	51.50	0.22	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,370.3	0.51	0.28	0.16	-	48.20	21.68	15.05	4.47	-	51.29	49.32	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,447.9	0.49	0.27	0.15	-	46.67	20.99	14.57	4.33	-	52.84	47.75	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,220.8	0.49	0.30	0.17	-	46.60	23.14	16.06	4.77	-	52.91	52.64	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,474.1	0.49	0.27	0.15	-	46.18	20.77	14.42	4.28	-	53.33	51.44	1.62	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,551.7	0.48	0.26	0.15	-	44.77	20.14	13.98	4.15	-	54.75	49.87	4.61	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,324.6	0.47	0.29	0.16	-	44.52	22.11	15.34	4.55	-	55.01	54.75	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,057.2	0.42	0.24	0.13	-	44.13	21.93	12.68	3.77	-	55.45	53.91	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,134.8	0.41	0.23	0.13	-	43.03	21.38	12.37	3.67	-	56.56	52.58	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,909.7	0.41	0.25	0.14	-	42.74	23.04	13.32	3.96	-	56.85	56.62	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,055.4	0.42	0.24	0.13	-	44.16	21.94	12.69	3.77	-	55.42	53.88	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,133.0	0.41	0.23	0.13	-	43.05	21.40	12.37	3.67	-	56.54	52.55	3.76	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,907.9	0.41	0.25	0.14	-	42.76	23.05	13.33	3.96	-	56.83	56.60	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,755.9	0.47	0.26	0.15	-	48.95	24.32	14.07	4.18	-	50.58	48.87	1.45	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,833.5	0.46	0.26	0.14	-	47.61	23.66	13.68	4.06	-	51.93	47.53	4.15	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,608.5	0.46	0.28	0.16	-	47.66	25.70	14.86	4.41	-	51.88	51.63	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,776.9	0.47	0.26	0.15	-	48.58	24.14	13.96	4.15	-	50.95	49.25	1.44	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,854.5	0.46	0.26	0.14	-	47.25	23.48	13.58	4.03	-	52.29	47.92	4.12	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,629.5	0.46	0.28	0.16	-	47.29	25.50	14.74	4.38	-	52.25	52.00	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,847.0	0.46	0.26	0.14	-	47.39	23.55	13.62	4.04	-	52.15	50.49	1.41	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,924.6	0.44	0.25	0.14	-	46.13	22.92	13.26	3.94	-	53.43	49.16	4.02	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,699.5	0.44	0.27	0.15	-	46.06	24.83	14.36	4.27	-	53.50	53.26	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,917.0	0.44	0.25	0.14	-	46.25	22.98	13.29	3.95	-	53.31	51.69	1.37	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,994.6	0.43	0.24	0.14	-	45.04	22.39	12.94	3.84	-	54.53	50.36	3.93	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,769.5	0.43	0.26	0.15	-	44.91	24.21	14.00	4.16	-	54.66	54.42	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,987.1	0.43	0.24	0.14	-	45.16	22.44	12.98	3.85	-	54.41	52.83	1.34	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,064.7	0.42	0.24	0.13	-	44.02	21.87	12.65	3.76	-	55.56	51.49	3.84	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,839.7	0.42	0.26	0.14	-	43.78	23.61	13.65	4.05	-	55.80	55.57	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,057.2	0.42	0.24	0.13	-	44.13	21.93	12.68	3.77	-	55.45	53.91	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,134.8	0.41	0.23	0.13	-	43.03	21.38	12.37	3.67	-	56.56	52.58	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,909.7	0.41	0.25	0.14	-	42.74	23.04	13.32	3.96	-	56.85	56.62	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,127.2	0.41	0.23	0.13	-	43.14	21.44	12.40	3.68	-	56.45	54.94	1.28	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,204.8	0.41	0.23	0.13	-	42.10	20.92	12.10	3.59	-	57.49	53.60	3.67	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,979.7	0.40	0.24	0.14	-	41.73	22.50	13.01	3.86	-	57.87	57.65	0.17	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	16.29	5.53	3.82	3.76	1.31	81.70	78.72	2.59	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,628.2	1.92	1.22	0.25	0.23	15.52	5.27	3.64	3.58	1.25	82.56	74.96	7.23	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,489.8	1.94	1.33	0.27	0.25	15.77	5.76	3.98	3.92	1.36	82.29	81.91	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,549.2	2.01	1.28	0.26	0.24	16.33	5.54	3.83	3.77	1.31	81.66	78.68	2.59	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,626.8	1.92	1.22	0.25	0.23	15.54	5.27	3.64	3.59	1.25	82.54	74.93	7.24	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,488.4	1.94	1.33	0.27	0.25	15.78	5.76	3.98	3.92	1.37	82.28	81.90	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,327.4	2.35	1.50	0.30	0.28	19.05	6.46	4.47	4.40	1.53	78.60	75.12	3.02	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,405.0	2.21	1.41	0.29	0.26	18.00	6.11	4.22	4.15	1.45	79.79	70.97	8.38	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,266.6	2.28	1.57	0.32	0.29	18.55	6.77	4.68	4.61	1.61	79.17	78.72	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,343.0	2.31	1.48	0.30	0.27	18.83	6.39	4.42	4.35	1.51	78.86	75.41	2.99	0.41	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,420.7	2.19	1.40	0.28	0.26	17.80	6.04	4.17	4.11	1.43	80.01	71.29	8.29	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,282.3	2.25	1.55	0.31	0.29	18.32	6.69	4.62	4.55	1.59	79.43	78.98	0.43	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,394.9	2.22	1.42	0.29	0.26	18.12	6.15	4.25	4.18	1.46	79.66	76.34	2.88	0.39	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,472.5	2.11	1.35	0.27	0.25	17.17	5.83	4.03	3.96	1.38	80.72	72.31	8.00	0.37	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,334.1	2.17	1.49	0.30	0.28	17.60	6.43	4.44	4.38	1.52	80.23	79.80	0.41	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.8	2.14	1.37	0.28	0.25	17.48	5.93	4.10	4.03	1.41	80.38	77.19	2.77	0.38	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,524.4	2.03	1.30	0.26	0.24	16.59	5.63	3.89	3.83	1.33	81.38	73.26	7.72	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,386.0	2.09	1.43	0.29	0.27	16.95	6.19	4.28	4.21	1.47	80.96	80.56	0.39	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,498.7	2.09	1.33	0.27	0.25	16.87	5.72	3.96	3.89	1.36	81.04	77.96	2.68	0.36	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,576.3	1.96	1.26	0.25	0.23	16.03	5.44	3.76	3.70	1.29	82.01	74.15	7.47	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,437.9	2.01	1.38	0.28	0.26	16.33	5.97	4.12	4.06	1.41	81.66	81.27	0.38	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	16.29	5.53	3.82	3.76	1.31	81.70	78.72	2.59	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,628.2	1.92	1.22	0.25	0.23	15.52	5.27	3.64	3.58	1.25	82.56	74.96	7.23	0.33	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,489.8	1.94	1.33	0.27	0.25	15.77	5.76	3.98	3.92	1.36	82.29	81.91	0.37	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,602.5	1.94	1.24	0.25	0.23	15.77	5.35	3.70	3.64	1.27	82.29	79.41	2.50	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,680.1	1.85	1.18	0.24	0.22	15.05	5.11	3.53	3.47	1.21	83.10	75.73	7.01	0.32	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.50t/m3未満)	無し	1,541.7	1.88	1.29	0.26	0.24	15.24	5.56	3.85	3.79	1.32	82.88	82.52	0.35	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.6	1.71	1.09	0.17	0.17	11.14	3.99	2.29	2.23	0.78	87.15	83.67	2.75	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１	
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.2	1.63	1.04	0.16	0.16	10.57	3.78	2.17	2.12	0.74	87.80	79.45	7.66	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１	
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,408.4	1.68	1.13	0.18	0.17	10.95	4.13	2.37	2.31	0.80	87.37	86.66	0.63	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１	
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,457.2	1.71	1.09	0.17	0.17	11.15	3.99	2.29	2.23	0.78	87.14	83.66	2.75	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２	
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,534.8	1.63	1.04	0.16	0.16	10.58	3.79	2.17	2.12	0.74	87.79	79.43	7.67	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２	
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,407.0	1.68	1.13	0.18	0.17	10.95	4.13	2.37	2.31	0.80	87.37	86.66	0.63	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２	
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,235.4	2.03	1.29	0.20	0.20	13.16	4.71	2.70	2.64	0.92	84.81	80.70	3.25	0.72	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,313.0	1.91	1.21	0.19	0.19	12.37	4.43	2.54	2.48	0.86	85.72	75.94	8.97	0.68	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,185.2	2.00	1.34	0.21	0.21	13.03	4.91	2.81	2.75	0.96	84.97	84.12	0.75	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	＊	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	–	–	–		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,251.0	2.00	1.27	0.20	0.20	12.99	4.65	2.67	2.60	0.91	85.01	80.95	3.21	0.71	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,328.6	1.88	1.20	0.19	0.18	12.23	4.38	2.51	2.45	0.85	85.89	76.23	8.86	0.67	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,200.8	1.99	1.33	0.21	0.21	12.85	4.84	2.78	2.71	0.94	85.16	84.32	0.74	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,302.9	1.92	1.22	0.19	0.19	12.47	4.46	2.56	2.50	0.87	85.61	81.72	3.08	0.68	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.5	1.81	1.15	0.18	0.18	11.77	4.21	2.42	2.36	0.82	86.42	77.13	8.53	0.64	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,252.7	1.90	1.27	0.20	0.20	12.31	4.64	2.66	2.60	0.90	85.79	84.98	0.71	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,354.8	1.84	1.17	0.18	0.18	11.99	4.29	2.46	2.40	0.84	86.17	82.42	2.96	0.66	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,432.4	1.74	1.11	0.17	0.17	11.34	4.06	2.33	2.27	0.79	86.92	77.96	8.22	0.62	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,304.6	1.82	1.22	0.19	0.19	11.84	4.46	2.56	2.50	0.87	86.34	85.57	0.68	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,406.7	1.77	1.13	0.18	0.17	11.55	4.13	2.37	2.32	0.81	86.68	83.08	2.85	0.63	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,484.3	1.69	1.07	0.17	0.17	10.94	3.92	2.25	2.19	0.76	87.37	78.72	7.93	0.60	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,356.5	1.74	1.17	0.18	0.18	11.38	4.29	2.46	2.40	0.84	86.88	86.13	0.66	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.6	1.71	1.09	0.17	0.17	11.14	3.99	2.29	2.23	0.78	87.15	83.67	2.75	0.61	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,536.2	1.63	1.04	0.16	0.16	10.57	3.78	2.17	2.12	0.74	87.80	79.45	7.66	0.58	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,408.4	1.68	1.13	0.18	0.17	10.95	4.13	2.37	2.31	0.80	87.37	86.66	0.63	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,510.5	1.64	1.05	0.16	0.16	10.76	3.85	2.21	2.16	0.75	87.60	84.24	2.66	0.59	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,588.1	1.57	1.00	0.16	0.15	10.22	3.66	2.10	2.05	0.71	88.21	80.13	7.41	0.56	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,460.3	1.63	1.09	0.17	0.17	10.57	3.98	2.28	2.23	0.78	87.80	87.11	0.61	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m *	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.241【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	漉寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,111.4	0.48	0.32	0.09	－	49.24	19.47	16.89	5.02	－	50.28	48.19	1.90	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,189.0	0.46	0.31	0.08	－	47.49	18.78	16.29	4.84	－	52.05	46.48	5.38	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,964.8	0.46	0.34	0.09	－	47.57	20.92	18.15	5.39	－	51.97	51.79	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.6	0.45	0.30	0.08	－	45.87	18.14	15.74	4.67	－	53.68	51.75	1.77	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,343.2	0.44	0.29	0.08	－	44.36	17.54	15.22	4.52	－	55.20	50.02	5.02	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,119.1	0.43	0.32	0.09	－	44.11	19.40	16.83	5.00	－	55.46	55.29	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,995.9	0.51	0.34	0.09	－	52.15	20.65	17.87	5.31	－	47.34	45.13	2.01	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.5	0.49	0.32	0.09	－	50.20	19.89	17.20	5.11	－	49.31	43.44	5.68	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,849.3	0.49	0.36	0.10	－	50.61	22.29	19.29	5.73	－	48.90	48.71	0.13	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,042.1	0.50	0.33	0.09	－	50.97	20.18	17.47	5.19	－	48.53	46.37	1.96	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,119.7	0.48	0.32	0.09	－	49.05	19.39	16.83	5.00	－	50.47	44.73	5.55	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,895.5	0.49	0.36	0.10	－	49.32	21.69	18.82	5.59	－	50.19	50.01	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,088.3	0.48	0.32	0.09	－	49.85	19.75	17.08	5.07	－	49.67	47.56	1.92	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,165.9	0.46	0.31	0.08	－	48.00	18.98	16.47	4.89	－	51.54	45.92	5.43	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,941.7	0.47	0.35	0.09	－	48.14	21.17	18.37	5.45	－	51.39	51.21	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,134.5	0.48	0.32	0.09	－	48.70	19.26	16.71	4.96	－	50.82	48.75	1.88	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,212.1	0.45	0.30	0.08	－	46.99	18.58	16.12	4.79	－	52.56	47.06	5.32	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,987.9	0.46	0.34	0.09	－	47.02	20.68	17.94	5.33	－	52.52	52.34	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.7	0.46	0.31	0.08	－	47.68	18.85	16.36	4.86	－	51.86	49.83	1.84	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,258.3	0.45	0.30	0.08	－	46.03	18.20	15.79	4.69	－	53.52	48.14	5.21	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,034.1	0.45	0.33	0.09	－	45.96	20.21	17.54	5.21	－	53.59	53.41	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,507.1	0.43	0.29	0.08	－	49.10	22.28	15.46	4.59	－	50.47	48.71	1.60	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,584.7	0.41	0.28	0.08	－	47.63	21.61	15.00	4.45	－	51.96	47.25	4.55	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,359.4	0.41	0.31	0.08	－	47.69	23.68	16.43	4.88	－	51.90	51.74	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	－	45.74	20.75	14.40	4.28	－	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	－	44.46	20.17	14.00	4.16	－	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	－	44.22	21.95	15.24	4.53	－	55.39	55.25	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,368.5	0.45	0.31	0.08	－	52.04	23.64	16.37	4.86	－	47.51	45.64	1.69	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,446.1	0.44	0.30	0.08	－	50.40	22.90	15.85	4.71	－	49.16	44.19	4.81	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,220.8	0.44	0.33	0.09	－	50.71	25.20	17.46	5.19	－	48.85	48.67	0.12	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,424.0	0.44	0.30	0.08	－	50.86	23.12	15.99	4.75	－	48.70	46.88	1.65	0.11	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,501.6	0.43	0.29	0.08	－	49.22	22.33	15.50	4.60	－	50.35	45.49	4.70	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,276.2	0.43	0.32	0.09	－	49.42	24.54	17.03	5.06	－	50.15	49.98	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,479.4	0.43	0.29	0.08	－	49.66	22.53	15.64	4.64	－	49.91	48.13	1.62	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,557.0	0.42	0.29	0.08	－	48.15	21.85	15.16	4.50	－	51.43	46.67	4.60	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,331.7	0.42	0.31	0.09	－	48.26	23.96	16.63	4.94	－	51.32	51.16	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.9	0.43	0.29	0.08	-	48.57	22.04	15.29	4.54	-	51.00	49.26	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,612.5	0.41	0.28	0.08	-	47.13	21.38	14.84	4.41	-	52.46	47.80	4.50	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,387.1	0.41	0.31	0.08	-	47.12	23.40	16.24	4.82	-	52.47	52.31	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,590.3	0.41	0.28	0.08	-	47.53	21.56	14.97	4.45	-	52.06	50.35	1.55	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,667.9	0.39	0.27	0.07	-	46.15	20.94	14.53	4.32	-	53.46	48.89	4.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,442.6	0.40	0.30	0.08	-	46.05	22.87	15.87	4.71	-	53.55	53.41	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,417.9	2.72	2.04	0.39	-	22.28	8.36	5.78	3.78	1.98	75.00	71.73	2.83	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,495.5	2.57	1.93	0.37	-	21.12	7.93	5.48	3.58	1.87	76.31	68.02	7.87	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,355.1	2.66	2.13	0.41	-	21.85	8.75	6.04	3.95	2.07	75.49	75.05	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,572.2	2.45	1.84	0.35	-	20.09	7.54	5.21	3.41	1.78	77.46	74.51	2.55	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,649.8	2.34	1.75	0.34	-	19.15	7.19	4.96	3.25	1.70	78.51	70.99	7.14	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,509.4	2.39	1.91	0.37	-	19.62	7.85	5.43	3.55	1.86	77.99	77.61	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,302.4	2.96	2.22	0.43	-	24.25	9.10	6.29	4.11	2.15	72.79	69.23	3.08	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.0	2.79	2.09	0.40	-	22.89	8.59	5.94	3.88	2.03	74.32	65.34	8.53	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,239.6	2.91	2.33	0.45	-	23.89	9.57	6.61	4.32	2.26	73.20	72.72	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.6	2.85	2.14	0.41	-	23.42	8.79	6.07	3.97	2.08	73.73	70.28	2.98	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,426.2	2.70	2.02	0.39	-	22.14	8.31	5.74	3.76	1.96	75.16	66.47	8.26	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,285.8	2.81	2.25	0.43	-	23.03	9.22	6.37	4.17	2.18	74.16	73.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.242【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,394.8	2.76	2.07	0.40	-	22.64	8.50	5.87	3.84	2.01	74.60	71.28	2.88	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,472.4	2.62	1.96	0.38	-	21.45	8.05	5.56	3.64	1.90	75.93	67.51	8.00	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,332.0	2.71	2.17	0.42	-	22.22	8.90	6.15	4.02	2.10	75.07	74.63	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,441.0	2.67	2.00	0.39	-	21.92	8.23	5.68	3.72	1.94	75.41	72.19	2.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.6	2.54	1.90	0.37	-	20.80	7.81	5.39	3.53	1.84	76.66	68.50	7.75	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,378.2	2.61	2.09	0.40	-	21.48	8.60	5.94	3.89	2.03	75.91	75.48	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,487.2	2.58	1.94	0.37	-	21.23	7.97	5.51	3.60	1.88	76.19	73.07	2.70	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,564.8	2.45	1.84	0.35	-	20.18	7.58	5.23	3.42	1.79	77.37	69.45	7.52	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,424.4	2.54	2.03	0.39	-	20.79	8.32	5.75	3.76	1.97	76.67	76.25	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,111.4	0.48	0.32	0.09	-	49.24	19.47	16.89	5.02	-	50.28	48.19	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,189.0	0.46	0.31	0.08	-	47.49	18.78	16.29	4.84	-	52.05	46.48	5.38	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,964.8	0.46	0.34	0.09	-	47.57	20.92	18.15	5.39	-	51.97	51.79	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,265.6	0.45	0.30	0.08	-	45.87	18.14	15.74	4.67	-	53.68	51.75	1.77	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,343.2	0.44	0.29	0.08	-	44.36	17.54	15.22	4.52	-	55.20	50.02	5.02	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,119.1	0.43	0.32	0.09	-	44.11	19.40	16.83	5.00	-	55.46	55.29	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,995.9	0.51	0.34	0.09	-	52.15	20.65	17.87	5.31	-	47.34	45.13	2.01	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,073.5	0.49	0.32	0.09	-	50.20	19.89	17.20	5.11	-	49.31	43.44	5.68	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,849.3	0.49	0.36	0.10	-	50.61	22.29	19.29	5.73	-	48.90	48.71	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,042.1	0.50	0.33	0.09	-	50.97	20.18	17.47	5.19	-	48.53	46.37	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,119.7	0.48	0.32	0.09	-	49.05	19.39	16.83	5.00	-	50.47	44.73	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,895.5	0.49	0.36	0.10	-	49.32	21.69	18.82	5.59	-	50.19	50.01	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,088.3	0.48	0.32	0.09	-	49.85	19.75	17.08	5.07	-	49.67	47.56	1.92	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,165.9	0.46	0.31	0.08	-	48.00	18.98	16.47	4.89	-	51.54	45.92	5.43	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,941.7	0.47	0.35	0.09	-	48.14	21.17	18.37	5.45	-	51.39	51.21	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,134.5	0.48	0.32	0.09	-	48.70	19.26	16.71	4.96	-	50.82	48.75	1.88	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,212.1	0.45	0.30	0.08	-	46.99	18.58	16.12	4.79	-	52.56	47.06	5.32	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,987.9	0.46	0.34	0.09	-	47.02	20.68	17.94	5.33	-	52.52	52.34	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,180.7	0.46	0.31	0.08	-	47.68	18.85	16.36	4.86	-	51.86	49.83	1.84	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,258.3	0.45	0.30	0.08	-	46.03	18.20	15.79	4.69	-	53.52	48.14	5.21	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	2,034.1	0.45	0.33	0.09	-	45.96	20.21	17.54	5.21	-	53.59	53.41	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,507.1	0.43	0.29	0.08	-	49.10	22.28	15.46	4.59	-	50.47	48.71	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,584.7	0.41	0.28	0.08	-	47.63	21.61	15.00	4.45	-	51.96	47.25	4.55	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,359.4	0.41	0.31	0.08	-	47.69	23.68	16.43	4.88	-	51.90	51.74	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,368.5	0.45	0.31	0.08	-	52.04	23.64	16.37	4.86	-	47.51	45.64	1.69	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,446.1	0.44	0.30	0.08	-	50.40	22.90	15.85	4.71	-	49.16	44.19	4.81	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上 2.00t/m3未満)	無し	2,220.8	0.44	0.33	0.09	-	50.71	25.20	17.46	5.19	-	48.85	48.67	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,424.0	0.44	0.30	0.08	-	50.86	23.12	15.99	4.75	-	48.70	46.88	1.65	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,501.6	0.43	0.29	0.08	-	49.22	22.33	15.50	4.60	-	50.35	45.49	4.70	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上 2.10t/m3未満)	無し	2,276.2	0.43	0.32	0.09	-	49.42	24.54	17.03	5.06	-	50.15	49.98	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,479.4	0.43	0.29	0.08	-	49.66	22.53	15.64	4.64	-	49.91	48.13	1.62	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,557.0	0.42	0.29	0.08	-	48.15	21.85	15.16	4.50	-	51.43	46.67	4.60	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	2,331.7	0.42	0.31	0.09	-	48.26	23.96	16.63	4.94	-	51.32	51.16	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,534.9	0.43	0.29	0.08	-	48.57	22.04	15.29	4.54	-	51.00	49.26	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,612.5	0.41	0.28	0.08	-	47.13	21.38	14.84	4.41	-	52.46	47.80	4.50	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,387.1	0.41	0.31	0.08	-	47.12	23.40	16.24	4.82	-	52.47	52.31	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,590.3	0.41	0.28	0.08	-	47.53	21.56	14.97	4.45	-	52.06	50.35	1.55	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,667.9	0.39	0.27	0.07	-	46.15	20.94	14.53	4.32	-	53.46	48.89	4.41	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,442.6	0.40	0.30	0.08	-	46.05	22.87	15.87	4.71	-	53.55	53.41	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,417.9	2.72	2.04	0.39	-	22.28	8.36	5.78	3.78	1.98	75.00	71.73	2.83	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,495.5	2.57	1.93	0.37	-	21.12	7.93	5.48	3.58	1.87	76.31	68.02	7.87	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,355.1	2.66	2.13	0.41	-	21.85	8.75	6.04	3.95	2.07	75.49	75.05	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,572.2	2.45	1.84	0.35	-	20.09	7.54	5.21	3.41	1.78	77.46	74.51	2.55	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,649.8	2.34	1.75	0.34	-	19.15	7.19	4.96	3.25	1.70	78.51	70.99	7.14	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,509.4	2.39	1.91	0.37	-	19.62	7.85	5.43	3.55	1.86	77.99	77.61	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,302.4	2.96	2.22	0.43	-	24.25	9.10	6.29	4.11	2.15	72.79	69.23	3.08	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,380.0	2.79	2.09	0.40	-	22.89	8.59	5.94	3.88	2.03	74.32	65.34	8.53	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,239.6	2.91	2.33	0.45	-	23.89	9.57	6.61	4.32	2.26	73.20	72.72	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,348.6	2.85	2.14	0.41	-	23.42	8.79	6.07	3.97	2.08	73.73	70.28	2.98	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,426.2	2.70	2.02	0.39	-	22.14	8.31	5.74	3.76	1.96	75.16	66.47	8.26	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,285.8	2.81	2.25	0.43	-	23.03	9.22	6.37	4.17	2.18	74.16	73.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.243【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K				R					Z					S	K			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,394.8	2.76	2.07	0.40	-	22.64	8.50	5.87	3.84	2.01	74.60	71.28	2.88	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,472.4	2.62	1.96	0.38	-	21.45	8.05	5.56	3.64	1.90	75.93	67.51	8.00	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,332.0	2.71	2.17	0.42	-	22.22	8.90	6.15	4.02	2.10	75.07	74.63	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,441.0	2.67	2.00	0.39	-	21.92	8.23	5.68	3.72	1.94	75.41	72.19	2.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,518.6	2.54	1.90	0.37	-	20.80	7.81	5.39	3.53	1.84	76.66	68.50	7.75	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,378.2	2.61	2.09	0.40	-	21.48	8.60	5.94	3.89	2.03	75.91	75.48	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,487.2	2.58	1.94	0.37	-	21.23	7.97	5.51	3.60	1.88	76.19	73.07	2.70	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,564.8	2.45	1.84	0.35	-	20.18	7.58	5.23	3.42	1.79	77.37	69.45	7.52	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,424.4	2.54	2.03	0.39	-	20.79	8.32	5.75	3.76	1.97	76.67	76.25	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,922.6	0.53	0.35	0.10	-	54.14	21.45	18.55	5.51	-	45.33	43.04	2.09	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,000.2	0.51	0.34	0.09	-	52.04	20.62	17.83	5.29	-	47.45	41.37	5.88	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,776.0	0.51	0.38	0.10	-	52.69	23.21	20.08	5.96	-	46.80	46.60	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,031.5	0.50	0.33	0.09	-	51.23	20.29	17.56	5.21	-	48.27	46.10	1.97	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,109.1	0.48	0.32	0.09	-	49.29	19.49	16.91	5.02	-	50.23	44.46	5.58	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,884.9	0.49	0.36	0.10	-	49.59	21.81	18.92	5.62	-	49.92	49.73	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,828.5	0.56	0.37	0.10	-	56.92	22.54	19.51	5.79	-	42.52	40.11	2.19	0.13	0.06	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.1	0.53	0.35	0.10	-	54.61	21.63	18.71	5.56	-	44.86	38.48	6.18	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,682.0	0.54	0.40	0.11	-	55.64	24.50	21.21	6.30	-	43.82	43.61	0.14	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,866.2	0.54	0.36	0.10	-	55.78	22.10	19.11	5.68	-	43.68	41.32	2.15	0.13	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,943.8	0.52	0.35	0.09	-	53.55	21.21	18.35	5.45	-	45.93	39.67	6.06	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,719.6	0.53	0.39	0.11	-	54.42	23.97	20.74	6.16	-	45.05	44.84	0.14	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,903.8	0.53	0.35	0.10	-	54.68	21.66	18.74	5.56	-	44.79	42.48	2.11	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,981.4	0.51	0.34	0.09	-	52.53	20.81	18.00	5.34	-	46.96	40.82	5.94	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,757.2	0.52	0.38	0.11	-	53.25	23.44	20.30	6.03	-	46.23	46.02	0.14	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,941.4	0.52	0.35	0.09	-	53.62	21.25	18.37	5.45	-	45.86	43.59	2.07	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,019.0	0.50	0.33	0.09	-	51.55	20.41	17.67	5.25	-	47.95	41.92	5.83	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,794.8	0.51	0.38	0.10	-	52.13	22.96	19.87	5.90	-	47.36	47.16	0.13	0.06	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.244【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選定材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,979.0	0.51	0.34	0.09	－	52.59	20.83	18.02	5.35	－	46.90	44.67	2.03	0.12	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,056.6	0.50	0.33	0.09	－	50.61	20.05	17.34	5.15	－	48.89	42.98	5.72	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,832.5	0.50	0.37	0.10	－	51.06	22.48	19.47	5.78	－	48.44	48.24	0.13	0.06	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,528.9	0.43	0.29	0.08	－	48.68	22.09	15.33	4.55	－	50.89	49.15	1.58	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,606.5	0.41	0.28	0.08	－	47.23	21.43	14.87	4.42	－	52.36	47.69	4.51	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,381.2	0.41	0.31	0.08	－	47.25	23.46	16.28	4.84	－	52.34	52.18	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	－	45.74	20.75	14.40	4.28	－	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	－	44.46	20.17	14.00	4.16	－	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	－	44.22	21.95	15.24	4.53	－	55.39	55.25	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,387.8	0.45	0.31	0.08	－	51.61	23.44	16.24	4.82	－	47.94	46.08	1.68	0.11	0.05	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,465.4	0.44	0.30	0.08	－	50.00	22.72	15.72	4.67	－	49.56	44.63	4.77	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,240.1	0.44	0.33	0.09	－	50.27	24.98	17.31	5.14	－	49.29	49.12	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.3	0.44	0.30	0.08	－	50.44	22.92	15.86	4.71	－	49.12	47.32	1.64	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,521.9	0.43	0.29	0.08	－	48.82	22.15	15.37	4.57	－	50.75	45.92	4.67	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,296.5	0.43	0.32	0.09	－	48.98	24.32	16.88	5.01	－	50.59	50.42	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,500.7	0.43	0.29	0.08	－	49.23	22.34	15.50	4.60	－	50.34	48.58	1.60	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,578.3	0.41	0.28	0.08	－	47.75	21.66	15.04	4.47	－	51.84	47.12	4.56	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,353.0	0.41	0.31	0.08	－	47.81	23.74	16.48	4.89	－	51.78	51.62	0.11	0.05	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.1	0.42	0.29	0.08	-	48.14	21.84	15.16	4.50	-	51.44	49.71	1.57	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,634.7	0.40	0.28	0.07	-	46.72	21.20	14.71	4.37	-	52.88	48.25	4.47	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,409.4	0.40	0.30	0.08	-	46.69	23.18	16.09	4.78	-	52.91	52.76	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,613.6	0.41	0.28	0.08	-	47.11	21.37	14.83	4.41	-	52.48	50.79	1.53	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,691.2	0.39	0.27	0.07	-	45.76	20.76	14.41	4.28	-	53.85	49.33	4.37	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,465.8	0.40	0.30	0.08	-	45.62	22.65	15.72	4.67	-	53.98	53.84	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,229.2	3.13	2.35	0.45	-	25.70	9.65	6.66	4.36	2.28	71.17	67.39	3.27	0.46	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,306.8	2.95	2.21	0.43	-	24.17	9.07	6.27	4.10	2.14	72.88	63.39	9.01	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,166.4	3.10	2.48	0.48	-	25.39	10.17	7.02	4.59	2.40	71.51	71.01	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,338.1	2.88	2.16	0.42	-	23.60	8.86	6.12	4.00	2.09	73.52	70.05	3.00	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,415.7	2.72	2.04	0.39	-	22.32	8.38	5.79	3.78	1.98	74.96	66.20	8.32	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,275.3	2.83	2.26	0.44	-	23.22	9.30	6.42	4.20	2.20	73.95	73.49	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,135.1	3.39	2.54	0.49	-	27.84	10.45	7.22	4.72	2.47	68.77	64.67	3.54	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,212.7	3.18	2.38	0.46	-	26.06	9.78	6.76	4.42	2.31	70.76	60.53	9.71	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,072.3	3.37	2.69	0.52	-	27.62	11.06	7.64	5.00	2.61	69.01	68.46	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,172.7	3.28	2.46	0.47	-	26.94	10.11	6.99	4.57	2.39	69.78	65.83	3.42	0.48	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,250.4	3.09	2.31	0.45	-	25.25	9.48	6.55	4.28	2.24	71.66	61.74	9.42	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,110.0	3.25	2.60	0.50	-	26.69	10.68	7.38	4.83	2.53	70.06	69.53	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.244【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選寄材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,210.4	3.19	2.39	0.46	-	26.11	9.80	6.77	4.43	2.32	70.70	66.86	3.32	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,288.0	2.99	2.24	0.43	-	24.54	9.21	6.36	4.16	2.18	72.47	62.84	9.14	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,147.6	3.16	2.52	0.49	-	25.81	10.33	7.14	4.67	2.44	71.03	70.52	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,248.0	3.09	2.31	0.45	-	25.31	9.50	6.56	4.29	2.25	71.60	67.88	3.22	0.45	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,325.6	2.91	2.18	0.42	-	23.82	8.94	6.18	4.04	2.11	73.27	63.91	8.88	0.43	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,185.2	3.05	2.44	0.47	-	24.99	10.00	6.91	4.52	2.37	71.96	71.46	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,285.6	3.00	2.25	0.43	-	24.57	9.22	6.37	4.17	2.18	72.43	68.82	3.12	0.44	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,363.2	2.83	2.12	0.41	-	23.18	8.70	6.01	3.93	2.06	73.99	64.89	8.64	0.41	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,222.8	2.96	2.36	0.46	-	24.22	9.70	6.70	4.38	2.29	72.82	72.34	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.245【　アスカーブ　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
断面積	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	896.23	4.75	2.70	1.79	-	63.84	28.75	11.38	11.04	9.06	31.41	29.61	1.24	0.46	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	926.24	4.60	2.61	1.73	-	61.78	27.83	11.01	10.68	8.77	33.62	31.89	1.20	0.44	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	961.33	4.43	2.51	1.67	-	59.52	26.81	10.61	10.29	8.45	36.05	34.37	1.16	0.43	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,001.4	4.25	2.41	1.60	-	57.14	25.74	10.18	9.88	8.11	38.61	37.00	1.11	0.41	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,041.4	4.09	2.32	1.54	-	54.95	24.76	9.79	9.50	7.80	40.96	39.42	1.07	0.39	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,081.5	3.93	2.23	1.48	-	52.92	23.85	9.43	9.14	7.51	43.15	41.66	1.03	0.38	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,121.5	3.79	2.15	1.43	-	51.02	22.99	9.09	8.82	7.24	45.19	43.75	0.99	0.37	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,166.6	3.64	2.07	1.37	-	49.07	22.12	8.74	8.48	6.96	47.29	45.92	0.95	0.35	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,211.7	3.50	1.99	1.32	-	47.18	21.23	8.42	8.16	6.70	49.32	47.99	0.92	0.34	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.246【　セメントミルク浸透　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
施工厚さ	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ使用量		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
50mm	超速硬型	-	2,806.5	0.92	0.29	0.26	0.24	13.44	6.03	3.47	1.62	0.89	85.64	85.39	0.24	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
100mm	超速硬型	-	5,200.5	0.49	0.16	0.14	0.13	7.24	3.25	1.87	0.87	0.48	92.27	92.14	0.13	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
各種	超速硬型	実数入力	2,806.5	0.92	0.29	0.26	0.24	13.44	6.03	3.47	1.62	0.89	85.64	85.39	0.24	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.0t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	散水車［トラック架装型］　タンク容量3800L	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］施工厚さ　50mm ［標準数量］浸透セメントミルク使用量　1,260L/100m2

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R					Z					S	K（ *印：貸料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,719.3	0.48	0.36	0.10	-	50.14	22.29	19.29	5.73	-	49.38	47.47	1.66	0.16	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,661.1	0.49	0.37	0.10	-	50.73	22.76	19.71	5.85	-	48.78	48.51	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,687.0	0.49	0.37	0.10	-	50.73	22.56	19.52	5.79	-	48.78	46.84	1.68	0.16	0.09	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,628.8	0.50	0.38	0.10	-	51.35	23.03	19.96	5.92	-	48.15	47.88	0.17	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,751.5	0.48	0.36	0.10	-	49.49	21.96	19.07	5.66	-	50.03	48.14	1.64	0.16	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,693.3	0.49	0.37	0.10	-	50.13	22.49	19.48	5.78	-	49.38	49.12	0.16	0.09	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,816.0	0.47	0.35	0.10	-	48.35	21.46	18.63	5.53	-	51.18	49.33	1.60	0.16	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,757.8	0.48	0.36	0.10	-	48.90	21.91	19.02	5.65	-	50.62	50.37	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,880.7	0.45	0.34	0.09	-	47.26	20.98	18.21	5.40	-	52.29	50.49	1.56	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,822.5	0.47	0.35	0.10	-	47.79	21.41	18.59	5.52	-	51.74	51.49	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,945.2	0.45	0.34	0.09	-	46.23	20.52	17.81	5.29	-	53.32	51.55	1.53	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	有り	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,887.0	0.45	0.34	0.09	-	46.71	20.93	18.17	5.39	-	52.84	52.60	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,573.7	0.45	0.34	0.09	-	47.33	21.01	18.23	5.41	-	52.22	50.23	1.75	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	-	ｽﾄｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	2,516.9	0.47	0.35	0.10	-	47.95	21.49	18.65	5.53	-	51.58	51.33	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm ・注
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,541.5	0.47	0.35	0.10	-	47.94	21.28	18.47	5.48	-	51.59	49.58	1.77	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	2,484.6	0.48	0.36	0.10	-	48.58	21.77	18.89	5.61	-	50.94	50.69	0.16	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,606.0	0.45	0.34	0.09	-	46.74	20.75	18.01	5.34	-	52.81	50.84	1.73	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	2,549.1	0.46	0.35	0.09	-	47.34	21.22	18.41	5.46	-	52.20	51.96	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］　機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	還青材料の規格		K				R					Z					S		K				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,670.5	0.44	0.33	0.09	-	45.61	20.25	17.57	5.21	-	53.95	52.02	1.69	0.15	0.08	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,613.7	0.45	0.34	0.09	-	46.17	20.69	17.96	5.33	-	53.38	53.14	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,735.1	0.43	0.32	0.09	-	44.54	19.77	17.16	5.09	-	55.03	53.16	1.65	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,678.3	0.44	0.33	0.09	-	45.05	20.19	17.52	5.20	-	54.51	54.27	0.15	0.08	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,799.7	0.43	0.32	0.09	-	43.51	19.32	16.76	4.97	-	56.06	54.23	1.61	0.14	0.07	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
1.4m未満	実数入力	無し	-	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,742.8	0.43	0.32	0.09	-	44.00	19.72	17.11	5.08	-	55.57	55.35	0.14	0.07	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t		振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	ポーラスアスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　47.5mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,968.5	1.84	1.23	0.20	0.20	12.00	4.53	2.61	2.58	0.90	86.16	69.08	13.96	2.29	0.74	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,913.1	1.82	1.27	0.20	0.20	11.89	4.66	2.68	2.65	0.92	86.29	71.10	14.37	0.76	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,934.6	1.86	1.25	0.20	0.20	12.19	4.61	2.65	2.62	0.91	85.95	68.57	14.21	2.33	0.75	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,879.2	1.86	1.29	0.21	0.21	12.11	4.74	2.73	2.70	0.94	86.03	70.55	14.63	0.78	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,002.5	1.79	1.21	0.19	0.19	11.77	4.45	2.56	2.53	0.88	86.44	69.64	13.73	2.25	0.73	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,947.1	1.78	1.24	0.20	0.20	11.69	4.58	2.63	2.61	0.91	86.53	71.60	14.12	0.75	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,070.5	1.75	1.17	0.19	0.19	11.39	4.30	2.48	2.45	0.85	86.86	70.61	13.27	2.18	0.71	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	2,015.1	1.72	1.20	0.19	0.19	11.30	4.42	2.55	2.52	0.88	86.98	72.56	13.64	0.72	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,138.4	1.68	1.13	0.18	0.18	11.04	4.17	2.40	2.37	0.83	87.28	71.56	12.85	2.11	0.68	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	2,083.0	1.67	1.16	0.19	0.19	10.93	4.28	2.46	2.44	0.85	87.40	73.45	13.19	0.70	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,206.4	1.65	1.10	0.18	0.18	10.69	4.04	2.32	2.30	0.80	87.66	72.42	12.46	2.04	0.66	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側1車線	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	2,151.0	1.62	1.13	0.18	0.18	10.57	4.14	2.38	2.36	0.82	87.81	74.29	12.78	0.68	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No. 247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	瀝青材料の規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,803.5	2.01	1.34	0.22	0.22	13.07	4.94	2.84	2.81	0.98	84.92	75.42	6.09	2.50	0.81	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,748.1	1.99	1.39	0.22	0.22	13.02	5.10	2.94	2.90	1.01	84.99	77.79	6.29	0.84	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,769.6	2.04	1.37	0.22	0.22	13.34	5.04	2.90	2.87	1.00	84.62	74.93	6.21	2.55	0.83	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,714.2	2.03	1.41	0.23	0.23	13.27	5.20	2.99	2.96	1.03	84.70	77.37	6.41	0.85	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,837.6	1.96	1.32	0.21	0.21	12.84	4.85	2.79	2.76	0.96	85.20	75.87	5.98	2.45	0.80	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,782.2	1.96	1.36	0.22	0.22	12.77	5.00	2.88	2.85	0.99	85.27	78.21	6.17	0.82	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,905.5	1.89	1.27	0.20	0.20	12.38	4.68	2.69	2.66	0.93	85.73	76.73	5.77	2.36	0.77	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	1,850.1	1.88	1.31	0.21	0.21	12.29	4.82	2.77	2.74	0.95	85.83	79.03	5.94	0.79	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,973.5	1.84	1.23	0.20	0.20	11.94	4.51	2.60	2.57	0.89	86.22	77.54	5.57	2.28	0.74	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	1,918.1	1.81	1.26	0.20	0.20	11.87	4.65	2.67	2.65	0.92	86.32	79.77	5.73	0.76	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	2,041.4	1.77	1.19	0.19	0.19	11.55	4.36	2.51	2.49	0.86	86.68	78.28	5.38	2.21	0.72	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	有り	片側2車線以上	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	1,986.0	1.76	1.22	0.20	0.20	11.46	4.49	2.58	2.56	0.89	86.78	80.45	5.53	0.74	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,659.1	1.93	1.29	0.21	0.21	12.53	4.74	2.72	2.69	0.94	85.54	81.94	2.72	0.78	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	–	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)	無し	1,605.0	1.90	1.33	0.21	0.21	12.50	4.90	2.81	2.79	0.97	85.60	84.73	0.80	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	–	–	–	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,625.2	1.95	1.31	0.21	0.21	12.80	4.84	2.78	2.75	0.96	85.25	81.59	2.77	0.79	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)	無し	1,571.1	1.96	1.36	0.22	0.22	12.77	5.01	2.87	2.85	0.99	85.27	84.38	0.82	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,693.2	1.87	1.26	0.20	0.20	12.28	4.64	2.67	2.64	0.92	85.85	82.34	2.66	0.76	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　パトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	–	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)	無し	1,639.0	1.87	1.30	0.21	0.21	12.24	4.80	2.75	2.73	0.95	85.89	85.04	0.78	–	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　パトロール給油	–	–	–	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.247【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
平均施工幅員	1層当り平均仕上り厚	導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	片側車線数	材料	選青材料の規格		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）						R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,761.1	1.79	1.21	0.19	0.19	11.80	4.46	2.56	2.54	0.88	86.41	83.03	2.56	0.73	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)	無し	1,707.0	1.79	1.25	0.20	0.20	11.75	4.61	2.64	2.62	0.91	86.46	85.65	0.75	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,829.1	1.75	1.17	0.19	0.19	11.37	4.30	2.47	2.44	0.85	86.88	83.63	2.46	0.70	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)	無し	1,774.9	1.72	1.20	0.19	0.19	11.30	4.43	2.54	2.52	0.88	86.98	86.20	0.72	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	1,897.0	1.67	1.12	0.18	0.18	10.96	4.14	2.38	2.36	0.82	87.37	84.23	2.38	0.68	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫＲ　ゴム入り	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
2.4m以上	実数入力	無し	－	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)	無し	1,842.8	1.67	1.16	0.19	0.19	10.88	4.27	2.45	2.42	0.84	87.45	86.69	0.70	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ポーラスアスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

注.　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

・ ポーラスアスコン（20）

・ ポーラスアスコン（13）

No.248【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
平均厚さ		K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
40mm以上 60mm未満	766.04	5.10	3.15	1.81	－	81.92	24.02	22.40	20.78	12.34	12.98	10.41	2.50	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
60mm以上 80mm未満	797.96	4.91	3.03	1.74	－	78.62	23.04	21.50	19.95	11.85	16.47	14.00	2.40	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
80mm以上 100mm未満	829.88	4.71	2.91	1.67	－	75.62	22.18	20.67	19.18	11.39	19.67	17.30	2.31	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
100mm以上 120mm未満	861.80	4.54	2.80	1.61	－	72.81	21.35	19.91	18.47	10.97	22.65	20.37	2.22	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
120mm以上 140mm未満	893.72	4.37	2.70	1.55	－	70.22	20.59	19.20	17.81	10.58	25.41	23.21	2.14	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
140mm以上 160mm未満	925.64	4.23	2.61	1.50	－	67.78	19.86	18.53	17.20	10.22	27.99	25.86	2.07	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
160mm以上 180mm未満	957.56	4.08	2.52	1.45	－	65.53	19.22	17.92	16.62	9.87	30.39	28.33	2.00	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
180mm以上 200mm未満	989.48	3.95	2.44	1.40	－	63.42	18.59	17.34	16.09	9.56	32.63	30.64	1.94	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
200mm以上 220mm以下	1,021.4	3.83	2.36	1.36	－	61.43	18.01	16.80	15.58	9.26	34.74	32.81	1.88	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3）	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	－	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	砂　再生砂	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.249【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料		K				R					Z					S	K （＊印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,076.7	0.64	0.48	0.11	－	57.38	24.80	21.47	6.38	－	41.98	41.69	0.18	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	2,034.5	0.65	0.49	0.11	－	58.57	25.31	21.92	6.51	－	40.78	40.48	0.18	0.10	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	2,076.7	0.64	0.48	0.11	－	57.38	24.80	21.47	6.38	－	41.98	41.69	0.18	0.09	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,453.9	7.20	5.68	1.05	－	32.58	12.77	8.83	5.81	3.04	60.22	59.60	0.58	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,411.6	7.41	5.85	1.08	－	33.55	13.15	9.10	5.98	3.13	59.04	58.40	0.60	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上2.4m未満	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,453.9	7.20	5.68	1.05	－	32.58	12.77	8.83	5.81	3.04	60.22	59.60	0.58	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）］　運転質量3～4t	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,492.8	10.20	8.63	0.79	0.49	29.86	9.63	8.33	8.18	2.85	59.94	58.06	1.83	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅2.3～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1,450.5	10.50	8.88	0.81	0.51	30.73	9.91	8.57	8.42	2.94	58.77	56.84	1.88	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅2.3～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
2.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	1,492.8	10.20	8.63	0.79	0.49	29.86	9.63	8.33	8.18	2.85	59.94	58.06	1.83	－	－	－	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第３次基準値）］舗装幅2.3～6.0m	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］　質量3～4t	＊	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　パトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.250【　踏掛版　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	44,875	2.32	2.30	-	-	19.82	8.33	4.18	2.89	1.54	65.33	35.43	21.89	3.18	0.47	12.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	無し	SD345 D13	43,445	2.39	2.37	-	-	20.49	8.61	4.32	2.99	1.59	64.18	36.58	22.61	0.49	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	48,309	2.15	2.13	-	-	18.42	7.74	3.89	2.69	1.43	65.20	32.89	24.86	2.96	0.44	14.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.10t/m3以上0.12t/m3未満	無し	SD345 D13	46,879	2.22	2.20	-	-	18.99	7.98	4.00	2.77	1.48	64.13	33.90	25.61	0.45	-	14.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	51,743	2.00	1.99	-	-	17.21	7.23	3.63	2.51	1.34	65.09	30.71	27.43	2.76	0.41	15.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.12t/m3以上0.14t/m3未満	無し	SD345 D13	50,313	2.07	2.05	-	-	17.68	7.43	3.73	2.58	1.37	64.11	31.59	28.21	0.42	-	16.14	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.14t/m3以上0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	55,176	1.88	1.87	-	-	16.13	6.78	3.40	2.35	1.25	65.00	29.73	28.74	2.59	0.39	16.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.14t/m3以上0.16t/m3未満	無し	SD345 D13	53,746	1.93	1.92	-	-	16.56	6.96	3.49	2.41	1.29	64.07	30.52	29.51	0.40	-	17.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.16t/m3以上0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	58,610	1.77	1.76	-	-	15.18	6.38	3.20	2.21	1.18	64.93	31.74	27.06	2.43	0.36	18.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.16t/m3以上0.18t/m3未満	無し	SD345 D13	57,180	1.81	1.80	-	-	15.56	6.54	3.28	2.27	1.21	64.05	32.52	27.74	0.37	-	18.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.18t/m3以上0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	62,043	1.67	1.66	-	-	14.33	6.03	3.02	2.09	1.11	64.87	33.52	25.56	2.30	0.34	19.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.18t/m3以上0.20t/m3未満	無し	SD345 D13	60,613	1.71	1.70	-	-	14.69	6.17	3.10	2.14	1.14	64.01	34.27	26.16	0.35	-	19.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.20t/m3以上0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	65,477	1.58	1.57	-	-	13.58	5.71	2.87	1.98	1.05	64.80	35.09	24.22	2.18	0.32	20.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.20t/m3以上0.22t/m3未満	無し	SD345 D13	64,047	1.62	1.61	-	-	13.89	5.84	2.93	2.02	1.08	64.00	35.86	24.76	0.33	-	20.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.22t/m3以上0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	68,911	1.50	1.49	-	-	12.90	5.43	2.72	1.88	1.00	64.74	36.51	23.01	2.07	0.31	20.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.22t/m3以上0.24t/m3未満	無し	SD345 D13	67,481	1.54	1.53	-	-	13.17	5.54	2.78	1.92	1.02	63.99	37.28	23.50	0.31	-	21.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.24t/m3以上0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	72,344	1.43	1.42	-	-	12.28	5.17	2.59	1.79	0.95	64.70	37.82	21.92	1.97	0.29	21.59	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.250【　踏掛版　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	0.24t/m3以上0.26t/m3未満	無し	SD345 D13	70,914	1.46	1.45	-	-	12.54	5.27	2.65	1.83	0.97	63.97	38.55	22.36	0.30	-	22.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.26t/m3以上0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	75,778	1.37	1.36	-	-	11.74	4.93	2.48	1.71	0.91	64.63	38.96	20.93	1.88	0.28	22.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.26t/m3以上0.28t/m3未満	無し	SD345 D13	74,348	1.39	1.38	-	-	11.96	5.03	2.52	1.74	0.93	63.96	39.72	21.33	0.28	-	22.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.28t/m3以上0.30t/m3未満	有り	SD345 D13	79,211	1.31	1.30	-	-	11.23	4.72	2.37	1.64	0.87	64.58	40.02	20.02	1.80	0.27	22.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.28t/m3以上0.30t/m3未満	無し	SD345 D13	77,781	1.33	1.32	-	-	11.44	4.81	2.41	1.67	0.89	63.93	40.76	20.39	0.27	-	23.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.30t/m3以上0.32t/m3未満	有り	SD345 D13	82,645	1.26	1.25	-	-	10.75	4.52	2.27	1.57	0.83	64.55	41.00	19.19	1.73	0.26	23.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.30t/m3以上0.32t/m3未満	無し	SD345 D13	81,215	1.28	1.27	-	-	10.95	4.60	2.31	1.60	0.85	63.92	41.72	19.53	0.26	-	23.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.32t/m3以上0.34t/m3未満	有り	SD345 D13	86,079	1.21	1.20	-	-	10.33	4.34	2.18	1.51	0.80	64.50	41.90	18.42	1.66	0.25	23.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ	軽油　バトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-
24-12-25(20)(高炉)	0.32t/m3以上0.34t/m3未満	無し	SD345 D13	84,649	1.23	1.22	-	-	10.51	4.42	2.22	1.53	0.81	63.90	42.61	18.73	0.25	-	24.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	-

No.251【　基礎ブロック，鋼管基礎　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
基礎種別	構造物種別	支柱種高・門柱高	基礎砕石		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																				K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	無し	3,637.9	0.00	-	-	-	80.35	72.34	8.01	-	-	19.65	19.65	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック ２０×２０×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	金網柵	-	有り (t=10cm)	3,757.2	0.00	-	-	-	80.97	72.42	7.75	-	-	19.03	19.03	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	-	-	基礎ブロック フェンス用ブロック ２０×２０×４５（ｃｍ）	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	無し	7,214.0	13.65	13.65	-	-	73.14	32.79	31.91	8.44	-	13.21	9.91	3.30	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック ２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=10cm)	7,441.1	13.23	13.23	-	-	73.97	33.59	30.94	8.19	-	12.80	9.60	3.20	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック ２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	門扉	-	有り (t=20cm)	7,596.4	12.96	12.96	-	-	74.49	32.90	30.30	8.02	-	12.55	9.41	3.14	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）］ 山積0.11m3 （平積0.08m3）吊能力0.8t		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	基礎ブロック フェンス用ブロック ２０×２０×４５（ｃｍ）	軽油 パトロール給油	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2m以下	-	4,386.0	0.00	-	-	-	58.97	46.80	5.33	5.13	-	41.03	41.03	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×６００	-	-	-	-	-
鋼管基礎	-	2mを超え2.5m以下	-	5,933.8	2.67	2.67	-	-	43.52	31.94	4.69	3.75	2.38	53.81	53.28	0.53	-	-	-	油圧ブレーカ バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１，０５０	軽油 パトロール給油	-	-	-	-

No.252【　金網・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1.5m	3,342.1	0.00	-	-	-	100.00	89.88	9.14	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	2m	3,055.0	0.00	-	-	-	100.00	90.52	8.67	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1.5m	3,333.9	0.00	-	-	-	100.00	90.10	9.16	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	2m	3,048.8	0.00	-	-	-	100.00	90.71	8.69	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1.5m	3,700.0	0.00	-	-	-	100.00	90.22	9.07	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	2m	3,401.1	0.00	-	-	-	100.00	90.82	8.60	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.253【　金網・支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.254【　支柱（立入防止柵）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
基礎種別	支柱種高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	-	1,287.3	0.00	-	-	-	100.00	79.70	16.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2m以下	1,274.9	0.00	-	-	-	100.00	80.47	16.62	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管基礎	2mを超え2.5m以下	1,357.5	0.00	-	-	-	100.00	80.50	16.59	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.255【　支柱（立入防止柵）（材料費）　】

物価資料等による

No.256【　門扉　】

＜　積算単位：基　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
門扉種別	門柱高		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片開き	2m以下	14,432	0.00	-	-	-	100.00	74.17	23.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
片開き	2mを超え2.5m以下	16,810	0.00	-	-	-	100.00	76.95	22.06	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
両開き	-	34,660	0.00	-	-	-	100.00	77.22	19.87	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.257【　門扉（材料費）　】

物価資料等による

No.258【　箱抜き　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D100	708.50	0.00	－	－	－	62.95	62.95	－	－	－	37.05	37.05	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	円形型枠　内径１００×２．７×４，０００（ｍｍ）	－	－	－	－	－

No.259【　車止めポスト設置　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	18,584	0.00	－	－	－	17.12	16.31	－	－	－	82.88	82.88	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	車止めポスト　ピラー型　取外し式径１１４．３ｍｍ高さ８５０ｍｍスチール	－	－	－	－	－

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,457.1	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,817.8	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,064.0	4.76	4.74	-	-	94.28	73.04	12.40	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,670.1	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,824.6	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,484.4	6.03	6.00	-	-	92.75	66.03	15.69	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,191.2	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,379.2	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,331.4	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,876.9	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	1,875.2	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	2,928.7	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	810.03	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,257.5	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	4,445.6	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	1,919.4	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.260【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,429.3	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,053.3	4.76	4.74	-	-	94.28	73.04	12.40	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,312.3	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,431.2	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.261【　防雪柵（材料費）　】

物価資料等による

No.262【　防雪柵現地張出し・収納　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
作業区分	防雪柵高さ（種類）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	4.3m以下（吹払式・吹止式）	624.73	0.00	-	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	730.66	0.00	-	-	-	100.00	76.80	22.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）	542.70	0.00	-	-	-	100.00	76.81	22.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	679.33	0.00	-	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.263【　雪崩予防柵　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
種類	ｸﾚｰﾝ機種	持上範囲		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
固定柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	70,760	17.41	17.41	-	-	82.59	55.61	15.75	11.23	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	73,800	20.81	20.81	-	-	79.19	53.32	15.10	10.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	81,320	28.13	28.13	-	-	71.87	48.39	13.71	9.77	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
固定柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	70,502	2.05	2.05	-	-	97.49	55.83	15.81	14.58	11.27	0.46	0.46	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）定格荷重１．０ｔ	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吊柵	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	15m未満	57,820	10.65	10.65	-	-	89.35	48.62	26.99	13.74	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ 4.9t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	15m以上20m未満	59,340	12.94	12.94	-	-	87.06	47.37	26.30	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 20t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	20m以上45m以下	63,100	18.12	18.12	-	-	81.88	44.56	24.73	12.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 35t吊	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
吊柵	簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ	130m以下	63,722	2.27	2.27	-	-	97.22	44.13	24.49	16.13	12.47	0.51	0.51	-	-	-	-	ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）定格荷重１．０ｔ	-	-	法面工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.264【　雪崩予防柵（材料費）　】

物価資料等による

No.265【　吊柵アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
吊柵アンカー規格		K				R					Z					S	K　（※印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
パイプアンカー	20,676	0.00	-	-	-	100.00	67.96	15.38	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
樹脂アンカー	17,408	0.00	-	-	-	100.00	72.65	18.26	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.266【　パイプアンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.267【　樹脂アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.268【　簡易ケーブルクレーン（１ｔ吊）設置・撤去　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,084,300	0.00	－	－	－	100.00	51.47	41.13	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	とび工	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.269【　落下物等防止柵　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
アンカーボルト設置の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	3,976.7	0.00	-	-	-	100.00	61.14	23.98	12.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
無し	3,015.8	0.00	-	-	-	100.00	76.17	22.84	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.270【　落下物等防止柵（材料費）　】

物価資料等による

No.271【　支柱アンカー　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	2m	4m以下	565.45	0.00	-	-	-	100.00	54.67	35.49	9.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	2m	4mを超え8m以下	1,785.0	0.00	-	-	-	100.00	53.53	36.23	10.24	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	4m	4m以下	272.97	0.00	-	-	-	100.00	53.54	36.76	9.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
A型(埋設ｱﾝｶｰ方式)	4m	4mを超え8m以下	899.65	0.00	-	-	-	100.00	53.10	37.18	9.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)	2m	4m以下	5,645.3	0.00	-	-	-	100.00	45.53	27.65	22.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
B型(穿孔ｱﾝｶｰ方式)	4m	4m以下	2,492.9	0.00	-	-	-	100.00	45.37	26.83	21.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.272【　支柱アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.273【　支柱建込　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
形式	支柱間隔	設置高さ		K				R					Z					K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A型(埋設ブラケット方式)	2m	4m以下	2,194.9	10.66	10.16	-	-	85.47	23.46	21.75	19.30	16.90	3.87	3.69	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ブラケット方式)	2m	4mを超え8m以下	5,268.9	9.47	9.11	-	-	87.09	25.42	20.73	19.50	18.10	3.44	3.31	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ブラケット方式)	4m	4m以下	1,083.7	10.32	9.83	-	-	85.94	23.75	21.03	19.96	17.11	3.74	3.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
A型(埋設ブラケット方式)	4m	4mを超え8m以下	2,664.3	9.56	9.20	-	-	86.97	25.12	20.92	19.69	17.90	3.47	3.34	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔ブラケット方式)	2m	4m以下	3,889.8	10.05	9.86	-	-	86.29	25.15	21.11	20.63	17.71	3.66	3.59	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
B型(穿孔ブラケット方式)	4m	4m以下	1,941.3	10.02	9.83	-	-	86.34	25.20	21.04	20.67	17.74	3.64	3.57	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	鉄骨工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.274【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.275【　土留板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	2,105.6	4.10	4.10	－	－	94.41	38.45	27.53	16.36	8.78	1.49	1.49	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	とび工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
4mを超え8m以下	3,905.6	11.80	8.82	2.98	－	86.40	30.74	21.69	13.90	12.89	1.80	1.80	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.276【　土留板（材料費）　】

物価資料等による

No.277【　しゃ音板・透光板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分	設置高さ		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
しゃ音板	4m以下	1,163.3	8.70	8.29	–	–	88.14	36.02	17.74	17.44	12.75	3.16	3.01	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	–	–	とび工	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
しゃ音板	4mを超え8m以下	2,248.7	24.30	17.43	5.72	–	72.04	27.15	22.33	10.90	8.24	3.66	3.49	–	–	–	–	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	–	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
透光板	4m以下	959.99	8.24	8.16	–	–	88.77	37.82	18.81	17.47	13.80	2.99	2.97	–	–	–	–	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	–	–	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
透光板	4mを超え8m以下	1,638.3	22.41	16.67	5.52	–	74.20	26.07	25.54	12.65	9.21	3.39	3.36	–	–	–	–	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	–	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.278【　しゃ音板・透光板（材料費）　】

物価資料等による

No.279【　落下防止索（材料費）　】

物価資料等による

No.280【　下段パネル（材料費）　】

物価資料等による

No.281【　笠木取付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	83.866	0.00	-	-	-	100.00	55.86	24.51	15.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	141.28	21.02	21.02	-	-	77.28	33.18	17.90	14.55	9.37	1.70	1.70	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.282【　笠木（材料費）　】

物価資料等による

No.283【　外装板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	1,899.7	8.46	8.46	-	-	88.46	33.80	24.65	18.11	9.20	3.08	3.08	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	とび工	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
4mを超え8m以下	2,783.9	22.19	16.42	5.77	-	74.38	26.39	23.05	16.82	6.28	3.43	3.43	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	運転手（特殊）	とび工	普通作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.284【　外装板（材料費）　】

物価資料等による

No.285【　水切板取付　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
設置高さ		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
4m以下	674.96	0.00	-	-	-	100.00	56.18	19.03	15.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
4mを超え8m以下	1,938.1	33.71	33.71	-	-	63.55	28.74	19.56	6.63	5.46	2.74	2.74	-	-	-	-	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高13.2m　積載荷重1000kg	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.286【　水切板（材料費）　】

物価資料等による

No.287【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,495.9	0.38	0.38	-	-	68.21	26.12	13.48	12.82	10.64	31.41	21.71	8.53	0.82	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,525.5	0.37	0.37	-	-	68.37	26.32	13.53	12.76	10.59	31.26	21.61	8.49	0.81	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,529.4	0.54	0.54	-	-	66.65	30.07	16.82	16.65	1.33	32.81	31.14	1.17	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,072.0	0.00	-	-	-	67.65	25.37	13.80	12.61	11.38	32.35	23.23	9.12	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,101.6	0.00	-	-	-	67.80	25.57	13.85	12.54	11.33	32.20	23.12	9.08	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-
設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	4,105.5	0.00	-	-	-	65.64	29.37	17.44	16.92	-	34.36	34.36	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,703.7	2.07	1.72	0.35	-	61.55	20.24	17.53	10.21	8.97	36.38	26.55	8.22	0.86	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,737.5	2.06	1.71	0.35	-	61.71	20.43	17.45	10.28	8.93	36.23	26.44	8.18	0.86	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,623.6	2.83	2.35	0.48	-	58.57	22.63	21.44	11.69	1.17	38.60	36.38	1.19	1.03	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,239.7	1.83	1.83	-	-	60.60	19.16	17.63	10.30	9.55	37.57	28.26	8.74	0.57	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,273.5	1.82	1.82	-	-	60.79	19.40	17.55	10.36	9.50	37.39	28.12	8.70	0.57	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	5,159.5	2.57	2.57	-	-	56.98	23.20	20.10	11.94	-	40.45	39.65	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	8,088.9	1.96	1.63	0.33	-	58.68	19.32	16.70	9.73	8.54	39.36	29.98	7.83	0.83	0.72	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	8,122.8	1.96	1.63	0.33	-	58.85	19.50	16.63	9.80	8.51	39.19	29.86	7.79	0.82	0.72	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,008.8	2.65	2.20	0.45	-	54.90	21.20	20.10	10.95	1.11	42.45	40.36	1.11	0.98	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,619.2	1.74	1.74	-	-	57.58	18.22	16.75	9.78	9.07	40.68	31.83	8.31	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,653.0	1.73	1.73	-	-	57.77	18.43	16.68	9.85	9.03	40.50	31.69	8.27	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1		K2		K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	5,539.0	2.39	2.39	-	-	53.08	21.62	18.72	11.12	-	44.53	43.78	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,495.9	0.38	0.38	-	-	68.21	26.12	13.48	12.82	10.64	31.41	21.71	8.53	0.82	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,525.5	0.37	0.37	-	-	68.37	26.32	13.53	12.76	10.59	31.26	21.61	8.49	0.81	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,529.4	0.54	0.54	-	-	66.65	30.07	16.82	16.65	1.33	32.81	31.14	1.17	0.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	再生クラッシャラン　RC－40	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,072.0	0.00	-	-	-	67.65	25.37	13.80	12.61	11.38	32.35	23.23	9.12	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,101.6	0.00	-	-	-	67.80	25.57	13.85	12.54	11.33	32.20	23.12	9.08	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	4,105.5	0.00	-	-	-	65.64	29.37	17.44	16.92	-	34.36	34.36	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（150/170×200×600）	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,703.7	2.07	1.72	0.35	-	61.55	20.24	17.53	10.21	8.97	36.38	26.55	8.22	0.86	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,737.5	2.06	1.71	0.35	-	61.71	20.43	17.45	10.28	8.93	36.23	26.44	8.18	0.86	0.75	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,623.6	2.83	2.35	0.48	-	58.57	22.63	21.44	11.69	1.17	38.60	36.38	1.19	1.03	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,239.7	1.83	1.83	-	-	60.60	19.16	17.63	10.30	9.55	37.57	28.26	8.74	0.57	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,273.5	1.82	1.82	-	-	60.79	19.40	17.55	10.36	9.50	37.39	28.12	8.70	0.57	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	5,159.5	2.57	2.57	-	-	56.98	23.20	20.10	11.94	-	40.45	39.65	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（180/205×250×600）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,707.6	1.86	1.51	0.35	-	56.91	18.61	15.63	9.24	8.97	41.23	31.46	8.21	0.80	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,741.5	1.85	1.50	0.35	-	57.08	18.80	15.56	9.30	8.93	41.07	31.33	8.18	0.80	0.76	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,627.5	2.54	2.06	0.48	-	52.22	20.04	19.21	10.35	1.18	45.24	43.10	1.10	1.04	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　RC－40	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,237.9	1.60	1.60	-	-	55.64	17.43	15.61	9.55	9.25	42.76	33.51	8.75	0.50	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（180/210×300×600）	生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W/C　60%	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,271.7	1.60	1.60	-	-	55.84	17.63	15.54	9.51	9.33	42.56	33.35	8.71	0.50	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	5,157.8	2.25	2.25	-	-	50.03	20.38	17.64	10.48	-	47.72	47.02	0.70	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,592.7	2.08	1.72	0.36	-	54.56	17.37	9.10	8.49	8.10	43.36	31.94	8.34	2.31	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,626.5	2.07	1.71	0.36	-	54.76	17.59	9.06	8.56	8.06	43.17	31.80	8.30	2.30	0.77	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,512.6	2.86	2.37	0.49	-	48.89	17.60	9.68	9.41	9.34	48.25	43.99	3.19	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,122.9	1.83	1.83	-	-	53.12	16.10	9.70	8.46	7.58	45.05	34.05	8.89	2.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,156.8	1.82	1.82	-	-	53.34	16.34	9.66	8.53	7.54	44.84	33.89	8.85	2.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	5,042.8	2.59	2.59	-	-	46.31	15.79	9.38	9.10	8.96	51.10	48.12	2.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,085.2	0.48	0.48	-	-	87.14	33.35	17.22	16.38	13.60	12.38	10.89	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,114.8	0.48	0.48	-	-	87.20	33.51	17.27	16.29	13.52	12.32	10.83	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,118.7	0.79	0.79	-	-	96.78	43.66	24.43	24.18	1.93	2.43	1.70	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,661.3	0.00	-	-	-	88.11	33.04	17.97	16.42	14.83	11.89	11.89	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,690.9	0.00	-	-	-	88.19	33.24	18.02	16.32	14.74	11.81	11.81	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,657.7	2.81	2.34	0.47	-	83.79	27.52	23.87	13.91	12.22	13.40	11.19	1.18	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,691.5	2.80	2.33	0.47	-	83.89	27.74	23.73	13.98	12.15	13.31	11.12	1.17	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,577.6	4.45	3.70	0.75	-	92.05	35.53	33.71	18.39	1.84	3.50	1.87	1.63	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,193.7	2.55	2.55	-	-	84.46	26.70	24.58	14.35	13.31	12.99	12.19	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,227.5	2.53	2.53	-	-	84.57	26.97	24.42	14.42	13.22	12.90	12.11	0.79	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,663.4	2.82	2.34	0.48	-	83.78	27.53	23.86	13.90	12.21	13.40	11.18	1.18	1.04	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,697.3	2.80	2.32	0.48	-	83.88	27.76	23.72	13.97	12.13	13.32	11.11	1.18	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,583.3	4.46	3.70	0.76	-	92.03	35.51	33.71	18.37	1.86	3.51	1.87	1.64	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,193.7	2.55	2.55	-	-	84.46	26.70	24.58	14.35	13.31	12.99	12.19	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,227.5	2.53	2.53	-	-	84.57	26.97	24.42	14.42	13.22	12.90	12.11	0.79	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,085.2	0.48	0.48	-	-	87.14	33.35	17.22	16.38	13.60	12.38	10.89	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 給油	バトロール	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,114.8	0.48	0.48	-	-	87.20	33.51	17.27	16.29	13.52	12.32	10.83	1.04	0.45	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 給油	バトロール	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,118.7	0.79	0.79	-	-	96.78	43.66	24.43	24.18	1.93	2.43	1.70	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０		軽油 給油	バトロール	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,661.3	0.00	-	-	-	88.11	33.04	17.97	16.42	14.83	11.89	11.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,690.9	0.00	-	-	-	88.19	33.24	18.02	16.32	14.74	11.81	11.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,657.7	2.81	2.34	0.47	-	83.79	27.52	23.87	13.91	12.22	13.40	11.19	1.18	1.03	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,691.5	2.80	2.33	0.47	-	83.89	27.74	23.73	13.98	12.15	13.31	11.12	1.17	1.02	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 給油	バトロール	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-

No.287【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,577.6	4.45	3.70	0.75	-	92.05	35.53	33.71	18.39	1.84	3.50	1.87	1.63	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,193.7	2.55	2.55	-	-	84.46	26.70	24.58	14.35	13.31	12.99	12.19	0.80	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,227.5	2.53	2.53	-	-	84.57	26.97	24.42	14.42	13.22	12.90	12.11	0.79	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,282.1	2.71	2.20	0.51	-	83.02	27.12	22.81	13.48	13.09	14.27	11.99	1.17	1.11	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,316.0	2.69	2.18	0.51	-	83.13	27.38	22.66	13.55	13.00	14.18	11.91	1.16	1.11	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,202.0	4.48	3.63	0.85	-	91.74	35.15	33.77	18.20	2.08	3.78	1.94	1.84	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,812.4	2.41	2.41	-	-	83.67	26.18	23.48	14.37	13.92	13.92	13.16	0.76	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,846.2	2.40	2.40	-	-	83.78	26.44	23.32	14.27	14.00	13.82	13.07	0.75	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,732.3	4.25	4.25	-	-	94.41	38.42	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,167.2	3.06	2.53	0.53	-	80.15	25.51	13.38	12.47	11.90	16.79	12.25	3.40	1.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,201.0	3.03	2.51	0.52	-	80.29	25.79	13.29	12.55	11.82	16.68	12.17	3.38	1.13	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,087.1	5.12	4.24	0.88	-	87.28	31.38	17.29	16.80	16.69	7.60	5.69	1.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC－40	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,697.4	2.78	2.78	-	-	80.54	24.40	14.72	12.82	11.50	16.68	13.48	3.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,731.3	2.76	2.76	-	-	80.69	24.70	14.61	12.91	11.41	16.55	13.38	3.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生ｺﾝｸﾘｰﾄ高炉　18－8－25（20）W／C　60％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,617.3	5.00	5.00	-	-	89.26	30.45	18.08	17.53	17.26	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,601.0	0.38	0.38	-	-	77.60	29.61	15.38	14.49	12.34	22.02	12.66	8.19	0.82	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,625.6	0.38	0.38	-	-	77.69	29.76	15.42	14.43	12.29	21.93	12.61	8.16	0.81	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,770.9	0.56	0.56	-	-	78.89	35.55	19.97	19.86	1.38	20.55	18.81	1.22	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,234.4	0.00	-	-	-	77.68	29.09	15.83	14.39	13.21	22.32	13.55	8.77	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,258.9	0.00	-	-	-	77.78	29.25	15.88	14.32	13.15	22.22	13.49	8.73	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,404.3	0.00	-	-	-	79.16	35.42	21.04	20.40	-	20.84	20.84	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,899.5	0.39	0.39	-	-	74.59	28.52	14.76	13.99	11.72	25.02	14.96	8.85	0.85	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,927.5	0.39	0.39	-	-	74.70	28.69	14.81	13.92	11.66	24.91	14.89	8.81	0.85	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,978.5	0.58	0.58	-	-	75.44	34.03	19.06	18.90	1.43	23.98	22.18	1.26	0.54	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,498.6	0.00	-	-	-	74.45	27.91	15.18	13.85	12.57	25.55	16.05	9.50	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,526.5	0.00	-	-	-	74.58	28.10	15.23	13.78	12.51	25.42	15.97	9.45	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,577.5	0.00	-	-	-	75.33	33.71	20.02	19.41	-	24.67	24.67	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	-	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,982.0	0.39	0.39	-	-	73.55	28.11	14.55	13.80	11.56	26.06	16.13	8.73	0.84	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,010.0	0.39	0.39	-	-	73.67	28.29	14.60	13.73	11.50	25.94	16.06	8.69	0.83	0.36	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,061.0	0.57	0.57	-	-	73.90	33.33	18.67	18.52	1.40	25.53	23.76	1.24	0.53	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,581.1	0.00	-	-	-	73.35	27.49	14.96	13.64	12.39	26.65	17.29	9.36	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,609.0	0.00	-	-	-	73.49	27.69	15.01	13.57	12.33	26.51	17.20	9.31	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-	

No.288【　地先境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,660.0	0.00	-	-	-	73.63	32.95	19.57	18.97	-	26.37	26.37	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,601.0	0.38	0.38	-	-	77.60	29.61	15.38	14.49	12.34	22.02	12.66	8.19	0.82	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,625.6	0.38	0.38	-	-	77.69	29.76	15.42	14.43	12.29	21.93	12.61	8.16	0.81	0.35	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,770.9	0.56	0.56	-	-	78.89	35.55	19.97	19.86	1.38	20.55	18.81	1.22	0.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,234.4	0.00	-	-	-	77.68	29.09	15.83	14.39	13.21	22.32	13.55	8.77	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,258.9	0.00	-	-	-	77.78	29.25	15.88	14.32	13.15	22.22	13.49	8.73	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,404.3	0.00	-	-	-	79.16	35.42	21.04	20.40	-	20.84	20.84	-	-	-	-	-		-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,400.8	2.43	2.07	0.36	-	72.56	23.65	20.72	12.04	10.80	25.01	15.08	8.16	0.99	0.78	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,428.8	2.42	2.06	0.36	-	72.69	23.85	20.63	12.10	10.75	24.89	15.01	8.12	0.98	0.78	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,479.8	3.48	2.96	0.52	-	72.45	28.16	26.41	14.56	1.27	24.07	21.54	1.41	1.12	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,999.8	2.21	2.21	-	-	72.31	22.78	21.04	12.25	11.52	25.48	16.08	8.71	0.69	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,027.8	2.20	2.20	-	-	72.44	22.98	20.94	12.31	11.47	25.36	16.01	8.66	0.69	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,078.8	3.25	3.25	-	-	72.07	29.34	25.42	15.11	-	24.68	23.66	1.02	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,019.5	2.31	1.93	0.38	-	71.18	23.05	19.60	11.55	11.48	26.51	16.03	8.68	0.97	0.83	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,047.5	2.30	1.92	0.38	-	71.31	23.24	19.51	11.61	11.43	26.39	15.96	8.64	0.96	0.83	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,098.5	3.40	2.83	0.57	-	70.41	27.21	25.77	14.07	1.39	26.19	23.55	1.42	1.22	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,618.5	2.07	2.07	-	-	70.81	22.07	19.86	12.30	11.73	27.12	17.17	9.30	0.65	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-

No. 288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,646.5	2.06	2.06	-	-	70.96	22.29	19.76	12.24	11.80	26.98	17.09	9.25	0.64	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,697.5	3.14	3.14	-	-	69.77	28.41	24.61	14.62	-	27.09	26.10	0.99	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,904.6	2.60	2.21	0.39	-	68.45	21.58	11.71	10.63	9.98	28.95	16.34	8.85	2.91	0.85	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,932.5	2.59	2.20	0.39	-	68.60	21.78	11.65	10.70	9.94	28.81	16.27	8.80	2.90	0.84	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,983.6	3.86	3.28	0.58	-	66.33	23.71	13.12	12.78	12.77	29.81	24.23	4.32	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,503.6	2.37	2.37	-	-	67.88	20.47	12.56	10.75	9.55	29.75	17.53	9.49	2.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,531.5	2.36	2.36	-	-	68.05	20.72	12.50	10.82	9.50	29.59	17.44	9.44	2.71	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,582.6	3.65	3.65	-	-	65.22	22.25	13.21	12.81	12.61	31.13	26.94	4.19	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,435.6	2.87	2.44	0.43	-	85.44	27.84	24.40	14.18	12.72	11.69	9.61	1.16	0.92	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,463.5	2.84	2.42	0.42	-	85.52	28.05	24.27	14.24	12.65	11.64	9.56	1.16	0.92	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-

No.288【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,514.5	4.43	3.77	0.66	-	92.34	35.89	33.66	18.55	1.62	3.23	1.80	1.43	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,034.6	2.63	2.63	-	-	86.18	27.15	25.07	14.60	13.73	11.19	10.37	0.82	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,062.5	2.61	2.61	-	-	86.25	27.36	24.93	14.65	13.66	11.14	10.32	0.82	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,054.3	2.76	2.30	0.46	-	84.77	27.43	23.34	13.76	13.68	12.47	10.33	1.15	0.99	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,082.2	2.75	2.29	0.46	-	84.84	27.64	23.21	13.82	13.60	12.41	10.28	1.14	0.99	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,133.2	4.45	3.71	0.74	-	92.09	35.58	33.71	18.40	1.82	3.46	1.86	1.60	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,653.3	2.50	2.50	-	-	85.49	26.63	23.98	14.86	14.17	12.01	11.23	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,681.2	2.48	2.48	-	-	85.58	26.86	23.84	14.77	14.24	11.94	11.16	0.78	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,732.3	4.25	4.25	-	-	94.41	38.42	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,939.3	3.12	2.65	0.47	-	81.80	25.74	14.00	12.71	11.94	15.08	10.58	3.48	1.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,967.3	3.10	2.63	0.47	-	81.91	25.98	13.92	12.78	11.87	14.99	10.52	3.46	1.01	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,018.3	5.10	4.33	0.77	-	87.54	31.28	17.32	16.86	16.86	7.36	5.70	1.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型　(2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,538.4	2.88	2.88	-	-	82.30	24.80	15.23	13.04	11.59	14.82	11.51	3.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,566.3	2.86	2.86	-	-	82.41	25.06	15.14	13.11	11.51	14.73	11.44	3.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,617.3	5.00	5.00	-	-	89.26	30.45	18.08	17.53	17.26	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.289【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	700.13	4.78	4.78	-	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.290【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
再利用区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	700.13	4.78	4.78	-	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.291【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）						R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	30cm×30cm	9,189.9	0.00	－	－	－	25.03	7.52	6.60	3.74	1.39	74.97	74.97	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ	－	－	－	－	－
設置	40cm×40cm	9,605.5	0.00	－	－	－	23.95	7.19	6.32	3.58	1.33	76.05	76.05	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	特殊ブロック　洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ	－	－	－	－	－
撤去	－	1,151.5	0.00	－	－	－	100.00	30.05	26.36	14.95	5.57	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－
再利用設置	－	2,303.0	0.00	－	－	－	100.00	30.05	26.36	14.95	5.57	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,570	1.97	1.90	-	-	97.32	38.01	36.47	15.04	4.06	0.71	0.69	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	8,057.1	2.58	2.49	-	-	96.49	38.32	35.98	13.15	5.33	0.93	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,063	2.24	2.16	-	-	96.95	37.02	36.21	15.37	4.63	0.81	0.78	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,550.9	2.83	2.73	-	-	96.15	37.72	35.02	13.87	5.85	1.02	0.99	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,557	2.46	2.37	-	-	96.65	36.23	36.01	15.63	5.07	0.89	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	11,045	3.02	2.91	-	-	95.89	37.27	34.32	14.39	6.23	1.09	1.05	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	15,051	2.63	2.53	-	-	96.42	35.91	35.55	15.84	5.42	0.95	0.92	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	支柱受桁 床版据付	12,538	3.16	3.04	-	-	95.70	36.94	33.79	14.79	6.51	1.14	1.10	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.5m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,017	2.22	2.16	-	-	96.98	37.73	35.53	16.28	4.62	0.80	0.78	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,529	2.75	2.67	-	-	96.26	36.65	36.00	15.10	5.71	0.99	0.97	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	5m	2.0m	高欄据付	2,488.5	0.00	-	-	-	100.00	44.82	30.98	21.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	11,193	0.36	0.35	-	-	99.51	39.07	37.85	18.94	0.76	0.13	0.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	8,704.4	0.47	0.46	-	-	99.37	41.38	35.86	18.26	0.98	0.16	0.16	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
支柱式	現場打	3m	1.5m	高欄据付	2,488.5	0.00	-	-	-	100.00	44.82	30.98	21.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,672	0.81	0.79	-	-	98.91	38.57	36.95	18.82	1.69	0.28	0.28	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	10,184	1.00	0.98	-	-	98.64	40.42	35.03	18.21	2.11	0.36	0.35	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
支柱式	現場打	3m	2.0m	高欄据付	2,488.5	0.00	-	-	-	100.00	44.82	30.98	21.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	10,570	1.97	1.90	-	-	97.32	38.01	36.47	15.04	4.06	0.71	0.69	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	支柱受桁 床版据付	8,057.1	2.58	2.49	-	-	96.49	38.32	35.98	13.15	5.33	0.93	0.90	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.0m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	12,063	2.24	2.16	-	-	96.95	37.02	36.21	15.37	4.63	0.81	0.78	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	支柱受桁 床版据付	9,550.9	2.83	2.73	-	-	96.15	37.72	35.02	13.87	5.85	1.02	0.99	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	1.5m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	13,557	2.46	2.37	-	-	96.65	36.23	36.01	15.63	5.07	0.89	0.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	支柱受桁 床版据付	11,045	3.02	2.91	-	-	95.89	37.27	34.32	14.39	6.23	1.09	1.05	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	3m	2.0m	高欄据付	2,512.6	0.00	-	-	-	100.00	44.39	30.68	21.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	7,574.5	5.35	5.30	-	-	92.71	32.43	30.53	17.49	11.35	1.94	1.93	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	支柱受桁 床版据付	5,134.3	7.89	7.82	-	-	89.25	30.09	26.05	16.75	15.48	2.86	2.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	1.5m	高欄据付	2,440.2	0.00	-	-	-	100.00	45.71	31.59	21.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付 高欄据付	9,025.1	5.17	5.12	-	-	92.96	32.15	31.32	17.61	10.96	1.87	1.86	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.292【　組立歩道組立据付　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
形式区分	床版形式	支柱(受桁)間隔	幅員	作業区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	支柱受桁 床版据付	6,584.9	7.09	7.02	-	-	90.34	31.25	27.09	16.09	15.02	2.57	2.55	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
片持式	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製	無し	2.0m	高欄据付	2,440.2	0.00	-	-	-	100.00	45.71	31.59	21.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.293【　組立歩道（材料費）　】

物価資料等による

No.294【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
排水桝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
排水桝A	6,357.0	0.00	-	-	-	100.00	66.66	33.34	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/個未満	22,891	0.00	-	-	-	31.84	21.43	10.41	-	-	68.16	68.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　１３．６ｋｇ／個	-	-	-	-	-
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下	106,070	0.00	-	-	-	10.89	8.40	2.49	-	-	89.11	89.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個	-	-	-	-	-

No.295【　排水桝Ａ（材料費）　】

物価資料等による

No.296【　橋名板等取付　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	40,079	0.00	－	－	－	8.67	8.34	－	－	－	91.33	91.33	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	銘板 300×200×13	－	－	－	－	－

No.297【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
設置方法		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	51,185	0.00	-	-	-	6.79	5.22	1.55	-	-	93.21	93.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ 1,000mm スパン 2.0m めっき	-	-	-	-	-
一体式	4,330.0	5.57	5.57	-	-	92.41	61.82	18.36	11.91	-	2.02	2.02	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.298【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.299【　距離標　】
＜　積算単位：枚　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	形式		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ﾊﾞﾈ式(ｱﾝｶｰ固定)	2,496.6	0.00	-	-	-	100.00	76.82	22.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾞﾈ式(金具固定)	1,890.8	0.00	-	-	-	100.00	75.49	23.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
設置	ﾊﾞﾈ式(土中埋込)	5,056.0	0.00	-	-	-	100.00	62.20	37.21	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(ｱﾝｶｰ固定)	970.20	0.00	-	-	-	100.00	78.15	21.85	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(金具固定)	765.30	0.00	-	-	-	100.00	75.77	24.23	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	ﾊﾞﾈ式(土中埋込)	1,994.8	0.00	-	-	-	100.00	62.62	37.19	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.300【　距離標（材料費）　】

物価資料等による

No.301【　スノーポール設置・撤去　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
スノーポール規格	作業区分		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
かぶせ型	設置	771.25	5.63	5.63	–	–	90.98	63.63	27.35	–	–	3.39	3.39	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
かぶせ型	撤去	704.35	6.16	6.16	–	–	90.12	60.17	29.95	–	–	3.72	3.72	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
かぶせ型	設置・撤去	1,475.6	5.88	5.88	–	–	90.57	61.98	28.59	–	–	3.55	3.55	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	設置	2,510.7	1.72	1.72	–	–	97.24	88.84	8.40	–	–	1.04	1.04	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	撤去	2,510.7	1.72	1.72	–	–	97.24	88.84	8.40	–	–	1.04	1.04	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
土中単柱型	設置・撤去	5,021.3	1.72	1.72	–	–	97.24	88.84	8.40	–	–	1.04	1.04	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	設置	682.05	6.36	6.36	–	–	89.80	58.87	30.93	–	–	3.84	3.84	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	撤去	682.05	6.36	6.36	–	–	89.80	58.87	30.93	–	–	3.84	3.84	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
挿入単柱型	設置・撤去	1,364.1	6.36	6.36	–	–	89.80	58.87	30.93	–	–	3.84	3.84	–	–	–	–	トラック［普通型］　2t積	–	–	普通作業員	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.302【　スノーポール（材料費）　】

物価資料等による

No.303【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工区分・平均切削深さ	段差すりつけの撤去作業		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全面切削6cm以下(4000m2以下)	無し	523.62	53.45	33.02	6.58	-	34.48	12.18	3.59	3.48	3.43	12.07	8.94	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2以下)	有り	531.38	53.46	32.54	6.49	-	34.47	12.00	3.54	3.43	3.38	12.07	8.81	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	無し	442.43	53.61	30.85	6.14	-	34.30	11.18	3.35	3.25	3.20	12.09	8.34	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cm以下(4000m2を超え)	有り	451.59	53.61	30.22	6.02	-	34.29	10.96	3.28	3.18	3.13	12.10	8.18	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	無し	584.98	51.55	27.80	5.69	-	36.99	11.39	3.39	3.29	3.24	11.46	7.44	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
全面切削6cmを超え12cm以下	有り	615.37	51.54	26.42	5.41	-	36.99	10.83	3.22	3.13	3.08	11.47	7.08	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
帯状切削3cm以下	-	375.30	53.61	36.36	7.24	-	34.29	13.19	3.95	3.83	3.77	12.10	9.84	-	-	-	-	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付・排出ガス対策型（第３次基準値）］切削幅2.0m×深さ23cm	路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量1.5m3	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.304【　殻運搬（路面切削）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	0.2km以下	292.00	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	0.5km以下	340.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.0km以下	389.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	1.5km以下	462.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.0km以下	584.00	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	2.5km以下	632.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.0km以下	730.01	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	3.5km以下	778.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.0km以下	876.01	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	4.5km以下	924.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.0km以下	1,022.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	5.5km以下	1,119.3	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	6.5km以下	1,168.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	7.5km以下	1,314.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	9.0km以下	1,460.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	10.5km以下	1,654.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	12.0km以下	1,752.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	13.5km以下	2,044.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	16.0km以下	2,238.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	18.5km以下	2,530.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	21.5km以下	2,774.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	26.0km以下	3,066.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	32.0km以下	3,406.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	39.5km以下	3,796.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	47.0km以下	4,234.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	55.5km以下	4,720.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	60.0km以下	5,158.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.2km以下	292.00	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	0.5km以下	340.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.0km以下	389.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	1.5km以下	486.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	2.0km以下	584.00	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2.5km以下	681.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.0km以下	730.01	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	3.5km以下	827.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.0km以下	924.67	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	4.5km以下	973.34	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.0km以下	1,070.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	5.5km以下	1,119.3	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.0km以下	1,216.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	6.5km以下	1,314.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	7.5km以下	1,362.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	8.5km以下	1,508.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	9.5km以下	1,703.3	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	11.0km以下	1,849.3	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	12.5km以下	2,044.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	14.5km以下	2,238.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	16.5km以下	2,530.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.304【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	19.0km以下	2,774.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	22.0km以下	3,066.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	25.5km以下	3,406.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	30.0km以下	3,796.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	36.0km以下	4,185.4	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	46.0km以下	4,672.0	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	60.0km以下	5,158.7	42.46	42.46	–	–	43.37	43.37	–	–	–	14.17	14.17	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No. 305【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	176.64	9.20	9.20	-	-	82.23	29.42	28.07	24.74	-	8.57	8.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	501.99	18.66	10.37	7.75	-	72.62	29.92	26.34	14.25	-	8.72	8.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	556.59	32.31	23.02	9.29	-	60.10	26.80	23.59	9.71	-	7.59	7.59	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	781.64	32.95	23.68	9.27	-	59.47	26.76	23.56	9.15	-	7.58	7.58	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	2,755.7	1.74	1.35	0.39	-	96.06	53.18	42.88	-	-	2.20	2.20	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,401.1	1.99	1.55	0.44	-	95.49	61.04	34.45	-	-	2.52	2.52	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	4,708.8	1.98	1.54	0.44	-	95.51	52.42	43.09	-	-	2.51	2.51	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,100.0	2.28	1.77	0.51	-	94.84	60.20	34.64	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	6,335.3	2.08	1.62	0.46	-	95.29	52.35	42.94	-	-	2.63	2.63	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	5,519.1	2.39	1.86	0.53	-	94.59	60.09	34.50	-	-	3.02	3.02	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	11,211	2.20	1.71	0.49	-	95.02	52.06	42.96	-	-	2.78	2.78	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	9,766.1	2.53	1.97	0.56	-	94.27	59.75	34.52	-	-	3.20	3.20	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3.5～3.7m3/min *	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	176.64	9.20	9.20	-	-	82.23	29.42	28.07	24.74	-	8.57	8.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	695.66	18.40	10.34	7.53	-	72.90	29.87	26.25	14.66	-	8.70	8.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	791.31	31.43	22.13	9.30	-	60.97	26.85	23.64	10.48	-	7.60	7.60	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	992.49	31.67	22.37	9.30	-	60.73	26.85	23.61	10.27	-	7.60	7.60	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	884.88	16.56	10.16	5.92	-	74.90	29.31	25.78	17.63	-	8.54	8.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	946.33	16.11	10.11	5.54	-	75.39	29.18	25.68	18.34	-	8.50	8.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） *	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.306【　舗装版切断　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	-	-	580.65	6.05	4.09	-	-	55.50	19.28	9.90	8.33	-	38.45	35.21	2.19	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,404.9	11.50	7.77	-	-	40.60	14.06	7.26	6.11	-	47.90	21.21	14.55	8.90	2.19	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,352.1	11.87	8.02	-	-	39.38	13.65	7.04	5.92	-	48.75	18.11	12.65	8.69	5.31	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深40cm級ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cm以下	-	1,096.7	4.91	3.32	-	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,038.1	9.87	6.67	-	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,096.7	4.91	3.32	-	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,267.8	6.17	4.17	-	-	21.77	7.55	3.89	3.27	-	72.06	33.41	22.91	14.01	1.17	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,038.1	9.87	6.67	-	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深30cm級ブレード径φ75cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,159.7	7.66	5.18	-	-	25.43	8.82	4.54	3.82	-	66.91	26.03	18.18	12.49	7.64	-	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式]　超低騒音型　切削深40cm級ブレード径φ96cm	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ　(ブレード)径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)径１４インチ	-	-

No.307【　クラック補修　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	265.44	0.00	－	－	－	100.00	64.71	12.97	11.61	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.308【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.309【　クラック防止シート張　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	280.68	5.74	5.74	－	－	93.09	53.26	18.88	6.22	6.12	1.17	1.17	－	－	－	－	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 運転質量8～20t	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.310【　クラック防止シート（材料費）　】

物価資料等による

No.311【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物区分	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）						R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
全高4m未満のﾎﾟｰﾙ類	－	1,576.2	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	持込	2,121.8	6.81	6.81	－	－	91.20	72.85	16.90	－	－	1.99	1.99	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	－		－		塗装工	運転手（一般）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類	貸与	2,078.6	1.44	1.44	－	－	96.53	74.36	20.69	－	－	2.03	2.03	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	持込	2,220.2	7.73	7.73	－	－	90.37	69.61	19.37	－	－	1.90	1.90	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
全高10m以上12m以下のﾎﾟｰﾙ類	貸与	2,078.6	1.44	1.44	－	－	96.53	74.36	20.69	－	－	2.03	2.03	－	－	－	－	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		－		－		塗装工	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
防護柵類	－	1,248.4	0.00	－	－	－	100.00	97.09	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止柵類	－	1,699.8	0.00	－	－	－	100.00	98.04	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－		－		－		塗装工	－	－	－	－	－	－	－	－	

No.312【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,450.2	0.00	-	-	-	94.97	94.03	-	-	-	5.03	5.03	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,931.6	6.60	6.60	-	-	87.70	70.62	16.38	-	-	5.70	3.78	1.92	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	賃与	1,893.5	1.40	1.40	-	-	92.79	72.03	20.04	-	-	5.81	3.85	1.96	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,018.5	7.50	7.50	-	-	87.04	67.57	18.80	-	-	5.46	3.62	1.84	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	賃与	1,893.5	1.40	1.40	-	-	92.79	72.03	20.04	-	-	5.81	3.85	1.96	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,093.0	0.00	-	-	-	93.32	91.50	-	-	-	6.68	6.68	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	鉛・クロムフリーさび止めペイント	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,548.9	0.00	-	-	-	88.92	88.04	-	-	-	11.08	11.08	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	2,030.3	6.28	6.28	-	-	83.44	67.19	15.58	-	-	10.28	8.45	1.83	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,992.2	1.33	1.33	-	-	88.18	68.46	19.04	-	-	10.49	8.62	1.87	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,117.1	7.15	7.15	-	-	82.99	64.43	17.92	-	-	9.86	8.11	1.75	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,992.2	1.33	1.33	-	-	88.18	68.46	19.04	-	-	10.49	8.62	1.87	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	-	-	-	1,191.6	0.00	-	-	-	85.59	83.92	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	フェノール樹脂MIO塗料	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	-	-	-	1,439.2	0.00	-	-	-	95.69	94.75	-	-	-	4.31	4.31	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	-	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	持込	1,920.6	6.64	6.64	-	-	88.19	71.02	16.47	-	-	5.17	3.23	1.94	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	-	塗装工	運転手（一般）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	-	-	貸与	1,882.5	1.41	1.41	-	-	93.33	72.46	20.15	-	-	5.26	3.29	1.97	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	持込	2,007.4	7.54	7.54	-	-	87.52	67.95	18.90	-	-	4.94	3.09	1.85	-	-	-	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	-	-	貸与	1,882.5	1.41	1.41	-	-	93.33	72.46	20.15	-	-	5.26	3.29	1.97	-	-	-	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg定員2名		-	塗装工	運転手（特殊）	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料（JIS K5516 2種）淡彩色 中塗用	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.312【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,081.9	0.00	–	–	–	94.27	92.43	–	–	–	5.73	5.73	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,505.5	0.00	–	–	–	91.48	90.58	–	–	–	8.52	8.52	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	1,986.9	6.42	6.42	–	–	85.26	68.66	15.92	–	–	8.32	6.45	1.87	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	1,948.8	1.36	1.36	–	–	90.15	69.99	19.47	–	–	8.49	6.58	1.91	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名		–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,073.7	7.30	7.30	–	–	84.73	65.78	18.30	–	–	7.97	6.18	1.79	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	賃与	1,948.8	1.36	1.36	–	–	90.15	69.99	19.47	–	–	8.49	6.58	1.91	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名		–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,148.2	0.00	–	–	–	88.83	87.09	–	–	–	11.17	11.17	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 中塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,439.0	0.00	–	–	–	95.71	94.77	–	–	–	4.29	4.29	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	1,920.4	6.64	6.64	–	–	88.21	71.02	16.48	–	–	5.15	3.21	1.94	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	1,882.3	1.41	1.41	–	–	93.34	72.46	20.16	–	–	5.25	3.28	1.97	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名		–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,007.2	7.54	7.54	–	–	87.54	67.97	18.90	–	–	4.92	3.07	1.85	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	賃与	1,882.3	1.41	1.41	–	–	93.34	72.46	20.16	–	–	5.25	3.28	1.97	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名		–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,081.7	0.00	–	–	–	94.29	92.45	–	–	–	5.71	5.71	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m未満のポール類	–	–	–	1,499.7	0.00	–	–	–	91.83	90.93	–	–	–	8.17	8.17	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	–	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	持込	1,981.1	6.44	6.44	–	–	85.50	68.85	15.97	–	–	8.06	6.18	1.88	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高4m以上10m未満のポール類	–	–	賃与	1,943.0	1.36	1.36	–	–	90.43	70.20	19.53	–	–	8.21	6.30	1.91	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］ 作業床高12.0m 積載荷重200kg 定員2名		–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	持込	2,067.9	7.32	7.32	–	–	84.96	65.96	18.35	–	–	7.72	5.92	1.80	–	–	–	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	*	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用 淡彩色	軽油 パトロール給油	–	–	–	–

No.312【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	全高10m以上12m以下のポール類	–	–	貸与	1,943.0	1.36	1.36	–	–	90.43	70.20	19.53	–	–	8.21	6.30	1.91	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	
塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩	防護柵類・落石防止柵類	–	–	–	1,142.4	0.00	–	–	–	89.28	87.53	–	–	–	10.72	10.72	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	1回	–	1,405.2	0.00	–	–	–	98.01	97.04	–	–	–	1.99	1.99	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	2回	–	2,810.5	0.00	–	–	–	98.01	97.04	–	–	–	1.99	1.99	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg以下	3回	–	4,215.7	0.00	–	–	–	98.01	97.04	–	–	–	1.99	1.99	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	–	1,461.4	0.00	–	–	–	94.24	93.31	–	–	–	5.76	5.76	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	–	2,922.9	0.00	–	–	–	94.24	93.31	–	–	–	5.76	5.76	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	–	4,384.3	0.00	–	–	–	94.24	93.31	–	–	–	5.76	5.76	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	–	1,517.6	0.00	–	–	–	90.75	89.86	–	–	–	9.25	9.25	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	–	3,035.3	0.00	–	–	–	90.75	89.86	–	–	–	9.25	9.25	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	–	4,552.9	0.00	–	–	–	90.75	89.86	–	–	–	9.25	9.25	–	–	–	–	–	–	–	塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	持込	1,886.6	6.76	6.76	–	–	89.79	72.30	16.77	–	–	3.45	1.97	1.48	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	1回	貸与	1,848.5	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	持込	3,773.3	6.76	6.76	–	–	89.79	72.30	16.77	–	–	3.45	1.97	1.48	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	2回	貸与	3,697.1	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	持込	5,659.9	6.76	6.76	–	–	89.79	72.30	16.77	–	–	3.45	1.97	1.48	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–	塗装工	運転手（一般）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg以下	3回	貸与	5,545.6	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名	–	–	塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–	

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	1,942.8	6.57	6.57	–	–	87.19	70.20	16.29	–	–	6.24	4.33	1.91	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	1回	賃与	1,904.7	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	3,885.7	6.57	6.57	–	–	87.19	70.20	16.29	–	–	6.24	4.33	1.91	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	2回	賃与	3,809.5	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	5,828.5	6.57	6.57	–	–	87.19	70.20	16.29	–	–	6.24	4.33	1.91	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	10kg超20kg以下	3回	賃与	5,714.2	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	1,999.0	6.38	6.38	–	–	84.74	68.23	15.83	–	–	8.88	7.02	1.86	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	1回	賃与	1,960.9	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	3,998.1	6.38	6.38	–	–	84.74	68.23	15.83	–	–	8.88	7.02	1.86	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	2回	賃与	3,921.9	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	5,997.1	6.38	6.38	–	–	84.74	68.23	15.83	–	–	8.88	7.02	1.86	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	*	–		–		塗装工	運転手（一般）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高4m以上10m未満のポール類	20kg超30kg以下	3回	賃与	5,882.8	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	持込	1,973.5	7.67	7.67	–	–	89.03	69.12	19.22	–	–	3.30	1.88	1.42	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	1回	賃与	1,848.5	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	持込	3,947.0	7.67	7.67	–	–	89.03	69.12	19.22	–	–	3.30	1.88	1.42	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	2回	賃与	3,697.1	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg 定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	持込	5,920.5	7.67	7.67	–	–	89.03	69.12	19.22	–	–	3.30	1.88	1.42	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用	–	–	–	–

No.312【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(＊印：貸料)				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg以下	3回	貸与	5,545.6	1.43	1.43	–	–	95.04	73.79	20.52	–	–	3.53	2.01	1.52	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	軽油　パトロール給油	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	持込	2,029.7	7.46	7.46	–	–	86.56	67.20	18.69	–	–	5.98	4.15	1.83	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	1回	貸与	1,904.7	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	持込	4,059.4	7.46	7.46	–	–	86.56	67.20	18.69	–	–	5.98	4.15	1.83	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	2回	貸与	3,809.5	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	持込	6,089.1	7.46	7.46	–	–	86.56	67.20	18.69	–	–	5.98	4.15	1.83	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	10kg超20kg以下	3回	貸与	5,714.2	1.39	1.39	–	–	92.24	71.61	19.92	–	–	6.37	4.42	1.95	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	持込	2,085.9	7.26	7.26	–	–	84.23	65.39	18.19	–	–	8.51	6.73	1.78	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	1回	貸与	1,960.9	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	持込	4,171.8	7.26	7.26	–	–	84.23	65.39	18.19	–	–	8.51	6.73	1.78	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	2回	貸与	3,921.9	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	持込	6,257.7	7.26	7.26	–	–	84.23	65.39	18.19	–	–	8.51	6.73	1.78	–	–	–	高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m	*	–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	全高10m以上12m以下のポール類	20kg超30kg以下	3回	貸与	5,882.8	1.35	1.35	–	–	89.59	69.55	19.35	–	–	9.06	7.16	1.90	–	–	–	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高12.0m　積載荷重200kg　定員2名		–		–		塗装工	運転手（特殊）	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	1回	–	1,048.0	0.00	–	–	–	97.32	95.42	–	–	–	2.68	2.68	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	2回	–	2,096.0	0.00	–	–	–	97.32	95.42	–	–	–	2.68	2.68	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg以下	3回	–	3,144.0	0.00	–	–	–	97.32	95.42	–	–	–	2.68	2.68	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	1回	–	1,104.2	0.00	–	–	–	92.37	90.56	–	–	–	7.63	7.63	–	–	–	–	–		–		–		塗装工	–	–	–	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	–	–	–	–	–

No.312【　付属構造物塗替　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
塗装種別	構造物区分	ペイント使用量(kg/100m2/回)	塗替回数	機械使用区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(＊印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	2回	-	2,208.4	0.00	-	-	-	92.37	90.56	-	-	-	7.63	7.63	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	10kg超20kg以下	3回	-	3,312.6	0.00	-	-	-	92.37	90.56	-	-	-	7.63	7.63	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	1回	-	1,160.4	0.00	-	-	-	87.90	86.18	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	2回	-	2,320.8	0.00	-	-	-	87.90	86.18	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-
各種	防護柵類・落石防止柵類	20kg超30kg以下	3回	-	3,481.2	0.00	-	-	-	87.90	86.18	-	-	-	12.10	12.10	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用	-	-	-	-	-

No.313【　張紙防止塗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
素地調整の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	2,096.8	0.00	-	-	-	100.00	93.94	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	787.80	0.00	-	-	-	100.00	96.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	塗装工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.314【　張紙防止塗装（材料費）　】

物価資料等による

No.315【　鋼板（材料費）　】

物価資料等による

No.316【　スタッドジベル（材料費）　】

物価資料等による

No.317【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	26,483	0.00	-	-	-	100.00	36.90	17.68	10.00	8.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
A支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	24,937	0.00	-	-	-	100.00	39.18	18.77	10.62	8.95	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	25,156	0.00	-	-	-	100.00	38.84	18.61	10.53	6.65	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
B支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	24,029	0.00	-	-	-	100.00	40.67	19.48	11.02	6.96	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	24,128	0.00	-	-	-	100.00	40.49	18.48	9.88	5.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
C支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,508	0.00	-	-	-	100.00	43.41	19.81	10.59	6.19	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	23,400	0.00	-	-	-	100.00	41.75	19.06	10.19	4.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
D支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	21,981	0.00	-	-	-	100.00	44.45	20.28	10.85	5.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	28,528	0.00	-	-	-	100.00	34.26	17.19	10.21	9.77	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
E支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	26,694	0.00	-	-	-	100.00	36.60	18.37	10.92	10.45	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	26,483	0.00	-	-	-	100.00	36.90	17.68	10.00	8.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
F支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	24,937	0.00	-	-	-	100.00	39.18	18.77	10.62	8.95	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	25,156	0.00	-	-	-	100.00	38.84	18.61	10.53	6.65	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
G支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	24,029	0.00	-	-	-	100.00	40.67	19.48	11.02	6.96	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-
H支柱	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	24,300	0.00	-	-	-	100.00	40.20	18.35	10.90	5.74	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.317【　鋼板巻立て　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支柱区分	注入材材質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
H支柱	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	22,839	0.00	-	-	-	100.00	42.78	19.52	11.60	6.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	とび工	-	-	-	-	-	-

No.318【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.319【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.320【　現場溶接　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
溶接種別	板厚区分		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
すみ肉脚長6mm	-	10,214	0.00	-	-	-	100.00	79.68	15.56	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	6mm、9mm、10mm	27,964	0.00	-	-	-	100.00	77.24	18.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	12mm、13mm	48,292	0.00	-	-	-	100.00	77.14	18.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	14mm、15mm	62,627	0.00	-	-	-	100.00	77.47	17.77	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	16mm、19mm	89,327	0.00	-	-	-	100.00	77.45	17.79	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
補強鋼板部(V型・レ型)	21mm、22mm	130,030	0.00	-	-	-	100.00	77.51	17.73	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	溶接工	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.321【　フーチングアンカー削孔・定着　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上 1.0m未満	2,004.8	0.00	-	-	-	100.00	43.60	27.80	10.57	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.0m以上 1.2m未満	2,244.2	0.00	-	-	-	100.00	43.53	27.82	10.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.2m以上 1.4m未満	2,546.3	0.00	-	-	-	100.00	44.43	27.14	10.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
1.4m以上 1.6m未満	2,789.8	0.00	-	-	-	100.00	45.16	26.37	10.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.322【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.323【　アンカー注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.324【　鋼板取付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
注入材材質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	19,875	0.00	-	-	-	100.00	49.15	20.19	10.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
ｴﾎﾟｷｼ樹脂	18,921	0.00	-	-	-	100.00	51.63	21.21	11.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.325【　シール材（材料費）　】

物価資料等による

No.326【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.327【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D16	200mm以上 250mm未満	1,327.7	0.00	-	-	-	81.37	45.75	15.70	13.21	-	18.63	18.63	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	250mm以上 300mm未満	1,382.7	0.00	-	-	-	78.13	43.91	15.08	12.69	-	21.87	21.87	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D16	300mm以上 360mm以下	1,443.2	0.00	-	-	-	74.86	42.07	14.45	12.16	-	25.14	25.14	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	200mm以上 250mm未満	1,363.1	0.00	-	-	-	79.26	44.55	15.30	12.87	-	20.74	20.74	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	250mm以上 300mm未満	1,425.9	0.00	-	-	-	75.77	42.60	14.62	12.30	-	24.23	24.23	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	300mm以上 350mm未満	1,488.7	0.00	-	-	-	72.57	40.80	14.00	11.78	-	27.43	27.43	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D19	350mm以上 400mm以下	1,570.4	0.00	-	-	-	68.79	38.67	13.28	11.17	-	31.21	31.21	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	300mm以上 350mm未満	2,323.6	0.00	-	-	-	80.23	43.11	14.81	12.46	-	19.77	19.77	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	350mm以上 420mm未満	2,408.5	0.00	-	-	-	77.40	41.59	14.29	12.02	-	22.60	22.60	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	420mm以上 500mm未満	2,500.4	0.00	-	-	-	74.56	40.07	13.76	11.58	-	25.44	25.44	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D22	500mm以上 580mm以下	2,627.6	0.00	-	-	-	70.95	38.12	13.10	11.02	-	29.05	29.05	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	320mm以上 390mm未満	2,421.8	0.00	-	-	-	76.98	41.36	14.21	11.96	-	23.02	23.02	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	390mm以上 460mm未満	2,531.8	0.00	-	-	-	73.63	39.56	13.59	11.44	-	26.37	26.37	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	460mm以上 540mm未満	2,665.3	0.00	-	-	-	69.95	37.60	12.91	10.86	-	30.05	30.05	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D25	540mm以上 600mm未満	2,759.6	0.00	-	-	-	67.56	36.31	12.47	10.49	-	32.44	32.44	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.327【　コンクリート削孔　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
D29	400mm以上 460mm未満	2,629.7	0.00	-	-	-	70.89	38.09	13.09	11.01	-	29.11	29.11	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	460mm以上 530mm未満	2,745.4	0.00	-	-	-	67.90	36.49	12.53	10.55	-	32.10	32.10	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	530mm以上 600mm未満	2,914.6	0.00	-	-	-	63.96	34.37	11.81	9.93	-	36.04	36.04	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D29	600mm以上 700mm以下	3,765.3	0.00	-	-	-	69.27	36.59	12.56	10.57	-	30.73	30.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	400mm以上 460mm未満	2,697.2	0.00	-	-	-	69.12	37.15	12.76	10.73	-	30.88	30.88	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	460mm以上 530mm未満	2,823.2	0.00	-	-	-	66.03	35.48	12.19	10.26	-	33.97	33.97	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	530mm以上 600mm未満	2,958.8	0.00	-	-	-	63.01	33.86	11.63	9.79	-	36.99	36.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D32	600mm以上 690mm以下	3,867.4	0.00	-	-	-	67.44	35.62	12.23	10.29	-	32.56	32.56	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	480mm以上 540mm未満	2,932.4	0.00	-	-	-	63.57	34.17	11.73	9.87	-	36.43	36.43	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	540mm以上 600mm未満	3,058.0	0.00	-	-	-	60.96	32.76	11.25	9.47	-	39.04	39.04	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	600mm以上 670mm未満	3,938.1	0.00	-	-	-	66.23	34.98	12.01	10.11	-	33.77	33.77	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-
D35	670mm以上 760mm以下	4,095.2	0.00	-	-	-	63.69	33.64	11.55	9.72	-	36.31	36.31	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	注入材　エポキシ樹脂	-	-	-	-	-

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S		K （*印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	103,960	4.58	3.18	－	－	79.35	18.72	11.64	10.66	7.67	16.07	15.40	0.47	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	102,120	4.57	3.24	－	－	79.08	19.03	11.85	10.85	7.81	16.35	15.68	0.48	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	97,618	5.01	3.39	－	－	77.85	19.93	12.40	9.09	6.48	17.14	16.40	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	95,964	5.00	3.45	－	－	77.58	20.27	12.61	9.24	6.59	17.42	16.68	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	67,261	5.56	4.92	－	－	69.81	28.88	13.39	9.57	7.10	24.63	23.81	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	65,447	5.51	5.06	－	－	69.21	29.68	13.76	9.83	7.30	25.28	24.47	0.75	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	60,557	6.18	5.47	－	－	66.47	32.06	11.23	7.92	4.45	27.35	26.44	0.81	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
A支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	58,981	6.11	5.61	－	－	65.84	32.92	11.53	8.13	4.57	28.05	27.15	0.83	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	94,810	4.85	3.49	－	－	77.55	19.41	11.24	9.94	7.99	17.60	16.89	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	93,109	4.83	3.55	－	－	77.26	19.78	11.44	10.12	8.13	17.91	17.20	0.52	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	87,961	5.37	3.76	－	－	75.63	20.92	10.72	9.43	6.59	19.00	18.20	0.56	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	85,948	5.35	3.85	－	－	75.23	21.40	10.97	9.65	6.75	19.42	18.63	0.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	66,228	5.65	5.00	－	－	69.34	27.75	13.63	9.64	7.45	25.01	24.18	0.74	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	64,451	5.60	5.14	－	－	68.74	28.53	14.01	9.90	7.65	25.66	24.84	0.76	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	59,024	6.33	5.61	－	－	65.61	31.15	11.29	7.81	4.57	28.06	27.13	0.83	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
B支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	57,502	6.27	5.76	－	－	64.96	31.97	11.59	8.01	4.69	28.77	27.85	0.85	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	88,447	5.05	3.74	－	－	76.11	20.03	11.69	8.58	8.23	18.84	18.10	0.55	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	86,837	5.03	3.81	－	－	75.79	20.39	11.91	8.73	8.39	19.18	18.44	0.56	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	80,853	5.64	4.09	－	－	73.73	21.92	9.73	9.38	6.71	20.63	19.80	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	79,444	5.62	4.17	－	－	73.39	22.28	9.90	9.55	6.83	20.99	20.16	0.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	65,503	5.70	5.05	－	－	69.01	27.02	13.78	9.66	7.69	25.29	24.45	0.75	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	63,751	5.65	5.19	－	－	68.40	27.76	14.16	9.93	7.90	25.95	25.12	0.77	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	57,967	6.45	5.71	－	－	64.97	30.51	11.31	7.72	4.65	28.58	27.62	0.85	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
C支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	56,482	6.38	5.86	－	－	64.33	31.34	11.60	7.92	4.77	29.29	28.35	0.87	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	85,119	5.17	3.89	－	－	75.26	20.34	11.97	8.37	7.70	19.57	18.81	0.57	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	83,041	5.14	3.99	－	－	74.82	20.84	12.27	8.58	7.89	20.04	19.28	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	77,375	5.82	4.28	－	－	72.64	22.37	9.88	8.47	6.74	21.54	20.69	0.63	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	75,571	5.78	4.38	－	－	72.18	22.89	10.12	8.67	6.90	22.04	21.19	0.65	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	64,671	5.73	5.12	－	－	68.66	26.74	13.99	9.75	7.86	25.61	24.76	0.76	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	63,368	5.69	5.22	－	－	68.20	27.29	14.28	9.95	8.03	26.11	25.27	0.77	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	57,376	6.52	5.77	－	－	64.61	30.13	11.34	7.66	4.70	28.87	27.91	0.85	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
D支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	55,546	6.43	5.96	－	－	63.79	31.13	11.72	7.91	4.85	29.78	28.83	0.88	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	107,510	4.52	3.08	－	－	79.93	14.79	12.52	12.14	8.62	15.55	14.89	0.45	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	105,640	4.51	3.13	－	－	79.67	15.04	12.74	12.35	8.77	15.82	15.16	0.46	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.328【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	100,560	4.97	3.29	－	－	78.37	15.78	12.98	11.08	7.48	16.66	15.92	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	98,878	4.95	3.35	－	－	78.14	16.07	13.20	11.27	7.61	16.91	16.19	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	67,614	5.58	4.90	－	－	69.92	23.46	16.58	11.24	7.22	24.50	23.68	0.72	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	65,804	5.53	5.03	－	－	69.33	24.11	17.04	11.55	7.42	25.14	24.33	0.74	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	60,486	6.23	5.47	－	－	66.38	26.22	14.71	9.68	4.46	27.39	26.47	0.81	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
E支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	58,926	6.18	5.62	－	－	65.74	26.92	15.09	9.93	4.57	28.08	27.17	0.83	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	98,852	4.75	3.35	－	－	78.36	15.43	13.12	10.72	8.95	16.89	16.20	0.49	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	a施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	97,102	4.74	3.41	－	－	78.08	15.69	13.36	10.91	9.11	17.18	16.49	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	91,628	5.27	3.61	－	－	76.49	16.64	11.57	11.51	7.66	18.24	17.47	0.53	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	b施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	90,074	5.25	3.67	－	－	76.20	16.91	11.77	11.71	7.79	18.55	17.78	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	とび工	普通作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	66,807	5.64	4.95	－	－	69.56	22.80	16.68	11.22	7.46	24.80	23.97	0.73	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	c施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	65,025	5.59	5.09	－	－	68.96	23.42	17.14	11.53	7.66	25.45	24.63	0.75	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	有り	59,344	6.36	5.58	－	－	65.72	25.64	14.69	9.55	4.54	27.92	26.98	0.83	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
F支柱	d施工	24-12-25(20)(高炉)	無し	57,823	6.30	5.73	－	－	65.08	26.32	15.07	9.80	4.66	28.62	27.69	0.85	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.329【　足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：掛ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,639.8	15.09	8.07	－	－	84.91	34.98	6.00	4.44	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	－		－		とび工	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.330【　下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,980.0	0.00	－	－	－	100.00	33.12	31.28	24.89	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.331【　型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
型枠種別		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	6,512.5	0.00	-	-	-	100.00	64.14	11.92	8.69	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
合板円形型枠	6,713.0	0.00	-	-	-	100.00	52.72	15.77	15.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.332【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）							R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	有り	30,358	11.34	10.91	－	－	34.17	13.73	8.88	6.33	3.92	54.49	52.81	1.62	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	
24-12-25(20)(高炉)	無し	28,695	11.77	11.54	－	－	30.64	9.79	9.40	6.70	4.15	57.59	55.85	1.71	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）W／C　５５％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	

No.333【　とりこわし　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	85,861	1.84	1.43	0.41	－	95.09	43.43	35.32	13.58	－	3.07	3.07	－	－	－	－	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］吐出量3.5～3.7m3／min 吐出圧力0.7MPa	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］　20kg級		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.334【　鉄筋　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D13	360,540	0.00	-	-	-	70.02	40.55	18.55	9.55	-	29.98	29.98	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	-	-	-	-	-

No.335【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(普通)	有り	58,595	0.00	－	－	－	72.41	25.52	25.42	9.04	5.26	27.59	27.59	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－１２ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－
24-12-25(20)(普通)	無し	56,987	0.00	－	－	－	71.63	26.15	24.26	9.30	5.41	28.37	28.37	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 普通　２４－１２ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　５５％	－	－	－	－	－

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	1回	0.5月以下	4,863.3	0.00	-	-	-	100.00	97.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,064.8	0.00	-	-	-	100.00	93.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,266.3	0.00	-	-	-	100.00	90.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,467.8	0.00	-	-	-	100.00	86.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,669.3	0.00	-	-	-	100.00	83.66	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,870.8	0.00	-	-	-	100.00	80.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,072.3	0.00	-	-	-	100.00	78.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,273.8	0.00	-	-	-	100.00	75.60	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,475.3	0.00	-	-	-	100.00	73.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,676.8	0.00	-	-	-	100.00	71.03	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.0月を超え5.5月以下	6,878.3	0.00	-	-	-	100.00	68.95	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,079.8	0.00	-	-	-	100.00	66.99	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,281.3	0.00	-	-	-	100.00	65.14	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月以下	4,863.3	0.00	-	-	-	100.00	97.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,064.8	0.00	-	-	-	100.00	93.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,266.3	0.00	-	-	-	100.00	90.06	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,467.8	0.00	-	-	-	100.00	86.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,669.3	0.00	-	-	-	100.00	83.66	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,870.8	0.00	-	-	-	100.00	80.78	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,072.3	0.00	-	-	-	100.00	78.10	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月以下	4,876.8	0.00	-	-	-	100.00	97.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	0.5月を超え1.0月以下	5,100.8	0.00	-	-	-	100.00	92.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.0月を超え1.5月以下	5,324.8	0.00	-	-	-	100.00	89.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	1.5月を超え2.0月以下	5,548.8	0.00	-	-	-	100.00	85.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.0月を超え2.5月以下	5,772.8	0.00	-	-	-	100.00	82.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	2.5月を超え3.0月以下	5,996.8	0.00	-	-	-	100.00	79.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.0月を超え3.5月以下	6,220.8	0.00	-	-	-	100.00	76.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	3.5月を超え4.0月以下	6,444.8	0.00	-	-	-	100.00	73.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.0月を超え4.5月以下	6,668.8	0.00	-	-	-	100.00	71.12	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	4.5月を超え5.0月以下	6,892.8	0.00	-	-	-	100.00	68.81	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.0月を超え5.5月以下	7,116.8	0.00	-	-	-	100.00	66.64	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	5.5月を超え6.0月以下	7,340.8	0.00	-	-	-	100.00	64.61	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	1回	6.0月を超え6.5月以下	7,564.8	0.00	-	-	-	100.00	62.70	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	1.0月以下	4,876.8	0.00	-	-	-	100.00	97.25	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.336【　足場・防護　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
防護種類	1工事での足場使用回数	足場を架設している総月数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
シート+板張	2回	1.0月を超え2.0月以下	5,100.8	0.00	-	-	-	100.00	92.98	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	2.0月を超え3.0月以下	5,324.8	0.00	-	-	-	100.00	89.07	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	3.0月を超え4.0月以下	5,548.8	0.00	-	-	-	100.00	85.47	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	4.0月を超え5.0月以下	5,772.8	0.00	-	-	-	100.00	82.16	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	5.0月を超え6.0月以下	5,996.8	0.00	-	-	-	100.00	79.09	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シート+板張	2回	6.0月を超え7.0月以下	6,220.8	0.00	-	-	-	100.00	76.24	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.337【　支承取替（鋼橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
支承形式	現場条件	下部工ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付の有無		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I	–	無し	623,990	0.00	–	–	–	100.00	38.99	15.65	15.44	9.29	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
I	–	有り	616,920	0.00	–	–	–	100.00	38.95	15.62	15.41	9.39	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	鈑桁	無し	778,700	0.00	–	–	–	100.00	37.50	15.12	14.85	8.87	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	鈑桁	有り	766,680	0.00	–	–	–	100.00	37.69	14.90	14.74	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁2吝	無し	934,440	0.00	–	–	–	100.00	37.50	15.12	14.85	8.87	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁2吝	有り	920,010	0.00	–	–	–	100.00	37.69	14.90	14.74	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁1吝	無し	1,245,900	0.00	–	–	–	100.00	37.50	15.12	14.85	8.87	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
II	1箱桁1吝	有り	1,226,700	0.00	–	–	–	100.00	37.69	14.90	14.74	9.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	鈑桁	無し	951,560	0.00	–	–	–	100.00	36.75	14.63	14.58	8.67	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	鈑桁	有り	939,260	0.00	–	–	–	100.00	36.91	14.50	14.44	8.78	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁2吝	無し	1,141,900	0.00	–	–	–	100.00	36.75	14.63	14.58	8.67	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁2吝	有り	1,127,100	0.00	–	–	–	100.00	36.91	14.50	14.44	8.78	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁1吝	無し	1,522,500	0.00	–	–	–	100.00	36.75	14.63	14.58	8.67	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–
III	1箱桁1吝	有り	1,502,800	0.00	–	–	–	100.00	36.91	14.50	14.44	8.78	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
IV	–	無し	504,650	0.00	–	–	–	100.00	37.98	15.27	14.85	8.83	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	–	–	–	–	–	–
IV	–	有り	497,350	0.00	–	–	–	100.00	37.92	15.07	14.98	8.96	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–

No.338【　支承取替（ＰＣ橋）　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	459,340	0.00	－	－	－	100.00	37.75	15.10	14.76	8.73	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	特殊作業員	橋りょう世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－

No.339【　支承（材料費）　】

物価資料等による

No.340【　桁付ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.341【　省座コンクリートはつり（支承直下部以外）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	511,850	0.00	－	－	－	100.00	47.71	24.83	20.92	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.342【　下部工ブラケット取付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ単部材質量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
600kg以下	88,643	0.00	-	-	-	100.00	45.62	16.85	13.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-
600kgを超え2,000kg以下	133,250	0.00	-	-	-	100.00	45.64	16.73	13.39	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	普通作業員	橋りょう世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.343【　下部工ブラケット（材料費）　】

物価資料等による

No.344【　足場　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
供用月数		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S				
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
1ヶ月以下	8,267.5	0.00	-	-	-	100.00	91.93	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1ヶ月を超え2ヶ月以下	8,618.5	0.00	-	-	-	100.00	88.19	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ヶ月を超え3ヶ月以下	8,969.5	0.00	-	-	-	100.00	84.74	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ヶ月を超え4ヶ月以下	9,320.5	0.00	-	-	-	100.00	81.55	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4ヶ月を超え5ヶ月以下	9,671.5	0.00	-	-	-	100.00	78.59	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5ヶ月を超え6ヶ月以下	10,023	0.00	-	-	-	100.00	75.83	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6ヶ月を超え7ヶ月以下	10,374	0.00	-	-	-	100.00	73.27	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ヶ月を超え8ヶ月以下	10,725	0.00	-	-	-	100.00	70.87	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8ヶ月を超え9ヶ月以下	11,076	0.00	-	-	-	100.00	68.62	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9ヶ月を超え10ヶ月以下	11,427	0.00	-	-	-	100.00	66.52	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10ヶ月を超え11ヶ月以下	11,778	0.00	-	-	-	100.00	64.53	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11ヶ月を超え12ヶ月以下	12,129	0.00	-	-	-	100.00	62.67	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	橋りょう特殊工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.345【　現場溶接鋼桁補強　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	12,673	0.00	－	－	－	100.00	69.58	19.71	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.346【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
17mm以下	500mm以下	4,917.2	0.00	-	-	-	81.40	35.95	34.84	-	-	18.60	18.60	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	-	-	-	-	-
17mm以下	500mmを超え1000mm以下	5,830.3	0.00	-	-	-	84.31	37.89	36.73	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mm以下	5,052.2	0.00	-	-	-	79.22	34.98	33.91	-	-	20.78	20.78	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
17mmを超え23mm以下	500mmを超え1000mm以下	5,965.3	0.00	-	-	-	82.40	37.03	35.90	-	-	17.60	17.60	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mm以下	5,192.2	0.00	-	-	-	77.09	34.05	32.99	-	-	22.91	22.91	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
23mmを超え30mm以下	500mmを超え1000mm以下	6,105.3	0.00	-	-	-	80.51	36.18	35.07	-	-	19.49	19.49	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ４０mm	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mm以下	6,516.1	0.00	-	-	-	82.30	36.99	35.85	-	-	17.70	17.70	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	500mmを超え1000mm以下	7,905.9	0.00	-	-	-	82.17	37.26	36.11	-	-	17.83	17.83	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
30mmを超え43mm以下	1000mmを超え1300mm以下	17,397	0.00	-	-	-	81.77	38.09	36.93	-	-	18.23	18.23	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mm以下	6,687.9	0.00	-	-	-	80.19	36.04	34.93	-	-	19.81	19.81	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,115.9	0.00	-	-	-	80.04	36.29	35.18	-	-	19.96	19.96	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
43mmを超え54mm以下	1000mmを超え1300mm以下	17,870	0.00	-	-	-	79.61	37.09	35.95	-	-	20.39	20.39	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mm以下	6,917.0	0.00	-	-	-	77.53	34.85	33.77	-	-	22.47	22.47	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	500mmを超え1000mm以下	8,395.9	0.00	-	-	-	77.38	35.09	34.01	-	-	22.62	22.62	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
54mmを超え67mm以下	1000mmを超え1300mm以下	18,500	0.00	-	-	-	76.90	35.83	34.73	-	-	23.10	23.10	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ	-	-	-	-	-
67mmを超え80mm以下	500mm以下	7,088.8	0.00	-	-	-	75.65	34.00	32.95	-	-	24.35	24.35	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-

No.346【　コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｱﾝｶｰ材径	削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
67㎜を超え80㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	8,605.9	0.00	-	-	-	75.49	34.23	33.18	-	-	24.51	24.51	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
67㎜を超え80㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	18,972	0.00	-	-	-	74.98	34.93	33.86	-	-	25.02	25.02	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	500㎜以下	7,317.9	0.00	-	-	-	73.28	32.93	31.92	-	-	26.72	26.72	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	500㎜を超え1000㎜以下	8,885.9	0.00	-	-	-	73.11	33.15	32.13	-	-	26.89	26.89	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-
80㎜を超え100㎜以下	1000㎜を超え1300㎜以下	19,602	0.00	-	-	-	72.57	33.81	32.77	-	-	27.43	27.43	-	-	-	-	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.347【　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	714.36	0.00	－	－	－	100.00	44.15	42.81	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－

No.348【　コンクリート削孔（さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］）　】

＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
削孔深さ		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200mmを超え500mm以下	1,931.3	0.00	-	-	-	100.00	55.46	28.58	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
500mmを超え800mm以下	2,460.1	0.00	-	-	-	100.00	54.99	28.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.349【　アンカー　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
適用ｱﾝｶｰ材径	削孔方向		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
25㎜以下	横方向	1,517.9	0.00	-	-	-	100.00	49.80	25.68	21.61	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜以下	下方向	1,281.2	0.00	-	-	-	100.00	50.80	26.18	22.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜を超え40㎜以下	横方向	1,876.3	0.00	-	-	-	100.00	49.82	25.67	21.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
25㎜を超え40㎜以下	下方向	1,488.4	0.00	-	-	-	100.00	50.80	26.18	22.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40㎜を超え55㎜以下	横方向	2,400.3	0.00	-	-	-	100.00	49.82	25.67	21.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
40㎜を超え55㎜以下	下方向	1,744.7	0.00	-	-	-	100.00	50.80	26.18	22.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55㎜を超え70㎜以下	横方向	3,969.3	0.00	-	-	-	100.00	49.82	25.67	21.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
55㎜を超え70㎜以下	下方向	2,409.6	0.00	-	-	-	100.00	50.80	26.18	22.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70㎜を超え85㎜以下	横方向	8,600.4	0.00	-	-	-	100.00	49.82	25.67	21.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
70㎜を超え85㎜以下	下方向	3,264.8	0.00	-	-	-	100.00	50.80	26.18	22.03	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.350【　アンカー材（材料費）　】

物価資料等による

No.351【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.352【　充填補修　】
＜　積算単位：孔　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	811.50	0.00	－	－	－	100.00	59.75	35.49	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.353【　補修材（材料費）　】

物価資料等による

No.354【　現場孔明（鋼構造物）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業条件		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
10本以上/箇所	1,170.7	0.26	0.26	-	-	99.10	64.94	19.05	-	-	0.64	0.64	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-
作業性の悪い箇所等	2,164.4	0.28	0.28	-	-	99.03	70.25	20.61	-	-	0.69	0.69	-	-	-	-	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量1kVA	-	-	橋りょう特殊工	橋りょう世話役	-	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	-	-	-	-	-

No.355【　除草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業形態	飛び石防護の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
肩掛け式	有り	79.709	0.58	0.57	－	－	99.42	58.07	25.17	13.29	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
肩掛け式	無し	68.224	0.69	0.67	－	－	99.31	67.82	15.53	13.07	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	－	17.161	23.37	21.25	－	－	76.63	35.97	25.98	7.72	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹ノヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－
人力除草	－	148.39	0.00	－	－	－	100.00	81.16	17.85	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.356【　集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	25,757	0.00	－	－	－	100.00	95.24	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	－	28.420	4.45	4.45	－	－	93.52	78.49	14.25	－	－	2.03	2.03	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	－	29.403	5.02	5.02	－	－	92.69	75.87	16.07	－	－	2.29	2.29	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	－	30.385	5.55	5.55	－	－	91.91	73.41	17.77	－	－	2.54	2.54	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	－	31.368	6.05	6.05	－	－	91.18	71.10	19.37	－	－	2.77	2.77	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	－	32.351	6.52	6.52	－	－	90.50	68.95	20.87	－	－	2.98	2.98	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	－	33.334	6.96	6.96	－	－	89.86	66.92	22.28	－	－	3.18	3.18	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	－	34.317	7.37	7.37	－	－	89.26	65.01	23.61	－	－	3.37	3.37	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	－	35.791	7.95	7.95	－	－	88.41	62.33	25.46	－	－	3.64	3.64	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	－	37.265	8.49	8.49	－	－	87.63	59.87	27.17	－	－	3.88	3.88	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	－	38.739	8.98	8.98	－	－	86.91	57.59	28.75	－	－	4.11	4.11	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	－	40.213	9.44	9.44	－	－	86.24	55.47	30.22	－	－	4.32	4.32	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.5km以下	－	42.179	10.00	10.00	－	－	85.42	52.89	32.01	－	－	4.58	4.58	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.0km以下	－	44.145	10.51	10.51	－	－	84.68	50.54	33.64	－	－	4.81	4.81	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	4.0km以下	34.933	15.00	15.00	－	－	80.19	63.86	15.70	－	－	4.81	4.81	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	7.0km以下	36.174	15.93	15.93	－	－	78.96	61.67	16.68	－	－	5.11	5.11	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	10.0km以下	37.415	16.80	16.80	－	－	77.81	59.63	17.59	－	－	5.39	5.39	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	－	14.0km以下	39.276	18.01	18.01	－	－	76.21	56.80	18.85	－	－	5.78	5.78	－	－	－	－	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	－	－	普通作業員	運転手（一般）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.357【　積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	41.137	19.10	19.10	-	-	74.77	54.23	20.00	-	-	6.13	6.13	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	42.999	20.10	20.10	-	-	73.44	51.88	21.05	-	-	6.46	6.46	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	45.481	21.31	21.31	-	-	71.85	49.05	22.31	-	-	6.84	6.84	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	47.963	22.39	22.39	-	-	70.42	46.52	23.44	-	-	7.19	7.19	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	51.065	23.60	23.60	-	-	68.82	43.69	24.70	-	-	7.58	7.58	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	54.167	24.66	24.66	-	-	67.42	41.19	25.82	-	-	7.92	7.92	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	-	-	普通作業員	運転手（一般）	-	-	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	133.84	1.29	0.94	0.34	-	98.28	50.02	34.56	7.91	3.02	0.43	0.43	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	134.82	1.43	1.09	0.33	-	98.07	49.65	34.31	7.86	3.50	0.50	0.50	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	135.81	1.58	1.24	0.33	-	97.86	49.30	34.06	7.80	3.97	0.56	0.56	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	136.79	1.72	1.38	0.33	-	97.65	48.95	33.81	7.74	4.44	0.63	0.63	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	137.77	1.86	1.53	0.33	-	97.44	48.59	33.57	7.69	4.90	0.70	0.70	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	138.75	1.99	1.67	0.32	-	97.25	48.27	33.33	7.63	5.35	0.76	0.76	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	139.74	2.13	1.81	0.32	-	97.05	47.93	33.10	7.58	5.79	0.82	0.82	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	141.21	2.33	2.01	0.32	-	96.75	47.43	32.75	7.50	6.45	0.92	0.92	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	142.69	2.53	2.21	0.32	-	96.46	46.93	32.42	7.42	7.09	1.01	1.01	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	144.16	2.72	2.41	0.31	-	96.18	46.46	32.08	7.72	7.35	1.10	1.10	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	145.63	2.91	2.60	0.31	-	95.90	45.99	31.76	8.34	7.27	1.19	1.19	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	147.60	3.15	2.85	0.30	-	95.55	45.38	31.34	9.14	7.18	1.30	1.30	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	149.57	3.40	3.10	0.30	-	95.18	44.77	30.92	9.93	7.08	1.42	1.42	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	140.35	4.05	3.73	0.32	-	94.76	47.72	32.95	7.55	3.90	1.19	1.19	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	141.59	4.39	4.07	0.32	-	94.31	47.28	32.67	7.48	4.26	1.30	1.30	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	142.84	4.72	4.40	0.32	-	93.87	46.88	32.38	7.42	4.60	1.41	1.41	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	144.70	5.19	4.88	0.31	-	93.24	46.28	31.97	7.32	5.11	1.57	1.57	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	146.56	5.67	5.36	0.31	-	92.61	45.68	31.56	7.23	5.61	1.72	1.72	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	148.42	6.12	5.82	0.30	-	92.01	45.12	31.16	7.14	6.09	1.87	1.87	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	150.90	6.72	6.42	0.30	-	91.22	44.37	30.65	7.02	6.72	2.06	2.06	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	153.38	7.29	7.00	0.29	-	90.46	43.65	30.15	7.33	6.91	2.25	2.25	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	156.49	7.99	7.70	0.29	-	89.54	42.78	29.56	8.06	6.77	2.47	2.47	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
有り	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	159.59	8.65	8.37	0.28	-	88.66	41.96	28.98	8.76	6.64	2.69	2.69	-	-	-	-	ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	6.5km以下	-	122.36	1.41	1.03	0.37	-	98.12	45.59	37.80	8.66	3.31	0.47	0.47	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	11.5km以下	-	123.34	1.57	1.19	0.37	-	97.89	45.24	37.50	8.59	3.83	0.54	0.54	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	14.5km以下	-	124.32	1.72	1.35	0.36	-	97.66	44.89	37.20	8.52	4.34	0.62	0.62	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	17.5km以下	-	125.30	1.88	1.51	0.36	-	97.43	44.54	36.91	8.45	4.84	0.69	0.69	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	19.5km以下	-	126.29	2.04	1.67	0.36	-	97.20	44.17	36.63	8.39	5.34	0.76	0.76	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	21.5km以下	-	127.27	2.18	1.82	0.35	-	96.99	43.85	36.34	8.32	5.83	0.83	0.83	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	23.5km以下	-	128.25	2.33	1.97	0.35	-	96.77	43.51	36.06	8.26	6.31	0.90	0.90	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	26.0km以下	-	129.73	2.55	2.19	0.35	-	96.45	43.01	35.65	8.17	7.02	1.00	1.00	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	28.0km以下	-	131.20	2.76	2.41	0.34	-	96.14	42.54	35.25	8.07	7.71	1.10	1.10	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	30.0km以下	-	132.68	2.97	2.62	0.34	-	95.83	42.06	34.86	8.39	7.98	1.20	1.20	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	32.0km以下	-	134.15	3.18	2.83	0.34	-	95.53	41.59	34.48	9.05	7.90	1.29	1.29	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	34.5km以下	-	136.12	3.44	3.10	0.33	-	95.15	40.99	33.98	9.92	7.78	1.41	1.41	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
無し	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)	35.0km以下	-	138.08	3.69	3.36	0.33	-	94.78	40.42	33.50	10.75	7.67	1.53	1.53	-	-	-	-	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］　2t積級（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.358【　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
飛び石防護の有無	運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	4.0km以下	128.87	4.42	4.06	0.35	-	94.28	43.30	35.89	8.22	4.25	1.30	1.30	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	7.0km以下	130.11	4.79	4.43	0.35	-	93.79	42.88	35.55	8.14	4.63	1.42	1.42	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	10.0km以下	131.35	5.13	4.78	0.34	-	93.34	42.49	35.21	8.06	5.01	1.53	1.53	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	14.0km以下	133.21	5.66	5.31	0.34	-	92.64	41.89	34.72	7.95	5.55	1.70	1.70	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	17.5km以下	135.07	6.15	5.81	0.33	-	91.99	41.32	34.24	7.84	6.09	1.86	1.86	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	21.0km以下	136.94	6.65	6.31	0.33	-	91.33	40.74	33.78	7.74	6.61	2.02	2.02	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	25.0km以下	139.42	7.27	6.95	0.32	-	90.50	40.03	33.18	7.60	7.27	2.23	2.23	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（一般）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	29.0km以下	141.90	7.89	7.57	0.32	-	89.68	39.31	32.60	7.92	7.47	2.43	2.43	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	33.0km以下	145.00	8.62	8.31	0.31	-	88.71	38.48	31.90	8.70	7.31	2.67	2.67	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
無し	ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	-	35.0km以下	148.10	9.32	9.02	0.30	-	87.79	37.69	31.23	9.44	7.15	2.89	2.89	-	-	-	-	バッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［肩掛式］　カッタ径255mm	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.359【　機械除草（肩掛式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
飛び石防護の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	105.99	0.44	0.43	-	-	99.56	43.67	42.07	10.00	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式]　カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	94.398	0.49	0.48	-	-	99.51	49.04	35.43	11.22	-	0.00	-	-	-	-	-	草刈機［肩掛式]　カッタ径255mm	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾞｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	6.5km以下	－	71.449	7.12	5.10	1.77	－	92.07	71.81	8.63	5.67	1.85	0.81	0.81	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	11.5km以下	－	72.432	7.31	5.03	2.03	－	91.76	70.86	8.51	6.52	1.82	0.93	0.93	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	14.5km以下	－	73.415	7.49	4.96	2.29	－	91.46	69.91	8.40	7.35	1.80	1.05	1.05	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	17.5km以下	－	74.398	7.69	4.90	2.55	－	91.15	68.97	8.29	8.16	1.78	1.16	1.16	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	19.5km以下	－	75.381	7.86	4.83	2.79	－	90.86	68.09	8.95	8.18	1.75	1.28	1.28	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	21.5km以下	－	76.363	8.03	4.77	3.03	－	90.58	67.22	9.72	8.07	1.73	1.39	1.39	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	23.5km以下	－	77.346	8.21	4.71	3.27	－	90.30	66.36	10.47	7.97	1.71	1.49	1.49	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	26.0km以下	－	78.820	8.46	4.62	3.61	－	89.89	65.11	11.56	7.82	1.68	1.65	1.65	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	28.0km以下	－	80.295	8.70	4.54	3.94	－	89.50	63.90	12.61	7.68	1.65	1.80	1.80	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	30.0km以下	－	81.769	8.93	4.46	4.25	－	89.13	62.76	13.62	7.54	1.62	1.94	1.94	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	32.0km以下	－	83.243	9.15	4.56	4.38	－	88.77	61.65	14.60	7.40	1.59	2.08	2.08	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	34.5km以下	－	85.209	9.44	4.95	4.28	－	88.30	60.24	15.84	7.23	1.55	2.26	2.26	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)	35.0km以下	－	87.174	9.70	5.32	4.18	－	87.87	58.89	17.03	7.07	1.51	2.43	2.43	－	－	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	－	4.0km以下	77.962	11.62	6.72	4.67	－	86.23	65.84	7.91	7.03	1.69	2.15	2.15	－	－	－	－	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	－	7.0km以下	79.203	12.10	7.27	4.60	－	85.57	64.80	7.78	7.61	1.67	2.33	2.33	－	－	－	－	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（一般）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	－	10.0km以下	80.444	12.56	7.81	4.53	－	84.93	63.80	8.18	7.66	1.64	2.51	2.51	－	－	－	－	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
ﾊﾞｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)	－	14.0km以下	82.306	13.24	8.59	4.43	－	84.00	62.35	8.99	7.49	1.60	2.76	2.76	－	－	－	－	パッカー車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅150cm	－	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.360【　機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		17.5km以下	84.167	13.87	9.33	4.33	-	83.13	60.98	9.77	7.32	1.57	3.00	3.00	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		21.0km以下	86.028	14.50	10.05	4.24	-	82.28	59.65	10.52	7.16	1.54	3.22	3.22	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		25.0km以下	88.510	15.27	10.95	4.12	-	81.22	57.99	11.46	6.96	1.49	3.51	3.51	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		29.0km以下	90.992	16.00	11.80	4.00	-	80.21	56.41	12.35	6.77	1.45	3.79	3.79	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		33.0km以下	94.095	16.86	12.80	3.87	-	79.03	54.56	13.40	6.55	1.40	4.11	4.11	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)		35.0km以下	97.197	17.67	13.74	3.75	-	77.92	52.81	14.39	6.34	1.36	4.41	4.41	-	-	-	-	ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］　積載容量4.0m3	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］（簡易搭乗型）　刈幅150cm	-	普通作業員	運転手（一般）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.361【　機械除草（ハンドガイド式）・集草　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	42.940	9.08	8.49	－	－	90.92	67.54	14.36	3.08	－	0.00	－	－	－	－	－	草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］〔簡易搭乗型〕　刈幅150cm	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.362【　路面清掃（路肩部・人力）　】

＜　積算単位：ｋｍ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
廃棄量			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
少ない	18,018	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通	90,092	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多い	144,150	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.363【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
施工場所・塵埃量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
歩道　少ない	11.262	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　普通	137.39	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道　多い	207.21	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　少ない	22.523	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　普通	49.551	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
横断歩道橋・地下道　多い	78.831	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯　普通	6.7569	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央分離帯　多い	24.775	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　普通	358.12	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－
歩道(草の処理)　多い	427.94	0.00	－	－	－	100.00	99.01	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.364【　側溝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
側溝蓋規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無蓋	478.70	0.00	-	-	-	100.00	74.54	25.46	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1,161.2	0.00	-	-	-	100.00	74.90	25.10	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	1,223.9	0.00	-	-	-	100.00	78.35	21.65	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締有)	1,865.1	0.00	-	-	-	100.00	80.11	19.89	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.365【　桝清掃（人力清掃工）　】

＜　積算単位：箇所　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
蓋の有無及び土砂厚		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有蓋 25cm未満	1,734.3	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有蓋 25cm以上	2,274.8	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm未満	991.01	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無蓋 25cm以上	1,891.9	0.00	-	-	-	100.00	99.01	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.366【　面導水　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）						R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,464.9	13.62	13.10	－	－	83.93	33.89	29.37	17.45	－	2.45	2.36	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装　リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ10～12m	＊	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.367【　面導水（材料費）　】

物価資料等による

No.368【　線導水　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	16,034	11.84	9.44	1.84	－	82.47	48.13	16.52	13.90	－	5.69	5.42	－	－	－	－	高所作業車　トラック架装　リフト・ブーム型 標準　デッキタイプ　作業床高さ 12m	*	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 5.0m3/min	*	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.369【　線導水（材料費）　】

物価資料等による

No.370【　チッピング（厚２ｃｍ以下）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,774.7	0.00	－	－	－	100.00	72.74	10.32	9.54	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.371【　アンカー筋挿入　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	870.12	0.00	－	－	－	100.00	53.19	25.62	17.35	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.372【　アンカー筋（材料費）　】

物価資料等による

No.373【　注入材（材料費）　】

物価資料等による

No.374【　鉄筋（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
鉄筋規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～25	232,610	0.00	-	-	-	54.85	35.06	9.58	5.69	-	45.15	45.15	-	-	-	-	-	-	-	鉄筋工	普通作業員	土木一般世話役	-	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-	-	-

No.375【　型枠（沓座拡幅工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	10,805	0.00	－	－	－	100.00	61.55	14.96	9.70	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	型わく工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.376【　コンクリート（沓座拡幅工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-12-25(20)(高炉)	42,825	14.25	14.25	-	-	43.86	18.26	11.40	8.27	4.57	41.89	39.91	1.98	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／C　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.377【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,157.9	5.13	5.13	－	－	92.12	53.95	22.88	15.29	－	2.75	2.75	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.378【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,729.5	6.83	6.83	－	－	89.51	47.85	21.31	20.35	－	3.66	3.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.379【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
土質		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	4,574.6	9.28	9.28	－	－	85.75	34.16	27.65	11.58	11.23	4.97	4.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－
中埋砂	6,619.3	6.41	6.41	－	－	64.78	23.62	19.11	8.00	7.76	28.81	25.38	3.43	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	砂 再生砂	軽油 パトロール給油	－	－	－	－

No.380【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	無し	0.5km以下	864.07	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	2.0km以下	1,036.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	3.5km以下	1,209.7	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	6.5km以下	1,555.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	11.5km以下	2,073.8	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	26.5km以下	3,110.6	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	無し	60.0km以下	6,221.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	0.5km以下	864.07	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	2.0km以下	1,036.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	3.5km以下	1,209.7	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	6.0km以下	1,555.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	10.5km以下	2,073.8	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	22.5km以下	3,110.6	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
土砂	有り	60.0km以下	6,221.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	0.5km以下	1,123.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	2.0km以下	1,347.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.380【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積載区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	3.5km以下	1,572.6	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	6.5km以下	2,021.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	11.5km以下	2,695.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	26.5km以下	4,043.8	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	無し	60.0km以下	8,087.7	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	0.5km以下	1,123.3	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	2.0km以下	1,347.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	3.5km以下	1,572.6	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	6.0km以下	2,021.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	10.5km以下	2,695.9	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	22.5km以下	4,043.8	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	有り	60.0km以下	8,087.7	24.57	24.57	-	-	61.06	61.06	-	-	-	14.37	14.37	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.381【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,397.7	5.00	5.00	－	－	92.57	39.40	22.69	15.59	14.89	2.43	2.43	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.382【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R					Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,714.6	6.44	6.44	－	－	89.90	40.34	19.18	16.48	13.90	3.66	3.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 パトロール給油	－	－	－	－	－

No.383【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
作業区分	設置区分	さや管の条数	さや管(φ50)の条数(標準以外の組合せ)	さや管(φ30)の条数(標準以外の組合せ)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
露出部	単管設置	-	-	-	2,804.4	0.00	-	-	-	76.79	47.73	17.00	11.91	-	23.21	23.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管）φ１００ｍｍ（非難燃）	-	-	-	-	-	
埋設部	単管設置	-	-	-	2,938.2	0.00	-	-	-	57.48	27.34	17.49	9.92	-	42.52	42.52	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管）	-	-	-	-	-	
埋設部	FA管設置	-	-	-	3,764.7	0.00	-	-	-	34.71	14.80	10.92	7.03	-	65.29	65.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ１５０ｍｍ（フリーアクセス－Ｖ管）	-	-	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))	-	-	8,068.4	0.00	-	-	-	26.73	13.54	7.00	4.92	-	73.27	54.17	15.61	3.49	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30))	-	-	8,281.4	0.00	-	-	-	26.04	13.19	6.82	4.79	-	73.96	52.78	12.67	8.51	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:11条(4条(φ50)+7条(φ30))	-	-	8,353.4	0.00	-	-	-	25.82	13.08	6.76	4.75	-	74.18	52.32	11.81	10.05	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準:12条(3条(φ50)+9条(φ30))	-	-	8,425.4	0.00	-	-	-	25.59	12.96	6.71	4.71	-	74.41	51.88	15.06	7.47	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	8,353.4	0.00	-	-	-	25.82	13.08	6.76	4.75	-	74.18	52.32	11.81	10.05	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 4本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 7本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外の使用	-	-	6,526.4	0.00	-	-	-	33.06	16.74	8.66	6.09	-	66.94	66.94	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 0本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:11条(9条(φ50)+2条(φ30))	-	-	12,193	0.00	-	-	-	27.22	13.53	7.16	4.99	-	72.78	54.97	15.50	2.31	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:14条(8条(φ50)+6条(φ30))	-	-	12,547	0.00	-	-	-	26.45	13.15	6.96	4.85	-	73.55	53.42	13.39	6.74	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:15条(7条(φ50)+8条(φ30))	-	-	12,619	0.00	-	-	-	26.30	13.07	6.92	4.83	-	73.70	53.13	11.64	8.93	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:16条(6条(φ50)+10条(φ30))	-	-	12,691	0.00	-	-	-	26.16	13.00	6.88	4.80	-	73.84	52.81	11.11	9.92	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:20条(5条(φ50)+15条(φ30))	-	-	13,186	0.00	-	-	-	25.17	12.51	6.62	4.62	-	74.83	50.83	16.04	7.96	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準:21条(4条(φ50)+17条(φ30))	-	-	13,258	0.00	-	-	-	25.03	12.44	6.59	4.59	-	74.97	50.56	18.08	6.33	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	標準以外の組合せ(φ50, φ30使用)	実数入力	実数入力	12,691	0.00	-	-	-	26.16	13.00	6.88	4.80	-	73.84	52.81	11.11	9.92	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	管路材　直管　φ３０ｍｍ（ＳＵ管）	管路材　直管　φ５０ｍｍ（ＳＵ管）	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 6本 [標準数量]さや管(φ30)の条数10本
埋設部	ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ250mm)設置(さや管含む)	φ50, φ30以外の使用	-	-	10,021	0.00	-	-	-	33.13	16.46	8.72	6.08	-	66.87	66.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管）	-	-	-	-	-	[標準数量]さや管(φ50)の条数 0本 [標準数量]さや管(φ30)の条数 0本
埋設部	多条管設置	-	-	-	2,665.7	3.82	3.82	-	-	35.19	11.38	8.36	6.95	6.74	60.99	59.13	1.86	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）　吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	管路材　多条管　φ１００ｍｍ（非難燃）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.384【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

No.385【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No.386【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.387【　プレキャストボックスブロック設置　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1000kg以下	64,816	1.29	1.29	-	-	7.97	5.16	1.63	1.18	-	90.74	90.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　４５０×５００×９００	-	-	-	-	-
1000kgを超え4000kg以下	105,950	3.17	3.17	-	-	9.80	6.10	2.25	1.45	-	87.03	87.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	分岐桝　５５０×８００×１２００	-	-	-	-	-
4000kgを超え11000kg以下	376,620	1.44	1.44	-	-	3.74	2.36	0.84	0.54	-	94.82	94.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	Ｕ型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００	-	-	-	-	-

No.388【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
蓋1組当り質量		K				R					Z					S	K （*印：貸料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
200kg以下	3,743.1	6.80	6.80	-	-	89.89	41.74	20.27	14.15	13.73	3.31	3.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	
200kgを超え800kg以下	4,833.4	7.03	7.03	-	-	89.55	41.55	20.93	16.44	10.63	3.42	3.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	
800kgを超え2000kg以下	5,692.8	7.46	7.46	-	-	88.91	39.19	22.22	13.96	13.54	3.63	3.63	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	

No.389【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.390【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	461.73	8.51	8.51	－	－	84.15	38.95	23.12	22.08	－	7.34	7.34	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3） *	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.391【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,073.6	7.12	7.12	－	－	86.73	48.89	19.36	18.48	－	6.15	6.15	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.392【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,254.2	6.81	6.81	－	－	87.32	31.18	18.50	17.95	17.67	5.87	5.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.45m3（平積0.35m3）	*	－		－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.393【　中埋材（材料費）　】

物価資料等による

No.394【　埋設表示シート（材料費）　】

物価資料等による

No.395【　基礎材　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,018.3	6.34	6.34	-	-	81.30	29.06	17.22	16.70	16.44	12.36	6.89	5.47	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,088.5	5.93	5.93	-	-	76.07	27.19	16.11	15.63	15.38	18.00	12.89	5.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,158.7	5.57	5.57	-	-	71.46	25.54	15.14	14.68	14.45	22.97	18.17	4.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	1,228.9	5.25	5.25	-	-	67.37	24.08	14.27	13.84	13.62	27.38	22.85	4.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	本体管設置	-	14,065	0.77	0.77	-	-	8.84	3.23	1.92	1.86	1.83	90.39	89.78	0.61	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型･超低騒音型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ボックスカルバート　RC　B３００×H３００×L２００　０　T-２５　土被り０．２～３．０m	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	1管	729.92	0.00	-	-	-	60.85	28.03	16.66	16.16	-	39.15	39.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	2管	1,015.7	0.00	-	-	-	43.71	20.13	11.97	11.61	-	56.29	56.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	3管	1,301.6	0.00	-	-	-	34.11	15.71	9.34	9.06	-	65.89	65.89	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	4管	1,587.4	0.00	-	-	-	27.97	12.88	7.66	7.43	-	72.03	72.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	5管	1,873.2	0.00	-	-	-	23.69	10.91	6.49	6.29	-	76.31	76.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	6管	2,159.1	0.00	-	-	-	20.56	9.47	5.63	5.46	-	79.44	79.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	7管	2,444.9	0.00	-	-	-	18.15	8.36	4.97	4.82	-	81.85	81.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	8管	2,730.7	0.00	-	-	-	16.24	7.48	4.45	4.31	-	83.76	83.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	9管	3,016.6	0.00	-	-	-	14.71	6.77	4.03	3.91	-	85.29	85.29	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	10管	3,302.4	0.00	-	-	-	13.44	6.19	3.68	3.57	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	11管	3,588.2	0.00	-	-	-	12.35	5.69	3.38	3.28	-	87.65	87.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	12管	3,874.0	0.00	-	-	-	11.44	5.27	3.13	3.04	-	88.56	88.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	13管	4,159.9	0.00	-	-	-	10.66	4.91	2.92	2.83	-	89.34	89.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	14管	4,445.7	0.00	-	-	-	9.97	4.59	2.73	2.65	-	90.03	90.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	15管	4,731.5	0.00	-	-	-	9.38	4.32	2.57	2.49	-	90.62	90.62	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	16管	5,017.4	0.00	-	-	-	8.84	4.07	2.42	2.35	-	91.16	91.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０mm	-	-	-	-	-	-

No. 396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	17管	5,303.2	0.00	-	-	-	8.36	3.85	2.29	2.22	-	91.64	91.64	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	18管	5,589.0	0.00	-	-	-	7.93	3.65	2.17	2.11	-	92.07	92.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	19管	5,874.9	0.00	-	-	-	7.55	3.48	2.07	2.00	-	92.45	92.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	VU･FEP管類	さや管設置	20管	6,160.7	0.00	-	-	-	7.19	3.31	1.97	1.91	-	92.81	92.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	1管	3,842.7	0.00	-	-	-	37.03	17.06	10.14	9.83	-	62.97	59.16	3.81	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	2管	3,989.1	0.00	-	-	-	35.68	16.44	9.77	9.47	-	64.32	56.98	7.34	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	3管	4,135.6	0.00	-	-	-	34.41	15.85	9.42	9.14	-	65.59	54.97	10.62	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	4管	4,282.0	0.00	-	-	-	33.23	15.31	9.10	8.82	-	66.77	53.09	13.68	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	5管	4,428.5	0.00	-	-	-	32.13	14.80	8.80	8.53	-	67.87	51.34	16.53	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	6管	4,574.9	0.00	-	-	-	31.11	14.33	8.52	8.26	-	68.89	49.69	19.20	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	7管	4,721.4	0.00	-	-	-	30.14	13.89	8.25	8.00	-	69.86	48.15	21.71	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	8管	4,867.8	0.00	-	-	-	29.23	13.47	8.00	7.76	-	70.77	46.71	24.06	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	9管	5,014.3	0.00	-	-	-	28.37	13.07	7.77	7.53	-	71.63	45.35	26.28	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	10管	5,160.7	0.00	-	-	-	27.57	12.70	7.55	7.32	-	72.43	44.06	28.37	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	11管	5,307.2	0.00	-	-	-	26.81	12.35	7.34	7.12	-	73.19	42.84	30.35	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	12管	5,453.6	0.00	-	-	-	26.09	12.02	7.14	6.93	-	73.91	41.69	32.22	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	13管	5,600.1	0.00	-	-	-	25.42	11.71	6.96	6.75	-	74.58	40.59	33.99	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No. 396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
					K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	14管	5,746.5	0.00	-	-	-	24.76	11.41	6.78	6.57	-	75.24	39.57	35.67	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	15管	5,893.0	0.00	-	-	-	24.14	11.12	6.61	6.41	-	75.86	38.59	37.27	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	16管	6,039.4	0.00	-	-	-	23.55	10.85	6.45	6.25	-	76.45	38.83	37.62	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	17管	6,185.9	0.00	-	-	-	23.01	10.60	6.30	6.11	-	76.99	40.26	36.73	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	18管	6,332.3	0.00	-	-	-	22.47	10.35	6.15	5.97	-	77.53	41.65	35.88	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	19管	6,478.8	0.00	-	-	-	21.96	10.12	6.01	5.83	-	78.04	42.97	35.07	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	VU管類	本体管及びさや管設置	20管	6,625.2	0.00	-	-	-	21.47	9.89	5.88	5.70	-	78.53	44.23	34.30	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ５０ｍｍ	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	本体管設置	-	2,935.6	0.00	-	-	-	22.57	10.40	6.18	5.99	-	77.43	77.43	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＵ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	1管	745.74	0.00	-	-	-	61.68	24.93	14.81	14.37	-	38.32	38.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	2管	1,031.6	0.00	-	-	-	44.56	18.00	10.71	10.38	-	55.44	55.44	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	3管	1,317.4	0.00	-	-	-	34.89	14.10	8.38	8.13	-	65.11	65.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	4管	1,603.2	0.00	-	-	-	28.67	11.58	6.89	6.68	-	71.33	71.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	5管	1,889.1	0.00	-	-	-	24.32	9.83	5.84	5.67	-	75.68	75.68	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	6管	2,174.9	0.00	-	-	-	21.13	8.54	5.08	4.92	-	78.87	78.87	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	7管	2,460.7	0.00	-	-	-	18.67	7.54	4.49	4.35	-	81.33	81.33	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	8管	2,746.6	0.00	-	-	-	16.73	6.76	4.02	3.90	-	83.27	83.27	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	9管	3,032.4	0.00	-	-	-	15.15	6.12	3.64	3.53	-	84.85	84.85	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No. 396【　埋設部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
本体管の材質	さや管の材質	設置区分	さや管の条数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	10管	3,318.2	0.00	-	-	-	13.84	5.59	3.33	3.22	-	86.16	86.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	11管	3,604.0	0.00	-	-	-	12.74	5.15	3.06	2.97	-	87.26	87.26	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	12管	3,889.9	0.00	-	-	-	11.81	4.77	2.84	2.75	-	88.19	88.19	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	13管	4,175.7	0.00	-	-	-	10.99	4.44	2.64	2.56	-	89.01	89.01	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	14管	4,461.5	0.00	-	-	-	10.29	4.16	2.47	2.40	-	89.71	89.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	15管	4,747.4	0.00	-	-	-	9.66	3.91	2.32	2.25	-	90.34	90.34	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	16管	5,033.2	0.00	-	-	-	9.12	3.69	2.19	2.12	-	90.88	90.88	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	17管	5,319.0	0.00	-	-	-	8.63	3.49	2.07	2.01	-	91.37	91.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	18管	5,604.9	0.00	-	-	-	8.19	3.31	1.97	1.91	-	91.81	91.81	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	19管	5,890.7	0.00	-	-	-	7.78	3.15	1.87	1.81	-	92.22	92.22	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
合成樹脂製	FEP管類	さや管設置	20管	6,176.5	0.00	-	-	-	7.42	3.00	1.78	1.73	-	92.58	92.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ＦＥＰ　５０ｍｍ	-	-	-	-	-
鋼製	-	本体管設置	-	3,352.0	0.00	-	-	-	5.68	2.62	1.55	1.51	-	94.32	94.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ５０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.397【　露出部管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
さや管の条数	高所作業車による作業		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1管以上4管以下	可能(標準)	19,534	4.30	2.43	1.87	-	34.89	10.87	6.46	6.26	6.16	60.81	56.92	2.92	0.97	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
1管以上4管以下	不可能	18,084	2.63	2.63	-	-	32.13	11.74	6.97	6.76	6.66	65.24	61.47	3.16	0.61	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	可能(標準)	20,678	4.07	2.30	1.77	-	32.95	10.27	6.10	5.91	5.82	62.98	53.77	8.29	0.92	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
5管以上8管以下	不可能	19,227	2.47	2.47	-	-	30.22	11.04	6.56	6.36	6.26	67.31	57.82	8.91	0.58	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	可能(標準)	21,535	3.90	2.20	1.70	-	31.64	9.86	5.85	5.68	5.59	64.46	51.64	11.94	0.88	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高9.9m　積載荷重1000kg	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-
9管以上12管以下	不可能	20,084	2.36	2.36	-	-	28.93	10.57	6.28	6.09	5.99	68.71	55.36	12.80	0.55	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4t級 * 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００mm	ＦＥＰ　５０mm	軽油　パトロール給油	-	-	-

No.398【　スリーブ（材料費）　】

物価資料等による

No.399【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

No.400【　ハンドホール　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ｸﾚｰﾝ機種		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）	107,790	2.46	2.46	-	-	28.30	10.34	6.14	5.96	5.86	69.24	67.29	1.95	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第３次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ4.9t吊	104,800	7.72	7.72	-	-	23.08	10.63	6.32	6.13	-	69.20	69.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］4.9t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ16t吊	105,900	8.68	8.68	-	-	22.83	10.52	6.25	6.06	-	68.49	68.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ20t吊	106,300	9.03	9.03	-	-	22.75	10.48	6.23	6.04	-	68.22	68.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	-	-	-	-	-
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	107,200	9.79	9.79	-	-	22.57	10.40	6.18	5.99	-	67.64	67.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ハンドホール　９００×９００×９００ｍｍ　蓋無し	-	-	-	-	-

No.401【　ハンドホール蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.402【　ハンドホール固定板（材料費）　】

物価資料等による

No.403【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

No. 404【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	11,094	0.00	-	-	-	89.50	45.58	26.13	11.94	-	10.50	6.03	3.79	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
補正なし	現場	11,613	0.00	-	-	-	89.50	43.55	24.96	11.41	-	10.50	5.76	3.62	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	11,649	0.00	-	-	-	89.50	45.58	26.13	11.94	-	10.50	6.03	3.79	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	現場	12,193	0.00	-	-	-	89.50	43.55	24.96	11.41	-	10.50	5.76	3.62	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	12,204	0.00	-	-	-	89.50	45.58	26.13	11.94	-	10.50	6.03	3.79	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	12,774	0.00	-	-	-	89.50	43.55	24.96	11.41	-	10.50	5.76	3.62	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.405【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	356.80	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.406【　養生マット（材料費）　】

物価資料等による

No.407【　コンクリートアンカーボルト設置　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1,554.3	20.24	20.24	-	-	70.89	23.19	21.16	13.63	11.47	8.87	6.04	2.65	-	-	-	高所作業車　トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ　作業床高さ 10～12m以下 *	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式　M １２	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
有り	1,344.3	0.00	-	-	-	92.88	47.82	21.68	21.56	-	7.12	6.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式　M １２	-	-	-	-	-

No.408【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	5,592.9	19.47	19.47	-	-	77.98	25.31	20.35	16.10	15.94	2.55	2.55	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ　作業床高さ 10～12m以下	*	-		-		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
有り	4,722.7	0.00	-	-	-	100.00	48.45	29.74	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.409【　排水管（材料費）　】

物価資料等による

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	863.85	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	1,789.4	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	2,653.3	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	3,763.9	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	4,874.6	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	6,170.4	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	7,527.9	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	9,070.5	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	10,613	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	12,402	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	14,377	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	16,598	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	19,066	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	49.0km以下	21,720	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	55.5km以下	24,558	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	62.5km以下	27,643	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	無し	65.0km以下	28,754	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	740.45	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,480.9	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,468.2	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	7.0km以下	3,517.1	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	9.0km以下	4,504.4	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	11.5km以下	5,738.5	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	14.0km以下	6,972.5	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	17.0km以下	8,515.1	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	20.0km以下	9,996.0	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	23.5km以下	11,724	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	27.5km以下	13,698	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	31.5km以下	15,734	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	17,956	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	20,486	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	23,201	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	26,224	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	29,433	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	32,456	14.21	14.21	-	-	82.66	41.66	41.00	-	-	3.13	3.13	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	2.0km以下	915.92	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	4.0km以下	1,897.3	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	6.0km以下	2,813.2	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	8.5km以下	3,990.8	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	11.0km以下	5,168.4	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	14.0km以下	6,542.3	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	17.0km以下	7,981.6	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	20.5km以下	9,617.2	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	24.0km以下	11,253	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	28.0km以下	13,150	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	32.5km以下	15,244	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	37.5km以下	17,599	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	43.0km以下	20,216	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					K （*印：賃料）			R				Z				S	
ﾄﾗｯｸ機種	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	49.0km以下	23,029	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	55.5km以下	26,038	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	62.5km以下	29,310	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	無し	65.0km以下	30,487	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	1.5km以下	785.08	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	3.0km以下	1,570.2	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	5.0km以下	2,616.9	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	7.0km以下	3,729.1	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	9.0km以下	4,775.9	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	11.5km以下	6,084.4	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	14.0km以下	7,392.8	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	17.0km以下	9,028.4	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	20.0km以下	10,599	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	23.5km以下	12,430	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	27.5km以下	14,524	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	31.5km以下	16,683	17.82	17.82	-	-	77.97	39.30	38.67	-	-	4.21	4.21	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.410【　現場発生品及び支給品運搬　】

＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	DID区間の有無	片道運搬距離(km)		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	36.0km以下	19,038	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	41.0km以下	21,721	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	46.5km以下	24,599	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	52.5km以下	27,805	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	59.0km以下	31,207	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	有り	65.0km以下	34,413	17.82	17.82	－	－	77.97	39.30	38.67	－	－	4.21	4.21	－	－	－	－	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	－	－	特殊作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.411【　現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　】
＜　積算単位：ｔ　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
ﾄﾗｯｸ機種		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	8,606.4	14.15	14.15	-	-	82.74	41.50	40.83	-	-	3.11	3.11	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック2t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	9,123.0	17.75	17.75	-	-	78.05	39.15	38.51	-	-	4.20	4.20	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t級　吊能力2.9t	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-